ТОО «ШЫНДАУ»
г. Атырау ул. Махамбета Утемисова, 116 Г тел. 8/7122/ 31 59 59
e-mail: ing@shyndau.kz site: www.shyndau.kz

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Строительство автомобильных дорог в городе Атырау (от пр. Бейбарыс до трассы Атырау-Астрахань). Корректировка

17-24-СВОР

ТОМ 7

г. Атырау 2024г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

по рабочему проекту

Строительство автомобильных дорог в городе Атырау (от пр. Бейбарыс до трассы Атырау-Астрахань).Корректировка »
Корректировка

Директор ТОО «ШЫНДАУ» Ешимкулов Н.Т.

г. Атырау 2024г.

Начало таблицы

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель ГУ «Городской

отдел пассажирского транспорта

и автомобильных дорог»

«02» 12 2024 г.

Ведомость объёмов работ по объекту:
«Строительство автомобильных дорог в городе Атырау
(от пр.Бейбарыс до трассы Атырау–Астрахань).
Корректировка»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол–во	Примечание
1	2	3	4	5
	Улица №31			
	Глава 1. Подготовка территории строительства			
1	Восстановление и закрепление оси трассы I категории сложности	км	2,418	
	Глава 2. Земляные работы			
1	Устройство корыта глубиной до 20см в грунтах II группы	$м^3$ $м^2$	2176,37 14509	
2	Уплотнение грунта дна корыта в грунтах II группы пневмокатками весом 25т при толщине уплотняемого слоя 20см, за 6 проходов по одному следу с поливом водой	$м^2$ $м^3$	14509 2902	
3	Планировка дна и откосов выемки механизированным способом в грунтах II группы	$м^2$	16105	
4	Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 20 км в насыпь ул.№31	$м^3$ т	14386,82 27047,22	
5	Разравнивание грунта II группы бульдозером 96 кВт в насыпи	$м^3$	14386,82	
6	Уплотнение грунта насыпи прицепными пневмокатками весом 25т при толщине уплотняемого слоя 25см, за 6 проходов по одному следу с поливом водой	$м^3$	14386,82	

Взаим.ин.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	01-24-АД.ВМ 002.007		
Разраб.		Касымова				Ведомость объёмов работ.	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Табылдиев					РП	1	1
Проверил		Кубаев					ТОО "ШЫНДАУ"		

Продолжение таблицы

7	Планировка верха и откосов насыпи механизированным способом в грунтах II группы	м^2	46159	
	Глава 2. Проезжая часть			
	Устройство дорожной одежды			
1	Устройство сплошной защитно-разделительной прослойки из Геотекстиля РГК ПЛ 300 в земляном полотне	м^2	30471,27	
2	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси природной толщиной слоя 20см	м^2	27701	К-1.1
	– песчано-гравийная смесь природная	м^3	6094	
3	Устройство однослойного основания из щебня фракции 40-70мм с расклинцовкой щебнем фракции 10-20мм толщиной слоя 20 см	м^2	24140	
	– щебень природный фракции 40-70 мм	м^3	6083	
	– щебень природный фракции 10-20 мм	м^3	603	25м^3 на 1000м2
4	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5л/м2	м^2	19787	
	– битум жидкий БНД 70/100 по СТ РК 1373-2013	т	9,89	
5	Устройство нижнего слоя из горячей пористой асфальтобетонной смеси Тип Б, марки II, толщиной слоя 6 см	м^2	19787	
		т	3918	
6	Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м^2	м^2	19787	
	– битум жидкий БНД-100/130 по СТ РК 1373-2013	т	3,96	
5	Устройство слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20, толщиной слоя 4см	м^2	19787	
		т	2612	
	Устройство присыпных обочин из песчано-гравийной смеси			
1	Разравнивание и уплотнение грунта присыпных обочин прицепными пневмокатками весом 25т при толщине уплотняемого слоя 10см, за 6 проходов по одному следу с поливом водой	м^3	2660	К-1.1
	– песчано-гравийная смесь природная	м^3	2660	
2	Планировка присыпных обочин механизированным способом в грунтах II группы	м^2	11124	
	Укрепление обочин			
1	Укрепление обочин щебнем:	м^2	4836,7	
	– щебень природный фракции 20-40 мм	м^3	532,037	
	Глава 3. Пешеходная часть			
1	Планировка местности бульдозером 79 кВт для устройства тротуаров	м^2	8 089,61	
2	Доуплотнение грунта основания толщиной 0,3 м	м^2	8 089,61	
3	Устройство однослойного основания из щебня фракции 20-40мм толщиной слоя 15см объемным весом свыше 700 до 1000 кгс/см2:	м^2	8 089,61	
4	Устройство покрытия из горячей м/зернистой плотной а/б смеси, тип Б, марка II, толщиной слоя 5см	м^2	8 089,61	
5	Установка бортового камня БР 100.20.08 на бетонном основании В15	пм	15 058,00	

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Продолжение таблицы

		$м^3$	828,19	бетон В15
6	Устройство основания под бортовой камень из щебня вручную	$м^3$	602,32	
7	Установка плиты жб 1П30.18 ГОСТ 21924.0-84	шт	15	
	Глава 4. Обустройство дороги			
	Установка дорожных знаков			
1	Установка дорожных знаков II типоразмера, в том числе:	шт	33	
	– предупреждающие квадратной формы В=500х1160мм (1.31.3)	шт	1	
	– приоритета квадратной формы В=700мм (2.1)	шт	10	
	– приоритета треугольной формы А=900мм (2.4)	шт	10	
	– информационно-указательный квадратной формы В=700 (5.12)	шт	4	
	– информационно-указательный квадратной формы В=700 (5.15)	шт	2	
	– информационно-указательный квадратной формы В=900 с желтой окантовкой (5.16.1, 5.16.2)	шт	12	
	– дополнительной информации размером В=700мм (7.17)	шт	0	
	– дополнительной информации прямоугольной формы размером 350х700мм (7.2.2)	шт	0	
	– стойки (труба Ø57х3 – 3,5 м)	шт	33	0,063 м3
	Маркировка проезжей части			
1	Разметка проезжей части белой краской:			
	–1.1 сплошная	км	0,040	В=0,15м
	–1.6 линия приближения	км	0,100	В=0,15м
	–1.5 прерывистая соотн. 1:3	км	2,669	В=0,15м
	–1.14.1 "Зебра"	км	0,012	В=0,4м
	Глава 5. Устройство автобусных остановок			
	Устройство посадочной площадки			
1	Устройство основания из гравийно-песчаной смеси фракции 0-40мм, толщиной слоя 15см	$м^2$	120	
2	Подгрунтовка битумной эмульсией (подгрунтовка основания), с расходом битума 0,7 л/м2	$м^2$	120	
3	Устройство покрытия вручную из м/зернистой плотной а/б смеси Тип Б марки II, толщиной слоя 5 см	$м^2$	120	
4	Устройство основания под бортовой камень из щебня вручную	м3	5,36	
5	Установка бортового камня БР 100.20.08 на бетонном основании В15	пм	64	
	Обустройство посадочных площадок			
6	Установка автопавильон по УСН РК 8.02-03-2023, 8601-0501-0107 «Остановочный комплекс 07»	шт.	4	
7	Установка скамеек	шт.	4	
8	Установка урн	шт.	4	

Главный инженер проекта **Табылдиев К.М.**

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп	Дата	01-24-АД.ВМ 002.007	Лист 3