375	47	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,00156	1 114 735	--	1739	--	1739	--	1878
						--	--	--	--		139	
			СП - 8%									
			Оконные проемы									
376	48	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /Ок-1/	м²	1,827	8 904,13	219	16268	401	9623	5797	23830
						3 417,83	107,6	6244	197		1765	
			НР - 90%; СП - 8%									
377	49	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-2/	м²	22,869	5 544,39	212,96	126795	4870	72946	46296	186938
						2 141,71	107,6	48979	2461		13847	
			НР - 90%; СП - 8%									
378	50	223-102-0106 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м²	1,827	65 847	--	120302	--	120302	--	129926
						--	--	--	--		9624	
			СП - 8%									
379	51	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м²	22,869	54 922	--	1256011	--	1256011	--	1356492
						--	--	--	--		100481	
			СП - 8%									
			Подоконные доски									
380	52	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м /150 мм/	м	0,9	3 870,07	8,07	3483	7	3035	401	4194
						490,54	4,22	441	4		311	
			НР - 90%; СП - 8%									
381	53	223-501-0101 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм	м	0,99	799	--	791	--	791	--	854
						--	--	--	--		63	
			СП - 8%									
382	54	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м /400 мм/	м	11,7	3 870,07	8,07	45280	94	39447	5210	54529
						490,54	4,22	5739	49		4039	
			НР - 90%; СП - 8%									
383	55	223-501-0106 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	12,87	2 109	--	27143	--	27143	--	29314
						--	--	--	--		2171	
			СП - 8%									
			Отливы									
384	56	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство	м	11,79	2 417,78	7,08	28506	84	16934	9214	40737
						974,39	2,45	11488	29		3018	
			НР - 80%; СП - 8%					1629712	5550	1548377	69783	1835452
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				75785	2770	--	135959	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1626318				
		Материалы		Тенге				141983				
		Всего заработная плата		Тенге					75631			

		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1405986					
			Накладные расходы	Тенге				66918					
			Сметная прибыль	Тенге				135458					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1828694					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
			Сметная заработная плата	Тенге					75631				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3394					
		Материалы		Тенге				407					
		Всего заработная плата		Тенге					2924				
		Сдача и испытание		Тенге				142					
			Накладные расходы	Тенге				2865					
			Сметная прибыль	Тенге				501					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6760					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
			Сметная заработная плата	Тенге					2924				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				1835454					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
			Сметная заработная плата	Тенге					78555				
		РАЗДЕЛ 7. Отмостка											
385	57	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	5,039	12 923,18	3 492,7	65120	17600	37604	17069	88765	
						1 967,78	1 674,65	9916	8439		6575		
			НР - 93%; СП - 8%										
386	58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	6,34	6 648,95	2 047,01	42154	12978	11106	19596	66690	
						2 850,12	546,42	18070	3464		4940		
			НР - 91%; СП - 8%										
387	59	212-101-0401 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	6,4668	22 741	--	147061	--	147061	--	158826	
						--	--	--	--		11765		
			СП - 8%					254335	30578	195771	36665	314281	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				27986	11903	--	23280		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				254335					
		Материалы		Тенге				48712					
		Всего заработная плата		Тенге					39889				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				147061					
			Накладные расходы	Тенге				36665					
			Сметная прибыль	Тенге				23280					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				314280					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
			Сметная заработная плата	Тенге					39889				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				314280					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
			Сметная заработная плата	Тенге					39889				
		РАЗДЕЛ 8. Козырек /лист 7/ /1 шт/											
			Козырек К-1										
388	60	1115-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Козырьки входные**	м² поверхности козырька	2,4	2 475,44	89,02	5941	214	--	4657	11446	
						2 386,42	39,12	5727	94		848		
			НР - 80%; СП - 8%										
389	61	прайс ТОО "Comfort-Astana"	**Козырек из многослойного стекла по типу крепления "Спайдер"**	м²	2,4	102 678,57	--	246429	--	246429	--	266143	
						--	--	--	--		19714		
			СП - 8%					252370	214	246429	4657	277589	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5727	94	--	20562		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				252370					

			Всего заработная плата	Тенге					5821				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				246429					
			Накладные расходы	Тенге				4657					
			Сметная прибыль	Тенге				20562					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				277589					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					5821				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				277589					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					5821				
			РАЗДЕЛ 9. Водосточная система /лист 7/										
390	**62**	**1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Водосточные системы наружные для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	**м водосточной трубы**	**4**	**1 011,54**	**7,4**	**4046**	**29**	**878**	**2900**	**7502**	
			НР - 92%; СП - 80%			**784,72**	**3,32**	**3139**	**13**		**556**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**4046**	**29**	**878**	**2900**	**7502**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3139**	**13**	--	**556**		
			Материалы	Тенге				**4046**					
			Всего заработная плата	Тенге				**878**					
			Накладные расходы	Тенге					**3152**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2900**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**556**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**7502**					
			Сметная заработная плата	Тенге								1	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**3152**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**7502**					
			Сметная заработная плата	Тенге								1	
			РАЗДЕЛ 10. Стремянки /лист 8/						**3152**				
391	**70**	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,18348**	**164 101,66**	**46 161,12**	**30109**	**8470**	**6162**	**13081**	**46646**	
			НР - 69%; СП - 80%			**84 351,01**	**18 975,88**	**15477**	**3482**		**3455**		
392	**71**	**222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,18348**	**1 145 627**	--	**210200**	--	**210200**	--	**227016**	
			СП - 80%			--	--	--	--		**16816**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**240309**	**8470**	**216362**	**13081**	**273662**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15477**	**3482**	--	**20271**		
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**210200**					
			Сметная прибыль	Тенге				**210200**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**16816**					
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**227016**					
			Материалы	Тенге				**30109**					
			Всего заработная плата	Тенге				**6163**					
			Накладные расходы	Тенге					**18959**				
			Сметная прибыль	Тенге				**13081**					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**3455**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**46645**					
			Сметная заработная плата	Тенге								7	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					**18959**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**273661**					
			Сметная заработная плата	Тенге								7	
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-2	**Тенге**					**18959**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3635374**	**55783**	**2835292**	**649259**	**4627402**	
								744299	**22789**	--	**342768**		
								3582886					

		Материалы		Тенге				433433					
		Всего заработная плата		Тенге					731707				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2392399					
			Накладные расходы	Тенге				623999					
			Сметная прибыль	Тенге				336548					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4543433					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294	
			Сметная заработная плата	Тенге					731707				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				49094					
		Материалы		Тенге				9059					
		Всего заработная плата		Тенге					32457				
			Накладные расходы	Тенге				22395					
			Сметная прибыль	Тенге				5719					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				77208					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13	
			Сметная заработная плата	Тенге					32457				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3394					
		Материалы		Тенге				407					
		Всего заработная плата		Тенге					2924				
		Сдача и испытание		Тенге				142					
			Накладные расходы	Тенге				2865					
			Сметная прибыль	Тенге				501					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6760					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					2924				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-2	Тенге				4627401					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308	
			Сметная заработная плата	Тенге					767088				
		Локальная смета №2-2-3. Водопровод и канализация. Прачечная											
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод хоз-питьевой В1											
393	5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	6	186,32	1,51	1118	9	24	1064	2356	
			НР - 98%; СП - 8%			180,88	–	1085	–		175		
394	6	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	7	195,76	1,51	1370	11	93	1241	2820	
			НР - 98%; СП - 8%			180,88	–	1266	–		209		
395	7	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	1 211,89	54,54	1212	55	24	1138	2538	
			НР - 98%; СП - 8%			1 132,57	28,52	1133	29		188		
396	8	244-301-0704 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м^3/ч, Tmax 50°**	шт.	1	165 983	–	165983	–	165983	–	179262	
			СП - 8%			–	–	–	–		13279		
397	13	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4	4 372,86	198,11	17491	792	1279	15335	35452	
			НР - 98%; СП - 8%			3 854,99	57,05	15420	228		2626		

398	14	242-304-1102 РСНБ РК 2022	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	64 118	--	64118	--	64118	--	69247	
			СП - 8%			--	--	--	--		5129		
399	15	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	31 652	--	94956	--	94956	--	102552	
			СП - 8%			--	--	--	--		7596		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				346248	867	326477	18778	394227	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18904	257	--	29202		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				325057					
			Сметная прибыль	Тенге				325057					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26004					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				351061					
		Материалы		Тенге				21191					
		Всего заработная плата		Тенге				1422					
			Накладные расходы	Тенге					19161				
			Сметная прибыль	Тенге				18778					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3198					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				43167					
			Сметная заработная плата	Тенге								7	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					19161				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				394228					
			Сметная заработная плата	Тенге								7	
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-3	Тенге				346248	867	326477	18778	394227	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18904	257	--	29202		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				325057					
			Сметная прибыль	Тенге				325057					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26004					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				351061					
		Материалы		Тенге				21191					
		Всего заработная плата		Тенге				1422					
			Накладные расходы	Тенге					19161				
			Сметная прибыль	Тенге				18778					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3198					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				43167					
			Сметная заработная плата	Тенге								7	
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-3	Тенге					19161				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				394228					
			Сметная заработная плата	Тенге								7	
									19161				

Локальная смета №2-2-4. Отопление и вентиляция. Прачечная

РАЗДЕЛ 1. Отопление

400	1	1118-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Конвекторы. Установка	кВт	11,5	16 865,05	143,32	193948	1648	165756	26904	238520	
			НР - 98%; СП - 8%			2 308,18	79,05	26544	909		17668		
401	2	245-201-0201 РСНБ РК 2022	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	10	17 993	--	179930	--	179930	--	194324	
			СП - 8%			--	--	--	--		14394		
402	3	245-201-0202 РСНБ РК 2022	Конвектор электрический ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	27 034	--	27034	--	27034	--	29197	
			СП - 8%			--	--	--	--		2163		
403	4	245-201-0203 РСНБ РК 2022	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	1	24 328	--	24328	--	24328	--	26274	

			СП - 8%			--	--	--	--		1946		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**425240**	**1648**	**397048**	**26904**	**488315**	
								26544	**909**	--	**36171**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**231292**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**231292**					
			Сметная прибыль	Тенге				**18503**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**249795**					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**193948**					
		Материалы		Тенге				**165756**					
		Всего заработная плата		Тенге					**27453**				
		Сдача и испытание		Тенге				**821**					
			Накладные расходы	Тенге				**26904**					
			Сметная прибыль	Тенге				**17668**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**238520**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**27453**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**488315**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**27453**				
			РАЗДЕЛ 2. Вентиляция										
			П1										
404	**5**	**1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка**	**камера**	**1**	**130 381,32**	**5 568,59**	**130381**	**5569**	**12430**	**112025**	**261799**	
						112 381,62	**1 929,87**	**112382**	**1930**		**19393**		
			НР - 98%; СП - 8%					**130381**	**5569**	**12430**	**112025**	**261799**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**112382**	**1930**	--	**19393**		
								130381					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**12431**					
		Материалы		Тенге					**114312**				
		Всего заработная плата		Тенге				**5617**					
		Сдача и испытание		Тенге				**112025**					
			Накладные расходы	Тенге				**19393**					
			Сметная прибыль	Тенге				**261799**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге								**45**	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**114312**				
			Сметная заработная плата	Тенге				**261799**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								**45**	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**114312**				
			Сметная заработная плата	Тенге				**555621**	**7217**	**409478**	**138929**	**750114**	
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-4	**Тенге**				**138926**	**2839**	--	**55564**		
								231292					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**231292**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**18503**					
			Сметная прибыль	Тенге				**249795**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**324329**					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**178187**					
		Материалы		Тенге					**141765**				
		Всего заработная плата		Тенге				**6438**					
		Сдача и испытание		Тенге				**138929**					
			Накладные расходы	Тенге				**37061**					
			Сметная прибыль	Тенге				**500319**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге								**57**	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**141765**				
			Сметная заработная плата	Тенге				**750114**					
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-4	Тенге								**57**	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**141765**				
			Сметная заработная плата	Тенге									
			Локальная смета №2-2-5. Электроосвещение и силовое электрооборудование. Прачечная										
			РАЗДЕЛ 1. Оборудование для распределения энергии										

405	3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	3 169,27	--	3169	--	30	2260	5863	
			НР - 72%; СП - 8%			3 139,07	--	3139	--		434		
406	4	247-204-3424 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 160А 35кА	шт.	1	23 704	--	23704	--	23704	--	25600	
			СП - 8%			--	--	--	--		1896		
407	22	1308-0303-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1	22 224,33	231,05	22224	231	12850	6634	31167	
			НР - 72%; СП - 8%			9 142,92	71,24	9143	71		2309		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				49097	231	36584	8894	62630	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				12282	71	--	4639		
		Материалы		Тенге				25393					
		Всего заработная плата		Тенге				12880					
			Накладные расходы	Тенге					12353				
			Сметная прибыль	Тенге				8894					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2743					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				37030					
			Сметная заработная плата	Тенге								4	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					12353				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23704					
			Сметная прибыль	Тенге				23704					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1896					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25600					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				62630					
			Сметная заработная плата	Тенге								4	
									12353				
			РАЗДЕЛ 2. Оборудование светотехническое										
408	24	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	19	1 647,59	15,91	31304	302	970	21723	57269	
			НР - 72%; СП - 8%			1 580,64	7,32	30032	139		4242		
409	28	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные. Установка	шт.	6	1 560,57	31,23	9363	188	97	6599	17239	
			НР - 72%; СП - 8%			1 512,97	14,64	9078	88		1277		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				40667	490	1067	28322	74508	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				39110	227	--	5519		
		Материалы		Тенге				40667					
		Всего заработная плата		Тенге				1068					
			Накладные расходы	Тенге					39337				
			Сметная прибыль	Тенге				28322					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5519					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				74508					
			Сметная заработная плата	Тенге								17	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					39337				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				74508					
			Сметная заработная плата	Тенге								17	
									39337				
			РАЗДЕЛ 5. Заземление										

410	49	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	47	983,46	40,61	46223	1908	25624	13988	65028	
			НР - 72%; СП - 8%			397,68	15,67	18691	736		4817		
411	50	1308-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	11 775,01	487,95	58875	2440	42232	10995	75460	
			НР - 72%; СП - 8%			2 840,54	213,73	14203	1069		5590		
412	51	241-101-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,5 мм	м	2,8	1 274	–	3567	–	3567	–	3852	
			СП - 8%			–	–	–	–		285		
413	52	прайс	Шлейф заземления круглый винт М10, 10мм2, 300мм	шт	6	5 205,36	–	31232	–	31232	–	33731	
			СП - 8%			–	–	–	–		2499		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				139897	4348	102655	24983	178071	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				32894	1805	–	13191		
		Материалы		Тенге				136330					
		Всего заработная плата		Тенге				67856					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					34699				
			Накладные расходы	Тенге				31232					
			Сметная прибыль	Тенге				24983					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12906					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				174219					
			Сметная заработная плата	Тенге								13	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					34699				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3567					
			Сметная прибыль	Тенге				3567					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				285					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	чел.-ч				3852					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				178071					
			Сметная заработная плата									13	
									34699				
			РАЗДЕЛ 6. Молниезащита										
414	53	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6-12 мм. Монтаж оборудования	м	105	516,46	28,82	54228	3026	3481	35113	96488	
			НР - 72%; СП - 8%			454,49	9,97	47721	1047		7147		
415	54	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0966	347 145	–	33534	–	33534	–	36217	
			СП - 8%			–	–	–	–		2683		
416	55	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	16	983,46	40,61	15735	650	8722	4762	22137	
			НР - 72%; СП - 8%			397,68	15,67	6363	251		1640		
417	56	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	5 271,59	272,79	63259	3274	36124	18041	87804	
			НР - 72%; СП - 8%			1 988,38	99,74	23861	1197		6504		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				166756	6950	81861	57916	242646	
								77945	2495	–	17974		

		Стоимость монтажных работ		Тенге				133222					
		Материалы		Тенге				48329					
		Всего заработная плата		Тенге					80440				
			Накладные расходы	Тенге				57916					
			Сметная прибыль	Тенге				15291					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				206429					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31	
			Сметная заработная плата	Тенге					80440				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				33534					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33534					
			Сметная прибыль	Тенге				2683					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36217					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				242646					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31	
			Сметная заработная плата	Тенге					80440				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-5	**Тенге**				396417	12019	222167	120115	557855	
								162231	4598	--	41323		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				294945					
		Материалы		Тенге				129065					
		Всего заработная плата		Тенге					127492				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31232					
			Накладные расходы	Тенге				91793					
			Сметная прибыль	Тенге				30940					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				417678					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48	
			Сметная заработная плата	Тенге					127492				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				101472					
		Материалы		Тенге				1068					
		Всего заработная плата		Тенге					39337				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60805					
			Накладные расходы	Тенге				28322					
			Сметная прибыль	Тенге				10383					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				140177					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17	
			Сметная заработная плата	Тенге					39337				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-5	Тенге				557855					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65	
			Сметная заработная плата	Тенге					166829				
		Локальная смета №2-2-6. Охранно-пожарная сигнализация. Прачечная											
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование											
418	3	прайс	**Блок индикации и управления Рубеж-БИУ R3**	шт	1	137 258,93	--	137259	--	137259	--	148240	
			СП - 8%			--	--	--	--		10981		
419	7	1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой, ручной во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	12	7 663,53	2,9	91962	35	1178	55357	159104	
			НР - 61%; СП - 8%			7 562,42	--	90749	--		11786		
420	10	1310-0701-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический. Монтаж оборудования**	шт.	11	3 093,68	--	34030	--	1765	19682	58009	
			НР - 61%; СП - 8%			2 933,19	--	32265	--		4297		
421	12	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	шт.	11	1 663,83	7,61	18302	83	163	11034	31683	
			НР - 61%; СП - 8%			1 641,45	2,93	18056	32		2347		
422	13	прайс	**Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный ИО 32920-2 прот. R3**	шт	9	10 392,86	--	93536	--	93536	--	101019	
			СП - 8%			--	--	--	--		7483		

423	14	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	2	3 196	--	6392	--	6392	--	6903	
			СП - 8%			--	--	--	--		511		
424	15	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	3 169,27	--	3169	--	30	2260	5863	
			НР - 72%; СП - 8%			3 139,07	--	3139	--		434		
425	16	прайс	Адресный линейный модуль РМ-1 прот. R3	шт	1	24 553,57	--	24554	--		--	24554	
						--	--	--	--	24554	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				409204	118	240323	88333	535375	
								144209	32	24554	37839		
		Стоимость оборудования		Тенге				24554					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				24554					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				378258					
		Материалы		Тенге				3136					
		Всего заработная плата		Тенге					144241				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				230795					
			Накладные расходы	Тенге				88333					
			Сметная прибыль	Тенге				37328					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				503919					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47	
			Сметная заработная плата	Тенге					144241				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6392					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6392					
			Сметная прибыль	Тенге				511					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6903					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				535376					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47	
			Сметная заработная плата	Тенге					144241				
			РАЗДЕЛ 2. Кабели и аксессуары к ним										
426	28	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	50	572,88	4,6	28644	230	1022	19725	52239	
			НР - 72%; СП - 8%			547,83	0,09	27392	4		3870		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28644	230	1022	19725	52239	
								27392	4	--	3870		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				28644					
		Материалы		Тенге				1023					
		Всего заработная плата		Тенге					27396				
			Накладные расходы	Тенге				19725					
			Сметная прибыль	Тенге				3870					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52239					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11	
			Сметная заработная плата	Тенге					27396				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				52239					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11	
			Сметная заработная плата	Тенге					27396				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-6	Тенге				437848	348	241345	108058	587614	
								171601	36	24554	41709		
		Стоимость оборудования		Тенге				24554					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				24554					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				378258					
		Материалы		Тенге				3136					
		Всего заработная плата		Тенге					144241				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				230795					
			Накладные расходы	Тенге				88333					
			Сметная прибыль	Тенге				37328					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				503919					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47	
			Сметная заработная плата	Тенге					144241				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				35036					
		Материалы		Тенге				1023					
		Всего заработная плата		Тенге					27396				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6392					
			Накладные расходы	Тенге				19725					
			Сметная прибыль	Тенге				4381					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59142					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11	
			Сметная заработная плата	Тенге					27396				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-6	Тенге				587615					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58	
			Сметная заработная плата	Тенге					171637				
	Локальная смета №2-3-1. Архитектурно-строительные решения. Гараж.												
	РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
427	2	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**102,1**	**66,95**	**66,95**	**6836**	**6836**	**--**	**1786**	**9311**	
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**24,29**	**--**	**2480**		**690**		
428	3	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**197,12**	**347,45**	**156,58**	**68489**	**30865**	**--**	**38319**	**115352**	
			НР - 72%; СП - 8%			**190,87**	**79,12**	**37624**	**15596**		**8545**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**75325**	**37701**	**--**	**40105**	**124663**	
								37624	**18076**	**--**	**9235**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**75325**					
		Всего заработная плата		Тенге					**55700**				
			Накладные расходы	Тенге				**40105**					
			Сметная прибыль	Тенге				**9235**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**124665**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**55700**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**124665**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**55700**				
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-1	**Тенге**				**75325**	**37701**	**--**	**40105**	**124663**	
								37624	**18076**	**--**	**9235**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**75325**					
		Всего заработная плата		Тенге					**55700**				
			Накладные расходы	Тенге				**40105**					
			Сметная прибыль	Тенге				**9235**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**124665**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**55700**				
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-1	Тенге				**124665**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**55700**				
	Локальная смета №2-3-2. Архитектурные решения. Гараж.												
	РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка												
429	2	**234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**м³**	**12,5586**	**46 463**	**--**	**583510**	**--**	**583510**	**--**	**630191**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**46681**		
430	3	**1115-0212-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм**	**м²**	**150,27**	**1 799,9**	**12,15**	**270471**	**1826**	**14209**	**204285**	**512737**	
			НР - 80%; СП - 8%			**1 693,19**	**6,13**	**254436**	**921**		**37981**		

431	4	232-503-0504 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	кг	601,08	173	--	103987	--	103987	--	112306	
			СП - 8%			--	--	--	--		8319		
432	5	1115-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	150,27	1 386,39	6,63	208333	996	153447	43523	272004	
			НР - 80%; СП - 8%			358,62	3,42	53890	514		20148		
			Откосы и отливы										
433	6	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	15,35	3 209,48	7,08	49266	109	34200	11996	66162	
			НР - 80%; СП - 8%			974,39	2,45	14957	38		4901		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1215567	2931	889353	259804	1593400	
								323283	1473	--	118030		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1215567					
		Материалы		Тенге				201857					
		Всего заработная плата		Тенге					324756				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				687497					
			Накладные расходы	Тенге				259804					
			Сметная прибыль	Тенге				118030					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1593401					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119	
			Сметная заработная плата	Тенге					324756				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1593401					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119	
			Сметная заработная плата	Тенге					324756				
			РАЗДЕЛ 2. Кровля										
434	7	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	101,14	1 325,94	292,18	134106	29551	20457	65791	215889	
			НР - 69%; СП - 8%			831,5	111,25	84098	11252		15992		
435	8	224-103-0707 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	116,311	3 211	--	373475	--	373475	--	403353	
			СП - 8%			--	--	--	--		29878		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				507581	29551	393932	65791	619242	
								84098	11252	--	45870		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				373475					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				373475					
			Сметная прибыль	Тенге				29878					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				403353					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				134106					
		Материалы		Тенге				20457					
		Всего заработная плата		Тенге					95350				
			Накладные расходы	Тенге				65791					
			Сметная прибыль	Тенге				15992					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				215889					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39	
			Сметная заработная плата	Тенге					95350				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				619242					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39	
			Сметная заработная плата	Тенге					95350				
			РАЗДЕЛ 3. Кирпичная кладка										

436	17	213-101-0603 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,432	-109 671	--	-47378	--	-47378	--	-51168	
						--	--	--	--		-3790		
			СП - 8%					-47378	--	-47378	--	-51168	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				--	--	--	-3790		
								-47378					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-47378					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-3790					
			Сметная прибыль	Тенге				-51168					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-51168					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									
			РАЗДЕЛ 5. Полы										
			Тип 2 /чердачное помещение/										
437	41	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	73,2	1 209,03	2,4	88501	176	34240	50840	150488	
			НР - 94%; СП - 8%			738,87	--	54085	--		11147		
438	42	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	146,4	126,4	0,61	18505	89	17078	1258	21344	
			НР - 94%; СП - 8%			9,14	--	1338	--		1581		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				107006	265	51318	52098	171832	
								55423	--	--	12728		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				107006					
		Материалы		Тенге				51318					
		Всего заработная плата		Тенге					55423				
			Накладные расходы	Тенге				52098					
			Сметная прибыль	Тенге				12728					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				171832					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28	
			Сметная заработная плата	Тенге					55423				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				171832					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28	
			Сметная заработная плата	Тенге					55423				
			РАЗДЕЛ 6. Проемы										
			Ворота										
439	43	1109-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ворота секционные площадью до 9 $м^2$. Монтаж	$м^2$	15,6	2 568,09	7,04	40062	110	--	27567	73039	
			НР - 69%; СП - 8%			2 561,05	--	39952	--		5410		
440	44	223-401-0101 РСНБ РК 2022	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью до 9 $м^2$	$м^2$	15,6	71 094	--	1109066	--	1109066	--	1197791	
			СП - 8%			--	--	--	--		88725		
			Жалюзийные решетки										
441	45	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	2	3 394,21	93,52	6788	187	813	5731	13520	
			НР - 98%; СП - 8%			2 893,92	29,95	5788	60		1002		
442	46	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,008364	1 114 735	--	9324	--	9324	--	10070	
			СП - 8%			--	--	--	--		746		
			Оконные проемы										

443	47	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1/	м²	2,541	5 544,39	212,96	14088	541	8105	5144	20771	
			НР - 90%; СП - 8%			2 141,71	107,6	5442	273		1539		
444	48	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м²	2,541	54 922	--	139557	--	139557	--	150722	
			СП - 8%			--	--	--	--		11165		
			Подоконные доски										
445	49	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	2,6	498,61	8,07	1296	21	--	1158	2650	
			НР - 90%; СП - 8%			490,54	4,22	1275	11		196		
446	50	223-501-0106 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	2,86	2 109	--	6032	--	6032	--	6515	
			СП - 8%			--	--	--	--		483		
			Отливы										
447	51	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство	м	3,32	2 417,78	7,08	8027	23	4769	2594	11471	
			НР - 80%; СП - 8%			974,39	2,45	3235	8		850		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1334240	882	1277666	42194	1486549	
								55692	352	--	110116		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1287390					
		Материалы		Тенге				12874					
		Всего заработная плата		Тенге					10244				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1263979					
			Накладные расходы	Тенге				8896					
			Сметная прибыль	Тенге				103704					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1399990					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					10244				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				40062					
		Всего заработная плата		Тенге					39952				
			Накладные расходы	Тенге				27567					
			Сметная прибыль	Тенге				5410					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				73039					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14	
			Сметная заработная плата	Тенге					39952				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				6788					
		Материалы		Тенге				814					
		Всего заработная плата		Тенге					5848				
		Сдача и испытание		Тенге				285					
			Накладные расходы	Тенге				5731					
			Сметная прибыль	Тенге				1002					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13521					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					5848				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1486550					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					56044				
			РАЗДЕЛ 7. Отмостка										

448	52	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	4,12	12 923,18	3 492,7	53244	14390	30747	13956	72576	
			НР - 93%; СП - 8%			1 967,78	1 674,65	8107	6900		5376		
449	53	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	6,34	6 648,95	2 047,01	42154	12978	11106	19596	66690	
			НР - 91%; СП - 8%			2 850,12	546,42	18070	3464		4940		
450	54	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	6,4668	22 741	--	147061	--	147061	--	158826	
			СП - 8%			--	--	--	--		11765		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				242459	27368	188914	33552	298092	
								26177	10364	--	22081		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				242459					
		Материалы		Тенге				41853					
		Всего заработная плата		Тенге					36541				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				147061					
			Накладные расходы	Тенге				33552					
			Сметная прибыль	Тенге				22081					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				298092					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17	
			Сметная заработная плата	Тенге					36541				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				298092					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17	
			Сметная заработная плата	Тенге					36541				
			РАЗДЕЛ 9. Стремянки /лист 7/										
451	63	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,18073	164 101,66	46 161,12	29658	8343	6070	12885	45947	
			НР - 69%; СП - 8%			84 351,01	18 975,88	15245	3430		3403		
452	64	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,18073	1 145 627	--	207049	--	207049	--	223613	
			СП - 8%			--	--	--	--		16564		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				236707	8343	213119	12885	269560	
								15245	3430	--	19967		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				207049					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				207049					
			Сметная прибыль	Тенге				16564					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				223613					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29658					
		Материалы		Тенге				6071					
		Всего заработная плата		Тенге					18675				
			Накладные расходы	Тенге				12885					
			Сметная прибыль	Тенге				3403					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				45946					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7	
			Сметная заработная плата	Тенге					18675				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				269559					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7	
			Сметная заработная плата	Тенге					18675				
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-2	**Тенге**				3596182	69340	2966924	466324	4387507	
								559918	26871	--	325002		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3385568					
		Материалы		Тенге				307902					
		Всего заработная плата		Тенге					426964				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2631683					

			Накладные расходы	Тенге				354350					
			Сметная прибыль	Тенге				299195					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4039113					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169	
			Сметная заработная плата	Тенге					426964				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				203826					
		Материалы		Тенге				26528					
		Всего заработная плата		Тенге					153977				
			Накладные расходы	Тенге				106243					
			Сметная прибыль	Тенге				24805					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				334874					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60	
			Сметная заработная плата	Тенге					153977				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				6788					
		Материалы		Тенге				814					
		Всего заработная плата		Тенге					5848				
		Сдача и испытание		Тенге				285					
			Накладные расходы	Тенге				5731					
			Сметная прибыль	Тенге				1002					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13521					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					5848				
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-2	Тенге				4387508					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231	
			Сметная заработная плата	Тенге					586789				
		Локальная смета №2-3-3. Отопление и вентиляция. Гараж.											
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция											
453	1	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка**	решетка	2	735,53	4,57	1471	9	26	1409	3110	
			НР - 98%; СП - 8%			718,13	0,6	1436	1		230		
454	2	прайс	**Решетка вентиляционная Эра D225**	шт	2	8 392,86	--	16786	--	16786	--	18129	
			СП - 8%			--	--	--	--		1343		
455	3	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м^2 поверхности воздуховодов	1,884	10 090,4	98,24	19010	185	11262	7496	28626	
			НР - 98%; СП - 8%			4 014,23	45,61	7563	86		2120		
456	4	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м^3 изоляции	0,09	51 253,79	2 946,44	4613	265	524	3011	8234	
			НР - 76%; СП - 8%			42 484,29	1 537,1	3824	138		610		
457	6	246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	2	775	--	1550	--	1550	--	1674	
			СП - 8%			--	--	--	--		124		
458	7	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка**	решетка	2	735,53	4,57	1471	9	26	1409	3110	
			НР - 98%; СП - 8%			718,13	0,6	1436	1		230		
459	8	246-304-0549 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм**	шт.	2	3 562	--	7124	--	7124	--	7694	
			СП - 8%			--	--	--	--		570		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				52025	468	37298	13325	70577	
								14259	226	--	5227		

			Стоимость общестроительных работ	Тенге				13287					
			Материалы	Тенге				524					
			Всего заработная плата	Тенге					3962				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8674					
			Накладные расходы	Тенге				3011					
			Сметная прибыль	Тенге				1304					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17602					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					3962				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				38738					
			Материалы	Тенге				11314					
			Всего заработная плата	Тенге					10523				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16786					
			Сдача и испытание	Тенге				507					
			Накладные расходы	Тенге				10314					
			Сметная прибыль	Тенге				3923					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				52975					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					10523				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				70577					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					14485				
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-3	**Тенге**				52025	468	37298	13325	70577	
								14259	226	–	5227		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				13287					
			Материалы	Тенге				524					
			Всего заработная плата	Тенге					3962				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8674					
			Накладные расходы	Тенге				3011					
			Сметная прибыль	Тенге				1304					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17602					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					3962				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				38738					
			Материалы	Тенге				11314					
			Всего заработная плата	Тенге					10523				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16786					
			Сдача и испытание	Тенге				507					
			Накладные расходы	Тенге				10314					
			Сметная прибыль	Тенге				3923					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				52975					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					10523				
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-3	Тенге				70577					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					14485				
			Локальная смета №2-3-4. Электроосвещение и силовое электрооборудование. Гараж.										
			РАЗДЕЛ 1. Оборудование для распределения энергии										
460	**1**	**1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Щитки групповые массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене /ЩО/**	**шкаф**	**1**	**10 084,31**	**215,26**	**10084**	**216**	**3112**	**4936**	**16222**	
			НР - 72%; СП - 8%			**6 755,96**	**99,56**	**6756**	**100**		**1202**		
461	**2**	**247-201-0302 РСНБ РК 2022**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**9 985**	**–**	**9985**	**–**	**9985**	**–**	**10784**	
			СП - 8%			–	–	–	–		**799**		

462	3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	3 169,27	--	12677	--	121	9041	23455	
			НР - 72%; СП - 8%			3 139,07	--	12556	--		1737		
463	4	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 180	--	2180	--	2180	--	2354	
			СП - 8%			--	--	--	--		174		
464	5	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	3	702	--	2106	--	2106	--	2274	
			СП - 8%			--	--	--	--		168		
465	6	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2 838,44	147,39	2838	147	40	1960	5182	
			НР - 72%; СП - 8%			2 651,45	71,24	2651	71		384		
466	7	247-301-0330 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 (M)CLN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	61 085	--	61085	--	61085	--	65972	
			СП - 8%			--	--	--	--		4887		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				100955	363	78629	15937	126243	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				21963	171	--	9351		
		Материалы		Тенге				15515					
		Всего заработная плата		Тенге				161					
			Накладные расходы	Тенге					15278				
			Сметная прибыль	Тенге				11001					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2121					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28637					
			Сметная заработная плата	Тенге								5	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					15278				
		Материалы		Тенге				85440					
		Всего заработная плата		Тенге				3113					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6856				
			Накладные расходы	Тенге				75356					
			Сметная прибыль	Тенге				4936					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7230					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				97606					
			Сметная заработная плата	Тенге								3	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6856				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				126243					
			Сметная заработная плата	Тенге								8	
									22134				
			РАЗДЕЛ 2. Оборудование светотехническое										
467	8	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	8	3 884,96	1 418,91	31080	11351	1443	19721	54866	
			НР - 72%; СП - 8%			2 285,73	1 138,14	18286	9105		4064		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31080	11351	1443	19721	54866	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				18286	9105	--	4064		
		Материалы		Тенге				31080					
		Всего заработная плата		Тенге				1443					
			Накладные расходы	Тенге					27391				
			Сметная прибыль	Тенге				19721					
								4064					

		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				54865					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10	
			Сметная заработная плата	Тенге					27391				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				54865					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10	
			Сметная заработная плата	Тенге					27391				
		РАЗДЕЛ 3. Установочные изделия											
469	10	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	2	622,37	0,63	1245	2	93	828	2239	
			НР - 72%; СП - 8%			574,82	0,33	1150	1		166		
470	11	247-212-0102 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	2	582	--	1164	--	1164	--	1257	
			СП - 8%			--	--	--	--		93		
471	12	247-202-0602 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм**	шт.	12	40	--	480	--	480	--	518	
			СП - 8%			--	--	--	--		38		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2889	2	1737	828	4014	
								1150	1	--	297		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2889					
		Материалы		Тенге				94					
		Всего заработная плата		Тенге					1151				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1644					
			Накладные расходы	Тенге				828					
			Сметная прибыль	Тенге				297					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4014					
			Сметная заработная плата	Тенге					1151				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4014					
			Сметная заработная плата	Тенге					1151				
		РАЗДЕЛ 4. Кабели, трубы и аксессуары к ним											
472	13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	46	612,53	251,95	28176	11590	3093	13075	44551	
			НР - 72%; СП - 8%			293,32	101,46	13493	4667		3300		
473	14	243-107-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,04692	419 775	--	19696	--	19696	--	21272	
			СП - 8%			--	--	--	--		1576		
474	15	243-142-0114 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2**	км	0,01632	925 756	--	15108	--	15108	--	16317	
			СП - 8%			--	--	--	--		1209		
475	16	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	46	717,08	4,63	32986	213	749	23064	60534	
			НР - 72%; СП - 8%			696,18	0,19	32024	9		4484		
476	18	241-207-0405 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	2	6 377	--	12754	--	12754	--	13774	
			СП - 8%			--	--	--	--		1020		

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**108720**	**11803**	**51400**	**36139**	**156448**	
								45517	**4676**	**--**	**11589**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**28176**					
		Материалы		Тенге				**3094**					
		Всего заработная плата		Тенге					**18160**				
			Накладные расходы	Тенге				**13075**					
			Сметная прибыль	Тенге				**3300**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**44551**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**18160**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**80544**					
		Материалы		Тенге				**748**					
		Всего заработная плата		Тенге					**32033**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**47558**					
			Накладные расходы	Тенге				**23064**					
			Сметная прибыль	Тенге				**8289**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**111897**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**32033**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**156448**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**50193**				
			РАЗДЕЛ 5. Заземление										
477	**19**	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**56**	**983,46**	**40,61**	**55074**	**2275**	**30529**	**16666**	**77479**	
			НР - 72%; СП - 8%			**397,68**	**15,67**	**22270**	**878**		**5739**		
478	**20**	**1308-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**11 775,01**	**487,95**	**35325**	**1464**	**25339**	**6597**	**45276**	
			НР - 72%; СП - 8%			**2 840,54**	**213,73**	**8522**	**641**		**3354**		
479	**21**	**241-101-0114 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,5 мм**	**м**	**1,2**	**1 274**	**--**	**1529**	**--**	**1529**	**--**	**1651**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**122**		
480	**22**	**прайс**	**Шлейф заземления круглый винт М10, 10мм2, 300мм**	**шт**	**3**	**5 205,36**	**--**	**15616**	**--**	**15616**	**--**	**16865**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1249**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**107544**	**3739**	**73013**	**23263**	**141271**	
								30792	**1519**	**--**	**10464**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**106015**					
		Материалы		Тенге				**55870**					
		Всего заработная плата		Тенге					**32311**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**15616**					
			Накладные расходы	Тенге				**23263**					
			Сметная прибыль	Тенге				**10342**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**139620**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**32311**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1529**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1529**					
			Сметная прибыль	Тенге				**122**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1651**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**141271**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**32311**				
			РАЗДЕЛ 6. Молниезащита										

481	23	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6-12 мм. Монтаж оборудования	м	89	516,46	28,82	45965	2565	2950	29763	81786	
			НР - 72%; СП - 8%			454,49	9,97	40450	887		6058		
482	24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08188	347 145	--	28424	--	28424	--	30698	
			СП - 8%			--	--	--	--		2274		
483	25	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	16	983,46	40,61	15735	650	8722	4762	22137	
			НР - 72%; СП - 8%			397,68	15,67	6363	251		1640		
484	26	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	5 271,59	272,79	31630	1636	18064	9021	43903	
			НР - 72%; СП - 8%			1 988,38	99,74	11930	598		3252		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				121754	4851	58160	43546	178524	
								58743	1736	--	13224		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				93330					
		Материалы		Тенге				29736					
		Всего заработная плата		Тенге					60479				
			Накладные расходы	Тенге				43546					
			Сметная прибыль	Тенге				10950					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				147826					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23	
			Сметная заработная плата	Тенге					60479				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				28424					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28424					
			Сметная прибыль	Тенге				2274					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30698					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				178524					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23	
			Сметная заработная плата	Тенге					60479				
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-4	Тенге				472942	32109	264382	139434	661366	
								176451	17208	--	48989		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				274116					
		Материалы		Тенге				90304					
		Всего заработная плата		Тенге					153619				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15616					
			Накладные расходы	Тенге				110606					
			Сметная прибыль	Тенге				30777					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				415499					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58	
			Сметная заработная плата	Тенге					153619				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				198826					
		Материалы		Тенге				3955					
		Всего заработная плата		Тенге					40040				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				154511					
			Накладные расходы	Тенге				28828					
			Сметная прибыль	Тенге				18212					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				245866					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16	
			Сметная заработная плата	Тенге					40040				
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-4	Тенге				661365					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74	
			Сметная заработная плата	Тенге					193659				

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №4

Локальная смета №2-1-4. Архитектурные решения.

ОТДЕЛ 3. Секция 3

РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка /лист 39/

			Стены									
485	**1**	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**543,0254**	**1 110,14**	**8,92**	**602834**	**4844**	**52488**	**438469**	**1124607**
			НР - 80%; СП - 8%			**1 004,56**	**4,76**	**545502**	**2585**		**83304**	
486	**2**	**236-202-0402 РСНБ РК 2022**	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски, ВД-АК 111**	**кг**	**342,105**	**607**	**--**	**207658**	**--**	**207658**	**--**	**224271**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16613**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**810492**	**4844**	**260146**	**438469**	**1348878**
								545502	**2585**	**--**	**99917**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**810492**				
		Материалы		Тенге				**52489**				
		Всего заработная плата		Тенге					**548087**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**207658**				
			Накладные расходы	Тенге				**438469**				
			Сметная прибыль	Тенге				**99917**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1348878**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**225**
			Сметная заработная плата	Тенге					**548087**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1348878**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**225**
			Сметная заработная плата	Тенге					**548087**			

ОТДЕЛ 4. Секция 4

РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка /лист 39/

			Стены									
487	**3**	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**333,38669**	**1 110,14**	**8,92**	**370106**	**2974**	**32225**	**269195**	**690445**
			НР - 80%; СП - 8%			**1 004,56**	**4,76**	**334907**	**1587**		**51144**	
488	**4**	**236-202-0402 РСНБ РК 2022**	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски, ВД-АК 111**	**кг**	**210,033**	**607**	**--**	**127490**	**--**	**127490**	**--**	**137689**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10199**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**497596**	**2974**	**159715**	**269195**	**828134**
								334907	**1587**	**--**	**61343**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**497596**				
		Материалы		Тенге				**32225**				
		Всего заработная плата		Тенге					**336494**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**127490**				
			Накладные расходы	Тенге				**269195**				
			Сметная прибыль	Тенге				**61343**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**828134**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**138**
			Сметная заработная плата	Тенге					**336494**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**828134**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**138**
			Сметная заработная плата	Тенге					**336494**			

ОТДЕЛ 6. Секция 6

РАЗДЕЛ 14. Внутренняя отделка /лист 40/

			Стены									

489	5	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	546,892	1 110,14	8,92	607127	4878	52863	441591	1132616	
			НР - 80%; СП - 8%			1 004,56	4,76	549386	2603		83897		
490	6	236-202-0402 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски, ВД-АК 111	кг	344,546	607	--	209139	--	209139	--	225870	
			СП - 8%			--	--	--	--		16731		
			Плинтус										
491	7	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1 473,96	200,4	3,93	295382	5793	18425	257472	597082	
			НР - 94%; СП - 8%			183,97	1,86	271164	2742		44228		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1111648	10671	280427	699063	1955568	
								820550	5345	--	144856		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1111648					
		Материалы		Тенге				71287					
		Всего заработная плата		Тенге					825895				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				209139					
			Накладные расходы	Тенге				699063					
			Сметная прибыль	Тенге				144856					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1955567					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332	
			Сметная заработная плата	Тенге					825895				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1955567					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332	
			Сметная заработная плата	Тенге					825895				
			РАЗДЕЛ 15. Полы /лист 41/										
			Подраздел 1.Полы на отм. + 0.000										
			Тип 1										
492	8	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м² покрытия	1 089,39	878,48	78,75	957007	85789	265931	606889	1689008	
			НР - 94%; СП - 8%			555,62	37,03	605287	40340		125112		
493	9	233-101-0108 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный (применительно: Horizon 014)	м²	469,81456	5 256	--	2469345	--	2469345	--	2666893	
			СП - 8%			--	--	--	--		197548		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				605287					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					85789				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					40340				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2735276			
		Накладные расходы		Тенге							606889		
		Сметная прибыль		Тенге							322660		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								4355901	
			Подраздел 2.Полы на отм. + 3.300										
			Тип 1										
494	10	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м² покрытия	1 300,72	878,48	78,75	1142657	102432	317519	724619	2016658	
			НР - 94%; СП - 8%			555,62	37,03	722706	48166		149382		

495	11	233-101-0108 РСНБ РК 2022	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный (применительно: Horizon 014)**	$м^2$	1 352,7488	5 256	--	7110048	--	7110048	--	7678852	
			СП - 8%			--	--	--	--		568804		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				722706					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					102432				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					48166				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						7427567			
		Накладные расходы		Тенге							724619		
		Сметная прибыль		Тенге							718186		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								9695510	
			Подраздел 3.Полы на отм. + 6.600										
			Тип 1										
496	12	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	$м^2$ покрытия	197,16	878,48	78,75	173201	15527	48128	109836	305680	
			НР - 94%; СП - 8%			555,62	37,03	109546	7301		22643		
497	13	233-101-0108 РСНБ РК 2022	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный (применительно: Horizon 014)**	$м^2$	205,0464	5 256	--	1077724	--	1077724	--	1163942	
			СП - 8%			--	--	--	--		86218		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				109546					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15527				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					7301				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1125853			
		Накладные расходы		Тенге							109836		
		Сметная прибыль		Тенге							108861		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								1469622	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				12929982	203748	11288695	1441344	15521033	
								1437539	95807	--	1149707		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12929982					
		Материалы		Тенге				631579					
		Всего заработная плата		Тенге					1533346				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10657117					
			Накладные расходы	Тенге				1441344					
			Сметная прибыль	Тенге				1149707					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15521033					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								691	
			Сметная заработная плата	Тенге					1533346				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				15521033					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								691	
			Сметная заработная плата	Тенге					1533346				
			ИТОГО ПО ПЗ№4	**Тенге**				15349718	222237	11988983	2848071	19653613	
								3138498	105324	--	1455823		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15349718					
		Материалы		Тенге				787580					
		Всего заработная плата		Тенге					3243822				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11201404					
			Накладные расходы	Тенге				2848071					
			Сметная прибыль	Тенге				1455823					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19653612					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1387	
			Сметная заработная плата	Тенге					3243822				

			ИТОГО ПО ПЗ№4	Тенге				19653612					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1387	
			Сметная заработная плата	Тенге					3243822				
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №5										
			Локальная смета №2-1-4.Архитектурные решения.										
			Отдел 1. Секция 1										
			РАЗДЕЛ 3. Кирпичная кладка /лист 62/										
			Каналы к вентшахтам										
498	1	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м² перегородок (за вычетом проемов)	6,54862	5 836,09	479,76	38218	3141	5468	28423	71972	
			НР - 93%; СП - 8%			4 521,4	145,57	29609	953		5331		
499	2	217-505-0205 РСНБ РК 2022	**Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм**	м²	5,2632	3 963	--	20858	--	20858	--	22527	
			СП - 8%			--	--	--	--		1669		
500	3	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м³	0,06579	46 463	--	3057	--	3057	--	3302	
			СП - 8%			--	--	--	--		245		
501	4	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	6,579	5 378,24	60,16	35383	396	14793	16339	55860	
			НР - 80%; СП - 8%			3 069,44	35,04	20194	231		4138		
			Вентшахты										
502	5	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м³ древесины в конструкции	0,62985	73 046,75	2 144,23	46008	1350	10136	31685	83908	
			НР - 90%; СП - 8%			54 810	1 085,01	34522	683		6215		
503	6	215-202-1001 РСНБ РК 2022	**Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1**	м³	0,62985	110 435	--	69557	--	69557	--	75122	
			СП - 8%			--	--	--	--		5565		
504	7	1110-0107-0611 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/устройство вентшахт по каркасу из бруса. Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон**	м²	282,23	2 851,47	18,6	804770	5250	2404	719724	1646453	
			НР - 90%; СП - 8%			2 824,35	9,13	797116	2577		121960		
505	8	224-104-0304 РСНБ РК 2022	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм**	м²	64,4	2 735	--	176134	--	176134	--	190225	
			СП - 8%			--	--	--	--		14091		
506	9	214-105-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,8778549	538 333	--	472578	--	472578	--	510384	
			СП - 8%			--	--	--	--		37806		
507	10	234-101-0203 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м³	5,6615	31 248	--	176911	--	176911	--	191064	
			СП - 8%			--	--	--	--		14153		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1843474	10137	951896	796171	2850817	
								881441	4444	--	211173		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1843474					