			Материалы										
			Всего заработная плата	Тенге				32803					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					885885				
			Накладные расходы	Тенге				919095					
			Сметная прибыль	Тенге				796171					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				211173					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2850818					
			Сметная заработная плата	Тенге					885885			423	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2850818					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					885885			423	
			Отдел 2. Секция 2										
			РАЗДЕЛ 5. Кирпичная кладка /лист 62/										
			Каналы к вентшахтам										
508	11	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м² перегородок (за вычетом проемов)	14,4	5 836,09	479,76	84040	6908	12024	62500	158263	
			НР - 93%; СП - 8%			4 521,4	145,57	65108	2096		11723		
509	12	217-505-0205 РСНБ РК 2022	**Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм**	м²	11,52	3 963	--	45654	--	45654	--	49306	
			СП - 8%			--	--	--	--		3652		
510	13	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м³	0,72	46 463	--	33453	--	33453	--	36129	
			СП - 8%			--	--	--	--		2676		
511	14	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м². оштукатуриваемой поверхности	25,92	5 378,24	60,16	139404	1559	58285	64374	220081	
			НР - 80%; СП - 8%			3 069,44	35,04	79560	908		16302		
			Вентшахты										
512	15	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м³ древесины в конструкции	0,741	73 046,75	2 144,23	54128	1589	11925	37276	98717	
			НР - 90%; СП - 8%			54 810	1 085,01	40614	804		7312		
513	16	215-202-1001 РСНБ РК 2022	**Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1**	м³	0,741	110 435	--	81832	--	81832	--	88379	
			СП - 8%			--	--	--	--		6547		
514	17	1110-0107-0611 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/устройство вентшахт по каркасу из бруса. Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон**	м²	245,6069	2 851,47	18,6	700341	4568	2093	626330	1432805	
			НР - 90%; СП - 8%			2 824,35	9,13	693680	2242		106134		
515	18	224-104-0304 РСНБ РК 2022	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм**	м²	53,12	2 735	--	145283	--	145283	--	156906	
			СП - 8%			--	--	--	--		11623		
516	19	214-105-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,7757222	538 333	--	417597	--	417597	--	451005	
			СП - 8%			--	--	--	--		33408		

517	20	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	4,926845	31 248	--	153954	--	153954	--	166270		
			СП - 8%			--	--	--			12316			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1855686	14624	962100	790480	2857861		
		Стоимость общестроительных работ						878962	6050	--	211693			
		Материалы		Тенге				1855686						
		Всего заработная плата		Тенге				84326						
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					885012					
			Накладные расходы	Тенге				877773						
			Сметная прибыль	Тенге				790480						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				211693						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2857859						
			Сметная заработная плата	Тенге								415		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					885012					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2857859						
			Сметная заработная плата	Тенге					885012			415		
			Отдел 3. Секция 3											
			РАЗДЕЛ 9. Кирпичная кладка /лист 62/											
			Каналы к вентшахтам											
518	21	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	8,64	5 836,09	479,76	50424	4145	7214	37500	94958		
			НР - 93%; СП - 8%			4 521,4	145,57	39065	1258		7034			
519	22	217-505-0205 РСНБ РК 2022	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	$м^2$	6,912	3 963	--	27392	--	27392	--	29583		
			СП - 8%			--	--	--	--		2191			
520	23	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,432	46 463	--	20072	--	20072	--	21678		
			СП - 8%			--	--	--	--		1606			
521	24	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	15,552	5 378,24	60,16	83642	936	34970	38625	132048		
			НР - 80%; СП - 8%			3 069,44	35,04	47736	545		9781			
			Вентшахты											
522	25	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,4446	73 046,75	2 144,23	32477	953	7155	22366	59230		
			НР - 90%; СП - 8%			54 810	1 085,01	24369	482		4387			
523	26	215-202-1001 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	$м^3$	0,4446	110 435	--	49099	--	49099	--	53027		
			СП - 8%			--	--	--	--		3928			
524	27	1110-0107-0611 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/устройство вентшахт по каркасу из бруса. Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	$м^2$	179,1743	2 851,47	18,6	510910	3333	1526	456918	1045254		
			НР - 90%; СП - 8%			2 824,35	9,13	506051	1636		77426			

525	28	224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	45,98	2 735	--	125755	--	125755	--	135815	
			СП - 8%			--	--	--	--		10060		
526	29	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,536773	538 333	--	288963	--	288963	--	312080	
			СП - 8%			--	--	--	--		23117		
527	30	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	3,594215	31 248	--	112312	--	112312	--	121297	
			СП - 8%			--	--	--	--		8985		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1301046	9367	674458	555409	2004970	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				617221	3921	--	148515		
		Материалы		Тенге				1301046					
		Всего заработная плата		Тенге				50867					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					621142				
			Накладные расходы	Тенге				623593					
			Сметная прибыль	Тенге				555409					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				148515					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2004970					
			Сметная заработная плата	Тенге									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					621142				292
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2004970					
			Сметная заработная плата	Тенге					621142				292
			Отдел 5. Секция 5										
			РАЗДЕЛ 12. Кирпичная кладка /лист 62/										
			Каналы к вентшахтам										
528	31	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	15,84	5 836,09	479,76	92444	7600	13225	68750	174090	
			НР - 93%; СП - 8%			4 521,4	145,57	71619	2306		12895		
529	32	217-505-0205 РСНБ РК 2022	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	$м^2$	12,672	3 963	--	50219	--	50219	--	54237	
			СП - 8%			--	--	--	--		4018		
530	33	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,792	46 463	--	36799	--	36799	--	39743	
			СП - 8%			--	--	--	--		2944		
531	34	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	28,512	5 378,24	60,16	153344	1715	64113	70812	242088	
			НР - 80%; СП - 8%			3 069,44	35,04	87516	999		17933		
			Вентшахты										
532	35	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,7137	73 046,75	2 144,23	52133	1530	11485	35903	95079	
			НР - 90%; СП - 8%			54 810	1 085,01	39118	774		7043		
533	36	215-202-1001 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	$м^3$	0,7137	110 435	--	78817	--	78817	--	85122	

			СП - 8%										
534	37	1110-0107-0611 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/устройство вентшахт по каркасу из бруса. Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон			--	--	--	--		6305		
			НР - 90%; СП - 8%	$м^2$	133,5165	2 851,47	18,6	380718	2483	1138	340485	778899	
535	38	224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм			2 824,35	9,13	377097	1219		57696		
			СП - 8%	$м^2$	34,53	2 735	--	94440	--	94440	--	101995	
536	39	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм			--	--	--	--		7555		
			СП - 8%	т	0,3989156	538 333	--	214749	--	214749	--	231929	
537	40	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80			--	--	--	--		17180		
			СП - 8%	$м^3$	2,678325	31 248	--	83692	--	83692	--	90387	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		--	--	--	--		6695		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1237355	13328	648677	515950	1893569	
		Материалы		Тенге				575350	5298	--	140264		
		Всего заработная плата		Тенге				1237355					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89961					
			Накладные расходы	Тенге					580648				
			Сметная прибыль	Тенге				558716					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				515950					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				140264					
			Сметная заработная плата	чел.-ч				1893569					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								267	
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1893569	580648				
			Сметная заработная плата	чел.-ч									
				Тенге					580648			267	
			Отдел 6. Секция 6										
			РАЗДЕЛ 13. Кирпичная кладка /лист 62/										
			Каналы к вентшахтам										
538	41	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)									
			НР - 95%; СП - 8%		6,48	5 836,09	479,76	37818	3109	5410	28125	71218	
539	42	217-505-0205 РСНБ РК 2022	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм			4 521,4	145,57	29299	943		5275		
			СП - 8%	$м^2$	5,184	3 963	--	20544	--	20544	--	22188	
540	43	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130			--	--	--	--		1644		
			СП - 8%	$м^3$	0,324	46 463	--	15054	--	15054	--	16258	
541	44	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное			--	--	--	--		1204		
			НР - 80%; СП - 8%	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	11,664	5 378,24	60,16	62732	702	26228	28969	99037	
			Вентшахты			3 069,44	35,04	35802	409		7336		

542	45	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,2862	73 046,75	2 144,23	20906	614	4605	14397	38128	
			НР - 90%; СП - 8%			54 810	1 085,01	15687	311		2824		
543	46	215-202-1001 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	$м^3$	0,2862	110 435	--	31606	--	31606	--	34135	
			СП - 8%			--	--	--	--		2529		
544	47	1110-0107-0611 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/устройство вентшахт по каркасу из бруса. Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	$м^2$	112,0069	2 851,47	18,6	319384	2084	953	285632	653418	
			НР - 90%; СП - 8%			2 824,35	9,13	316347	1023		48401		
545	48	224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	29,62	2 735	--	81011	--	81011	--	87492	
			СП - 8%			--	--	--	--		6481		
546	49	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,3320192	538 333	--	178737	--	178737	--	193036	
			СП - 8%			--	--	--	--		14299		
547	50	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	2,246845	31 248	--	70209	--	70209	--	75826	
			СП - 8%			--	--	--	--		5617		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				838001	6509	434357	357123	1290736	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				397135	2686	--	95610		
		Материалы		Тенге				838001					
		Всего заработная плата		Тенге				37198					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					399821				
			Накладные расходы	Тенге				397161					
			Сметная прибыль	Тенге				357123					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				95610					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1290734					
			Сметная заработная плата	Тенге					399821				188
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1290734					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					399821				188
			РАЗДЕЛ 15. Полы /лист 41/										
			Полы на отм. + 0.000										
			Тип 1										
548	51	1111-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	//наливные полы t=5 мм.Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	1 089,39	1 317,43	168,68	1435195	183758	643231	645260	2246891	
			НР - 94%; СП - 8%			558,3	71,82	608206	78240		166436		
549	52	1111-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	$м^2$ покрытия	1 089,39	459,74	21,62	500836	23553	408760	78348	625519	
			НР - 94%; СП - 8%			62,9	13,61	68523	14827		46335		
			Тактильная плитка										
550	53	1111-0101-3802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	24,3	1 752,53	9,55	42586	232	7843	32489	81081	
			НР - 94%; СП - 8%			1 420,19	2,14	34511	52		6006		

551	54	251-104-0107 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м²	24,3	13 566	--	329654	--	329654	--	356026	
			СП - 8%			--	--	--	--		26372		
553	55	1111-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	//наливные полы t=5 мм.Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м² покрытия	512,21	1 317,43	168,68	674801	86400	302434	303389	1056445	
			НР - 94%; СП - 8%			558,3	71,82	285967	36787		78255		
554	56	1111-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м² покрытия	512,21	459,74	21,62	235483	11074	192191	36838	294107	
			НР - 94%; СП - 8%			62,9	13,61	32218	6971		21786		
			Полы на отм. + 3.300										
			Тип 1										
555	57	1111-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	//наливные полы t=5 мм.Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м² покрытия	1 300,72	1 317,43	168,68	1713608	219406	768010	770433	2682764	
			НР - 94%; СП - 8%			558,3	71,82	726192	93418		198723		
556	58	1111-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м² покрытия	1 300,72	459,74	21,62	597993	28122	488056	93547	746863	
			НР - 94%; СП - 8%			62,9	13,61	81815	17703		55323		
			Тип 4										
557	59	1111-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	//наливные полы t=5 мм.Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м² покрытия	512,21	1 317,43	168,68	674801	86400	302434	303389	1056445	
			НР - 94%; СП - 8%			558,3	71,82	285967	36787		78255		
558	60	1111-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м² покрытия	512,21	459,74	21,62	235483	11074	192191	36838	294107	
			НР - 94%; СП - 8%			62,9	13,61	32218	6971		21786		
			Полы на отм. + 6.600 /чердачное помещение/										
559	61	235-104-0301 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм(применительно: пленка пароизоляционная 80гр/м³)	1000 м²	2,2553889	190 753	--	430222	--	430222	--	464640	
			СП - 8%			--	--	--	--		34418		
			Полы на отм. + 6.600										
			Тип 1										
560	62	1111-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	//наливные полы t=5 мм.Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м² покрытия	197,16	1 317,43	168,68	259744	33257	116413	116780	406646	
			НР - 94%; СП - 8%			558,3	71,82	110074	14160		30122		
561	63	1111-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м² покрытия	197,16	459,74	21,62	90642	4262	73979	14180	113207	
			НР - 94%; СП - 8%			62,9	13,61	12401	2683		8386		
			Полы спортзал										
562	64	1111-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	//наливные полы t=5 мм. Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м² покрытия	517,06	1 317,43	168,68	681190	87217	305298	306261	1066447	
			НР - 94%; СП - 8%			558,3	71,82	288675	37135		78996		
563	65	1111-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м² покрытия	517,06	459,74	21,62	237713	11179	194011	37187	296892	
			НР - 94%; СП - 8%			62,9	13,61	32523	7037		21992		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				8139951	785934	4754727	2774939	11788080	
		Стоимость общестроительных работ						2599290	352771	--	873191		
				Тенге				8139951					

		Материалы		Тенге				3994851					
		Всего заработная плата		Тенге					2952061				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				759876					
			Накладные расходы	Тенге				2774939					
			Сметная прибыль	Тенге				873191					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11788081					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					2952061			1462	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				11788081					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					2952061			1462	
			РАЗДЕЛ 16. Проемы /лист 42/										
			Дверные проемы										
564	66	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	3,15	3 868,18	157,62	12185	496	3631	7473	21231	
			НР - 90%; СП - 8%			2 558,25	77,86	8058	245		1573		
565	67	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П, ДГ 21-11П**	м²	1,89	11 629	–	21979	–	21979	–	23737	
			СП - 8%			–	–	–	–		1758		
566	68	223-201-0104 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	м²	15,12	12 104	–	183012	–	183012	–	197653	
			СП - 8%			–	–	–	–		14641		
			Москитные сетки, блокираторы. Блок-секция №6										
567	69	223-503-0401 РСНБ РК 2022	**Сетка антимоскитная**	м²	38,066	4 971	–	189226	–	189226	–	204364	
			СП - 8%			–	–	–	–		15138		
568	70	223-503-0501 РСНБ РК 2022	**Блокиратор оконный (применительно: защита от выпадения)**	шт.	54	2 259	–	121986	–	121986	–	131745	
			СП - 8%			–	–	–	–		9759		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				528388	496	519834	7473	578730	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8058	245	–	42869		
		Материалы		Тенге				528388					
		Всего заработная плата		Тенге				3630					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8303				
			Накладные расходы	Тенге				516203					
			Сметная прибыль	Тенге				7473					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42869					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				578730					
			Сметная заработная плата	Тенге					8303			4	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				578730					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					8303			4	
			РАЗДЕЛ 17. Витражи /лист 43/										
			Противопожарные перегородки										
569	71	1110-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы площадью более 3 м² в каменных и бетонных стенах. Установка балконных блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м²	55,78365	4 885,49	48,16	272530	2687	66132	183915	492960	
			НР - 90%; СП - 8%			3 651,8	11,45	203711	639		36516		

570	72	КП Компания "Nayada"	Перегородки светопрозрачные противопожарные с огнеупорным стеклопакетом EIW45. Профиль ALUT стандартного цвета (белый) ширина профиля 50 мм КП 50 мат.стекло многослойное противопожарное Nayada PFG. Одинарное остекление.	м^2	57,15	248 031,72	–	14175013	–	14175013	–	15309014	
			СП - 8%			–	–	–	–		1134001		
571	73	1110-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м^2	45,2373	3 949,21	70,44	178652	3186	45644	118233	320635	
			НР - 90%; СП - 8%			2 869,81	34,2	129822	1547		23751		
572	74	КП Компания "Nayada"	Дверь светопрозрачня противопожарная двустворчатая с огнеупорным стеклопакетом EIW60. Профиль Fire classic стандартного цвета (белый) в комплекте с фурнитурой: доводчик Geze TS 4000 рычажный AI (на активной створке), петли Fural 3-х секционные, ручка скоба на обе створки, замок Kale, газодымонепроницаемый выкидной порожек, шпингалет Elementis	шт	12	1 407 508,33	–	16890100	–	16890100	–	18241308	
			СП - 8%			–	–	–	–		1351208		
573	75	КП Компания "Nayada"	Дверь светопрозрачня противопожарная двустворчатая с огнеупорным стеклопакетом EIW60. Профиль Fire classic стандартного цвета (белый) в комплекте с фурнитурой: доводчик Geze TS 4000 рычажный AI (на активной створке), петли Fural 3-х секционные, ручка скоба на обе створки, замок Kale, газодымонепроницаемый выкидной порожек, шпингалет Elementis	шт	2	1 542 657,48	–	3085315	–	3085315	–	3332140	
			СП - 8%			–	–	–	–		246825		
			Перегородки внутренние										
574	76	1110-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы площадью более 3 м^2 в каменных и бетонных стенах. Установка балконных блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м^2	21,08	4 885,49	48,16	102986	1015	24991	69499	186284	
			НР - 90%; СП - 8%			3 651,8	11,45	76980	241		13799		
575	77	КП№8199.1 от 14 июня 2024 г.	Витраж алюминиевый КП45 стандартного цвета (белый) ширина профиля 45 со встроенными дверями с стеклопакетом из закаленного стекла	м^2	21,08	137 455	–	2897551	–	2897551	–	3129355	
			СП - 8%			–	–	–	–		231804		
			Входные группы										
576	78	1110-0501-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 3 м^2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м^2	13,473	4 505,33	48,44	60700	652	15803	39959	108712	
			НР - 90%; СП - 8%			3 283,97	11,45	44245	154		8053		
577	79	1110-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м^2	13,527	5 819,76	53,55	78724	724	22522	50223	139263	
			НР - 90%; СП - 8%			4 101,25	24,11	55478	326		10316		
578	80	Invoice 93 от 29 марта 2024 г.	Витраж алюминиевый окрашенный RAL7024 КПТ74 со встроенными дверями ширина профиля 50 мм СИАЛ КП 50 с стеклопакетом из закаленного стекла	м^2	27	150 660	–	4067820	–	4067820	–	4393246	
			СП - 8%			–	–	–	–		325426		

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				41809391	8264	41290891	461829	45652917	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				510236	2907	--	3381699		
		Материалы		Тенге				41809391					
		Всего заработная плата		Тенге				175092					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					513143				
			Накладные расходы	Тенге				41115799					
			Сметная прибыль	Тенге				461829					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3381699					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				45652919					
			Сметная заработная плата	Тенге									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					513143			230	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				45652919					
			Сметная заработная плата	Тенге					513143			230	
			РАЗДЕЛ 25. Ограждения /лист 75/										
			Опорный поручень П-1										
579	81	**Счет на оплату №22/08/24 от ТОО "ТрансСтройПрогресс"**	**Поручни для раковины**										
			СП - 8%	шт	18	31 250	--	562500	--	562500	--	607500	
						--	--	--	--		45000		
580	82	**Счет на оплату №22/08/24 от ТОО "ТрансСтройПрогресс"**	**Поручни на унитаз Откидной+П-образный**										
			СП - 8%	компл	18	58 000	--	1044000	--	1044000	--	1127520	
						--	--	--	--		83520		
581	83	**Счет на оплату №22/08/24 от ТОО "ТрансСтройПрогресс"**	**Поручни для раковины детский**										
			СП - 8%	шт	4	22 321,43	--	89286	--	89286	--	96429	
						--	--	--	--		7143		
582	84	**Счет на оплату №22/08/24 от ТОО "ТрансСтройПрогресс"**	**Поручни на унитаз Откидной+П-образный детский**										
			СП - 8%	компл	4	33 928,57	--	135714	--	135714	--	146571	
						--	--	--	--		10857		
583	85	**Счет на оплату №22/08/24 от ТОО "ТрансСтройПрогресс"**	**Откидной поручень для бидэ**										
			СП - 8%	шт	3	31 250	--	93750	--	93750	--	101250	
						--	--	--	--		7500		
584	86	**Счет на оплату №22/08/24 от ТОО "ТрансСтройПрогресс"**	**Поручни на душ и бидэ**										
			СП - 8%	шт	16	13 392,86	--	214286	--	214286	--	231429	
						--	--	--	--		17143		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				2139536	--	2139536	--	2310699	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				--	--	--	171163		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2139536					
			Сметная прибыль	Тенге				2139536					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				171163					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				2310699					
								2310699					
			РАЗДЕЛ 26. Ограждения окон ОГ-6 /лист 76/ /60 шт/										
	Ограждение витражей в спортивном зале (сетка)												
585	87	**Счет на оплату №256 от ТОО "SportMir"**	**Сетка заградительная тканная с ячейкой 100х100, толщина нити 2,6 мм, цвет нити - белый**										
			СП - 8%	М2	360	895	--	322200	--	322200	--	347976	
						--	--	--	--		25776		

586	88	Счет на оплату №0007207 от ТОО "Maximum Commerc"	Тросс для сетки заградительной в изоляции ПВХ в комплекте с зажимами и крюк-кольцами	шт	1	72 219	--	72219	--	72219	--	77997	
			СП - 8%			--	--	--	--		5778		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				394419	--	394419	--	425973	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				--	--	--	31554		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				394419					
			Сметная прибыль	Тенге				394419					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				31554					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				425973					
								425973					
	Ограждение регистров в спортзале		РАЗДЕЛ 27. Ограждение ОНП-1 /лист 76/ /64 шт/										
587	89	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	//прим.:устройство ограждения регистров в спортзале. Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$ обшивки стен	59,2	2 003,52	28,37	118608	1679	--	106023	242601	
			НР - 90%; СП - 8%			1 975,15	14,77	116929	874		17971		
588	90	Счет на оплату №0000000124 от ТОО "Inter Media Service"	Стеновые панели для спортзала (20 батарей, 4 батареи в рекреациях) ЛДСП 16 мм, цвет белый	КОМПЛ	1	1 668 527	--	1668527	--	1668527	--	1802009	
			СП - 8%			--	--	--	--		133482		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				1787135	1679	1668527	106023	2044610	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				116929	874	--	151453		
		Всего заработная плата		Тенге				118608					
			Накладные расходы	Тенге					117803				
			Сметная прибыль	Тенге				106023					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17971					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				242602					
			Сметная заработная плата	Тенге								50	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					117803				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1668527					
			Сметная прибыль	Тенге				1668527					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				133482					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				1802009					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2044611					
			Сметная заработная плата	Тенге					117803			50	
			Локальная смета №2-1-5.Водопровод и канализация.										
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1										
589	91	245-701-0201 РСНБ РК 2022	Водомерный узел /Общедомовой/ Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм (применительно: корпус металлический)	шт.	1	3 323	--	3323	--	3323	--	3589	
			СП - 8%			--	--	--	--		266		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3323	--	3323	--	3589	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	266		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3323					
			Сметная прибыль	Тенге				3323					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				266					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3589					
								3589					
			РАЗДЕЛ 3. Водопровод хоз-питьевой В1										

590	92	1126-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	//прим.: теплоизоляция трубопроводов. Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта	$м^3$ изоляции	0,5982642	50 766,91	2 154,56	30372	1289	1009	21843	56392		
			НР - 76%; СП - 8%			46 924,95	1 115,15	28074	667		4177			
591	93	234-305-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	27,5	1 057	--	29068	--	29068	--	31393		
			СП - 8%			--	--	--	--		2325			
592	94	234-305-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	49,5	859	--	42520	--	42520	--	45922		
			СП - 8%			--	--	--	--		3402			
593	95	234-305-0206 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	88	749	--	65912	--	65912	--	71185		
			СП - 8%			--	--	--	--		5273			
594	96	234-305-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	16,5	600	--	9900	--	9900	--	10692		
			СП - 8%			--	--	--	--		792			
595	97	234-305-0203 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 18 мм	м	88	453	--	39864	--	39864	--	43053		
			СП - 8%			--	--	--	--		3189			
596	98	234-305-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	110	600	--	66000	--	66000	--	71280		
			СП - 8%			--	--	--	--		5280			
597	99	234-305-0204 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	176	484	--	85184	--	85184	--	91999		
			СП - 8%			--	--	--	--		6815			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				368820	1289	339457	21843	421916		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				28074	667	--	31253			
		Материалы		Тенге				368820						
		Всего заработная плата		Тенге				1010						
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					28741					
			Накладные расходы	Тенге				338448						
			Сметная прибыль	Тенге				21843						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31253						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				421916						
			Сметная заработная плата	Тенге								12		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					28741					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				421916						
			Сметная заработная плата	Тенге								12		
									28741					

			РАЗДЕЛ 4. Противопожарный водопровод В2										
598	100	244-401-0101 РСНБ РК 2022	**Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50**	шт.	8	1 205	–	9640	–	9640	–	10411	
			СП - 8%			–	–	–	–		771		
599	101	244-402-0101 РСНБ РК 2022	**Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм**	м	80	1 535	–	122800	–	122800	–	132624	
			СП - 8%			–	–	–	–		9824		
600	102	244-401-0102 РСНБ РК 2022	**Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50**	шт.	4	1 216	–	4864	–	4864	–	5253	
			СП - 8%			–	–	–	–		389		
601	103	248-307-0105 РСНБ РК 2022	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ**	шт.	4	32 133	–	128532	–	128532	–	138815	
			СП - 8%			–	–	–	–		10283		
602	104	248-305-0106 РСНБ РК 2022	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10**	шт.	8	18 097	–	144776	–	144776	–	156358	
			СП - 8%			–	–	–	–		11582		
603	105	прайс	**Шкаф пожарный УВПК**	шт.	4	5 000	–	20000	–	20000	–	21600	
			СП - 8%			–	–	–	–		1600		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				430612	–	430612	–	465061	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				–	–	–	34449		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				410612					
			Сметная прибыль	Тенге				410612					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32849					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				443461					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20000					
			Сметная прибыль	Тенге				20000					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1600					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				21600					
								465061					
			РАЗДЕЛ 5. Горячий водопровод Т3, Т4										
604	106	1126-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**//прим.: теплоизоляция трубопроводов из вспененного полиэтилена. Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта**	$м^3$ изоляции	0,9743483	50 766,91	2 154,56	49465	2100	1644	35574	91842	
			НР - 76%; СП - 8%			46 924,95	1 115,15	45721	1087		6803		
605	107	1126-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**//прим.: теплоизоляция трубопроводов из вспененного полиэтилена. Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта**	$м^3$ изоляции	0,0028574	50 766,91	2 154,56	145	6	5	104	269	
			НР - 76%; СП - 8%			46 924,95	1 115,15	134	3		20		
606	108	234-305-0209 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 54 мм**	м	27,5	1 057	–	29068	–	29068	–	31393	
			СП - 8%			–	–	–	–		2325		
607	109	234-305-0207 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 42 мм**	м	88	859	–	75592	–	75592	–	81639	
			СП - 8%			–	–	–	–		6047		
608	110	234-305-0206 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм**	м	137,5	749	–	102988	–	102988	–	111227	

			СП - 8%				–	–	–	–			
609	111	234-305-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	132	600	–	79200	–	79200	8239	–	85536
			СП - 8%				–	–	–	–			
610	112	234-305-0204 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	71,5	484	–	34606	–	34606	6336	–	37374
			СП - 8%				–	–	–	–			
611	113	234-305-0203 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 18 мм	м	88	453	–	39864	–	39864	2768	–	43053
			СП - 8%				–	–	–	–			
612	114	234-305-0206 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	35,2	749	–	26365	–	26365	3189	–	28474
			СП - 8%				–	–	–	–			
613	115	234-305-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	165	600	–	99000	–	99000	2109	–	106920
			СП - 8%				–	–	–	–			
614	116	234-305-0204 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	275	484	–	133100	–	133100	7920	–	143748
			СП - 8%				–	–	–	–			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				669393	2106	621432	10648		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				45855	1090	–	35678		761475
		Материалы		Тенге				669393			56404		
		Всего заработная плата		Тенге				1649					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					46945				
			Накладные расходы	Тенге				619783					
			Сметная прибыль	Тенге				35678					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56404					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				761475					
			Сметная заработная плата	Тенге									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					46945				20
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				761475					
			Сметная заработная плата	Тенге					46945				20
			РАЗДЕЛ 6. Канализация хоз-бытовая К1										
615	117	1126-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	//прим.: теплоизоляция трубопроводов. Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта	$м^3$ изоляции	0,0198384	50 766,91	2 154,56	1007	43	33	724		1870
			НР - 76%; СП - 8%			46 924,95	1 115,15	931	22		139		

616	118	234-305-0317 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 108 мм	м	6,6	3 137	--	20704	--	20704	--	22360	
			СП - 8%			--	--	--	--		1656		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				21711	43	20737	724	24230	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				931	22	--	1795		
		Материалы		Тенге				21711					
		Всего заработная плата		Тенге				33					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					953				
			Накладные расходы	Тенге				20704					
			Сметная прибыль	Тенге				724					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1795					
			Сметная заработная плата	Тенге				24230					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					953				
			Сметная заработная плата	Тенге				24230					
									953				
			Локальная смета №2-1-6.Отопление и вентиляция.										
			РАЗДЕЛ 1. Отопление										
617	119	1126-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	//прим.: теплоизоляция трубопроводов из вспененного полиэтилена. Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта	$м^3$ изоляции	4,6415852	50 766,91	2 154,56	235639	10001	7832	169466	437514	
			НР - 76%; СП - 8%			46 924,95	1 115,15	217806	5176		32408		
618	120	234-305-0203 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 18 мм	м	132	453	--	59796	--	59796	--	64580	
			СП - 8%			--	--	--	--		4784		
619	121	234-305-0206 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	81,4	749	--	60969	--	60969	--	65846	
			СП - 8%			--	--	--	--		4877		
620	122	234-305-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	181,5	859	--	155908	--	155908	--	168381	
			СП - 8%			--	--	--	--		12473		
621	123	234-305-0211 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	68,2	1 148	--	78294	--	78294	--	84557	
			СП - 8%			--	--	--	--		6263		
622	124	234-305-0213 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	75,9	1 447	--	109827	--	109827	--	118613	
			СП - 8%			--	--	--	--		8786		
623	125	234-305-0203 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 18 мм	м	783,2	453	--	354790	--	354790	--	383173	
			СП - 8%			--	--	--	--		28383		

624	126	234-305-0204 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	411,4	484	--	199118	--	199118	--	215047	
			СП - 8%			--	--	--	--		15929		
625	127	234-305-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	1 157,2	600	--	694320	--	694320	--	749866	
			СП - 8%			--	--	--	--		55546		
626	128	234-305-0206 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	1 420,1	749	--	1063655	--	1063655	--	1148747	
			СП - 8%			--	--	--	--		85092		
627	129	234-305-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	272,8	859	--	234335	--	234335	--	253082	
			СП - 8%			--	--	--	--		18747		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3246651	10001	3018844	169466	3689406	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				217806	5176	--	273288		
		Материалы		Тенге				3246651					
		Всего заработная плата		Тенге				7832					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					222982				
			Накладные расходы	Тенге				3011012					
			Сметная прибыль	Тенге				169466					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				273288					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3689405					
			Сметная заработная плата	Тенге					222982				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								97	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3689405					
			Сметная заработная плата	Тенге					222982			97	
			РАЗДЕЛ 2. Тепловой пункт										
628	130	1126-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	//прим.: теплоизоляция трубопроводов из вспененного полиэтилена. Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта	$м^3$ изоляции	0,4290992	50 766,91	2 154,56	21784	925	724	15667	40447	
			НР - 76%; СП - 8%			46 924,95	1 115,15	20135	479		2996		
629	131	234-305-0317 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	26,4	3 137	--	82817	--	82817	--	89442	
			СП - 8%			--	--	--	--		6625		
630	132	234-305-0315 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	39,6	2 461	--	97456	--	97456	--	105252	
			СП - 8%			--	--	--	--		7796		
631	133	234-305-0314 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	26,4	2 043	--	53935	--	53935	--	58250	

			СП - 8%										
632	134	234-305-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	13,2	1 583	–	20896	–	20896	–	22568	
			СП - 8%			–	–	–	–		4315		
633	135	234-305-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	22	1 036	–	22792	–	22792	–	24615	
			СП - 8%			–	–	–	–		1672		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				299680	925	278620	15667	340574	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				20135	479	–	25227		
		Материалы		Тенге				299680					
		Всего заработная плата		Тенге				724					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					20614				
			Накладные расходы	Тенге				277896					
			Сметная прибыль	Тенге				15667					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25227					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				340574					
			Сметная заработная плата	Тенге									9
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					20614				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				340574					
			Сметная заработная плата	Тенге									9
									20614				
			РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение калориферов систем П1-П6										
634	136	КП №2400-004150 от 04.03.2024 от ТОО "Вертикаль Север"	Смесительный узел ONX 60-6,3/4,0	шт	2	300 300	–	600600	–	600600	–	648648	
			СП - 8%			–	–	–	–		48048		
635	137	КП №2400-004150 от 04.03.2024 от ТОО "Вертикаль Север"	Смесительный узел ONX 80-6,3	шт	3	369 000	–	1107000	–	1107000	–	1195560	
			СП - 8%			–	–	–	–		88560		
636	138	КП №2400-004150 от 04.03.2024 от ТОО "Вертикаль Север"	Смесительный узел ONX 40-4,0	шт	1	289 850	–	289850	–	289850	–	313038	
			СП - 8%			–	–	–	–		23188		
637	139	1126-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	//прим.: теплоизоляция трубопроводов из вспененного полиэтилена. Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта	$м^3$ изоляции	0,7198639	50 766,91	2 154,56	36545	1551	1214	26283	67854	
			НР - 76%; СП - 8%			46 924,95	1 115,15	33780	803		5026		
638	140	234-305-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	17,6	600	–	10560	–	10560	–	11405	
			СП - 8%			–	–	–	–		845		
639	141	234-305-0206 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	148,5	749	–	111226	–	111226	–	120124	
			СП - 8%			–	–	–	–		8898		

640	142	234-305-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	94,6	859	–	81261	–	81261	–	87762	
			СП - 8%			–	–	–	–		6501		
641	143	234-305-0211 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	22	1 148	–	25256	–	25256	–	27276	
			СП - 8%			–	–	–	–		2020		
642	144	234-305-0213 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	170,5	1 447	–	246714	–	246714	–	266451	
			СП - 8%			–	–	–	–		19737		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2509012	1551	2473681	26283	2738118	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				33780	803	–	202823		
		Материалы		Тенге				511562					
		Всего заработная плата		Тенге				1215					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					34583				
			Накладные расходы	Тенге				475017					
			Сметная прибыль	Тенге				26283					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43027					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				580872					
			Сметная заработная плата	Тенге								15	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					34583				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1997450					
			Сметная прибыль	Тенге				1997450					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				159796					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2157246					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2738118					
			Сметная заработная плата	Тенге					34583			15	
			РАЗДЕЛ 4. Приточно-вытяжная установка П6-П7										
			Приточная часть П6										
643	145	Счет на оплату №10 от ТОО "Про Вент Север"	Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом 220 В ОЗК 600х250	шт	1	89 100	–	89100	–	89100	–	96228	
			СП - 8%			–	–	–	–		7128		
644	146	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 (применительно: Isover Sauna)	$м^3$	14,6025	21 608	–	315531	–	315531	–	340773	
			СП - 8%			–	–	–	–		25242		
			Вытяжная часть В7										
645	147	Счет на оплату №10 от ТОО "Про Вент Север"	Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом 220 В ОЗК 400х300	шт	1	74 400	–	74400	–	74400	–	80352	
			СП - 8%			–	–	–	–		5952		
646	148	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50(применительно: Isover Sauna)	$м^3$	9,119	21 608	–	197043	–	197043	–	212806	
			СП - 8%			–	–	–	–		15763		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				676074	–	676074	–	730159	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				–	–	–	54085		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				512574					
			Сметная прибыль	Тенге				512574					
								41005					

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				553579					
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				163500					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				163500					
			Сметная прибыль	Тенге				13080					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				176580					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				730159					
			РАЗДЕЛ 5. Система П1										
647	149	**КП №2400-004150 от 04.03.2024 от ТОО "Вертикаль Север"**	**Вентилятор VK-160-8 238**	**КОМПЛ**	**1**	**686 000**	**--**	**686000**	**--**	**686000**	**--**	**740880**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**54880**		
648	150	**234-202-0204 РСНБ РК 2022**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50(применительно: Isover Sauna)**	**м^3**	**11,935**	**21 608**	**--**	**257891**	**--**	**257891**	**--**	**278522**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20631**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**943891**	**--**	**943891**	**--**	**1019402**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**--**	**--**	**--**	**75511**		
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**257891**					
			Сметная прибыль	Тенге				**257891**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**20631**					
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**278522**					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**686000**					
			Сметная прибыль	Тенге				**686000**					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**54880**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**740880**					
			РАЗДЕЛ 6. Система П2					**1019402**					
649	151	**234-202-0204 РСНБ РК 2022**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50(применительно: Isover Sauna)**	**м^3**	**7,425**	**21 608**	**--**	**160439**	**--**	**160439**	**--**	**173274**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12835**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**160439**	**--**	**160439**	**--**	**173274**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**--**	**--**	**--**	**12835**		
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**160439**					
			Сметная прибыль	Тенге				**160439**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**12835**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**173274**					
			РАЗДЕЛ 7. Система П3					**173274**					
650	152	**КП №2400-004150 от 04.03.2024 от ТОО "Вертикаль Север"**	**Приточная установка AVM5000 - 167 106**	**КОМПЛ**	**1**	**1 898 600**	**--**	**1898600**	**--**	**1898600**	**--**	**2050488**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**151888**		
651	153	**Счет на оплату №10 от ТОО "Про Вент Север"**	**Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом 220 В ОЗК 250х600**	**шт**	**1**	**89 100**	**--**	**89100**	**--**	**89100**	**--**	**96228**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7128**		
652	154	**234-202-0204 РСНБ РК 2022**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50(применительно: Isover Sauna)**	**м^3**	**8,976**	**21 608**	**--**	**193953**	**--**	**193953**	**--**	**209469**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15516**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**2181653**	**--**	**2181653**	**--**	**2356185**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**--**	**--**	**--**	**174532**		
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**193953**					
								193953					

			Сметная прибыль	Тенге				15516					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				209469					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1987700					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1987700					
			Сметная прибыль	Тенге				159016					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2146716					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2356185					
			РАЗДЕЛ 8. Система П4										
653	**155**	**КП №2400-004150 от 04.03.2024 от ТОО "Вертикаль Север"**	**Установка приточная VL 60-30 - 15 700**	**КОМПЛ**	**1**	**1 089 000**	**--**	**1089000**	**--**	**1089000**	**--**	**1176120**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**87120**		
654	**156**	**Счет на оплату №10 от ТОО "Про Вент Север"**	**Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом 220 В ОЗК 250х300**	**шт**	**1**	**71 300**	**--**	**71300**	**--**	**71300**	**--**	**77004**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5704**		
655	**157**	**234-202-0204 РСНБ РК 2022**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50(применительно: Isover Sauna)**	**м^3**	**4,0425**	**21 608**	**--**	**87350**	**--**	**87350**	**--**	**94338**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6988**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1247650**	**--**	**1247650**	**--**	**1347462**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**--**	**--**	**--**	**99812**		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**87350**					
			Сметная прибыль	Тенге				**87350**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6988**					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**94338**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1160300**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1160300**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**92824**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1253124**					
			РАЗДЕЛ 9. Система П5					**1347462**					
656	**158**	**КП №2400-004150 от 04.03.2024 от ТОО "Вертикаль Север"**	**Установка приточная VL 60-35 - 28 224**	**КОМПЛ**	**1**	**1 160 500**	**--**	**1160500**	**--**	**1160500**	**--**	**1253340**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**92840**		
657	**159**	**Счет на оплату №10 от ТОО "Про Вент Север"**	**Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом 220 В ОЗК "150х450**	**шт**	**1**	**73 200**	**--**	**73200**	**--**	**73200**	**--**	**79056**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5856**		
658	**160**	**234-202-0204 РСНБ РК 2022**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50(применительно: Isover Sauna)**	**м^3**	**4,0425**	**21 608**	**--**	**87350**	**--**	**87350**	**--**	**94338**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6988**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1321050**	**--**	**1321050**	**--**	**1426734**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**--**	**--**	**--**	**105684**		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**87350**					
			Сметная прибыль	Тенге				**87350**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6988**					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**94338**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1233700**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1233700**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**98696**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1332396**					
								1426734					
			РАЗДЕЛ 10. Система В1										

659	161	КП №2400-004150 от 04.03.2024 от ТОО "Вертикаль Север"	Вентилятор VS 63-206	КОМПЛ	1	815 695	--	815695	--	815695	--	880951	
			СП - 8%			--	--	--	--		65256		
660	162	КП №2400-004150 от 04.03.2024 от ТОО "Вертикаль Север"	Вентилятор VK 160-72	КОМПЛ	1	184 850	--	184850	--	184850	--	199638	
			СП - 8%			--	--	--	--		14788		
661	163	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50(применительно: Isover Sauna)	$м^3$	0,275	21 608	--	5942	--	5942	--	6417	
			СП - 8%			--	--	--	--		475		
662	164	Счет на оплату №10 от ТОО "Про Вент Север"	Клапан обратный КОП2 300х200	шт	1	40 178,57	--	40179	--	40179	--	43393	
			СП - 8%			--	--	--	--		3214		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1046666	--	1046666	--	1130399	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	83733		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5942					
			Сметная прибыль	Тенге				5942					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				475					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				6417					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1040724					
			Сметная прибыль	Тенге				1040724					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				83258					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1123982					
								1130399					
			РАЗДЕЛ 11. Система В2										
663	165	КП №2400-004150 от 04.03.2024 от ТОО "Вертикаль Север"	Вентилятор VS 63-206	КОМПЛ	1	815 695	--	815695	--	815695	--	880951	
			СП - 8%			--	--	--	--		65256		
664	166	КП №2400-004150 от 04.03.2024 от ТОО "Вертикаль Север"	Вентилятор VK 100-70	КОМПЛ	1	172 200	--	172200	--	172200	--	185976	
			СП - 8%			--	--	--	--		13776		
665	167	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50(применительно: Isover Sauna)	$м^3$	0,275	21 608	--	5942	--	5942	--	6417	
			СП - 8%			--	--	--	--		475		
666	168	Счет на оплату №10 от ТОО "Про Вент Север"	Клапан обратный КОП2 300х200	шт	1	40 178,57	--	40179	--	40179	--	43393	
			СП - 8%			--	--	--	--		3214		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1034016	--	1034016	--	1116737	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	82721		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5942					
			Сметная прибыль	Тенге				5942					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				475					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				6417					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1028074					
			Сметная прибыль	Тенге				1028074					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				82246					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1110320					
								1116737					

			РАЗДЕЛ 12. Система В3										
667	169	**КП №2400-004150 от 04.03.2024 от ТОО "Вертикаль Север"**	**Вентилятор VS 56-2 409**	**КОМПЛ**	**1**	**371 800**	**--**	**371800**	**--**	**371800**	**--**	**401544**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29744**		
668	170	**234-202-0204 РСНБ РК 2022**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50(применительно: Isover Sauna)**	**м³**	**0,055**	**21 608**	**--**	**1188**	**--**	**1188**	**--**	**1283**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**95**		
669	171	**Счет на оплату №10 от ТОО "Про Вент Север"**	**Клапан обратный КОП2 300х150**	**шт**	**1**	**39 732,14**	**--**	**39732**	**--**	**39732**	**--**	**42911**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3179**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**412720**	**--**	**412720**	**--**	**445738**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**--**	**--**	**--**	**33018**		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1188**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1188**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**95**					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1283**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**411532**					
			Сметная прибыль	Тенге				**411532**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**32923**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**444455**					
								445738					
			РАЗДЕЛ 13. Система В4										
670	172	**КП №2400-004150 от 04.03.2024 от ТОО "Вертикаль Север"**	**Вентилятор VS 63-206**	**КОМПЛ**	**1**	**815 695**	**--**	**815695**	**--**	**815695**	**--**	**880951**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**65256**		
671	173	**234-202-0204 РСНБ РК 2022**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50(применительно: Isover Sauna)**	**м³**	**0,044**	**21 608**	**--**	**951**	**--**	**951**	**--**	**1027**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**76**		
672	174	**Счет на оплату №10 от ТОО "Про Вент Север"**	**Клапан обратный КОП2 300х150**	**шт**	**1**	**39 732,14**	**--**	**39732**	**--**	**39732**	**--**	**42911**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3179**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**856378**	**--**	**856378**	**--**	**924889**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**--**	**--**	**--**	**68511**		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**951**					
			Сметная прибыль	Тенге				**951**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**76**					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1027**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**855427**					
			Сметная прибыль	Тенге				**855427**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**68435**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**923862**					
								924889					
			РАЗДЕЛ 14. Система В5										
673	175	**КП №2400-004150 от 04.03.2024 от ТОО "Вертикаль Север"**	**Вентилятор VS 56-112**	**КОМПЛ**	**1**	**345 950**	**--**	**345950**	**--**	**345950**	**--**	**373626**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27676**		

674	176	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50(применительно: Isover Sauna)	$м^3$	0,0715	21 608	--	1545	--	1545	--	1669	
			СП - 8%			--	--	--	--		124		
675	177	Счет на оплату №10 от ТОО "Про Вент Север"	Клапан обратный КОП2 400х200	шт	1	45 535,71	--	45536	--	45536	--	49179	
			СП - 8%			--	--	--	--		3643		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				393031	--	393031	--	424474	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	31443		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1545					
			Сметная прибыль	Тенге				1545					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				124					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1669					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				391486					
			Сметная прибыль	Тенге				391486					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				31319					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				422805					
								424474					
			РАЗДЕЛ 15. Система В6										
676	178	КП №2400-004150 от 04.03.2024 от ТОО "Вертикаль Север"	Вентилятор VS 56-112	КОМПЛ	1	345 950	--	345950	--	345950	--	373626	
			СП - 8%			--	--	--	--		27676		
677	179	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50(применительно: Isover Sauna)	$м^3$	0,044	21 608	--	951	--	951	--	1027	
			СП - 8%			--	--	--	--		76		
678	180	Счет на оплату №10 от ТОО "Про Вент Север"	Клапан обратный КОП2 600х250	шт	1	51 339,29	--	51339	--	51339	--	55446	
			СП - 8%			--	--	--	--		4107		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				398240	--	398240	--	430099	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	31859		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				951					
			Сметная прибыль	Тенге				951					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				76					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1027					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				397289					
			Сметная прибыль	Тенге				397289					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				31783					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				429072					
								430099					
			РАЗДЕЛ 16. Система В8										
679	181	КП №2400-004150 от 04.03.2024 от ТОО "Вертикаль Север"	Вентилятор VK 250-71	КОМПЛ	1	354 700	--	354700	--	354700	--	383076	
			СП - 8%			--	--	--	--		28376		
680	182	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50(применительно: Isover Sauna)	$м^3$	0,03465	21 608	--	749	--	749	--	809	
			СП - 8%			--	--	--	--		60		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				355449	--	355449	--	383885	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	28436		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				749					
								749					

			Сметная прибыль	Тенге				60					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				809					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				354700					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				354700					
			Сметная прибыль	Тенге				28376					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				383076					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				383885					
			РАЗДЕЛ 17. Кондиционирование										
681	183	1126-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**//прим.: теплоизоляция трубопроводов из вспененного полиэтилена. Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта**	$м^3$ изоляции	0,0115301	50 766,91	2 154,56	585	25	19	421	1086	
			НР - 76%; СП - 8%			46 924,95	1 115,15	541	13		81		
682	184	234-305-0101 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 12 мм**	м	37,4	303	--	11332	--	11332	--	12239	
			СП - 8%			--	--	--	--		907		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				11917	25	11351	421	13325	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				541	13	--	988		
		Материалы		Тенге				11917					
		Всего заработная плата		Тенге				19					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					554				
			Накладные расходы	Тенге				11332					
			Сметная прибыль	Тенге				421					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				988					
			Сметная заработная плата	Тенге				13326					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					554				
			Сметная заработная плата	Тенге				13326					
									554				
			РАЗДЕЛ 18. ВЕ34-ВЕ36										
683	185	1126-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**//прим.: теплоизоляция трубопроводов из вспененного полиэтилена. Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта**	$м^3$ изоляции	2	50 766,91	2 154,56	101534	4309	3375	73021	188519	
			НР - 76%; СП - 8%			46 924,95	1 115,15	93850	2230		13964		
684	186	234-202-0204 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50(применительно: Isover Sauna)**	$м^3$	2,2	21 608	--	47538	--	47538	--	51341	
			СП - 8%			--	--	--	--		3803		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				149072	4309	50913	73021	239860	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				93850	2230	--	17767		
		Материалы		Тенге				149072					
		Всего заработная плата		Тенге				3375					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					96080				
			Накладные расходы	Тенге				47538					
			Сметная прибыль	Тенге				73021					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17767					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				239860					
			Сметная заработная плата	Тенге								42	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					96080				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				239860					
			Сметная заработная плата	Тенге								42	
									96080				
			Локальная смета №2-1-8. Силовое электрооборудование										
			РАЗДЕЛ 1. Оборудование для распределения энергии										

685	187	247-204-1829 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	10 888	--	10888	--	10888	--	11759	
			СП - 8%			--	--	--	--		871		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10888	--	10888	--	11759	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	871		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10888					
			Сметная прибыль	Тенге				10888					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				871					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11759					
								11759					
			РАЗДЕЛ 3. Система обогрева входных площадок школы										
686	188	КП №219 ТОО "ТЕПЛОЛЮКС-АЭС"	Терморегулятор TERM 2000	шт	7	93 750	--	656250	--	656250	--	708750	
			СП - 8%			--	--	--	--		52500		
687	189	КП №219 ТОО "ТЕПЛОЛЮКС-АЭС"	Датчик температуры TST 01-2,0 (-55°С до +60°С)	шт	7	8 125	--	56875	--	56875	--	61425	
			СП - 8%			--	--	--	--		4550		
688	190	КП №219 ТОО "ТЕПЛОЛЮКС-АЭС"	Кабель саморегулирующийся RGS 30-2 CR 30 Вт/м	м	765	2 232,14	--	1707587	--	1707587	--	1844194	
			СП - 8%			--	--	--	--		136607		
689	191	КП №219 ТОО "ТЕПЛОЛЮКС-АЭС"	Комплект VN/KN	шт	10	2 678,57	--	26786	--	26786	--	28929	
			СП - 8%			--	--	--	--		2143		
690	192	КП №219 ТОО "ТЕПЛОЛЮКС-АЭС"	Лента монтажная	м	230	254,46	--	58526	--	58526	--	63208	
			СП - 8%			--	--	--	--		4682		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2506024	--	2506024	--	2706506	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				--	--	--	200482		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2506024					
			Сметная прибыль	Тенге				2506024					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				200482					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2706506					
								2706506					
			РАЗДЕЛ 5.Кабели, трубы и аксессуары к трубам										
691	193	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	111,1	172	--	19109	--	19109	--	20638	
			СП - 8%			--	--	--	--		1529		
692	194	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	382,79	111	--	42490	--	42490	--	45889	
			СП - 8%			--	--	--	--		3399		
693	195	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	445,41	88	--	39196	--	39196	--	42332	
			СП - 8%			--	--	--	--		3136		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				100795	--	100795	--	108859	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	8064		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				100795					
			Сметная прибыль	Тенге				100795					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8064					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				108859					
								108859					
			Локальная смета №2-1-9. Система связи.										

			РАЗДЕЛ 1. Шкаф кроссовый ЗРУ-1										
694	196	КП от ТОО "Планета-Связи"	Оптический SFP трансивер SNR SFP+WDM 10GBASE-LR/LW Tx/Rx 1330/1270 нм	шт	3	35 803,57	–	107411	–		–	107411	
						–	–	–	–	107411	–		
695	197	КП от ТОО "Планета-Связи"	Коммутатор SNR-S2995G-48TX-POE, интерфейсы 10/100/1000 BaseT-48, Интерфейсы 10GBase-X SFP+-4, количество портов с поддержкой PoE-48	шт	1	758 928,57	–	758929	–		–	758929	
						–	–	–	–	758929	–		
696	198	КП от ТОО "Планета-Связи"	Коммутатор управляемый 2 уровня DH-PFS4226-24ET-240, 24 порта PoE 10/100 Base-T + 2 комбинированных порта 1000 Base-T/ Base-X (SFP)	шт	1	446 428,57	–	446429	–		–	446429	
						–	–	–	–	446429	–		
697	199	КП от ТОО "Планета-Связи"	Сетевой видеорегистратор DHI-NVR5864-4KS2 на 64 IP камер, 8 SATA HDD до 10Тб (8 19"стойку)	шт	1	766 071,43	–	766071	–		–	766071	
						–	–	–	–	766071	–		
698	200	КП от ТОО "Планета-Связи"	Источник бесперебойного питания ИБП SVC RTU-2KL-LCD, мощность 500VA, стоечная модель	шт	3	169 642,86	–	508929	–		–	508929	
						–	–	–	–	508929	–		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2587768	–		–	2587768	
		Стоимость оборудования						–	–	2587768	–		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2587769					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2587769					
				Тенге				2587769					
			РАЗДЕЛ 2. Шкаф кроссовый ЗРУ-2										
699	201	КП от ТОО "Планета-Связи"	Оптический SFP трансивер SNR SFP+WDM 10GBASE-LR/LW Tx/Rx 1330/1270 нм	шт	2	35 803,57	–	71607	–		–	71607	
						–	–	–	–	71607	–		
700	202	КП от ТОО "Планета-Связи"	Коммутатор SNR-S2995G-48TX-POE, интерфейсы 10/100/1000 BaseT-48, Интерфейсы 10GBase-X SFP+-4, количество портов с поддержкой PoE-48	шт	1	758 928,57	–	758929	–		–	758929	
						–	–	–	–	758929	–		
701	203	КП от ТОО "Планета-Связи"	Коммутатор управляемый 2 уровня DH-PFS4226-24ET-240, 24 порта PoE 10/100 Base-T + 2 комбинированных порта 1000 Base-T/ Base-X (SFP)	шт	1	446 428,57	–	446429	–		–	446429	
						–	–	–	–	446429	–		
702	204	КП от ТОО "Планета-Связи"	Источник бесперебойного питания ИБП SVC RTU-2KL-LCD, мощность 500VA, стоечная модель	шт	3	169 642,86	–	508929	–		–	508929	
						–	–	–	–	508929	–		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1785893	–		–	1785893	
		Стоимость оборудования						–	–	1785893	–		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1785894					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1785894					
				Тенге				1785894					
			РАЗДЕЛ 3. Шкаф кроссовый ЗРУ-3										
703	205	КП от ТОО "Планета-Связи"	Оптический SFP трансивер SNR SFP+WDM 10GBASE-LR/LW Tx/Rx 1330/1270 нм	шт	1	35 803,57	–	35804	–		–	35804	
						–	–	–	–	35804	–		
704	206	КП от ТОО "Планета-Связи"	Коммутатор SNR-S2995G-48TX-POE, интерфейсы 10/100/1000 BaseT-48, Интерфейсы 10GBase-X SFP+-4, количество портов с поддержкой PoE-48	шт	1	758 928,57	–	758929	–		–	758929	

705	207	КП от ТОО "Планета-Связи"	Источник бесперебойного питания ИБП SVC RTU-2KL-LCD, мощность 500VA, стоечная модель	шт	1	169 642,86	--	169643	--	758929	--	169643	
						--	--	--	--	169643	--		
706	208	КП от ТОО "Планета-Связи"	Монитор жидокристаллический 48" Samsung LC49RG90SSIXCI 5120x1440 32:9 VA 120ГЦ (HDMI+DP)	шт	1	444 642,86	--	444643	--	444643	--	444643	
						--	--	--	--	444643	--		
707	209	КП от ТОО "Планета-Связи"	ПК Процессор Intel Core i7, тактовая частота, ГГц, 3.0 объем оперативной памяти 8Гб, GeForce GTX1050, объем накопителя 500Гб	шт	1	419 642,86	--	419643	--	419643	--	419643	
						--	--	--	--	419643	--		
708	210	КП от ТОО "Планета-Связи"	Уличная видеокамера DH-IPC-HFW1431T1P-ZS. Матрица 1/3.4"Progressive CMOS, 4Мп разрешение (2688x15200 1fps-20fps 2560x1440 25-30 к/с), моторизированный объектив 2.8~12мм, угол обзора 98°~31°, минимальная освещенность 0.03 lux/F1.7, дистанция ИК-подсветки 50м	шт	7	56 473,21	--	395312	--	395312	--	395312	
						--	--	--	--	395312	--		
709	211	КП от ТОО "Планета-Связи"	4мегапиксельная сетевая антивандальная купольная IP видеокамера DH-IPC-HDBW2441EP-S матрица 1/2.9" Progressive CMOS, 4Мп, разрешение 2688x1520 (20к/с), 2560x1440 (25~30к/с), объектив 2.8мм (3.6мм опционально) (угол обзора 102°), крепление объектива м12, минимальная освещенность 0.006 lux/F1.6, дистация ИК-подсветки 30м	шт	36	57 901,79	--	2084464	--	2084464	--	2084464	
						--	--	--	--	2084464	--		
710	212	КП от ТОО "Планета-Связи"	Точка доступа Ubiquiti UniFi 6 Long Range - потолочная точка доступа диапазонов 2.4 GHz / 5 GHz стандарта Wi-Fi (802.11 ax), высокая скорость обмена данных до 2.7 Gbps (5GHz - 2.4 Gbps, 2.4 GHz - 300 Mbps)	шт	3	447 187,5	--	1341563	--	1341563	--	1341563	
						--	--	--	--	1341563	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5650000	--	--	--	5650000	
		Стоимость оборудования		Тенге				--	--	5650000	--		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5650000					
		-	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5650000					
								5650000					
			РАЗДЕЛ 4. Установочные изделия, короба и аксессуары к ним										
711	213	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	110	129	--	14190	--	14190	--	15325	
			СН - 8%			--	--	--	--		1135		
712	214	243-907-5905 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 25х16	шт.	38	52	--	1976	--	1976	--	2134	
			СН - 8%			--	--	--	--		158		
713	215	243-907-6005 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 25х16	шт.	20	50	--	1000	--	1000	--	1080	
			СН - 8%			--	--	--	--		80		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17166	--	17166	--	18539	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	1373		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17166					
			Сметная прибыль	Тенге				17166					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1373					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18539					
								18539					

				РАЗДЕЛ 6. Оборудование									
714	216	КП №8 от ТОО "Стендинг"	Часовая станция "Standing" GPRS	шт	1	128 861,61	--	128862	--		--	128862	
						--	--	--	--	128862	--		
715	217	КП №8 от ТОО "Стендинг"	Часы вторичные "Standing" 114	шт	11	48 241,07	--	530652	--		--	530652	
						--	--	--	--	530652	--		
716	218	КП №8 от ТОО "Стендинг"	Электромеханический звонок	шт	8	48 241,07	--	385929	--		--	385929	
						--	--	--	--	385929	--		
717	219	Счет на оплату №00000014055 ТОО "Светотехника-1"	Электрический звонок 150 мм Sirius	шт	8	4 785,71	--	38286	--		--	38286	
						--	--	--	--	38286	--		
718	220	Счет на оплату №90 ТОО "Планета-Связи"	Источник бесперебойного питания, SVC, PT-10K-LCD	шт	1	169 642,86	--	169643	--		--	169643	
						--	--	--	--	169643	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1253370	--	--	--	1253370	
		Стоимость оборудования						--	--	1253370	--		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1253372					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1253372					
				Тенге				1253372					
				Локальная смета №2-1-10. Охранно-пожарная сигнализация.									
				РАЗДЕЛ 1. Оборудование									
719	221	Счет на оплату №000002290 ТОО "Эгида Group"	Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x7-P БР прот.R3	шт	6	31 829,46	--	190977	--		--	190977	
						--	--	--	--	190977	--		
720	222	Счет на оплату №000002290 ТОО "Эгида Group"	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64 прот.R3 IP40	шт	720	5 580,36	--	4017859	--		--	4017859	
						--	--	--	--	4017859	--		
721	223	Счет на оплату №000002290 ТОО "Эгида Group"	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-29-PR прот.R3 IP40 прот.R3 IP40	шт	8	5 493,75	--	43950	--		--	43950	
						--	--	--	--	43950	--		
722	224	Счет на оплату №000002290 ТОО "Эгида Group"	Извещатель пожарный дымовой линейный модели ИПДЛ-264/1-50 прот.R3	шт	2	85 194,64	--	170389	--		--	170389	
						--	--	--	--	170389	--		
723	225	Счет на оплату №000002290 ТОО "Эгида Group"	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-11ИК3-А-R3	шт	32	85 194,64	--	2726228	--		--	2726228	
						--	--	--	--	2726228	--		
724	226	Счет на оплату №000002290 ТОО "Эгида Group"	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный ИО-10220-2 прот.R3	шт	111	2 298,21	--	255101	--		--	255101	
						--	--	--	--	255101	--		
725	227	Счет на оплату №000002290 ТОО "Эгида Group"	Громкоговоритель трансляционный настенный Sonar SWS-103W	шт	88	16 750	--	1474000	--		--	1474000	
						--	--	--	--	1474000	--		
726	228	Счет на оплату №000002290 ТОО "Эгида Group"	Громкоговоритель трансляционный настенный Sonar SWS-110W	шт	6	18 285,71	--	109714	--		--	109714	
						--	--	--	--	109714	--		

727	229	Счет на оплату №000002290 ТОО "Эгида Group"	Аккустическая система потолочная Sonar SCS-106	шт	48	15 133,93	--	726429	--		--	726429	
						--	--	--	--	726429	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9714648	--	--	--	9714648	
		Стоимость оборудования						--	--	9714648	--		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9714647					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9714647					
				Тенге				9714647					
			РАЗДЕЛ 2. Кабели и аксессуары к ним										
728	230	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	38,625	129	--	4983	--	4983	--	5382	
			СП - 8%			--	--	--	--		399		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4983	--	4983	--	5382	
		Стоимость общестроительных работ						--	--	--	399		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4983					
			Сметная прибыль	Тенге				4983					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				399					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5382					
				Тенге				5382					
			РАЗДЕЛ 3. ЗИП										
729	231	Счет на оплату №000002290 ТОО "Эгида Group"	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64 прот.R3 IP40	шт	9	5 580,36	--	50223	--		--	50223	
						--	--	--	--	50223	--		
730	232	Счет на оплату №000002290 ТОО "Эгида Group"	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-29-PR прот.R3 IP40 прот.R3 IP40	шт	2	5 493,75	--	10988	--		--	10988	
						--	--	--	--	10988	--		
731	233	Счет на оплату №000002290 ТОО "Эгида Group"	Извещатель пожарный дымовой линейный модели ИПДЛ-264/1-50 прот.R3	шт	1	85 194,64	--	85195	--		--	85195	
						--	--	--	--	85195	--		
732	234	Счет на оплату №000002290 ТОО "Эгида Group"	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	шт	2	85 194,64	--	170389	--		--	170389	
						--	--	--	--	170389	--		
733	235	Счет на оплату №000002290 ТОО "Эгида Group"	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный ИО-10220-2 прот.R3	шт	10	2 298,21	--	22982	--		--	22982	
						--	--	--	--	22982	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				339777	--	--	--	339777	
		Стоимость оборудования						--	--	339777	--		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				339777					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				339777					
				Тенге				339777					
			РАЗДЕЛ 4. Двухсторонняя связь										
734	236	Счет на оплату №000002290 ТОО "Эгида Group"	Модуль сопряжения МС-ТЛ	шт	1	47 080,36	--	47080	--		--	47080	
						--	--	--	--	47080	--		
735	237	Счет на оплату №000002290 ТОО "Эгида Group"	Контакты магнитные ИО 102-20/Б2П	шт	26	955,36	--	24839	--		--	24839	
						--	--	--	--	24839	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				71920	--	--	--	71920	
		Стоимость оборудования						--	--	71920	--		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				71919					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				71919					
				Тенге				71919					

			Локальная смета №2-1-11. Автоматическое пожаротушение.										
736	238	Спецификация к дог. №764-II	Установка пожаротушения с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный)Q=108,4м^3/ч, H=12м EUR-2 MVI 9502	шт	1	8 707 249,11	--	8707249	--	8707249	--	9403829	
			СП - 8%			--	--	--	--		696580		
737	239	Счет на оплату №0000095 ИП "Аян"	Ороситель сплинкерный водяной СВОоРВо 0,47-R1/2 P68/B3-CBB-12-белый	шт	192	2 678,57	--	514285	--	514285	--	555428	
			СП - 8%			--	--	--	--		41143		
738	240	Счет на оплату №0000095 ИП "Аян"	Муфта приварная L40 для монтажа оросителей (резьба трубная G1/2)	шт	192	625	--	120000	--	120000	--	129600	
			СП - 8%			--	--	--	--		9600		
739	241	Счет на оплату №0000095 ИП "Аян"	Ороситель дренчерный для водяных завес ДВ31-ЩПо0,19-R1/2/B3-3BH-8	шт	14	4 017,86	--	56250	--	56250	--	60750	
			СП - 8%			--	--	--	--		4500		
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-11	Тенге				9397784	--	9397784	--	10149607	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				--	--	--	751823		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9397784					
			Сметная прибыль	Тенге				9397784					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				751823					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-11	Тенге				10149607					
								10149607					
			Локальная смета №2-2-2. Архитектурные решения. Прачечная										
			РАЗДЕЛ 5. Полы										
			Тип 3 /чердачное помещение/										
740	242	235-104-0301 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм(применительно: пленка пароизоляционная 80гр/м^3)	1000 м^2	0,085921	190 753	--	16390	--	16390	--	17701	
			СП - 8%			--	--	--	--		1311		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				16390	--	16390	--	17701	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	1311		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16390					
			Сметная прибыль	Тенге				16390					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1311					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				17701					
								17701					
			Локальная смета №2-2-4. Отопление и вентиляция. Прачечная										
			РАЗДЕЛ 2. Вентиляция										
			П1										
741	243	КП №2400-004150 от 04.03.2024 от ТОО "Вертикаль Север"	Приточная установка AVM5000 - 8 438	КОМПЛ	1	1 934 910,71	--	1934911	--	1934911	--	2089704	
			СП - 8%			--	--	--	--		154793		
742	244	1126-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	//прим.: теплоизоляция трубопроводов из вспененного полиэтилена. Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта	м^3 изоляции	0,4125	50 766,91	2 154,56	20941	889	695	15061	38882	
			НР - 76%; СП - 8%			46 924,95	1 115,15	19357	460		2880		
743	245	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50(применительно: Isover Sauna)	м^3	0,4125	21 608	--	8913	--	8913	--	9626	
			СП - 8%			--	--	--	--		713		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1964765	889	1944519	15061	2138212	
								19357	460	--	158386		

		Стоимость общестроительных работ		Тенге				29854					
		Материалы		Тенге				696					
		Всего заработная плата		Тенге					19817				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8913					
			Накладные расходы	Тенге				15061					
			Сметная прибыль	Тенге				3593					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48508					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					19817				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1934911					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1934911					
			Сметная прибыль	Тенге				154793					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2089704					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2138212					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					19817				
		Локальная смета №2-2-5. Электроосвещение и силовое электрооборудование. Прачечная											
		РАЗДЕЛ 4. Кабели, трубы и аксессуары к ним											
744	246	241-207-0204 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	м	61,61	172	–	10597	–	10597	–	11445	
			СП - 8%			–	–	–	–		848		
745	247	241-207-0203 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	77,77	111	–	8632	–	8632	–	9323	
			СП - 8%			–	–	–	–		691		
746	248	241-207-0202 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	181,8	88	–	15998	–	15998	–	17278	
			СП - 8%			–	–	–	–		1280		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				35227	–	35227	–	38046	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				–	–	–	2819		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35227					
			Сметная прибыль	Тенге				35227					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2819					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				38046					
								38046					
		Локальная смета №2-2-6. Охранно-пожарная сигнализация. Прачечная											
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование											
747	249	Счет на оплату №000002290 ТОО "Эгида Group"	**Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x7-P БР прот.R3**	шт	2	31 829,46	–	63659	–		–	63659	
						–	–	–	–	63659	–		
748	250	Счет на оплату №000002290 ТОО "Эгида Group"	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64 прот.R3 IP40**	шт	10	5 580,36	–	55804	–		–	55804	
						–	–	–	–	55804	–		
749	251	Счет на оплату №000002290 ТОО "Эгида Group"	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-11ИК3-А-R3**	шт	2	85 194,64	–	170389	–		–	170389	
						–	–	–	–	170389	–		
750	252	Счет на оплату №000002290 ТОО "Эгида Group"	**Извещатель охранный магнитоконтактный адресный ИО-10220-2 прот.R3**	шт	11	2 298,21	–	25280	–		–	25280	
						–	–	–	–	25280	–		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				315132	–	–	–	315132	
		Стоимость оборудования		Тенге				–	–	315132	–		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				315132					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				315132					

			РАЗДЕЛ 2. Кабели и аксессуары к ним										
751	253	243-907-0105 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм**	м	51,5	129	--	6644	--	6644	--	7175	
			СП - 8%			--	--	--	--		531		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6644	--	6644	--	7175	
								--	--	--	531		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6644					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6644					
			Сметная прибыль	Тенге				531					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7175					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7175					
			Локальная смета №2-3-3. Отопление и вентиляция. Гараж.										
			РАЗДЕЛ 1. Вентиляция										
752	254	234-202-0204 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 (применительно: Isover Sauna)**	$м^3$	0,0972	21 608	--	2100	--	2100	--	2268	
			СП - 8%			--	--	--	--		168		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2100	--	2100	--	2268	
								--	--	--	168		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2100					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2100					
			Сметная прибыль	Тенге				168					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2268					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2268					
			Локальная смета №2-3-4. Электроосвещение и силовое электрооборудование. Гараж.										
			РАЗДЕЛ 4. Кабели, трубы и аксессуары к ним										
753	255	241-207-0202 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	46,46	88	--	4088	--	4088	--	4415	
			СП - 8%			--	--	--	--		327		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4088	--	4088	--	4415	
								--	--	--	327		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4088					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4088					
			Сметная прибыль	Тенге				327					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4415					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4415					
			ИТОГО ПО ПЗ№5	Тенге				116397192	871476	86762257	6723561	131232930	
		Стоимость оборудования		Тенге				7044951	390136	21718508	8112178		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				21718510					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				21718510					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11903808					
			Сметная прибыль	Тенге				11903808					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				952305					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12856113					
		Материалы		Тенге				64909601					
		Всего заработная плата		Тенге				4485281					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7435087				
			Накладные расходы	Тенге				52507900					
			Сметная прибыль	Тенге				6723561					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5730649					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				77363811					
			Сметная заработная плата	Тенге								3535	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					7435087				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17865275					
			Сметная прибыль	Тенге				17865275					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1429224					
			ИТОГО ПО ПЗ№5	Тенге				19294499					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				131232933					
												3535	

			Сметная заработная плата	Тенге					7435087				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**261521991**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				30552368					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3289732				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1378485				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						143650433			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						44466657			
			- Накладные расходы	Тенге							25273483		
			- Сметная прибыль	Тенге							16221266		
			Временные здания и сооружения, (1,5%)	**Тенге**								**3 255 830**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**264 777 821**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, (1,3%)	**Тенге**								**2 864 045**	
			Итого с дополнительным затратами в зимнее время	**Тенге**								**267 641 866**	
			Непредвиденные работы и затраты, (2%)	**Тенге**								**4 463 504**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**272 105 371**	
			В том числе в текущих ценах, К=1,069	**Тенге**	**1,069**								
			Итого без НДС (с учетом коэффициента по ведомости договорной цены)	**Тенге**	**0,9767496276497**							**290 880 641**	
			НДС 12%	**Тенге**	**12%**							**34 094 106,96**	
			ИТОГО ПО ДОГОВОРУ	**Тенге**								**318 211 664,99**	

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства города Алматы Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400

_____ Галеев К.Г.

Генподрядчик:

ТОО "Зерттеу СК" БИН 0[illegible]

_____ Г.С. Махиня

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" БИН 060340007781 Аттестат №KZ54VJE00045688 от 01.04.2019 г. _____ Абишев Б.И.

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Авторский надзор:

ИП «Бекбулатов М.С.» ИИН 870622350503 Аттестат№ KZ92VJE00073134 от 18.03.2022 г.

_____ Бекбулатов М.С.