SANA 2023.4Д от 11.10.2023 г.

Цена региона Костанайская область г.Костанай, г.Рудный

Заказчик: ГУ "Управление координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области", БИН 950340000067, Костанайская область, г.Костанай, ул.Касымканова,34, тел.87142500497

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Сатурн 17", БИН 081240010516, Костанайская область, г.Костанай, ул.Г.Каирбекова,310, тел. 87051929251

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт административного гаража ГУ "Управление координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области находящегося по адресу г.Костанай,улица Касымканова 34

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт административного гаража ГУ "Управление координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области находящегося по адресу г.Костанай,улица Касымканова 34

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от _____.

Акт приемки выполненных работ № 1

май 20024 года

ный ремонт административного гаража ГУ "Управление координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области находящегося по адресу г.Костанай,улица Кась

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Демонтажнын работы, ИТОГО:	тенге			**1 205 744**
		Подраздел 1.1. Общестроительные работы, ИТОГО	тенге			**870 953**
1	1212-0104-0504 Кклим = 1,09	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	97	1065	103 305
2	1206-0101-0901 Кклим = 1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах /Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах. 2. Снятие дверных коробок./	шт.	3	8958	26 874
3	1206-0101-1001 Кклим = 1,09	Полотна дверные. Снятие /Состав работ: 1. Снятие дверных полотен со снятием петель./	м2	9,03	1561	14 096
4	1212-0104-0504 Кклим = 1,09	. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	301,2	1065	320 778
5	1213-0103-0105 Кклим = 1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка /Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток. 2. Очистка годных плиток от раствора. 3. Укладка плит в штабели./	м2 облицовки	30,3	3312	100 354

6	1207-0101-0207 Кклим = 1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия /Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 2. Укладка на строительной площадке./	м2	8,3	3555	29 507
7	1109-0403-0301 Кклим = 1,12 :К1трр=0,6;К1экс=0,7;К 1мат=0,5;	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Демонтаж	т конструкций	0,96	287542	276 040
		Подраздел 1.2. Отопление, ИТОГО	тенге			164 704
8	6116-0301-0408 Кклим =1,06, К=0,4;	Демонтаж регистров из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм	м	36	566	20 376
9	6114-0103-0301 Кклим = 1,06, К=0,4;	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	57	2448	139 536
10	1215-0102-0801 Кклим = 1,09	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж /Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов. 2. Снятие приборов./	шт.	1	4792	4 792
		Подраздел 1.3. Электромонтажные работы, ИТОГО	тенге			66 200
11	1217-0101-0705 Кклим = 1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж /Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов./	шт.	20	789	15 780
12	1217-0101-0601 Кклим = 1,09	Кабель. Демонтаж /Состав работ: 1. Демонтаж кабеля со снятием скоб./	м	120	400	48 000
13	1217-0101-0701 Кклим = 1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж /Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов/	шт.	10	242	2 420
		Подраздел 1.4. Пожарная сигнализация, ИТОГО	тенге			103 887
14	6125-0601-0101 Кклим = 1,09, К=0,3;	Демонтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей	шт.	1	38757	38 757
15	6125-0601-0202 Кклим = 1,09, К=0,3;	Демонтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	10	3187	31 870
16	1217-0101-0601 Кклим = 1,09	Кабель. Демонтаж /Состав работ: 1. Демонтаж кабеля со снятием скоб./	м	53	400	21 200
17	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	11,335	254	2 879
18	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	113,35	81	9 181
		Раздел 2. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			339 112
		Подраздел 2.5. Фасад, ИТОГО	тенге			339 112

19	6112-0201-0701 Кклим = 1,06	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм /Состав работ: 1.Очистка поверхности основания стен. 2. Огрунтовка поверхности стен грунтовкой. 3. Приготовление декоративного штукатурного состава. 4.Нанесение декоративного штукатурного состава. 5. Грунтование поверхности декоративной штукатурки грунтовкой./**	м2	97	3496	339 112

Итого		**1 544 856**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.39	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	97 326
	Итого с учетом общеплощадочных затрат	1 642 182
	Сметная прибыль (5)%	82 109
НДЦС РК 8.01-08-2022. п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5)%	82 109
НДЦС РК 8.04-07-2023. табл.2	Итого в ценах 2023 г.	1 806 400
НДЦС РК 8.04-07-2023. табл.2	2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	1 941 880
Итого по сметному расчету с понижающим коэффициентом подрядчика к=0,9800000079		1 903 043
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	228 365
Итого		2 131 408
Итого к оплате по акту		**2 131 408**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сатурн 17", БИН 081240010516

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель ТОО "Сатурн 17"

Т.Т.Бекишев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области", БИН950340000867

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя ГУ "Управление координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области"

Устинов М.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Исаев Л.Т.", БИН 160540000851

идентификационный номер)

Руководитель ТОО "Исаев Л.Т."

Л.Т. Исаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО «Актобе КапСтрой»
БИН 130440026879
Руководитель Нурланов Р.Д.

SANA 2023.4Д от 11.10.2023 г. Цена региона Костанайская область г.Костанай, г.Рудный

Заказчик: ГУ "Управление координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области", БИН 950340000067, Костанайская область, г.Костанай, ул.Касымканова,34, тел.87142500497

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Сатурн 17", БИН 081240010516, Костанайская область, г.Костанай, ул.Г.Каирбекова,310, тел. 87051929251

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт административного гаража ГУ "Управление координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области находящегося по адресу г.Костанай,улица Касымканова 34

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт административного гаража ГУ "Управление координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области находящегося по адресу г.Костанай,улица Касымканова 34

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 22.04.2024г..

Акт приемки выполненных работ № 2

июль 20024 года

Капитальный ремонт административного гаража ГУ "Управление координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области находящегося по адресу г.Костанай,улица Касымканова 34

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**496 419**
		Подраздел 1.1. Общестроительные работы, ИТОГО	тенге			**496 419**
1	**6111-0402-0202 Кклим = 1,12 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0,4;К1мат=0;**	**Демонтаж утепления покрытия керамзитом**	**м3**	**18,42**	**6446**	**118 735**
2	**1208-0101-0201 Кклим = 1,09**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий /Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке/**	**м2 кровли**	**122,8**	**722**	**88 662**

3	1207-0101-0209 Кклим = 1,09	Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия /Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 2. Укладка на строительной площадке./	м2	122,8	2345	287 966
4	1217-0101-0703 Кклим = 1,09	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж /Состав работ: Светильники с лампами накаливания. Демонтаж/	шт.	4	264	1 056
		Раздел 2. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			9 958 694
		Подраздел 2.1. Проемы, ИТОГО	тенге			1 967 366
5	1109-0403-0301 Кклим = 1,12	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. /Состав работ: 1. Монтаж и крепление каркасов ворот. 2. Устройство подмостей. 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов./	т конструкций	0,96	482452	463 154
6	223-401-0206	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные с калиткой 3000 мм х 3000 мм	1 шт.	3	461719	1 385 157
7	6108-0201-0105 Кклим = 1,12	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2. /Состав работ: 1. Установка блоков. 2. Установка приборов./	м2	5,25	6524	34 251
8	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	3,36	14746	49 547
9	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	1,89	11629	21 979
10	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	6	508	3 048
11	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	1 шт.	3	3410	10 230
		Подраздел 2.2. Полы, ИТОГО	тенге			1 578 166
		Тип 1				
12	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных. /Состав работ: 1. Планировка основания. 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением. 3. Устройство деформационных швов. 4. Уход за подстилающими слоями./	м3	10,15	21603	219 270
13	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	10,353	22474	232 673
14	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки. /Состав работ: 1. Установка арматуры./	т	0,5481	66456	36 425
15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,5481	331267	181 567
16	6109-0302-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм /Состав работ: 1. Подготовка оснований. 2. Устройство покрытий. 3. Уход за покрытиями./	м2	101,5	1845	187 268
17	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	3,1059	21412	66 504

18	6109-0302-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Устройство покрытий бетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101 /Состав работ: 1. Устройство покрытий./	м2	101,5	222	22 533
19	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,51765	21412	11 084
20	6109-0302-0401 Кклим = 1,06	Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных /Состав работ: 1. Шлифовка покрытий./	м2	101,50001	3799	385 599
		Тип 2				
21	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных. /Состав работ: 1. Планировка основания. 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением. 3. Устройство деформационных швов. 4. Уход за подстилающими слоями./	м3	0,415	21603	8 965
22	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,4233	22474	9 513
23	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /Состав работ: 1. Подготовка основания. 2. Укладка и разравнивание слоя раствора. 3. Уход за стяжкой./	м2	8,3	1549	12 857
24	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,16932	19336	3 274
25	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /Состав работ: 1. Подготовка основания. 2. Укладка и разравнивание слоя раствора./	м2	8,3	65	540
26	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,08466	19336	1 637
27	6109-0306-0104 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей /Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания. 2. Приготовление клеевого состава. 3. Укладка плитки. 4. Затирка швов. 5. Очистка покрытия./	м2	8,3	7237	60 067
28	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	8,3	3065	25 440
		Отмостка				
29	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных. /Состав работ: 1. Планировка основания. 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением. 3. Устройство деформационных швов. 4. Уход за подстилающими слоями./	м3	2,6	43443	112 952
		Подраздел 2.3. Внутренняя отделка, ИТОГО	тенге			3 326 216
		Потолки				

30	6112-0301-0302 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза /Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание. 2. Нанесение грунтовки. 3. Приготовление шпатлевочного раствора. 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием. 5. Шлифование поверхности. 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную. 7. Шлифование поверхности./	м2	109,8	3040	333 792
31	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	1 кг	452,7054	112	50 703
		Стены				
32	6112-0202-0103 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена /Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий. 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления. 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов./	м2	191,9	4358	836 300
33	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	1 м3	3,58853	24786	88 945
34	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	1 м2	10,63126	1069	11 365
35	6112-0301-0203 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой) /Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание. 2. Нанесение грунтовки. 3. Приготовление шпатлевочного раствора. 4. Нанесение финишного слоя за 2 раза на поверхность вручную. 5. Шлифование поверхности каждого слоя./	м2	191,9	1488	285 547
36	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	1 кг	527,5331	112	59 084
37	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	191,1	1231	235 244
38	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1 т	0,1209	250310	30 262
39	6112-0202-0103 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена /Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий. 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления. 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов./	м2	71,6	4358	312 033

40	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	1 м3	1,33892	24786	33 186
41	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	1 м2	3,96664	1069	4 240
42	6112-0102-0201 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону /Состав работ: 1. Сортировка плиток. 2. Облицовка поверхностей. 3. Перерубка плиток и подточка кромок. 4. Заполнение швов. 5. Распудривание облицованных поверхностей. 6. Очистка и промывка поверхности облицовки./	м2	71,6	11027	789 533
43	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	1 м2	71,6	2523	180 647
44	6112-0202-0201 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного /Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя./	м2	6,012	9786	58 833
45	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	1 м3	0,25857	24370	6 301
46	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	1 кг	16,52699	112	1 851
47	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	6,012	1231	7 401
48	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1 т	0,00379	250310	948
		Подраздел 2.4. Кровля, ИТОГО	тенге			2 917 880
49	6111-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой /Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов. 2. Приготовление грунтовки./	м2	122,8	2424	297 667
50	6111-0402-0202 Кклим = 1,12	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом /Состав работ: 1. Засыпка утеплителей с трамбованием./	м3	36,84	35540	1 309 294
51	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм /Состав работ: 1. Подготовка готового основания. 2. Устройство выравнивающих стяжек./	м2	122,8	1653	202 988
52	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 :К1трр=15;К1трм=15;К1экс=15;К1мат=15;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 /Состав работ: 1. Подготовка готового основания. 2. Устройство выравнивающих стяжек./	м2	122,8	382	46 910

53	6110-0101-0105 Кклим = 1,12	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя /Состав работ: 1. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками./	м2	122,8	1927	236 636
54	6110-0301-0102 Кклим = 1,12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высота более 600 мм с одним фартуком /Состав работ: 1. Устройство цементного бортика. 2. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыкания кровли к стенам и парапетам. 3. Обделка примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью./	м	45	5679	255 555
55	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их./	м2	35,4	8067	285 572
56	6107-0102-0207 Кклим = 1,12	Устройство элементов каркаса из брусьев /Деревянные пробки /Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок. 2. Постановка креплений./	м3	1,12	252910	283 259
		Подраздел 2.5. Фасад, ИТОГО	тенге			169 066
57	6112-0303-0104 Кклим = 1,06	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2	97	1386	134 442
58	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	1 кг	57,23	605	34 624
		Раздел 3. Отопление, ИТОГО:	тенге			1 536 322
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 536 322
59	6114-0103-0313 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм. /Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб. 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов. 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке. 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке. 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления./	м	12	5358	64 296

60	6114-0103-0314 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм. /Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб. 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов. 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке. 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке. 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления./	м	32	5771	184 672
61	6114-0103-0315 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм. /Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб. 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов. 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке. 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке. 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления./	м	13	6331	82 303
62	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	1 м	11,88	396	4 704
63	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	1 м	31,68	671	21 257
64	241-205-1105	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	1 м	12,87	1101	14 170
65	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм /Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода. 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса. 3. Установка заглушек и манометра. 4. Наполнение системы водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов. 6. Окончательная проверка и сдача системы. 7. Спуск воды из системы. 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса./	м трубопровода	57	375	21 375
66	6116-0301-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых) /Состав работ: 1. Установка кронштейнов со сверлением отверстий. 2. Навешивание приборов на кронштейны с выверкой по уровню и присоединением к трубопроводам./	кВт	1,61	3023	4 867
67	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	1 шт.	26	1056	27 456

68	245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	1 секция	14	2958	41 412
69	6116-0301-0408 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;	Установка регистров из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм	м	60	1500	90 000
70	261-302-0209	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	1 м	60	4564	273 840
71	6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;	Установка кранов воздушных /Состав работ: Установка кранов воздушных/	шт.	8	802	6 416
72	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	1 шт.	8	120	960
73	242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	17	2350	39 950
74	241-609-0202	Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов DN 16	1 шт.	16	902	14 432
75	241-209-2001	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	1 шт.	8	136	1 088
76	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	1 шт.	10	71	710
77	241-209-2004	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм	1 шт.	10	136	1 360
78	241-210-0607	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32 мм	1 шт.	6	3929	23 574
79	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	1 шт.	2	2832	5 664
80	6111-0101-0901 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем /Состав работ: 1. Изоляция трубопроводов. 2. Изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство). 3. Изготовление бандажей. 4. Изготовление пряжек. 5. Крепление изоляции./	м3	0,2	104307	20 861
81	234-101-0302	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/м3	1 м3	0,216	15688	3 389
82	6111-0301-0701 Кклим = 1,12	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов /Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала. 2. Обертывание насухо с промазкой швов. 3. Крепление покрытия./	м2	4	2087	8 348
83	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0046	552642	2 542

84	6116-0601-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм /Состав работ: 1. Сверление или пробивка отверстий для креплений, установка и заделка креплений. 2. Установка гребенок. 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб. 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках./	шт.	2	41880	83 760
85	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	2	3518	7 036
86	6116-0701-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;	Установка термометров в оправе прямых и угловых /Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов./	шт.	2	1955	3 910
87	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	2	5585	11 170
88	6116-0701-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;	Установка манометров с трехходовым краном /Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов./	шт.	2	1397	2 794
89	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	2	2870	5 740
90	6114-0202-0102 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм /Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб. 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках./	шт.	4	9696	38 784
91	242-302-0505	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	1 шт.	2	77435	154 870
92	242-302-0606	Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160, марки15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005 DN 50	1 шт.	2	130677	261 354
93	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,01508	457354	6 897
94	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 /состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов. 2. Приготовление грунтовочных составов. 3. Огрунтовка поверхности. 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов. 5. Контроль качества./	м2	0,43732	267	117

95	6111-0501-0517 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1эк с=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой /Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов. 2. Приготовление составов. 3. Окраска поверхностей. 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов. 5. Контроль качества./	м2	0,43732	557	244
		Раздел 4. Электромонтажные работы, ИТОГО:	тенге			669 249
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			669 249
96	6119-0602-0102 Кклим = 1,12	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг /Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков. 2. Установка конструкций. 3. Установка щитка. 4. Подготовка к включению. 5. Присоединение проводов./	шт.	1	19513	19 513
97	247-201-0304	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	11195	11 195
98	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата /Состав работ: 1. Установка. 2. Присоединение./	шт.	3	6442	19 326
99	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2253	2 253
100	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	617	1 234
101	6119-0601-0101 Кклим = 1,12	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А /Состав работ: 1. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов. 2. Присоединение проводов к проволоке. 3. Прокладка проводов в трубах вручную. 4. Прозвон и соединение проводов./	шт.	1	7801	7 801
102	247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	1	18901	18 901
103	6119-0102-0101 Кклим = 1,12	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде /Состав работ: 1. Разметка и замер трассы. 2. Заготовка трубок и проводов. 3. Затягивание проводов в трубки. 4. Прокладка трубок с креплением. 5. Установка монтажных коробок. 6. Ввод концов трубок в коробки. 7. Прозвон и соединение проводов в коробках./	м	120	884	106 080
104	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,1236	491703	60 774
105	6119-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2 шт. /Состав работ: 1. Установка штырей. 2. Установка светильников. 3. Ввертывание ламп. 4. Присоединение. 5. Опробование на зажигание./	шт.	18	6650	119 700

106	247-101-0106	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	1 шт.	18	11010	198 180
107	261-303-0124	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	1 шт.	36	435	15 660
108	1121-0401-0104 Кклим = 1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах /Состав работ:1. Установка деталей крепления. 2. Установка светильников. 3. Ввертывание ламп. 4. Проверка сети на свет./	шт.	6	5244	31 464
109	247-102-0315	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-Ф-220В-D180 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	1 шт.	6	4971	29 826
110	6119-0301-0201 Кклим = 1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм /Состав работ: 1. Прокладка труб. 2. Соединение труб на сварке в раструб. 3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в коробки. 4. Крепление труб. 5. Затягивание проволоки. 6. Установка на концах труб заглушек./	м	6	1445	8 670
111	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	6	78	468
112	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке /Состав работ: 1. Снятие крышек с приборов. 2. Установка нижних частей (накладок) приборов. 3. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением. 4. Установка крышек на приборы. 5. Опробование./	шт.	12	1046	12 552
113	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	8	408	3 264
114	247-214-0108	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	4	597	2 388
		Раздел 5. Пожарная сигнализация, ИТОГО:	тенге			636 945
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			636 945
115	6125-0601-0102 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 20 лучей	шт.	1	214184	214 184
116	248-303-0202	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3	1 шт.	1	44101	44 101
117	6125-0601-0201 Кклим = 1,09	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	12	5362	64 344
118	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	1 шт.	10	4087	40 870
119	248-302-0503	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	1 шт.	2	2079	4 158

120	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	1 шт.	1	281	281
121	6119-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2 /Состав работ: 1. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов. 2. Прокладка проводов в коробах или кабель-каналах. 3. Установка ответвительных коробок. 4. Прозвон и соединение проводов./	м	58	314	18 212
122	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	1 км	0,05406	51463	2 782
123	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 км	0,00206	98588	203
124	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,00309	319368	987
125	6119-0302-0101 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм /Состав работ: 1. Разметка трассы и мест крепления. 2. Разметка, резка, сверление отверстий в кабель-каналах и фасонных частях. 3. Прокладка кабель-канала, установка фасонных частей. 4. Крепление кабель-канала и фасонных частей./	м.	53	1146	60 738
126	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	1 м	53	70	3 710
127	6124-0105-0101 Кклим = 1,09	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1 /Состав работ: 1. Установка. 2. Сборка./	шт.	1	12393	12 393
128	(кпл)	Аккумулятор 12В, 7А/ч	1 шт	1	10842,86	10 843
129	6125-0202-0206 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания /Состав работ: 1. Установка, регулировка и тренировка переговорных устройств./	шт.	1	65309	65 309
130	248-306-0301	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	1 шт.	1	25752	25 752
131	6125-0601-0601 Кклим = 1,09	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию /Состав работ: 1. Разметка мест крепления. 2. Сверление отверстий. 3. Установка деталей крепления. 4. Крепление светозвукового оповещателя. 5. Проверка монтажа светозвукового оповещателя./	шт.	3	2997	8 991
132	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	1 шт.	3	1763	5 289
133	6119-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2 /Состав работ: 1. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов. 2. Прокладка проводов в коробах или кабель-каналах. 3. Установка ответвительных коробок. 4. Прозвон и соединение проводов/	м	28	314	8 792
134	243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	1 км	0,02856	373305	10 662

135	247-202-0401	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	1 шт.	1	296	296
136	6119-0302-0101 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм /Состав работ: 1. Разметка трассы и мест крепления. 2. Разметка, резка, сверление отверстий в кабель-каналах и фасонных частях. 3. Прокладка кабель-канала, установка фасонных частей. 4. Крепление кабель-канала и фасонных частей./	м	28	1146	32 088
137	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	1 м	28	70	1 960

Итого		**13 297 629**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.39	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	837 751
	Итого с учетом общеплощадочных затрат	14 135 380
	Сметная прибыль (5)%	706 769
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5)%	706 769
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.2	Итого в ценах 2023 г.	15 548 918
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.2	2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	16 715 086
Итого по сметному расчету с понижающим коэффициентом подрядчика к=0,9800000079		16 380 784,80
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	1 965 694,18
Итого		18 346 478,98
Итого к оплате по акту		**18 346 478,98**

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Сатурн 17", БИН 081240010516	ГУ "Управление координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области", БИН950340000067
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*
Руководитель ТОО "Сатурн 17"	Заместитель руководителя ГУ "Управление координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области"
Т.Т.Бекишев	Устинов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)	*(должность, подпись, расшифровка подписи)*
Технический надзор	Авторский надзор
ТОО "Исаев Л.Т.", БИН 160540000851	ТОО "Актобе Капстрой", БИН 130440003689
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*
Руководитель ТОО "Исаев Л.Т."	Руководитель ТОО "Актобе Капстрой"
Л.Т. Исаев	Р.Д. Иргалиев
(должность, подпись, расшифровка подписи)	