1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге					2849209			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 24	**тенге**				**29010231**	**8536878**	**19025512**	**2820718**	**34377428**
		Стоимость общестроительных работ						1447841	1401368	--	2546479	
		Материалы		тенге				29010231				
		Всего заработная плата		тенге				80591				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					2849209			
			Накладные расходы	тенге				18944920				
			Сметная прибыль	тенге				2820718				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2546479				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34377428				
			Сметная заработная плата	тенге								1200
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге					2849209			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34377428				
			Сметная заработная плата	тенге								1200
									2849209			
ОТДЕЛ 3. Блок D												
РАЗДЕЛ 40. Свайное поле /лист 2/												
7	198	**1105-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу с гидравлическим молотом. Грунты групп 1-2**	**$м^3$ железобетона**	**207,32**	**32850,80**	**30554,07**	**6810628**	**6334470**	**53128**	**1167085**	**8615931**
			НР - 99%; СП - 8%			**2040,47**	**3645,78**	**423030**	**755843**		**638218**	
8	199	**221-101-0103 РСНБ РК 2022**	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012**	**м**	**2272**	**7069,00**	**--**	**16060768**	**--**	**16060768**	**--**	**17345629**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1284861**	
9	200	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 $м^2$. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**284**	**6064,62**	**3178,75**	**1722352**	**902765**	**15194**	**1224210**	**3182288**
			НР - 99%; СП - 8%			**2832,37**	**1521,77**	**804393**	**432183**		**235726**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	**тенге**				**24593748**	**7237235**	**16129090**	**2391295**	**29143848**
		Стоимость общестроительных работ						1227423	1188026	--	2158805	
		Материалы		тенге				24593748				
		Всего заработная плата		тенге				68322				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					2415449			
			Накладные расходы	тенге				16060768				
			Сметная прибыль	тенге				2391295				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2158805				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29143848				
			Сметная заработная плата	тенге								1018
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					2415449			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29143848				
			Сметная заработная плата	тенге								1018
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 40	**тенге**					2415449			
								24593748	7237235	16129090	2391295	29143848
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1227423	1188026	--	2158805	
		Материалы		тенге				24593748				
								68322				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		тенге					2415449			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				16060768				
			Накладные расходы	тенге				2391295				
			Сметная прибыль	тенге				2158805				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				29143848				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1018
			Сметная заработная плата	тенге					2415449			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге				29143848				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1018
			Сметная заработная плата	тенге					2415449			
			ОТДЕЛ 4. Блок E,G									
			РАЗДЕЛ 67. Свайное поле									
10	333	1105-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу с гидравлическим молотом. Грунты групп 1-2**	$м^3$ железобетона	244,55	32850,80	30554,07	8033663	7471997	62669	1376667	10163158
			НР - 99%; СП - 8%			2040,47	3645,78	498997	891575		752828	
11	334	221-101-0103 РСНБ РК 2022	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012**	м	2680	7069,00	--	18944920	--	18944920	--	20460514
			СП - 8%			--	--	--	--		1515594	
12	335	1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 $м^2$. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	свая	335	6064,62	3178,75	2031648	1064881	17923	1444051	3753756
			НР - 99%; СП - 8%			2832,37	1521,77	948844	509793		278057	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 67	тенге				29010231	8536878	19025512	2820718	34377428
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1447841	1401368	--	2546479	
		Материалы		тенге				29010231				
		Всего заработная плата		тенге				80591				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					2849209			
			Накладные расходы	тенге				18944920				
			Сметная прибыль	тенге				2820718				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2546479				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34377428				
			Сметная заработная плата	тенге								1200
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 67	тенге					2849209			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34377428				
			Сметная заработная плата	тенге								1200
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	тенге					2849209			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				29010231	8536878	19025512	2820718	34377428
		Материалы		тенге				1447841	1401368	--	2546479	
		Всего заработная плата		тенге				29010231				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				80591				
			Накладные расходы	тенге					2849209			
			Сметная прибыль	тенге				18944920				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2820718				
				тенге				2546479				
								34377428				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1200
			Сметная заработная плата	тенге					2849209			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	тенге				34377428				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1200
			Сметная заработная плата	тенге					2849209			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**125722030**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				5327675				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					31206020			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					5137955			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						69514604		
			- Накладные расходы	тенге							10360977	
			- Сметная прибыль	тенге							9312752	
			Итого по АКТУ:									**125 722 030**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**1 508 664**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**127 230 694**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,30%								**1 653 999**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**128 884 693**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**2 577 694**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**131 462 387**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**141 847 916**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**17 021 750**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**158 869 666**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения

АКТ выполненных работ № 81
за октябрь месяц 2024 года

на Наружные сети электроснабжения. КЛ-20 кВ
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Строительство кабельной камеры /лист 5-6/												
Подраздел 1. Земляные работы												
1	1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	45,63	232,29	232,29	10599	10600	--	2086	13700
			НР - 72%; СП - 8%			--	63,50	--	2898		1015	
2	2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	4,563	10512,72	2889,91	47970	13187	27702	12191	64974
			НР - 93%; СП - 8%			1551,76	1321,08	7081	6028		4813	
3	3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	4,563	28719,30	1812,14	131046	8269	112518	11126	153546
			НР - 91%; СП - 8%			2248,34	431,09	10259	1967		11374	
4	4	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	15,21	65,90	0,91	1002	14	--	936	2093
			НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	988	7		155	
5	5	235-104-0102 РСНБ РК 2022	**Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм**	м²	17,3394	1563,00	--	27101	--	27101	--	29269

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2168	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				18328				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					32070			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					10900			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						167321		
		Накладные расходы		тенге							26339	
		Сметная прибыль		тенге							19525	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								263582
			Подраздел 2.Монолитное днище									
6	6	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**(Бетон B15 W4 F75 с-с) Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	$м^3$	3,68	49241,06	4658,54	181207	17143	108925	56774	257020
			НР - 91%; СП - 8%			14983,42	1970,21	55139	7250		19039	
7	7	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,38406	349794,00	--	134342	--	134342	--	145089
			СП - 8%			--	--	--	--		10747	
8	8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01064	376202,00	--	4003	--	4003	--	4323
			СП - 8%			--	--	--	--		320	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				55139				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					17143			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					7250			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						247270		
		Накладные расходы		тенге							56774	
		Сметная прибыль		тенге							30106	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								406432
			Подраздел 3. Монолитная стена									
9	9	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**(Бетон B15 W4 F75 с-с) Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	$м^3$	6,49	49241,06	4658,54	319574	30234	192098	100126	453277
			НР - 91%; СП - 8%			14983,42	1970,21	97242	12787		33576	
10	10	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,49936	349794,00	--	174673	--	174673	--	188647
			СП - 8%			--	--	--	--		13974	
11	11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02592	376202,00	--	9751	--	9751	--	10531
			СП - 8%			--	--	--	--		780	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Зарплата рабочих строителей	тенге				97242				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					30234			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					12787			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						376522		
		Накладные расходы		тенге							100126	
		Сметная прибыль		тенге							48330	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								652454
			Подраздел 4. Монолитное перекрытие									
12	12	1106-0801-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**(Бетон B15 W4 F75 с-с)Перекрытия каналов. Устройство**	$м^3$	3,68	55988,50	4098,99	206038	15085	130161	58716	285934
			НР - 91%; СП - 8%			16519,64	1013,76	60792	3731		21180	
13	13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,17472	349794,00	--	61116	--	61116	--	66005
			СП - 8%			--	--	--	--		4889	
14	14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02708	376202,00	--	10188	--	10188	--	11003
			СП - 8%			--	--	--	--		815	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				60792				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					15085			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					3731			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						201465		
		Накладные расходы		тенге							58716	
		Сметная прибыль		тенге							26884	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								362942
			Подраздел 5. Гидроизоляция									
15	15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	46,8	1283,29	30,28	60058	1417	35416	21806	88413
			НР - 93%; СП - 8%			496,25	4,76	23225	223		6549	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				23225				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1417			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					223			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						35416		
		Накладные расходы		тенге							21806	
		Сметная прибыль		тенге							6549	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		тенге								88413
			Подраздел 6. Материалы									
16	16	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,1631	479350,00	--	78182	--	78182	--	84437

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		6255	
17	17	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7041,00	--	21123	--	21123	--	22813
			СП - 8%			--	--	--	--		1690	
18	18	1134-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы. Установка люка на пешеходной части	шт.	1	55905,81	--	55906	--	47408	6458	67353
			НР - 76%; СП - 8%			8497,84	--	8498	--		4989	
19	19	244-201-1701 РСНБ РК 2022	Люк пластиковый ГОСТ 3634-99 легкий, садовый -60.80.10 класс нагрузки А15	шт.	1	21697,00	--	21697	--	21697	--	23433
			СП - 8%			--	--	--	--		1736	
20	20	1134-0201-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	1	1899,84	--	1900	--	189	1300	3456
			НР - 76%; СП - 8%			1710,95	--	1711	--		256	
21	21	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	0,5	5157,00	--	2579	--	2579	--	2785
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
22	22	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0069	490233,00	--	3383	--	3383	--	3654
			СП - 8%			--	--	--	--		271	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				10209				
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						174561		
		Накладные расходы		тенге							7758	
		Сметная прибыль		тенге							15403	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		тенге								207931
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1563438	95949	1202555	271519	1981755
								264935	34891	--	146797	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1563438				
		Материалы		тенге				654417				
		Всего заработная плата		тенге					299826			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				548138				
			Накладные расходы	тенге				271519				
			Сметная прибыль	тенге				146797				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1981754				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
			Сметная заработная плата	тенге					299826			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1981754				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
			Сметная заработная плата	тенге					299826			

РАЗДЕЛ 2. Дренажный колодец /лист 7/

Подраздел 1. Земляные работы

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	28	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	6,75	232,29	232,29	1568	1568	--	309	2027
			НР - 72%; СП - 8%			--	63,50	--	429		150	
24	29	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	0,675	10512,72	2889,91	7096	1951	4098	1803	9611
			НР - 93%; СП - 8%			1551,76	1321,08	1047	892		712	
25	30	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	2,25	405,00	--	911	--	911	--	984
			СП - 8%			--	--	--	--		73	
26	31	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,772	71895,81	14822,22	127399	26265	45382	67001	209952
			НР - 99%; СП - 8%			31462,93	6730,09	55752	11926		15552	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	32	225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	2	10931,00	--	21862	--	21862	--	23611
			СП - 8%			--	--	--	--		1749	
28	33	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 /прим. КЦ 7-3/	шт.	1	12357,00	--	12357	--	12357	--	13346
			СП - 8%			--	--	--	--		989	
29	34	244-201-1002 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПП2-15-2 /прим. КЦП 2-20/	шт.	1	30296,00	--	30296	--	30296	--	32720
			СП - 8%			--	--	--	--		2424	
30	35	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 /прим. КЦ 20-6а/	шт.	1	41578,00	--	41578	--	41578	--	44904
			СП - 8%			--	--	--	--		3326	
31	36	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 /прим. КЦ 20-6/	шт.	1	41578,00	--	41578	--	41578	--	44904
			СП - 8%			--	--	--	--		3326	
32	37	244-201-0903 РСНБ РК 2022	Плита днища колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПД-20 /прим. КЦД-20/	шт.	1	23657,00	--	23657	--	23657	--	25550
			СП - 8%			--	--	--	--		1893	
33	39	1134-0201-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	1	1899,84	--	1900	--	189	1300	3456
			НР - 76%; СП - 8%			1710,95	--	1711	--		256	
34	40	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	2	5157,00	--	10314	--	10314	--	11139
			СП - 8%			--	--	--	--		825	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				58510				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					29784			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					13247			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						232222		
		Накладные расходы		тенге							70413	
		Сметная прибыль		тенге							31275	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								422204
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**320516**	**29784**	**232222**	**70413**	**422204**
		Стоимость общестроительных работ		тенге				58510	13247	--	31275	
		Материалы		тенге				320516				
		Всего заработная плата		тенге				49669				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					71757			
			Накладные расходы	тенге				182553				
			Сметная прибыль	тенге				70413				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				31275				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				422204				
			Сметная заработная плата	тенге								34
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					71757			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				422204				
			Сметная заработная плата	тенге					71757			34
			РАЗДЕЛ 3. Строительство КЛ-20кВ от ПС Олимп до РПК-2Т									
35	41	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	472	222,35	222,35	104949	104949	--	20659	135657
			НР - 72%; СП - 8%			--	60,79	--	28693		10049	
36	42	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м^3 основания	52	10512,72	2889,91	546661	150275	315694	138930	740439
			НР - 93%; СП - 8%			1551,76	1321,08	80692	68696		54848	
37	43	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	315	64,53	64,53	20327	20327	--	4697	27027
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	6524		2003	
			Подраздел 1. Вывоз грунта									
38	44	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	315	275,98	262,47	86934	82679	195	19791	115262
			НР - 72%; СП - 8%			12,89	74,37	4060	23427		8537	
39	45	412-102-0117 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	3640	48,00	--	174720	--		--	188698
			СП - 8%			--	--	--	--		13978	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				4060				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					82679			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					23427			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						195		
			Перевозка грузов	тенге				174720				
		Накладные расходы		тенге							19791	
		Сметная прибыль		тенге							22515	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								303960
			Подраздел 3. Прокладка кабеля									
40	50	243-124-0635 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВ 1х630/70 (мк)-10**	км	3,106	12344062,00	--	38340657	--	38340657	--	41407910
			СП - 8%			--	--	--	--		3067253	
41	58	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	1,888	267571,20	--	505174	--	14698	372762	948171
			НР - 76%; СП - 8%			259786,24	--	490476	--		70235	
42	59	241-207-0408 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160**	м	2080	13600,00	--	28288000	--	28288000	--	30551040
			СП - 8%			--	--	--	--		2263040	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				490476				
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						66643355		
		Накладные расходы		тенге							372762	
		Сметная прибыль		тенге							5400528	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								72907121
			Подраздел 4. Монтаж лотков									
43	60	1107-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство**	$м^3$ сборных конструкций	145,44	17199,09	3905,73	2501436	568049	1030987	1318408	4125431
			НР - 118%; СП - 8%			6204,62	1477,55	902400	214895		305587	
44	61	225-203-0107 РСНБ РК 2022	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012 / Лоток Л 11-8/**	$м^3$	145,44	125939,00	--	18316568	--	18316568	--	19781893
			СП - 8%			--	--	--	--		1465325	
45	63	1308-0201-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования**	шт.	2020	699,97	95,43	1413939	192769	99302	841249	2435594
			НР - 72%; СП - 8%			555,38	23,04	1121868	46541		180406	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	64	243-907-0702 РСНБ РК 2022	Стойка кабельная типа К 1150УТ2,5	шт.	2020	740,00	--	1494800	--	1494800	--	1614384
			СП - 8%			--	--	--	--		119584	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				2024268				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					760818			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					261436			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						20941657		
		Накладные расходы		тенге							2159657	
		Сметная прибыль		тенге							2070902	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								27957302
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				91794165	1119048	87900901	2716496	102071506
								2599496	388776	--	7560845	
		Стоимость монтажных работ		тенге				1413939				
		Материалы		тенге				99303				
		Всего заработная плата		тенге					1168409			
			Накладные расходы	тенге				841249				
			Сметная прибыль	тенге				180406				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				2435594				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								546
			Сметная заработная плата	тенге					1168409			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				90380226				
		Материалы		тенге				1361574				
		Всего заработная плата		тенге					1819863			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				86440025				
		Транспортные расходы		тенге				174720				
			Накладные расходы	тенге				1875247				
			Сметная прибыль	тенге				7380439				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				99635912				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								886
			Сметная заработная плата	тенге					1819863			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				102071506				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1432
			Сметная заработная плата	тенге					2988272			
			РАЗДЕЛ 5.Трубы									
47	87	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,441	267571,20	--	117999	--	3433	87070	221474
			НР - 76%; СП - 8%			259786,24	--	114566	--		16406	
48	88	241-207-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м	441	13600,00	--	5997600	--	5997600	--	6477408
			СП - 8%			--	--	--	--		479808	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				6115599	--	6001033	87070	6698882
								114566	--	--	496214	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		тенге				6115599				
		Материалы		тенге				3433				
		Всего заработная плата		тенге					114566			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				5997600				
			Накладные расходы	тенге				87070				
			Сметная прибыль	тенге				496214				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6698883				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
			Сметная заработная плата	тенге					114566			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				6698883				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
			Сметная заработная плата	тенге					114566			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**111174347**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3037507				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1244781			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					436914			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						95336712		
			- Перевозка грузов	тенге				174720				
			- Накладные расходы	тенге							3145498	
			- Сметная прибыль	тенге							8235131	
			Итого по АКТУ:									**111 174 347**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**1 334 092**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**112 508 439**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,30%								**1 462 610**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**113 971 049**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**2 279 421**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**116 250 470**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**125 434 257**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**15 052 111**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**140 486 368**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения

АКТ выполненных работ № 82
за октябрь месяц 2024 года

на Наружные сети электроснабжения. КЛ-0,4 кВ
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 6. Монтаж кабеля									
1	96	243-125-2951 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 4х240 (мс)-1**	км	3,155	9718787,00	--	30662773	--	30662773	--	33115795
			СП - 8%			--	--	--	--		2453022	
2	97	243-125-1842 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х240 (мк)-1**	км	3,136	11172519,00	--	35037020	--	35037020	--	37839982
			СП - 8%			--	--	--	--		2802962	
3	99	243-125-2948 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 4х120 (мс)-1**	км	0,054	5403320,00	--	291779	--	291779	--	315121
			СП - 8%			--	--	--	--		23342	
4	102	243-125-2021 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х120 (мк)-1**	км	0,078	6902074,00	--	538362	--	538362	--	581431
			СП - 8%			--	--	--	--		43069	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				66529934	--	66529934	--	71852329
								--	--	--	5322395	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				66529934				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				66529934				
			Сметная прибыль	тенге				5322395				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				71852329				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				71852329				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								71852329
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						66529934		
			- Сметная прибыль	тенге							5322395	
			Итого по АКТУ:									71 852 329
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								862 228
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									72 714 557
			Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,30%								945 289
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									73 659 846
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 473 197
			Итого с непредвиденными работами и затратами									75 133 043
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								81 068 554
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								9 728 226
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									90 796 780

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

6400010

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Тепловые сети (ТС)

АКТ выполненных работ № 84
за октябрь месяц 2024 года

на Тепловые сети
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	48,59991	222,35	222,35	10806	10806	--	2127	13968
			НР - 72%; СП - 8%			--	60,79	--	2954		1035	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	1,50309	3551,71	--	5339	--	--	3844	9917
			НР - 72%; СП - 8%			3551,71	--	5339	--		735	
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м^3 основания	3,66	6291,48	276,87	23027	1014	15198	7049	32482
			НР - 99%; СП - 8%			1862,11	83,22	6815	305		2406	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	3,372	1405,52	--	4739	--	--	3412	8804
			НР - 72%; СП - 8%			1405,52	--	4739	--		652	
5	5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м^3	8,9	3775,00	--	33598	--	33598	--	36286
			СП - 8%			--	--	--	--		2688	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	8,79	222,35	222,35	1954	1954	--	385	2526
			НР - 72%; СП - 8%			--	60,79	--	534		187	
7	7	412-102-0109 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км**	т·км	152,6823	60,00	--	9161	--		--	9894
			СП - 8%			--	--	--	--		733	
8	8	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	41,313	64,53	64,53	2666	2666	--	616	3545
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	856		263	
9	9	1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м³ грунта	41,313	31,10	31,10	1285	1285	--	297	1708
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,98	--	412		126	
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	41,313	280,18	129,71	11575	5359	--	6332	19340
			НР - 72%; СП - 8%			150,47	62,42	6216	2579		1433	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				104150	23084	48796	24062	138470
		Стоимость общестроительных работ		тенге				23109	7640	--	10258	
		Материалы		тенге				104150				
		Всего заработная плата		тенге				15198				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					30749			
		Транспортные расходы		тенге				33598				
			Накладные расходы	тенге				9161				
			Сметная прибыль	тенге				24062				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10258				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				138470				
			Сметная заработная плата	тенге								17
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					30749			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				138470				
			Сметная заработная плата	тенге								17
			РАЗДЕЛ 2.Трубопровод						30749			
11	13	1124-0108-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,12	3993442,67	1341250,94	479213	160950	11701	358691	904936
			НР - 99%; СП - 8%			2554681,73	464600,92	306562	55752		67032	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	14	241-402-0216 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм	м	120	119134,00	--	14296080	--	14296080	--	15439766
			СП - 8%			--	--	--	--		1143686	
13	15	1124-0108-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная	км трубопровода	0,22	3407644,90	1298906,89	749682	285759	15940	540569	1393471
			НР - 99%; СП - 8%			2036287,59	445664,17	447983	98046		103220	
14	16	241-402-0122 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	м	220	82071,00	--	18055620	--	18055620	--	19500070
			СП - 8%			--	--	--	--		1444450	
15	17	1124-0108-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная	км трубопровода	0,2192	3081145,50	1114306,93	675387	244257	14696	491796	1260557
			НР - 99%; СП - 8%			1899789,34	366466,93	416434	80330		93375	
16	18	241-402-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	219,2	62578,00	--	13717098	--	13717098	--	14814466
			СП - 8%			--	--	--	--		1097368	
17	19	1124-0108-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км трубопровода	0,07	2504284,77	857779,58	175300	60045	3784	130303	330051
			НР - 99%; СП - 8%			1592446,12	287824,76	111471	20148		24448	
18	20	241-402-0213 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	70	45125,00	--	3158750	--	3158750	--	3411450
			СП - 8%			--	--	--	--		252700	
19	21	1124-0108-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км трубопровода	0,164	1968218,87	656922,63	322788	107735	5037	244440	612606
			НР - 99%; СП - 8%			1280584,27	224959,35	210016	36893		45378	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	22	241-402-0116 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	164	23398,00	--	3837272	--	3837272	--	4144254
			СП - 8%			--	--	--	--		306982	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				55467190	858746	53115978	1765799	61811627
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1492466	291169	--	4578639	
		Материалы		тенге				55467190				
		Всего заработная плата		тенге				51158				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					1783635			
			Накладные расходы	тенге				53064820				
			Сметная прибыль	тенге				1765799				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4578639				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				61811628				
			Сметная заработная плата	тенге								734
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1783635				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				61811628				
			Сметная заработная плата	тенге								734
								1783635				
			РАЗДЕЛ 3.Материалы									
21	27	1124-0108-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	2	82208,17	29530,65	164416	59061	3172	120426	307630
			НР - 99%; СП - 8%			51091,26	9730,04	102183	19460		22787	
22	28	519-205-0906 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 250	шт.	2	4812290,00	--	9624580	--		--	9624580
						--	--	--	--	9624580	--	
23	29	1124-0108-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	64884,84	21954,59	129770	43909	2559	97053	244969
			НР - 99%; СП - 8%			41651,09	7365,54	83302	14731		18146	
24	30	519-205-0905 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 200	шт.	2	2984110,00	--	5968220	--		--	5968220
						--	--	--	--	5968220	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	31	1124-0108-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	50350,88	16354,75	100702	32709	1451	76931	191844
			НР - 99%; СП - 8%			33270,88	5583,14	66542	11166		14211	
26	32	242-208-1709 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 150	шт.	2	1274908,00	--	2549816	--	2549816	--	2753801
			СП - 8%			--	--	--	--		203985	
27	33	1124-0108-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2	38631,77	11256,27	77264	22513	1109	60937	149257
			НР - 99%; СП - 8%			26821,21	3954,98	53642	7910		11056	
28	34	242-208-1708 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 125	шт.	2	643816,00	--	1287632	--	1287632	--	1390643
			СП - 8%			--	--	--	--		103011	
29	39	1124-0108-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	4	30954,02	8282,99	123816	33132	1553	99962	241681
			НР - 99%; СП - 8%			22282,78	2960,27	89131	11841		17902	
30	40	242-208-0106 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 80-89-1-ППУ-ПЭ-НП	шт.	4	122565,00	--	490260	--	490260	--	529481
			СП - 8%			--	--	--	--		39221	
31	41	1124-0108-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	24499,61	5732,14	48999	11464	546	40777	96958
			НР - 99%; СП - 8%			18494,68	2099,64	36989	4199		7182	
32	42	242-208-0104 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 50-57-1-ППУ-ПЭ-НП	шт.	2	68206,00	--	136412	--	136412	--	147325

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		10913	
33	47	241-406-0178 РСНБ РК 2022	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х325 мм /325х273/	шт.	2	213524,00	--	427048	--	427048	--	461212
			СП - 8%			--	--	--	--		34164	
34	48	241-406-0178 РСНБ РК 2022	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х325 мм /325х219/	шт.	2	213524,00	--	427048	--	427048	--	461212
			СП - 8%			--	--	--	--		34164	
35	57	241-406-0512 РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм /273х89/	шт.	2	174863,00	--	349726	--	349726	--	377704
			СП - 8%			--	--	--	--		27978	
36	58	241-406-0510 РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм /219х89/	шт.	2	103665,00	--	207330	--	207330	--	223916
			СП - 8%			--	--	--	--		16586	
37	59	241-406-0509 РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм /159х57/	шт.	2	53693,00	--	107386	--	107386	--	115977
			СП - 8%			--	--	--	--		8591	
38	65	241-405-0210 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм	шт.	2	243769,00	--	487538	--	487538	--	526541
			СП - 8%			--	--	--	--		39003	
39	66	241-405-0112 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	шт.	8	145961,00	--	1167688	--	1167688	--	1261103
			СП - 8%			--	--	--	--		93415	
40	67	241-405-0111 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.	8	125332,00	--	1002656	--	1002656	--	1082868
			СП - 8%			--	--	--	--		80212	
41	68	241-405-0207 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	6	109921,00	--	659526	--	659526	--	712288
			СП - 8%			--	--	--	--		52762	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	69	241-405-0109 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	10	69570,00	--	695700	--	695700	--	751356
			СП - 8%			--	--	--	--		55656	
43	74	241-407-0136 РСНБ РК 2022	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	98080,00	--	196160	--	196160	--	211853
			СП - 8%			--	--	--	--		15693	
44	81	241-408-0110 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 355 мм /Комплект изоляции стыка d325/450 МФЛ-1000KZ/	комплект	27	18397,00	--	496719	--	496719	--	536457
			СП - 8%			--	--	--	--		39738	
45	82	241-408-0108 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 280 мм /Комплект изоляции стыка d273/400 МФЛ-1000KZ/	комплект	23	13488,00	--	310224	--	310224	--	335042
			СП - 8%			--	--	--	--		24818	
46	83	241-408-0106 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм /Комплект изоляции стыка d219/355 МФЛ-1000KZ/	комплект	18	10019,00	--	180342	--	180342	--	194769
			СП - 8%			--	--	--	--		14427	
47	84	241-408-0103 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм /Комплект изоляции стыка d159/250 МФЛ-1000KZ/	комплект	20	6556,00	--	131120	--	131120	--	141610
			СП - 8%			--	--	--	--		10490	
48	90	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Укладка матов полиэтиленовых разм.2000х1400х45	$м^3$	5,544	7449,69	2936,35	41301	16279	--	27144	73920
			НР - 92%; СП - 8%			4513,34	808,44	25022	4482		5476	
49	91	234-204-0108 РСНБ РК 2022	Маты из вспененного пенополиэтилена для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/$м^3$	$м^2$	123,2	6060,00	--	746592	--	746592	--	806319
			СП - 8%			--	--	--	--		59727	
50	92	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	821	82,00	--	67322	--	67322	--	72708
			СП - 8%			--	--	--	--		5386	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				28403313	219067	12134635	523230	29993244
								456811	73789	15592800	1066700	
		Стоимость оборудования		тенге				15592800				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				15592800				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				12810513				
		Материалы		тенге				10390				
		Всего заработная плата		тенге					530600			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				12124245				
			Накладные расходы	тенге				523230				
			Сметная прибыль	тенге				1066700				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				14400443				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
			Сметная заработная плата	тенге					530600			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				29993243				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
			Сметная заработная плата	тенге					530600			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								91943341
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1972386				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1100897			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					372598			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						65299409		
			- Перевозка грузов	тенге				9161				
			- Оборудование, инвентарь	тенге						15592800		
			- Накладные расходы	тенге							2313091	
			- Сметная прибыль	тенге							5655597	
			Итого по АКТУ:									91 943 341
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									15 592 800
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									76 350 541
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								916 206
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									77 266 747
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								1 004 468
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									78 271 215
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 565 424
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									95 429 440
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								102 968 365
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								12 356 204
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									115 324 569

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**

М.П

Заказчик:_____ **Заместитель Председателя Серіков Р.С.**

М.П.

Авторский надзор:_____ **Пистаев А.К.**

М.П

Технический надзор: Макишев С.К.

М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

6010010

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК)

АКТ выполненных работ № 83
за октябрь месяц 2024 года

на Наружные сети водоснабжения, канализации, ливневой канализации

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1	1101-0101-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м^3**	м^3 грунта	10,78252	107,38	101,97	1158	1100	--	215	1483
			НР - 72%; СП - 8%			5,41	22,34	58	241		110	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	0,33348	3551,71	--	1184	--	--	853	2200
			НР - 72%; СП - 8%			3551,71	--	1184	--		163	
					Песок (основание и обратная засыпка на 0.3м выше верха трубы)							
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м^3 основания	3,3348	6291,48	276,87	20981	924	13847	6422	29596
			НР - 99%; СП - 8%			1862,11	83,22	6210	278		2192	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	10,78252	58,78	58,78	634	634	--	149	845