Жетісу облысы Талдықорған қаласының маңындағы 10+500 км «Талдықорған-Үштөбе-Быжы-Мұқыр» облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша
05.02.2024 ж. № 01-0036/24
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"CRB Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0036/24 от 05.02.2024 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Талдыкорган-Уштобе-Быжы- Мукры», км 10+500 пригород г.Талдыкорган области Жетісу»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "CRB Construction"

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Талдыкорган-Уштобе-Быжы- Мукры», км 10+500 пригород г.Талдыкорган области Жетісу».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 22.11.2023 г. № 220740008104/230091/00 (83).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "CRB Construction", лицензия от 01.07.2011 г. №19014657 (I категория).

ГИП – Онғаров С. (приказ № 18 П/П от 19 декабря 2022 года).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
техническое задание на проектирование, выданное ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу» от 15 декабря 2022 года;
дополнение №1 к техническому заданию на проектирование, выданное ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу» от 12 ноября 2023 года;
архитектурно-планировочное задание от 26 декабря 2023 года № KZ23VUA01048138, выданное ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района";
постановление на отвод земли выданное акиматом Каратальского района Алматинской области №201 от 20 июля 2010 года;
акт на право постоянного землепользования площадью 139,5 га, кадастровый номер 03-259-089-109;
акт на демонтаж моста с ведомостью объемов, утверждённый заказчиком от 15 декабря 2022 года;
письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу», от 29 мая 2023 года №08-08-08/263-И о материалы и оборудования приняты по сметной базе;
письмо ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области", 29 мая 2023 года №08-08-08/257-И о финансирование и начале строительства, начало строительства апрель 2024 года;
письмо Алматинского филиала РГК на ПХВ "Казводхоз", 05 сентября 2019 года №18-17-20-05/1234 о максимальной пропускной способности водозаборной плотины на реке Каратал;

письмо филиала «Жетысу Алатауское территориальное эксплуатационное управление» ГУ «Казселезащита» комитета по ЧС МВД РК, 12 сентября 2019 года №29-24-2-13-2 367 о категории селевой опасности бассейна на реке Каратал;

письмо «ТРЭУ» ГУ «Казселезащита» комитета по ЧС МВД РК, 10 апреля 2015 года №17-08/67 о категории селевой опасности бассейна на реке Каратал;

протокол дозиметрического контроля № 25 от 02.10.2023 года, выданный Филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по области Жетісу;

протокол измерений содержания радона № 25 от 02.10.202 года, выданный Филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по области Жетісу;

письмо ГКУ на ПХВ «Ветеринарная станция Каратальского района с ветеринарными пунктами исх. № 824 от 21.12.2023 года об отсутствии сибиреязвенных захоронений и очагов сибирской язвы в радиусе 1000 метров от проектируемого объекта;

письмо ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу", от 12 января 2024 года №08-08-08/108-И о месте положения полигона ТБО;

ведомость источников получения и способов транспортировки строительных материалов, утверждённая заказчиком от 12 января 2024 года;

отчет по обследованию моста выполненный в 2022 году ТОО «АДС Эксперт» (свидетельство об аккредитации № KZ15VWC00163964 срок действия свидетельства до 22 мая 2025 года);

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям выполненный в 2023 году, архивный номер № ИНЖГЕОЛ-136 ТОО "СпутникПроектГеодезия" (лицензия на изыскательскую деятельность № 20017569, выданная ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Шымкент". Акимат города Шымкент. от 23 ноября 2020 года приложение на двух страницах);

отчет по инженерно-гидрологическим изысканиям выполненный 2023 году, архивный номер №ИНЖГИДРОЛ-136 ТОО "СпутникПроектГеодезия" (лицензия на изыскательскую деятельность № 20017569, выданная ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Шымкент". Акимат города Шымкент. от 23 ноября 2020 года приложение на двух страницах);

отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполненный в 2023 году архивный номер №ИНЖГЕОЛ-136, ТОО «СпутникПроектГеодезия» (лицензия на изыскательскую деятельность № 20017569, выданная ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Шымкент". Акимат города Шымкент.от 23 ноября 2020 года приложение на двух страницах).

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу" - согласование рабочего проекта №08-08-08/109-И от 12 января 2024 года;

РГУ ‘‘Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан’’ Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан – согласование рабочего проекта от 22 декабря 2023 года № KZ01VRC00018379;

ГУ «Департамент полиции области Жетісу МВД РК» - согласование рабочего проекта № ЗТ-2024-02771218 от 06 января 2024 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: область Жетісу, Каратальский район, мост через р. Каратал.
Сейсмичность района: 8 баллов.

8.2 Проектные решения

Капитальный ремонт моста произведена на основании отчета по обследованию выполненного ТОО «АДС Эксперт». При ремонте предусмотрена полная разборка моста, строительство нового моста с изменением габарита и схема моста.

Соответствие разделов проекта строительства внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
3	Проект организации строительства	Баймамырова Г.Р.	KZ20VJE00034272	Соответствует
4	Инженерно-геологические изыскания	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
5	Мостовые сооружения	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
6	Сметный раздел	Баймамырова Г.Р.	KZ20VJE00034272	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сансызбаев Е.И.	KZ35VJE00030510	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые

				к утверждению
1	Длина мостового сооружения	м	77,2	77,2
2	Схема мостового сооружения	м	3х24,0	3х24,0
3	Габариты мостового сооружения	м	Г-10+2х0,75	Г-10+2х0,75
4	Категории дороги		III	
5	Протяженность участка	км	0,1307	0,1307
6	Строительная длина подходов	м	42,09	42,09
7	Количество полос движения	шт	2	2
8	Ширина проезжей части	м	7,0	7,0
9	Тип дорожной одежды		капитальный. нежесткого типа	
10	Вид покрытия		асфальтобетонное	
11	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2024 г., всего в том числе:	млн. тенге	1316,863	1 032,663
11.1	СМР	млн. тенге	1 123,139	879,101
11.2	прочие затраты	млн. тенге	193,724	153,562
12	Из них: 2024 год (в том числе ПИР и экспертиза)			1 032,663
13	Нормативный срок строительства	мес.	7	7

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Талдыкорган-Уштобе-Быжы- Мукры», км 10+500 пригород г.Талдыкорган области Жетісу» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Жетісу облысы Талдықорған қаласының маңындағы 10+500 км «Талдықорған-Үштөбе-Быжы-Мұқыр» облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

Заместитель генерального директора по производству

РГП "Госэкспертиза"

Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Баймамырова Г.Р.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Сансызбаев Е.И.

И.о. руководителя сектора

РГП "Госэкспертиза"

Жармаханов Б.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Кашкимбаев А.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"