«Талдықорған қаласы Шығыс шағын ауданындағы көше жарығын орнату»
жұмыс жобасы бойынша

04.10.2023 ж. № ГЕОЭСП-0025/23

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
"Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Қаз Нұр жобалау-құрылыс институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

ҚОСАЛҚЫ ЖОБАЛАУШЫ:
«Архстрой-2005»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Талдықорған қаласы Шығыс шағын ауданындағы көше жарығын орнату» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Гео Нұр эксперт» ЖШС берді.

«Гео Нұр эксперт» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ ГЕОЭСП-0025/23 от 04.10.2023 г.

по рабочему проекту
«Устройство уличного освещения в мкр. Восточный г. Талдыкорган»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительный институт Каз Нур"

СУБПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Архстрой-2005»

г. Шымкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Устройство уличного освещения в мкр. Восточный г. Талдыкорган» выдано ТОО «Гео Нұр эксперт».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Гео Нұр эксперт».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект Устройство уличного освещения в мкр. Восточный г. Талдыкорган

Дополнительные сведения: ГЕОЭСП-0025-02, 22.09.2023, заявления 15.09.2023

1.1. Категория: IV Категория

1.2. Класс опасности: 5 класс опасности

1.3. Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

1.4. Ссылка на окончательную версию ПСД:

2. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительный институт Каз Нур". Государственная лицензия №1601292 от 01 августа 2016 года. Приложение к лицензии Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЮКО от 01.08.2016 года. Категория I.

3.1. СУБПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Архстрой-2005» Государственная лицензия №00217 от 17.10.2005 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области» акимата Южно-Казахстанской области.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

задание на проектирование, утвержденное заказчиком Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" от 29.07.2021 года;

гарантийное письмо заказчика ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" №89-22-06/557-и от 01.09.2023 года, о том что отдел гарантирует предоставить Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) до завершения комплексной вневедомственной экспертизы;

гарантийное письмо заказчика ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" №89-13-06/201-и от 21.06.2023 года, о том что отдел гарантирует предоставить Акты на земельные участки до завершения комплексной вневедомственной экспертизы;

письмо заказчика "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" №89-13-16/200-и от 21.06.2023 года, о том, что финансирование рабочего проекта устройство уличного освещения в мкр. Восточный г. Талдыкорган предусмотрено из местного бюджета;

письмо заказчика "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" №89-13-16/202-и от 21.06.202 года, о том, что начало установка устройство уличного освещения в мкр. Восточный г. Талдыкорган планируется в май 2024 года;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «А-Геоинжиниринг» в 2022 году (государственная лицензия ГСЛ №20012362 от 25.08.2020 года;

топографическая съемка в масштабе 1:1000, выполненная ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур» от апреля 2021 года (государственная лицензия № 17001766 от 02 февраля 2017 года, приложение к лицензии от 02 февраля 2017 года, выданные ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области", изыскательская деятельность);

технические условия для электроснабжение №25-673/673 от 16.11.2021 года, выданные АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания».

5.1. Основание для разработки: ГНЭ-03/00036 от 31.08.2023

Перечень документации

Том I. Общая пояснительная записка.
Альбом 1. Наружные инженерные сети (ЭН)
Том II. Сметная документация
Том III. Брошюра 1. Оценка воздействия на окружающую среду.
Том IV Проект организации строительства

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта, и характеристика участка строительства.

Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Устройство уличного освещения в мкр. Восточный г. Талдыкорган».

Климатическая характеристика.

.Климатическая характеристика района приводится по многолетним наблюдениям метеостан

Климат района резко континентальный с холодной зимой, жарким летом, большими суточными и годовыми колебаниями температуры воздуха.

В соответствии со СП РК 2.04-01-2017 (Строительная климатология) район изысканий расположен в III климатическом районе, подрайон В.

Температура воздуха

Отрицательные среднемесячные температуры воздуха за многолетний период наблюдаются в течение пяти месяцев – с ноября по март.

Многолетняя среднегодовая температура воздуха положительна и составляет +8,8°С. Самый холодный месяц январь со среднемесячной многолетней температурой – -8,5°С. Абсолютный минимум –-42,0°С. Самый жаркий месяц июль со среднемесячной температурой воздуха +24,2°С, средняя максимальная температура июля может достигать +31,6°С. Абсолютный максимум – +44,2°С. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – -29,3°С. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 – -31,6°С. Продолжительность отопительного периода 170 суток.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С													
Станция	Месяц												Год
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Талдыкорган	-8,5	-6,1	1,2	11,2	16,9	22,1	24,2	22,5	16,7	9,1	1,1	-5,5	8,8

Расчетные показатели температур

Метеостанция Талдыкорган	C^0	
Среднегодовая температура воздуха	плюс	8,8
Расчетная максимальная температура воздуха	плюс	44,2
Расчетная минимальная температура воздуха	минус	42,0
Температура наиболее холодной пятидневки	минус	29,3
Температура наиболее холодных суток	минус	31,6

Осадки, влажность

Наибольшая сумма осадков приходится на осенне-весенний период. Минимальное количество осадков приходится на лето (август-сентябрь). Суточный средний максимум осадков за год составляет 27мм, наибольший из максимальных – 52мм.

В среднем по району количество осадков за многолетие составляет 412мм. Количество осадков: за ноябрь – март 192мм,

за апрель – октябрь 220мм.

Среднемесячная и годовая относительная влажность, мм													
Станция	Месяц												Год
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Талдыкорган	78	76	71	54	52	47	45	43	46	60	74	78	60

Средняя месячная относительная влажность воздуха за отопительный период – 74%. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 63%, наиболее теплого месяца – 29%.

Наибольшее значение абсолютной влажности (17,3мб) и дефицита влажности отмечается в летний период, когда наблюдаются максимальные положительные температуры воздуха и наименьшее значение относительной влажности. В это время происходит наиболее интенсивное испарение с поверхности почв и водоемов.

Снежный покров

Устойчивый снежный покров высотой 20-25см сохраняется со второй половины ноября по март.

Территория относится ко I снеговому району, нормативное значение веса снегового покрова – 0,8кПа

Ветер

Ветровой режим обусловлен циркуляционными процессами в атмосфере и орографией местности. Преобладающее направление ветра по румбам за июнь-август северо-восточное, за декабрь-февраль – северо-восточное. Средняя скорость за отопительный период – 1,7м/с. Число дней со скоростью ветра ≥10м/с при отрицательной температуре воздуха – 1день. Средняя годовая скорость ветра – 1,8м/с. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 4,1м/с. Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 1,8м/с.

Территория относится к I ветровому району, нормативное значение ветрового давления составляет 0,25кПа.

Геологическое строение и гидрогеологические условия.

Геологическое строение.

Джунгарский регион расположен в восточной краевой части Казахстанско-Тянь-Шанского массива и ограничен тремя крупными впадинами: на севере Алакольской, на западе Балхашской, на юге Илийской. Регион занимает горную систему Джунгарского Алатау и протягивается с запада на восток на 450км, а с юга на север на 250км. Горные сооружения Джунгарского Алатау разделены Коксу-Бороталинской впадиной на северную и южную ветви. Максимальные абсолютные отметки вершин Тышкан и Саркан достигают 4575 и 5060м. Межгорные депрессии, разделяющие хребты, характеризуются абсолютными отметками от 475 до 2000м.

Геологическое строение региона характеризуется развитием комплекса осадков, представленных различными метаморфическими, осадочными и магматическими образованиями палеозоя. Породы мезозоя выполняют крупные межгорные впадины. Кайнозойские отложения широко развиты в межгорных и внутригорных впадинах, эрозионных долинах и на склонах гор. Представлены они аллювиальными, аллювиально-пролювиальными, гляциальными и флювиогляциальными комплексами.

В геологическом строении принимают участие отложения неогеновой и четвертичной систем.

Павлодарская свита неогена (N1-2pv) повсеместно перекрыта четвертичными осадками и вскрывается на глубине от 40 до 233м. Общее погружение отложений павлодарской свиты наблюдается в западном направлении. В междуречье Коксу-Каратал, отмечается останец отложений неогена, вытянутый в направлении восток-запад. На севере и юге впадины в отложениях павлодарской свиты наблюдаются глубокие врезы, образованные реками Каратал и Коксу.

Представлены отложения неогена, в основном, красноцветными глинами с прослоями и линзами песчаников, гравелитов, песков. Описываемые отложения залегают на палеозойском основании.

Мощность отложений павлодарской свиты изменяется от 41 до 420м.

Четвертичные отложения имеют широкое распространение и по происхождению это, в основном, аллювиальные образования.

Нижнечетвертичные аллювиальные отложения (aQI) перекрыты среднечетвертичными и вскрываются на глубинах от 58м в центре впадины до 145м на западе. Литологически они представлены валунно-галечниками, галечниками с песчаным заполнителем, песками с прослоями и линзами супесей и суглинков. Мощность нижнечетвертичных отложений 60-153м. В восточной и юго-восточной частях региона, где отмечается поднятие палеозойского фундамента, нижнечетвертичные отложения отсутствуют, а на севере и юге они выполняют пониженные участки в отложениях павлодарской свиты.

Среднечетвертичные аллювиальные отложения (aQII) имеют повсеместное распространение и на значительных площадях выходят на дневную поверхность. Представлены они валунно-галечниками, в меньшей мере – галечниками с редкими линзами и прослоями песков, супесей, суглинков. Мощность среднечетвертичных отложений довольно значительная и колеблется в пределах 41-133м. Уменьшение мощности описываемых отложений происходит в северо-восточном направлении. На востоке, где отмечается поднятие палеозоя, среднечетвертичные отложения залегают непосредственно на породах павлодарской свиты.

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения (aQIII) выделяются в центральной и западной частях исследуемого региона, где они слагают первые надпойменные террасы. Литологически они представлены валунно-галечниками и галечниками с песчаным заполнителем. В верхней части разреза наблюдаются прослои суглинков. Мощность отложений изменяется в пределах 26-36м.

Современные аллювиальные отложения (aQIV) широко развиты на всей площади региона и слагают поймы рек Каратал и Коксу, а также поймы мелких речек типа «Карасу». Пойменные отложения представлены валунно-галечниками и галечниками с песчаным и

супесчаным заполнителями и с маломощными прослоями суглинков. Мощность отложений довольно изменчива и колеблется в пределах 6-43м.

В литологическом строении до разведанной глубины 6,0м с поверхности залегают галечниковые грунты с супесчано-песчаным заполнителем с включением валунов до 15-20%, от маловлажной до водонасыщенной консистенции. Сверху галечников залегает маломощный покровный слой суглинков легких твердых, с включения гравия до 10%. С дневной поверхности отложения перекрыты почвенно-растительным слоем.

Гидрогеологические условия.

Гидрографическая сеть в районе хорошо развита и принадлежит к Балхашскому водному бассейну. Наиболее крупными являются реки Каратал и Коксу, берущие начало в пределах Джунгарского хребта. Питание рек, смешанное: дождевое, снеговое, ледниковое и грунтовое. Максимальные среднемесячные расходы рек наблюдаются в период бурного таяния сезонных запасов снега – в мае-июле, минимальные в феврале-марте. Суммирование стока дождевых вод со стоком талых вод часто приводит к формированию максимальных расходов исключительной величины. Максимальный расход при 1% обеспеченности составляет 320м3/с, при 10% обеспеченности – 182м3/с. На востоке и юге впадины, где отмечается глубокое залегание грунтовых вод (до 30м и более), происходит интенсивная инфильтрация поверхностных вод и наблюдается сокращение расходов рек. В центральной и западной частях впадины, в руслах этих рек, отмечается родниковое выклинивание подземных вод, в связи с чем происходит увеличение расходов рек. Русло реки Каратал, огибающее г. Талдыкорган с востока и северо-востока, извилистое и разделяется на несколько рукавов. Пойма реки довольно широкая и колеблется в пределах 300м на юге, до 800-900м в центральной части, а в северной части при повороте реки на запад ширина поймы уменьшается до 180-200м. Река приобретает здесь более постоянное русло.

В пределах Талдыкорганской впадины развит водоносный горизонт аллювиальных отложений (aQ).

Аллювиальные отложения, выполняющие Талдыкорганскую впадину, отличаются сравнительно одинаковым литологическим составом и слагаются валунно-галечниками, галечниками с маломощными прослоями и линзами суглинков, крупнозернистых и гравелистых песков. Мощность аллювиальных отложений в различных частях Талдыкорганской впадины различна. Наибольшая мощность аллювиальных отложений совпадает с зонами погружения кровли глин и достигает в этих местах 200-250м.

Уровень грунтовых вод аллювиальных отложений в различных частях впадины варьируется по глубине. В северной части Талдыкорганской впадины отмечена очень мощная зона выклинивания подземных вод. Воды пресные с минерализацией до 0,5г/л. По типу гидрокарбонатные кальциевые. Дебит скважин составляет 166л/сек, при понижении 8,5м. Удельный дебит 19,5л/сек. По основным химическим компонентам и содержанию вредных веществ отвечают требованиям ГОСТа «Вода питьевая».

Грунтовые воды в пределах площадки изысканий не вскрыты.

Физико-механические свойства грунтов

В результате анализа частных значений показателей физико-механических свойств грунтов, определенных лабораторными и полевыми методами, с учетом данных о геологическом строении и литологических особенностях грунтов, в пределах изученной толщи грунтов до глубины 6,0м (сверху вниз) выделены три инженерно-геологических элемента (ИГЭ), описание которых приводится ниже:

(ИГЭ–1) Почвенно-растительный слой. Мощность 0,2м.

(ИГЭ–2) Суглинки четвертичные твердой консистенции, легкие, с включением гравия до 10%. Мощность 1,0м.

По результатам проведенных лабораторных исследований и фондовым материалам суглинки характеризуются следующими нормативными и расчетными значениями физических и механических свойств:

№ п.п	Наименование характеристики	Обозначение	Един. измер.	Номер ИГЭ ИГЭ-2
1	2	3	4	5
Физические характеристики				
1	Плотность грунта естественная	ρ_n	г/см^3	1,75
2	Плотность скелета грунта	ρ_d	г/см^3	1,49
3	Плотность частиц грунта	ρ_s	г/см^3	2,70
4	Влажность естественная	W	%	17,6
5	Влажность на границе текучести	W_L	%	29,5
6	Влажность на границе раскатывания	W_P	%	21,7
7	Число пластичности	J_P	--	7,8
8	Показатель текучести	J_L	--	<0
9	Пористость	n	%	44,8
10	Коэффициент пористости	ε	--	0,812
11	Степень влажности	S_r	--	0,59
Механические характеристики				
12	Удельное сцепление (в ест. сост.)	C_n	кПа	19,0
13	Угол внутреннего трения (в ест. сост.)	φ_n	град.	16,0
14	Модуль деформации (в вод. сост.)	E	МПа	5,6
15	Допускаемое расчетное сопротивление	R_0	кПа	230

Примечание: допускаемое расчетное сопротивление на грунт приведено в соответствии со СП 5.01-102-2013.

Суглинки из-за малой мощности не проявляют просадочные свойства. Суглинистые грунты могут проявлять морозную пучинистость, рекомендуется при проектировании провести срезку покровного суглинистого грунта и предусмотреть отмостки шириной 1,5-2,0м по периметру проектируемого здания.

(ИГЭ–3) Галечниковый грунт с супесчано-песчаным заполнителем, с включением валунов до 15-20%. Консистенция грунта маловлажной. Мощность 5,0м.

Водно-физические свойства галечников приведены по результатам лабораторных исследований и данным фондовых материалов и характеризуются следующими показателями:

№№ п.п	Наименование характеристики	Обозначение	Един. измер.	Номер ИГЭ ИГЭ-3
1	2	3	4	5
Физические характеристики				
1	Плотность грунта естественная	ρ_n ρ_{II} ρ_I	г/см^3	2,15 2,13 2,12
2	Плотность скелета грунта	ρ_d	г/см^3	-
3	Плотность частиц грунта	ρ_s	г/см^3	-
4	Влажность естественная	W	%	-
5	Влажность на границе текучести	W_L	%	-

6	Влажность на границе раскатывания	W_P	%	-
7	Число пластичности	J_P	--	-
8	Показатель текучести	J_L	--	-
9	Пористость	n	%	-
10	Коэффициент пористости	ε	--	-
11	Степень влажности	S_r	--	-
12	Удельный вес грунта	γ_n γ_{II} γ_I	кН/м^3	21,5 21,3 21,2
Механические характеристики				
13	Удельное сцепление	C_n C_{II} C_I	кПа	1,5 1,4 1,2
14	Угол внутреннего трения	φ_n φ_{II} φ_I	град.	35,0 33,0 32,0
15	Модуль деформации	E	МПа	58,0
18	Допускаемое расчетное сопротивление	R_0	кПа	600

Примечание: расчетные значения характеристик грунта по первому предельному состоянию (ρI, γI, CI, φI) – по несущей способности, по второму предельному состоянию (ρII, γII, CII, φII) – по деформациям; допускаемое расчетное сопротивление на грунт приведено в соответствии со СП 5.01-102-2013.

Грунт характеризуется следующим гранулометрическим составом:

глинистая фракция – отсутствует,

пылеватая фракция – 1,3%,

песчаная фракция – 18,6%,

гравелистая фракция – 26,8%,

галька (с валунами) – 53,3%.

Угол откоса при естественной влажности – 370, при водонасыщении – 320.

Коррозионная активность грунтов по отношению к углеродистой стали определялась в лабораторных условиях и на описываемом участке от низкой до средней (47-82Ом*м), (приложение №3).

Грунты незасоленные, суммарное содержание легкорастворимых солей 0,35-0,43% (ГОСТ РК 25100-2011).

Степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции по содержанию сульфатов для бетонов W4 на портландцементе – слабая; для бетонов W6 и W8 – слабая; на сульфатостойких цементах для всех марок бетонов – неагрессивная. По содержанию хлоридов для всех марок бетонов – неагрессивная.

Сейсмичность и строительные группы грунтов.

Сейсмичность района (СП РК 2.03-30-2017), оценивается в 8 баллов (ОСЗ-2475). Тип грунтовых условий по сейсмическим свойствам – II. Уточненное значение сейсмичности площадки 8 баллов. Значение расчетного ускорения ag (в долях g) – 0,31. Значение расчетного вертикального пикового ускорения agv (в долях g) – 0,248.

Строительные группы грунтов для разработки одноковшовым экскаватором приведены по ЭСН РК 8.04-01-2015. Раздел 1:

ИГЭ-1 почвенно-растительный слой (п.9в) 1 группы

ИГЭ-2 суглинки с примесью до 10% (п. 35в) 2 группы

ИГЭ-3 галечниковый грунт с включением валунов до 30% (п. 6г) 4 группы

6.2. Проектные решение

6.2.1 Электротехнические решения

Улица Л.Пастера

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение улицы Пастера, в микрорайоне Восточный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Керемет С 60W, мощностью 60 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №33. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Защитные мероприятия

Металлические нетоковедущие части конструкции, могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции зануляются проводником PEN распределительной сети и зануляющим третьим проводом, идущим к светильнику.

Для безопасной работы людей защитному заземлению подлежат корпуса электрооборудования, аппаратов и светильников. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение металлических опор к вертикальному заземлителю.

Вертикальный заземлитель выполняется из круглой стали ∅16 мм длиной 5 м. Для присоединения к электроду заземления используется полосовая сталь 25х4мм, а также дополнительный защитный (PEN) проводник кабелей. Установка заземлителей у опор выполняется на каждой пятой опоре.

Принятое в проекте оборудование и электроустановочные устройства могут быть заменены на идентичные при условии сохранения электротехнических параметров.

Монтаж выполнить согласно требований ПУЭ РК, СН и СП РК, ПТБ РК и ПТЭ РК.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 3,9 кВт;
Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 1646 м;
Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 21 м;

ул. Б.Майлина

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение улицы Б. Майлина, в микрорайоне Восточный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Керемет С 60W, мощностью 60 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №2. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;
Напряжение сети питания - 380/220 В;
Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 1,26 кВт;
Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 491 м;
Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 12 м;
Количество проектируемых опор со светильниками - 21 шт.

ул. С.Мусабекова (Сенгирбаева)

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение улица С. Мусабекова (Сенгирбаева), в микрорайоне Восточный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Керемет С 60W, мощностью 60 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №14. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 1,26 кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 524 м;

Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 9 м;

Количество проектируемых опор со светильниками - 21 шт.

ул. Шапагат (Ворошилова)

Наружное электроосвещение улица Шапагат (ул. Ворошилова), в микрорайоне Восточный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Керемет С 60W, мощностью 60 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №6. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 1,26 кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 502 м;

Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 10 м;

Количество проектируемых опор со светильниками - 21 шт.

Ул. Айдарлы

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение улица Айдарлы, в микрорайоне Восточный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Керемет С 60W, мощностью 60 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №7 и 29. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;
Напряжение сети питания - 380/220 В;
Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 3,6 кВт;
Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 744 м;
Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 10 м;
Количество проектируемых опор со светильниками - 60 шт.

Ул. Аманжолова

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение улица Аманжолова, в микрорайоне Восточный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Керемет С 60W, мощностью 60 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №9. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Ул. Безродного

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение улица Безродного, в микрорайоне Восточный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Керемет С 60W,

мощностью 60 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №6. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 1,26 кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 502 м;

Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 10 м;

Количество проектируемых опор со светильниками - 21 шт.

ул. Виноградова

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение улица Виноградова, в микрорайоне Восточный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Керемет С 60W, мощностью 60 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около

опоры №1. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 1,08 кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 482 м;

Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 4 м;

Количество проектируемых опор со светильниками - 18 шт.

Ул. Муратбаева

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение улица Г. Муратбаева, в микрорайоне Восточный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Керемет С 60W, мощностью 60 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №14. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 2,52 кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 1102 м;

Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 16 м;

Количество проектируемых опор со светильниками - 42 шт.

Ул. Есбатырова

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение улица Есбатырова, в микрорайоне Восточный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Керемет С 60W, мощностью 60 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №14. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 1,08 кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 471 м;

Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 8 м;

Количество проектируемых опор со светильниками - 18 шт.

Ул.Есболатова

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение улица Есболатова, в микрорайоне Восточный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Керемет С 60W,

мощностью 60 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №6. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 1,26 кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 502 м;

Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 10 м;

Количество проектируемых опор со светильниками - 21 шт.

Ул. К.Козыбаева

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение улица К. Казыбаева, в микрорайоне Восточный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Керемет С 60W, мощностью 60 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около

опоры №14. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 0,9 кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 364 м;

Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 10 м;

Количество проектируемых опор со светильниками - 15 шт.

Ул. Кашаубаева

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение улица Кашаубаева, в микрорайоне Восточный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Керемет С 60W, мощностью 60 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №3. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 1,08 кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 466 м;

Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 7 м;

Количество проектируемых опор со светильниками - 18 шт.

Ул. Кожабергенова

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение улицы ул. Кожабергенова, в микрорайоне Восточный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Керемет С 60W, мощностью 60 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №1. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 1,26 кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 481 м;

Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 5 м;

Количество проектируемых опор со светильниками - 21 шт.

Ул. Мечникова

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение улица Мечникова, в микрорайоне Восточный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Керемет С 60W, мощностью 60 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения

автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №14. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 1,26 кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 501 м;

Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 3 м;

Количество проектируемых опор со светильниками - 21 шт.

Ул. Нур

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение улица Нур, в микрорайоне Восточный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Керемет С 60W, мощностью 60 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №7 и 29. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа

выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 3,6 кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 744 м;

Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 10 м;

Количество проектируемых опор со светильниками - 60 шт.

Ул. Олонцева

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение улицы ул. Олонцева, в микрорайоне Восточный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Керемет С 60W, мощностью 60 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №1. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 1,26 кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 481 м;

Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 5 м;

Количество проектируемых опор со светильниками - 21 шт.

Ул. Розыбакиева

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение улица Розыбакиева, в микрорайоне Восточный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Керемет С 60W, мощностью 60 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №3. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 1,26 кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 497 м;

Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 10 м;

Количество проектируемых опор со светильниками - 21 шт.

Ул. С.Кусайынов

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение улица С. Кусайынов, в микрорайоне Восточный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Керемет С 60W, мощностью 60 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения

автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №7 и 29. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 3,6 кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 744 м;

Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 10 м;

Количество проектируемых опор со светильниками - 60 шт.

Ул. Терибаева

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение улица Терибаева, в микрорайоне Восточный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Керемет С 60W, мощностью 60 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №5. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется

от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 0,9 кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 341 м;

Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 11 м;

Количество проектируемых опор со светильниками - 15 шт.

Ул. Тольятти

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение улица Тольяти, в микрорайоне Восточный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Керемет С 60W, мощностью 60 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №38. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 2,52 кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 1105 м;

Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 10 м;

Количество проектируемых опор со светильниками - 42 шт.

Ул. Тулебаева

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение улица Тулебаева, в микрорайоне Восточный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Керемет С 60W, мощностью 60 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №11. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 1,08 кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 472 м;

Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 13 м;

Количество проектируемых опор со светильниками - 18 шт.

Ул. Чанышева

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение улица Чанышева, в микрорайоне Восточный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Керемет С 60W, мощностью 60 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения

автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №14. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 0,72 кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 312 м;

Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 18 м;

Количество проектируемых опор со светильниками - 12 шт.

Ул. Шадрина

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение улицы ул. Шадрина, в микрорайоне Восточный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Керемет С 60W, мощностью 60 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №1. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется

от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 1,26 кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 481 м;

Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 5 м;

Количество проектируемых опор со светильниками - 21 шт.

Ул. Шаляпина

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение улица Шаляпина, в микрорайоне Восточный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Керемет С 60W, мощностью 60 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №9. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 1,08 кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 499 м;

Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 8 м;

Количество проектируемых опор со светильниками - 18 шт.

Ул. Шолохова

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Наружное электроосвещение улица Шолохова, в микрорайоне Восточный города Талдыкорган выполнено согласно задания заказчика, технических условий №25-702/702 от 30.11.2021 г., выданных АО "ТАТЭК".

Сети освещения в соответствии с ПУЭ РК относятся к III-й категории электроснабжения.

Согласно задания на проектирование, данным проектом предусмотрена установка новых опор освещения со современными энергосберегающими светодиодными светильниками.

Для освещения улицы выполняется установка уличных опор ОГККВ-7,5, производства СП ЗАО "АМИРА", г. Санкт-Петербург и светильников Керемет С 60W, мощностью 60 Вт. Светодиодный светильник предназначен для освещения автомобильных дорог различных категорий и городских улиц. Монтаж светильников выполняется на проектируемых граненных конических опорах высотой 7,5 м и однорожковых кронштейнах под консольные светильники типа К20(кв)-0,5-0-0, ш.60.

Питание существующей сети освещения улицы осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-4 расчетного сечения, подключаемого к проектируемому щиту освещения.

Размещение опор и светильников, а также их количество, указаны на плане сетей. Электроснабжение наружного освещения трехфазное, напряжением 380 В, при этом светильники подключаются равномерно по фазам на напряжение 220 В.

Для подключения светильников применен кабель АВВГ.

На основании технических условий данным проектом требуется подключение проектируемой сети к вновь устанавливаемому щиту освещения, установленного около опоры №14. Установка шкафа выполняется на стативе. Подключение шкафа выполняется от существующей ВЛ-0,4 кВ, которая подключена к существующей трансформаторной подстанции.

Высота подвеса СИП на опоре уточняется по месту, не нарушая ПУЭ РК, пункт 553 расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной местности до земли и проезжей части земли должно быть не менее 6 м.

Основные технические показатели по проекту

Категория электроснабжения - III;

Напряжение сети питания - 380/220 В;

Суммарная мощность устанавливаемых светильников - 1,08кВт;

Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ - 484 м;

Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ - 7 м;

Количество проектируемых опор со светильниками - 18 шт.

Защитные мероприятия

Металлические нетоковедущие части конструкции, могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции зануляются проводником PEN распределительной сети и зануляющим третьим проводом, идущим к светильнику.

Для безопасной работы людей защитному заземлению подлежат корпуса электрооборудования, аппаратов и светильников. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение металлических опор к вертикальному заземлителю.

Вертикальный заземлитель выполняется из круглой стали ∅16 мм длиной 5 м. Для присоединения к электроду заземления используется полосовая сталь 25х4мм, а также дополнительный защитный (PEN) проводник кабелей. Установка заземлителей у опор выполняется на каждой пятой опоре.

Принятое в проекте оборудование и электроустановочные устройства могут быть заменены на идентичные при условии сохранения электротехнических параметров.

Монтаж выполнить согласно требований ПУЭ РК, СН и СП РК, ПТБ РК и ПТЭ РК.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций:

В процессе производства всех видов работ на объекте необходимо руководствоваться требованиям СН РК 1.03-05-2011 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

Перед допуском к работе вновь привлекаемых рабочих руководитель организации обязан обеспечить их обучение и проведение инструктажа по безопасности труда, также обеспечить рабочих инструкциями по охране труда (под расписку) требования которых они обязаны выполнять в процессе трудовой деятельности.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ строительная организация (подрядчик) и представитель организации, эксплуатирующей эти объекты, обязаны оформить акт-допуск по установленной форме. Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут руководители строительно-монтажных организаций и объекта.

6.4 Охрана окружающей среды

Охрана окружающей природной среды заключается в предотвращении загрязнения атмосферного воздуха, в открытых и закрытых источниках, грунта и недопустимости уничтожения плодородного слоя и растительности.

Сохранение окружающей природной среды обеспечивается за счет ряда мероприятий, которые предусматривают:

Применение машин и механизмов электроприводом для уменьшения загрязнения воздуха выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания и дизелей.

Использование специального транспорта для доставки сыпучих и жидких грузов, битумовозов, избегая применения на строительной площадке битума-варочных котлов.

Постоянное увлажнение временных грунтовых дорог в целях уменьшения запыленности воздуха при движении транспорта.

Сохранение многолетних декоративных растений, попадающих в зону строительства. Не рекомендуется срезать грунт на приствольном участке в радиусе 3-х метров или засыпать грунтом корневую шейку ствола.

Очищение производственных и бытовых стоков, образующихся на строительной площадке.

Устройство временных подъездных путей и автомобильных дорог с учетом требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой растительности и сельскохозяйственных угодий.

Образующиеся отходы предусматривается хранить в специально отведенном месте на территории стройплощадки и вывозится генподрядчиком по договору с мусоровывозящей организацией.

6.5 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза

При организации строительства обязательно учесть требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года № 177 в том числе:

Подъездные пути, проезды и пешеходные дорожки, участки, прилегающие к санитарно-бытовым и административным помещениям, покрываются щебнем.

Для строительной площадки и участков работ предусматривается общее равномерное освещение.

Для уборки строительного мусора со стройплощадки предусматривается отдельное место на стройплощадке (ящики или контейнеры) с дальнейшим вывозом по договору с мусоровывозящей организацией или по согласованию с местными исполнительными организациями.

Временное водоснабжение предусматривается от существующих сетей.

Предусмотреть пункт для мытья колес. Производственные сточные воды, образуемые в результате мытья колес очищать в специальном отстойнике.

На участке строительства предусмотреть мобильный «Биотуалет».

На строительной площадке оборудовать временные стационарные санитарно-бытовые помещения: проходная, контора, санитарно-бытовые помещения (умывальные и для переодевания помещения, сушки и хранения одежды, принятия пищи и укрытия в перерывах и от не погоды), склад материально-технический, навес для материалов, туалет.

Предусмотреть оборудование на всех участках и в бытовых помещениях аптечки первой помощи согласно п. 139 санитарных правил от 28.02.2015 года № 177,

Стирка специальной одежды предусматривается на производственных базах подрядной организации.

Предусмотреть прохождение обязательных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования в целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, работников, занятых в строительном производстве.

Предусмотреть обеспечение работающих горячим питанием. Содержание и эксплуатация столовых предусматривается в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования. Допускается организация питания путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном. На специально выделенное помещение и раздаточный пункт оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с порядком и нормами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя.

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства.

Индивидуальные средства защиты

В целях предотвращения травм и профессиональных заболеваний, работники должны пользоваться только спецодеждой и спец обувью. Спецодежда должна быть чистой, исправной и соответствующего размера. Загрязненную спецодежду необходимо своевременно сдавать в стирку.

В целях предупреждения дерматитов кожи рук и других участков тела, необходимо пользоваться резиновыми перчатками, мазью или защитной пастой.

Для защиты органов дыхания и глаз необходимо пользоваться фильтрующими промышленными противогазами марки КД (коробка окрашена в серый цвет), В (желтый), БКФ и МКФ (защитный), респираторами РПГ-67-КД и РУ-60М-КД, а также гражданскими противогазами ГП-5, ГП-7.

Для защиты поверхности тела от воздействия агрессивных, токсичных или бактериальных загрязненных сред должны применяться: костюмы прорезиненные, гидрокостюмы или противоипритные фартуки с прорезиненным нагрудником, резиновые сапоги и перчатки.

Во избежание бактериального заражения при контакте со сточной жидкостью или осадками персонал должен тщательно соблюдать правила личной гигиены (мытье рук с мылом, принятие душа после окончания работы).

На всех рабочих местах должны находиться аптечки первой доврачебной помощи.

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, устраиваются сушилки и камеры для обеспыливания для специальной одежды и обуви.

На каждой строительной площадке предоставляется и обеспечивается следующее обслуживание в зависимости от числа работающих и продолжительности работ: - санитарные и умывальные помещения, помещения для переодевания, хранения и сушки одежды, помещения для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в работе по причине неблагоприятны х погодных условий.

Санитарно-бытовые помещения оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией. При отсутствии централизованных систем канализации и водоснабжения устраиваются местные системы.

В санитарно-бытовые помещения входят: комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, временные душевые кабины с подогревом воды, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения.

При работе на высоте два и более метра рабочее место оборудуется площадками. Площадка имеет ширину не менее 0,8 м, перила высотой одного м и сплошную обшивку снизу на высоту не менее 150 мм. Между обшивкой и перилами, на высоте 500 мм от настила площадки устанавливается дополнительная ограждающая сетка по всему периметру площадки.

Лестницы к площадкам выполняются из несгораемых материалов, шириной не менее 700 мм со ступенями высотой не более 200 мм.

Временные здания и сооружения рекомендуется расположить отдельным городком, за пределами опасной зоны при выполнении СМР.

Мобильные (инвентарные) здания размещаются с учетом:

- необходимого состава зданий, включающих гардеробные с умывальниками, душевыми и сушильными; помещения для обогрева, отдыха и приема пищи; прорабскую, кладовую и туалет; навес для отдыха и место для курения рабочих; устройство для мытья обуви, щиты со средствами пожаротушения;
- применения блок-контейнеров и контейнеров с несъемной ходовой частью;
- расположения мобильных (инвентарных) зданий на спланированной площадке в безопасной зоне с отводом поверхностных вод и максимальным приближением к основным маршрутам передвижения работающих;
- оборудования мобильных (инвентарных) зданий электроосвещением, водопроводом, канализацией, электроотоплением;
- обеспечения подъезда к мобильным (инвентарным) зданиям пожарных автомобилей;
- оформления мобильных (инвентарных) зданий необходимыми надписями и указателями.

6.6 Организация строительства

Продолжительность строительства

Продолжительность строительства сетей электроснабжения определена согласно СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий зданий и сооружений, часть II», пункт 9.2 «Коммунальное хозяйство», Таб. Б.5.2.1«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений для объектов коммунального хозяйства», пункт 23 «Воздушная линия электропередачи», общая протяженность сетей электроснабжения– 11144 м.

Согласно п.4.2 Общих положений СН РК 1.03-101-2013, принимается метод линейной интерполяции исходя из имеющихся в нормах СП РК 1.03-102-2014*, таб. Б.5.2.1, п.23 воздушная линия электропередачи протяженностью 30км и протяженностью 60км, с нормами продолжительности соответственно 3 и 4 месяцев.

Продолжительности строительства с определением прироста продолжительности на единицу прироста мощности:

Прирост мощности составляет 60-30=30км.

Прирост продолжительности строительства 4-3=1мес.

Удельный прирост продолжительности строительства на единицу прироста мощности Δ = 1/30=0,033мес/км

Продолжительность строительства:

Т = 3+15,805*0,033=3,52мес.

Общая продолжительность строительства объекта, с учетом установки ТП принята *4,0 месяца*. В том числе подготовительный период 0,5 месяца.

Начало строительства май 2024 года.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утвержденным приказом КДСиЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке, для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций в соответствии с «Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации)», утвержденными приказом МНЭ РК от 02.04.2015 г. № 304, и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 14 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2022.2) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2022 года.

При составлении смет использованы:

1) ССЦ РК 8.04-08-2021 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2022 год (17 сборников);

2) ССЦ РК 8.04-09-2021 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2022 год;

3) СЦПГ РК 8.04-12-2021 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 1 Автомобильные перевозки 2022 год;

4) СЦЭМ РК 8.04-11-2021 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов» 2022 год;

5) СЦЗТ РК 8.04-13-2021 «Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве»;

6) «Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015) Изменения и дополнения Выпуск 24»

7) УСН РК 8.02-04-2021 «Сборник укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения» (17 сборников)

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определенные в соответствии с «Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве» (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);
- сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);
- средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);
- средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;
- дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015;

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2022г.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

После внесения изменений и дополнений основные технико-экономические показатели сложились следующим образом:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		Изменения - снижение + увеличение
			Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	
1.	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах на 2023-24 гг.	млн. тенге	772,563	768,693	-3,870
	СМР		633,122	629,811	-3,311
	Оборудование		22,992	22,992	0,000
	Прочие		116,449	115,890	-0,559

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых проектных решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологический сложным объектам, утвержденным приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года №12 «А» 5, а также Приказом МНЭ РК №LTD-008617 от 20.12.2016 года «О внесении изменений в приказ Министерства национальной экономики РК №12 «А» 5 от 28.02.2015 года разработчиком проекта установлен II уровень ответственности (технический несложный).

В целом проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Проектные решения с учетом внесенных изменений по всему разделу соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели

			Постпроектные	Постэкспертные
1	2	3	4	5
1	Общая протяженность линии ВЛИ-0,4кВ	м	15399	15399
2	Общая протяженность линии КЛ-0,4кВ	м	246	246
3	Всего опор со светильниками	шт	707	707
4	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах на 2023-2024 гг, в том числе: СМР оборудование прочие	млн. тенге	772,563 633,122 22,992 116,449	768,693 629,811 22,922 115,890
5	Продолжительность строительства	мес.	4,0	4,0

Примечание: в результате рассмотрения сметной документации объекта, сметная стоимость объекта снизилась в текущих ценах 2023-2024гг на общую сумму 3,870 млн.тенге.

8. ВЫВОД (ВЫВОДЫ)

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Устройство уличного освещения в мкр. Восточный г. Талдыкорган»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1.	Общая протяженность линии ВЛИ-0,4кВ	15399	м
2.	Общая протяженность линии КЛ-0,4кВ	246	м
3.	Всего опор со светильниками	707	шт
4.	Общая сметная стоимость строительства в ценах на 2023 г, в том числе:	768,693	млн.тенге
	СМР	629,811	млн.тенге
	Оборудование	22,922	млн.тенге
	прочие	115,890	млн.тенге
5.	Продолжительность строительства	4,0	мес.

8.2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" в соответствии с трехсторонним меморандумом №0025-02 от 18.09.2023 года.

8.3. При предоставлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

9. ТҰЖЫРЫМДАР

9.1 «Талдықорған қаласы Шығыс шағын ауданындағы көше жарығын орнату» жұмыс жобасын сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстарымен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

1.	Желінің жалпы ұзындығы ВЛИ-0,4кВ	15399	м
2.	Желінің жалпы ұзындығы КЛ-0,4кВ	246	м
3.	Шамдардың жалпы саны	707	шт
4.	2023-24 жылдаң ағымдағы бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны оның ішінде:	768,693	млн.тенге
	құрылыс-монтаж жұмыстары	629,811	млн.тенге
	құрал-жабдық	22,922	млн.тенге
	өзге де шығындар	115,890	млн.тенге
5.	Құрылыстың ұзақтығы	4,0	ай

9.2. Осы сараптамалық қорытынды 18.09.2023 жылы №0025-02 үш жақты меморандум талаптарына сәйкес, растығы "Талдықорған қаласының тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі а кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

9.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

9.4. Тапсырыс беруші құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдануы қажет.

Полатова Н.Y. (Директор)

Битанова С.Н. (Эксперт)

Миц А.Е. (Эксперт)

Давлетяров Н.А. (Эксперт)

Усенбаев Е.Б. (Эксперт)