"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 3-1

16-17дм

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, КатонКарагайский район, с.Улкен Нарын, АБЫЛАЙ ХАНА, 114, 11, БИН 060140002159**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ" Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, Промышленная зона, 1, БИН/ИИН 040540007399**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 2-х квартирных индивидуальных жилых домов в с. Улькен-Нарын, Катон-Карагайского района ВКО. Корректировка**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №___21____ от _30.04.2020 года_____

Акт приемки выполненных работ №1 от 23.07.2020 г

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г. тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы				
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		поз. 1											
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	48	159,15	149,94	7639	7197	–	1729	10117	0,00888	0,42624
					9,21	40,81	442	1959	–	749		0,0193	0,9264
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,5	2212	–	3318	–	–	2389	6164	1,848	2,772
					2212	–	3318	–	–	457		–	–

3 1101-0201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13	150,23	150,23	1953	1953	–	340	2476	–	–
				–	36,31	–	472	–	183		0,01982	0,25766
4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	42,2	36,52	36,52	1541	1541	–	433	2132	–	–
				–	14,27	–	602	–	158		0,00806	0,34013
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	42,2	173,55	79,81	7324	3368	–	4028	12260	0,108	4,5576
				93,74	38,84	3956	1639	–	908		0,02625	1,10775
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5	961,4	–	4807	–	–	3461	8929	0,972	4,86
				961,4	–	4807	–	–	661		–	–
7 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение недостающего грунта из зоны вертикальной планировки НР = 72 %	м3 грунта	40	52,1	52,1	2084	2084	–	586	2884	–	–
				–	20,35	–	814	–	214		0,0115	0,46
	Раздел 2 Фундаменты											
	2.1 Фундаменты											
8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	7,4	21521,49	1114,86	159259	8250	140649	11234	184132	1,35	9,99
				1400	268,24	10360	1985	–	13639		0,1813	1,34162
9 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	63,76	27066,62	1998,68	1725768	127436	1297181	300820	2188715	3,6	229,536
				4723,2	461,42	301151	29420	–	162127		0,3064	19,53606
10 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12658	259489		32846		32846	–	35474		
				–		–		–	2628			

11	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06482	281111		18222		18222	–	19680		
					–		–		–	1458			
12	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	34	1114,94	11,5	37908	391	21425	15152	57305	0,382	12,988
					473,29	5,91	16092	201	–	4245		0,004	0,136
		2.2 Приямок											
13	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,68	14836,76	7729,41	10089	5256	351	7644	19152	4,933	3,35444
					6591,18	2935,29	4482	1996	–	1419		1,6765	1,14002
14	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12332		24664		24664	–	26637		
					–		–		–	1973			
15	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14137		28274		28274	–	30536		
					–		–		–	2262			
16	1114-0101-	над приямками НР = 99 %	м2 щитов	2,11259	5379,65	66,27	11365	140	10323	956	13307	0,404	0,85349
					426,96	30,29	902	64	–	986		0,0174	0,03676
		Раздел 3 Стены											
		3.1 Стены											
17	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	6	499,33	258	2996	1548	304	1801	5181	0,148	0,888
					190,67	63,67	1144	382	–	384		0,043	0,258
18	2104-0105-0001	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,58	84694		49123		49123	–	53053		

					–		–		–	3930				
19	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	16	31414,88	2454	502638	39264	380890	85519	635210	4,38	70,08
					5155,25	592	82484	9472	–	47053		0,4	6,4
20	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	43	33011,56	2454	1419497	105522	1050347	268848	1823413	4,76	204,68
					6130,88	592	263628	25456	–	135068		0,4	17,2
21	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,34336	76298,93	2300,79	26198	790	–	23885	54090	56,4	19,3655
					73998,14	800,91	25408	275	–	4007		0,54	0,18541
22	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,34336	272556		93585		93585	–	101072		
					–		–		–	7487			

	Итого				**5 291 919**									**564,35127**
														49,32581
	в том числе													
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				718 174									
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				304 740									
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				74 737									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 148 184									
	- накладные расходы, тенге				728 825									
	в т.ч. зарплата, тенге				65 595									
	- сметная прибыль (8 %), тенге				391 996									
	Всего				**5 291 919**									
	поз. 2													
	Раздел 1 Земляные работы													
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	48	159,15	149,94	7639	7197	–	1729	10117	0,00888	0,42624
					9,21	40,81	442	1959	–	749		0,0193	0,9264

2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,5	2212	–	3318	–	–	2389	6164	1,848	2,772
					2212	–	3318	–	–	457		–	–
3	1101-0201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13	150,23	150,23	1953	1953	–	340	2476	–	–
					–	36,31	–	472	–	183		0,01982	0,25766
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	42,2	36,52	36,52	1541	1541	–	433	2132	–	–
					–	14,27	–	602	–	158		0,00806	0,34013
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	42,2	173,55	79,81	7324	3368	–	4028	12260	0,108	4,5576
					93,74	38,84	3956	1639	–	908		0,02625	1,10775
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5	961,4	–	4807	–	–	3461	8929	0,972	4,86
					961,4	–	4807	–	–	661		–	–
7	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение недостающего грунта из зоны вертикальной планировки НР = 72 %	м3 грунта	40	52,1	52,1	2084	2084	–	586	2884	–	–
					–	20,35	–	814	–	214		0,0115	0,46
		Раздел 2 Фундаменты											
		2.1 Фундаменты											
8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	7,4	21521,49	1114,86	159259	8250	140649	11234	184132	1,35	9,99
					1400	268,24	10360	1985	–	13639		0,1813	1,34162
9	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	63,76	27066,62	1998,68	1725768	127436	1297181	300820	2188715	3,6	229,536
					4723,2	461,42	301151	29420	–	162127		0,3064	19,53606
10	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12658	259489		32846		32846	–	35474		

				–		–		–	2628				
11 2105-0309-0302	стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06482	281111		18222		18222	–	19680			
				–		–		–	1458				
12 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	34	1114,94	11,5	37908	391	21425	15152	57305	0,382	12,988	
				473,29	5,91	16092	201	–	4245		0,004	0,136	
	2.2 Приямок												
13 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,68	14836,76	7729,41	10089	5256	351	7644	19152	4,933	3,35444	
				6591,18	2935,29	4482	1996	–	1419		1,6765	1,14002	
14 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12332		24664		24664	–	26637			
				–		–		–	1973				
15 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14137		28274		28274	–	30536			
				–		–		–	2262				
16 1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками НР = 99 %	м2 щитов	2,11259	5379,65	66,27	11365	140	10323	956	13307	0,404	0,85349	
				426,96	30,29	902	64	–	986		0,0174	0,03676	
	Раздел 3 Стены												
	3.1 Стены												
17 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	6	499,33	258	2996	1548	304	1801	5181	0,148	0,888	
				190,67	63,67	1144	382	–	384		0,043	0,258	
18 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,58	84694		49123		49123	–	53053			
				–		–		–	3930				

19	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	16	31414,88	2454	502638	39264	380890	85519	635210	4,38	70,08
					5155,25	592	82484	9472	–	47053		0,4	6,4
20	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	43	33011,56	2454	1419497	105522	1050347	268848	1823413	4,76	204,68
					6130,88	592	263628	25456	–	135068		0,4	17,2
21	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т. металлических изделий	0,34336	76298,93	2300,79	26198	790	–	23885	54090	56,4	19,3655
					73998,14	800,91	25408	275	–	4007		0,54	0,18541
22	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,34336	272556		93585		93585	–	101072		
					–		–		–	7487			
	Итого				**5 291 919**								**564,35127**
													49,32581
	в том числе												
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				718 174								
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				304 740								
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				74 737								
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 148 184								
	- накладные расходы, тенге				728 825								
	в т.ч. зарплата, тенге				65 595								
	- сметная прибыль (8 %), тенге				391 996								
	Всего				**5 291 919**								
	поз. 3												
	Раздел 1 Земляные работы												
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	48	159,15	149,94	7639	7197	–	1729	10117	0,00888	0,42624
					9,21	40,81	442	1959	–	749		0,0193	0,9264
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,5	2212	–	3318	–	–	2389	6164	1,848	2,772

				2212	–	3318	–	–	457		–	–
3	1101-0201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13	150,23	150,23	1953	1953	–	340	2476	–	–
					–	36,31	–	472	–	183		0,01982	0,25766
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	42,2	36,52	36,52	1541	1541	–	433	2132	–	–
					–	14,27	–	602	–	158		0,00806	0,34013
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	42,2	173,55	79,81	7324	3368	–	4028	12260	0,108	4,5576
					93,74	38,84	3956	1639	–	908		0,02625	1,10775
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5	961,4	–	4807	–	–	3461	8929	0,972	4,86
					961,4	–	4807	–	–	661		–	–
7	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение недостающего грунта из зоны вертикальной планировки НР = 72 %	м3 грунта	40	52,1	52,1	2084	2084	–	586	2884	–	–
					–	20,35	–	814	–	214		0,0115	0,46
		Раздел 2 Фундаменты											
		2.1 Фундаменты											
8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	7,4	21521,49	1114,86	159259	8250	140649	11234	184132	1,35	9,99
					1400	268,24	10360	1985	–	13639		0,1813	1,34162
9	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	63,76	27066,62	1998,68	1725768	127436	1297181	300820	2188715	3,6	229,536
					4723,2	461,42	301151	29420	–	162127		0,3064	19,53606
10	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12658	259489		32846		32846	–	35474		
					–		–		–	2628			

11	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06482	281111		18222		18222	–	19680		
					–		–		–	1458			
12	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	34	1114,94	11,5	37908	391	21425	15152	57305	0,382	12,988
					473,29	5,91	16092	201	–	4245		0,004	0,136
		2.2 Приямок											
13	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,68	14836,76	7729,41	10089	5256	351	7644	19152	4,933	3,35444
					6591,18	2935,29	4482	1996	–	1419		1,6765	1,14002
14	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12332		24664		24664	–	26637		
					–		–		–	1973			
15	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14137		28274		28274	–	30536		
					–		–		–	2262			
16	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками НР = 99 %	м2 щитов	2,11259	5379,65	66,27	11365	140	10323	956	13307	0,404	0,85349
					426,96	30,29	902	64	–	986		0,0174	0,03676
		Раздел 3 Стены											
		3.1 Стены											
17	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	6	499,33	258	2996	1548	304	1801	5181	0,148	0,888
					190,67	63,67	1144	382	–	384		0,043	0,258
18	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,58	84694		49123		49123	–	53053		
					–		–		–	3930			
19	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	16	31414,88	2454	502638	39264	380890	85519	635210	4,38	70,08

					5155,25	592	82484	9472	–	47053		0,4	6,4
20	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	43	33011,56	2454	1419497	105522	1050347	268848	1823413	4,76	204,68
					6130,88	592	263628	25456	–	135068		0,4	17,2
21	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,34336	76298,93	2300,79	26198	790	–	23885	54090	56,4	19,3655
					73998,14	800,91	25408	275	–	4007		0,54	0,18541
22	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,34336	272556		93585		93585	–	101072		
					–		–		–	7487			
		Итого					**5 291 919**						**564,35127**
													49,32581
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					718 174						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					304 740						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					74 737						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 148 184						
		- накладные расходы, тенге					728 825						
		в т.ч. зарплата, тенге					65 595						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					391 996						
		Всего					**5 291 919**						
		поз. 4											
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	48	159,15	149,94	7639	7197	–	1729	10117	0,00888	0,42624
					9,21	40,81	442	1959	–	749		0,0193	0,9264
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	1,5	2212	–	3318	–	–	2389	6164	1,848	2,772
					2212	–	3318	–	–	457		–	–

3 1101-0201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13	150,23	150,23	1953	1953	–	340	2476	–	–
				–	36,31	–	472	–	183		0,01982	0,25766
4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	42,2	36,52	36,52	1541	1541	–	433	2132	–	–
				–	14,27	–	602	–	158		0,00806	0,34013
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	42,2	173,55	79,81	7324	3368	–	4028	12260	0,108	4,5576
				93,74	38,84	3956	1639	–	908		0,02625	1,10775
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5	961,4	–	4807	–	–	3461	8929	0,972	4,86
				961,4	–	4807	–	–	661		–	–
7 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение недостающего грунта из зоны вертикальной планировки НР = 72 %	м3 грунта	40	52,1	52,1	2084	2084	–	586	2884	–	–
				–	20,35	–	814	–	214		0,0115	0,46
	Раздел 2 Фундаменты											
	2.1 Фундаменты											
8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	7,4	21521,49	1114,86	159259	8250	140649	11234	184132	1,35	9,99
				1400	268,24	10360	1985	–	13639		0,1813	1,34162
9 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	63,76	27066,62	1998,68	1725768	127436	1297181	300820	2188715	3,6	229,536
				4723,2	461,42	301151	29420	–	162127		0,3064	19,53606
10 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12658	259489		32846		32846	–	35474		
				–		–		–	2628			
11 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06482	281111		18222		18222	–	19680		

					–		–		–	1458			
12	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	34	1114,94	11,5	37908	391	21425	15152	57305	0,382	12,988
					473,29	5,91	16092	201	–	4245		0,004	0,136
		2.2 Приямок											
13	1107-0201-0201												
		Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,68	14836,76	7729,41	10089	5256	351	7644	19152	4,933	3,35444
					6591,18	2935,29	4482	1996	–	1419		1,6765	1,14002
14	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12332		24664		24664	–	26637		
					–		–		–	1973			
15	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14137		28274		28274	–	30536		
					–		–		–	2262			
16	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками НР = 99 %	м2 щитов	2,11259	5379,65	66,27	11365	140	10323	956	13307	0,404	0,85349
					426,96	30,29	902	64	–	986		0,0174	0,03676
		Раздел 3 Стены											
		3.1 Стены											
17	1107-0503-0110												
		Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	6	499,33	258	2996	1548	304	1801	5181	0,148	0,888
					190,67	63,67	1144	382	–	384		0,043	0,258
18	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,58	84694		49123		49123	–	53053		
					–		–		–	3930			
19	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	16	31414,88	2454	502638	39264	380890	85519	635210	4,38	70,08
					5155,25	592	82484	9472	–	47053		0,4	6,4

20	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	43	33011,56	2454	1419497	105522	1050347	268848	1823413	4,76	204,68
					6130,88	592	263628	25456	–	135068		0,4	17,2
21	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,34336	76298,93	2300,79	26198	790	–	23885	54090	56,4	19,3655
					73998,14	800,91	25408	275	–	4007		0,54	0,18541
22	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,34336	272556		93585		93585	–	101072		
					–		–		–	7487			
	Итого						**5 291 919**						**564,35127**
													49,32581
	в том числе												
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						718 174						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						304 740						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						74 737						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						3 148 184						
	- накладные расходы, тенге						728 825						
	в т.ч. зарплата, тенге						65 595						
	- сметная прибыль (8 %), тенге						391 996						
	Всего						**5 291 919**						
	поз. 5												
	Раздел 1 Земляные работы												
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	48	159,15	149,94	7639	7197	–	1729	10117	0,00888	0,42624
					9,21	40,81	442	1959	–	749		0,0193	0,9264
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,5	2212	–	3318	–	–	2389	6164	1,848	2,772
					2212	–	3318	–	–	457		–	–
3	1101-0201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13	150,23	150,23	1953	1953	–	340	2476	–	–

				–	36,31	–	472	–	183		0,01982	0,25766
4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	42,2	36,52	36,52	1541	1541	–	433	2132	–	–
				–	14,27	–	602	–	158		0,00806	0,34013
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	42,2	173,55	79,81	7324	3368	–	4028	12260	0,108	4,5576
				93,74	38,84	3956	1639	–	908		0,02625	1,10775
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5	961,4	–	4807	–	–	3461	8929	0,972	4,86
				961,4	–	4807	–	–	661		–	–
7 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение недостающего грунта из зоны вертикальной планировки НР = 72 %	м3 грунта	40	52,1	52,1	2084	2084	–	586	2884	–	–
				–	20,35	–	814	–	214		0,0115	0,46
	Раздел 2 Фундаменты											
	2.1 Фундаменты											
8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	7,4	21521,49	1114,86	159259	8250	140649	11234	184132	1,35	9,99
				1400	268,24	10360	1985	–	13639		0,1813	1,34162
9 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	55,9891	27066,66	1998,67	1515438	111904	1139086	264157	1921963	3,6	201,56076
				4723,21	461,41	264448	25834	–	142368		0,3064	17,15506
	2.2 Приямок											
	Итого					**2 151 057**						**224,1666**
												21,58862
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					287 331						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					136 297						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					33 305						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 279 735						
	- накладные расходы, тенге					288 357						
	в т.ч. зарплата, тенге					25 952						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					159 337						

Всего	**2 151 057**
ИТОГО	**23 318 733**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	676 243
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	407 915
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	488 058
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	24 890 949
НДС (12 %)	2986914
Итого	27 877 863

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"

_____ **Молдабаев Б.А.**

Технический надзор

ТОО "СКАПС" _____ **Мынбаева С.С.**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ"

_____ **Исабаев В.С.**

Авторский надзор

ТОО "Градопроект" _____ **Грохотов А.Н.**