бюджете на 2012-2014 годы» от 24 ноября 2011 года № 496-IV , на период 2014-2017 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу №8 заседания РБК от 04 апреля 2012 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно СН РК 8.02-02-2002 (п. 4.7.12) в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7.РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка принятых проектных решений

В соответствии с РДС РК 1.02-04-2013 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» разработчиком проекта установлен II уровень ответственности.

Рабочий проект **«Реконструкция системы водоснабжения с. Акпатер Казталовского района ЗКО»** выполнен в полном объёме в соответствии с заданием на проектирование и выданными техническими условиями.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство».

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической и пожарной безопасности.

7.2. Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям Филиала РГП «Госэкспертиза» по ЗКО в рабочий проект **«Реконструкция системы водоснабжения с. Акпатер Казталовского района ЗКО»** внесены следующие дополнения и изменения:

Раздел НВ

1. В таблице «Технико-экономических показателей» длины трубопроводов по диаметрам увязаны с длинами в спецификациях.
2. В проекте приняты задвижки и насосное оборудование казахстанских производителей, согласно произведенному сравнению вариантов.
3. Представлены обоснование выбора заложенных в проекте материалов и оборудования.
4. Произведено и представлено сравнения вариантов насосного оборудования и запорной арматуры на основании качественных и стоимостных характеристик с насосным оборудованием и запорной арматурой казахстанских компаний.
5. Планы с сетями водопровода согласованы со всеми заинтерисованными организациями.
6. Выполнено сравнение вариантов - установок обеззараживания воды , АО «Приборостроительный завод «Омега» (г.Уральск) с аналогичным оборудованием казахстанских производителей.

Локальные сметы 2-2, 2-5,2-8,2-10,6-1,6-2,6-3,6-4,6-7.

7. Расценка на устройство колодцев приведена в соответствии со сметно-нормативной базой, исключена из нее стоимость железобетонных изделий и люка, так как данные материалы приняты по проекту и учтены отдельными позициями.
8. Расценка на устройство отмостки вокруг колодца приведена в соответствие со сметно-нормативной базой.

Локальная смета 2-3.

9. Расценки на устройство резервуаров приведены в соответствии со сметно-нормативной базой с СН РК 8.02-15-2007 вып.1.

Локальная смета 2-6 (здание для установки приготовления воды).

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

10. Локальная смета выполнена по проекту, объемы работ приведены в соответствие с проектными данными.
Локальная смета 4-2.
11. Длина кабеля принята 0,014км, в смете необоснованно была учтена длина 14км.
Локальная смета 6-1.
12. Объем щебня при устройстве подстилающего слоя для подъездных площадок к пожарным гидрантам приведен в соответствие с проектом.
Локальная смета 6-5.
13. Вес хомутов для крепления 12 знаков приведен в соответствии с проектом.
14. Объем бетона для устройства бетонных столбиков под опоры знаков приведен в соответствие с проектными данными.
Локальная смета 6-6.
15. Расценка на водоотлив (2500м3/сутки) приведена в соответствие со сметно-нормативной базой.

Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели		Примечание (+ увеличение - уменьшение)
			Заявленные до экспертизы	Рекомендуемые к утверждению	
1.	Число водопотребителей с.Акпатер	чел.	1014	1014	
2.	Водопотребление: суточное годовое	 $м^3$/сут тыс.$м^3$/год	 134,14 48,961	 134,14 48,961	
3.	Протяженность сетей водоснабжения	км	18,731	18,731	
4.	Общая сметная стоимость реконструкции				
	в базовых ценах 2001 г.	млн. тенге	98,624	85,860	-12,764
	в том числе СМР		74,673	63,393	-11,280
	оборудование		12,154	11,016	-1,138
	прочие затраты		11,797	11,451	-0,346
5.	Общая сметная стоимость реконструкции в текущих и прогнозных ценах 2014-2015 г.г.	млн. тенге	296,007	262,074	-33,933
	в том числе СМР		190,970	162,122	-28,848
	оборудование		31,082	28,172	-2,910
	прочие затраты		73,955	71,780	-2,175
	Из них: 2014 год (ПИР и экспертиза) 2015 год	млн. тенге		 7,337 254,737	
6.	Продолжительность реконструкции	мес	8,5	8,5	-

8. ВЫВОДЫ:

8.1.С учётом внесенных по замечаниям и предложениям экспертизы изменений и дополнений рабочий проект **«Реконструкция системы водоснабжения с. Акпатер Казталовского района ЗКО»** соответствует требованиям законодательных актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Число водопотребителей с.Акпатер	1014чел
Водопотребление:	
суточное	134,14 м³/сут
годовое	48,961 тыс.м³/год
Протяженность сетей водоснабжения	18,731 км
Общая сметная стоимость реконструкции в базовых ценах 2001 г.	85,860 млн. тенге
в том числе СМР	63,393 млн. тенге
оборудование	11,016 млн. тенге
прочие затраты	11,451 млн. тенге
Общая сметная стоимость реконструкции в текущих и прогнозных ценах 2014-2015г.г.	262,074 млн. тенге
в том числе СМР	162,122 млн. тенге
оборудование	28,172 млн. тенге
прочие затраты	71,780 млн. тенге
Продолжительность реконструкции	8,5 мес

8.2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных материалов утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Казэкология Жобалау» в соответствии с условиями договора от 18.02.2014г. №0058.

8.3. При представлении на утверждение и выдаче в производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4. До начала производства работ проект рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев.

8.5. При реализации проекта применять материалы и оборудования Казахстанского производства согласно требованиям пункта 5 Протокольного решения Правительства РК от 2 февраля 2010 года № 15-56/005-1689-12.

8.ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1. Сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстары бойынша енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, **«БҚО Қазталов ауданы Ақпәтер ауылында сумен жабдықтау жүйесін қайта құру»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын заңнамалық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен келесідей негізігі техник-экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

Ақпәтер суды пайдаланушылар саны	1014 адам
Суды пайдалану:	
тәулігіне	134,14 м³/тәу.
жылына	48,961 мың м³/жыл
Сумен жабдықтау желілерінің жалпы ұзындығы	18,731 шақ.
2001 ж.базалық бағадағы қайта құрудың жалпы сметалық құны	85,860 млн. теңге
Оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	63,393 млн. теңге
жабдықтар	11,016 млн. теңге
басқа шығындар	11,451 млн. теңге
2014-2015 жж.ағымдағы және болжамды	

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

деңгей бағалардағы қайта құрудың жалпы сметалық құны	262,074 млн. теңге
Оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	162,122 млн. теңге
жабдықтар	28,172 млн. теңге
басқа шығындар	71,780 млн. теңге
Қайта құрудың ұзақтығы	8,5 ай

8.2. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2014 жылғы 18 ақпандағы №09-0058 шарттың талаптарына сәйкес «Казэкология Жобалау» ЖШС кепілдік етеді.

8.3 Жұмысты өндіріске беруге рұқсат ету және бекітуге ұсыну кезінде жұмыс жобасы сараптаманың осы қорытындысына сәйкес келетіндігі тексерілуі тиіс.

8.4. Жұмыс өндірісі басталғанға дейін жұмыс жобасы сараптау қорытындысы берілген күннен бастап 3 ай ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуге жатқызылады.

8.5. Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы №15-56/005-1689, 05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағына сәйкес жобаны іске асыру кезінде отандық тауар өндірушілерінің жабдықтарын, материалдар мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Директордың орынбасары аттестат ҚТКШІК № 05861	**А. Горшков**
Өндірістік бөлімнің басшысы аттестат ҚТКШІА № 00212	**В. Кобин**
Сараптау тобының жетекшісі аттестат ҚТКШІА № 00209	**Н. Шилимова**
Сәулет-жоспарлау тобының жетекшісі аттестат ҚТКШІА № 00205,№ 00206,№ 04281	**В. Иванюк**
Смета-экономикалық тобының жетекшісі аттестат ҚТКШІА № 00211	**Н. Маркова**
Сарапшы аттестат ҚТКШІА № 00207	**В. Плужников**
Сарапшы аттестат ҚТКШІА № 00210	**М. Лыжинков**
Сарапшы аттестат ҚТКШІА № 00214, № 04280	**И. Ермончик**
Құрылыстағы баға мониторингі жөніндегі жетекші маман	**Н. Хаирова**

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА