Нурлы Кокшетау

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨНІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ, ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

**Бекітемін:**

«Мемсараптама» РМК-ның
Батыс Қазақстан облысы
бойынша филиалының
директоры

..... Б. Б. Сейтқали

**«БҚО Орал қаласы Жәңгір хан көшесі 45 мекенжайдағы №1 жатақхана ғимаратының тұрғын бөлмелерін жақсарту бойынша күрделі жөндеу»**
жұмыс жобасы бойынша

2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 09-0727/14

# ҚОРЫТЫНДЫ

**ТАПСЫРЫСШЫ:**
ҚР Білім және Ғылым министрлігі
«Жәңгір хан атындағы БҚАТУ» РМК

**БАС ЖОБАЛАУШЫ:**
«Құрылысконсалтинг»
Ұлттық орталығы» АҚ
БҚОфилиалы

Орал қаласы

| № п.п | Наи материалов, |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 1 | Труба с |
| 2 | Труба ст |
| 3 | Труба пр |

Руководитель АХС

Руководитель РЭС

9 606,00

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫНҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ЕСЕПТЕУ-ТЕКСЕРУ ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

**Утверждаю:**

Директор
Филиала РГП «Госэкспертиза»
по Западно-Казахстанской
области

.....Б. Сейтқали

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 09-0727/14 от 29 декабря 2014 года

по рабочему проекту
**«Капитальный ремонт здания общежития №1 по улучшению жилых комнат в г.Уральск, ул.Жангир хана, 45»**

**ЗАКАЗЧИК:**
РГП «ЗКАТУ имени Жангир хана»
МОН РК

**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:**
Западно-Казахстанский филиал
АО «НЦ «КурылысКонсалтинг»

г.Уральск

**1. НАИМЕНОВАНИЕ:** Рабочий проект **«Капитальный ремонт здания общежития №1 по улучшению жилых комнат в г.Уральск, ул.Жангир хана, 45»** разработан в 2014 году.

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 05.12.2014 года № 09-0652 между Филиалом РГП "Госэкспертиза" по ЗКО и Западно-Казахстанский областной филиал АО "Национальный Центр Курылысконсалтинг".

**2. ЗАКАЗЧИК:** РГП «ЗКАТУ имени Жангир хана» МОН РК.

**3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК:** Западно-Казахстанский филиал АО НЦ "КурылысКонсалтинг". Лицензия ГСЛ № 0006002 от 05.07.2002 года, Категория II.

**ГИП** – Утежанов А.М. Приказ от 02.09.2014 года №11-14.

**4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** государственные инвестиции.

**5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

**5.1. Основание для разработки:**

Задание на проектирование, утверждённое врио ректора РГП «ЗКПТУ имени Жангир хана» МОН РК Сергалиевым Н.Х. от 2 ноября 2014 года.

Дефектный акт, утверждённый врио ректора РГП «ЗКПТУ имени Жангир хана» МОН РК Сергалиевым Н.Х. от 2 ноября 2014 года.

Техническое заключение по обследованию здания, выполненное Западно-Казахстанским филиалом АО НЦ "КурылысКонсалтинг" в ноябре 2014 года.

Согласование стоимости материалов и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе от 5 ноября 2014 года.

**5.1. Согласования и заключения заинтересованных организаций:**

РГУ «Уральское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей ЗКО Агентства РК по защите прав потребителей» - санитарно-эпидемиологическое заключение №177 от 08.10.2014 года.

**5.3. Перечень документации, представленной на экспертизу.**

Том 1. Общая пояснительная записка. Чертежи.

Том 3. Сметная документация.

**5.4. Цель и назначение объекта капитального ремонта**

Данным проектом предусматривается капитальный ремонт здания общежития №1 по улучшению жилых комнат в г.Уральск, ул.Жангир хана, 45.

**6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ**

**6.1. Место размещения объекта и характеристика участка**

Объект расположен в в г.Уральск, ул.Жангир хана, 45.

**Природно-климатическая характеристика района**

Наиболее теплым периодом является июль месяц, когда максимальная температура воздуха достигает +44С. Суточные колебания температуры летом составляет 10-16С, в отдельных случаях достигают 26-28С. Средняя продолжительность теплого (безморозного) периода колеблется в пределах 145 дней.

Абсолютный минимум температур -42С.

Абсолютный максимум температур +44С.

Среднегодовая температура воздуха - 5,5С.

Территория относится к зоне недостаточного увлажнения. Относительная влажность наиболее ярко характеризует степень засушливости климата. В зимний период относительная влажность наибольшая. В самом холодном месяце года, в январе, она в среднем составляет 82%. По мере увеличения притока солнечной радиации и повышения температуры воздуха относительная влажность резко уменьшается и своих наименьших

средних месячных значений достигает в июне-августе месяцах. В самом жарком месяце июле она в среднем составляет 47%.

Рассматриваемая территория атмосферными осадками обеспечена недостаточно. Среднегодовое количество осадков составляет 266мм. В течение года выпадение атмосферных осадков распределено неравномерно. Основное количество их приходится на теплый период года-172мм, а в холодный период года осадков выпадает около 30-40% (до94мм) от годового количества.

Снежный покров устойчиво залегает в течение 3-5 месяцев в году. Средняя многолетняя, наибольшая высота снега перед началом снеготаяния составляет 25-30см (минимум - 15см., максимум 40-50см.) Толщина снежного покрова с 5% вероятностью превышения составляет 52см.

Глубина промерзания суглинков и глин - 155см, супесей и песков мелких -188см. Глубина проникновения нулевых температур - 230см.

**6.2. Проектные решения.**

**6.2.1. Существующее положение**

Класс здания II.
Степень огнестойкости III.
Здание пятиэтажное с подвалом.
На первом этаже расположены кабинеты, душевая, холл, санузловые.
На втором этаже – жилые комнаты, прачечная, кухня, санузловые, умывальная
На третьем этаже – жилые комнаты, кухня, санузловые, умывальная
На четвертом этаже – жилые комнаты, прачечная, кухня, санузловые, умывальная
На третьем этаже – жилые комнаты, кухня, санузловые, умывальная
Капитальный ремонт по улучшению общежития проводиться в одном крыле здания в осях 5-8.

**6.2.2. Технологические решения.**

Демонтажные работы:
Демонтаж входных дверных блоков – 46 шт.
Демонтаж дверных блоков в санузловых 1.40х1.60 – 60 шт.
Демонтаж кирпичной кладки – 37.8м2
Демонтаж настенных керамических плит – 425.0м2
Демонтаж напольных керамических плит – 258.2м2
Строительно-монтажные работы:
Устройство входных деревянных дверных блоков – 111 шт.
Устройство дверных блоков из ПВХ 1.40х1.60 – 60 шт.
Устройство дверных блоков из ПВХ – 10 шт.
Установка наличников – 566.0п.м.
Устройство перегородки из кирпича толщ.120мм – 15.0м$^2$
Устройство межкомнатных перегородок из облегченных конструкции – 614.9м$^2$
Устройство перегородки из кирпича толщ.240мм – 15.0м$^2$
Устройство перегородки для санузловых из кирпича – 3.6м$^3$
Штукатурка дверных откосов – 160.0м$^2$
Сплошное выравнивание, Водоэмульсионная покраска стен -2460.0м$^2$
Шпаклевка, Водоэмульсионная покраска потолка – 1390.0м$^2$
Устройство настенных керамических плит – 1710.0м$^2$
Устройство напольных керамических плит -497.8 м$^2$
Штукатурка (Ремонт потолка, стен) (швы) -220.0м$^2$
№ 209, 309, 409, 509 комнату оборудовать под общий туалет
Заменить на новые изделия – скамья - 4шт, урна – 4шт

**6.2.3. Архитектурно - планировочные решения.**

Фундаменты существующие блочные.
Наружные стены существующие выполнены из силикатного кирпича
Перекрытие ж/бетонные плиты

Перемычки - ж/бетонные

Водосток - наружный неорганизованный

Кровля сущ- профилированный настил марки НС44-1000-0.7мм

Полы - керамическая плитка, линолеум –сущ.

Внутренняя отделка - согласно ведомости на отделку помещений.

В процессе производства строительно-монтажных работ следует соблюдать основные требования безопасности согласно СНиП РК А.3.2.5-96 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» и СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства».

**Антикоррозийная защита**

Все металлические элементы креплений должны быть подвергнуты антикоррозийной защите в соответствии с «Указаниями по проектированию антикоррозийной защиты строительных конструкций»

Антикоррозийную защиту сварных соединений производить в соответствий со СНиП III В.6-85*.

Антикоррозийная защита строительных конструкций предусмотрена в соответствий со СНиП 2.03.11.-85 «Защита строительных конструкций от коррозий».

Открытые поверхности стальных и соединительных изделий защищаются лакокрасочным покрытием из эмали типа ПФ/ГОСТ 6465-76*, 926-82/ по грунтовке ПФ-002 по ТУ6-10-11-56-28-75.

Наружные покрытия закладных и соединительных изделий должны быть восстановлены. Работы по антикоррозийной защите выполнять в соответствий с требованиями СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».

**6.3. Инженерное обеспечение, сети и системы.**

**Внутренние электрические сети**

Электротехническая часть данного проекта выполнена на основании архитектурно-строительной, технологической и санитарно-технической части проекта, согласно СНИП РК 3.02-25-2004.

Проектом предусматривается прокладка кабельной проводки, силовых шкафов, щита аварийного освещения и щитов освещения, вводно-распределительного устройства, светильников и розеток.

Силовые распределительные сети выполняются кабелем ВВГ, ВВГНГ в ПВХ трубе, скрыто и за подвесным потолком.

Монтаж электрооборудования должен быть выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами.

**Пожарная сигнализация**

Проект пожарной сигнализации выполнен согласно заданию на проектирование.

Для приема сигнала о пожаре в помещении служебное помещение приемно-контрольный прибор "ВЭРС-ПК8".(ПКП).

Над входом в здание устанавливается комбинированный оповещатель "Маяк-12к". ПКП обслуживает лучевые безадресные шлейфы сигнализации с безадресными извещателями.

В качестве пожарных извещателей приняты тепловые датчики ип103-5/1-а3 и оптико-электронные дымовые ИП212-45, устанавливаемые на потолке. в конце каждого шлейфа устанавливаются ручные извещатели ИПР для опробования цепи и использования их при визуальном обнаружении пожара.

Перед каждым помещением, где установлены пожарные извещатели, устанавливаются соединительные по стенам и потолку в микроканалах.

Для питания звуковых оповещателей маяк 12-3 проектом предусмотрена установка дополнительного блока питания СКАТ-7А.

По степени обеспечения надежности электроснабжения пкп "вэрс-пк8" относится к электроприемникам 1 категории. проектом предусмотрено основной и резервный источник питания. емкость аккумулятора резервного источника питания ПКП (12в) - 7а ч .

[illegible]ное питание прибора осуществляется с верхних губок щитка. При монтаже [illegible]ной сигнализации корпус прибора заземлить.

**[illegible] Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций.**

Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС природного или техногенного характера должны предусматриваться планами предприятия, эксплуатирующего оборудование. Для тушения пожара используются существующие системы пожаротушения, предусмотренные на территории предприятия. В соответствии с законом от 05.07.1996г. о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера собственник предприятия должен иметь декларацию безопасности объекта, документ, информирующий о характере и масштабах возможных чрезвычайных ситуациях и принятых мерах по их предупреждению и ликвидации на всех этапах функционирования. В целях избежание чрезвычайных ситуации на территории ремонтируемого объекта предусматривается беспрепятственная эвакуация из здания.

**6.4 Охрана окружающей среды**

Ввиду отсутствия вредных технологических выбросов, вызывающих загрязнение участка, а также воздушного и водного бассейнов, специальных мероприятий по защите окружающей среды проектом не предусмотрено. Загрязнение атмосферы при производстве работ носит локальный кратковременный характер.

**6.5. Организация строительства.**

В подготовительный период и в процессе строительства, заказчику совместно с подрядной организацией необходимо выполнить следующие организационные работы:

обеспечить решение вопросов аренды жилых и других помещений для размещения работников подрядной организации и прорабского участка;

составить план мероприятий и график производства работ с учетом всех факторов, способствующих ускорению сроков данного объекта.

Нормативная продолжительность капитального ремонта принята согласно СНиП 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» и составляет 4 месяца.

Срок реализации проекта по заданию на проектирование – 2015 год.

**6.6. Сметная документация**

Сметная документация разработана в соответствии с "Порядком разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство" СН РК 1.02-03-2011, введенным в действие с 15.08.2012 года приказом № 411.

Сметная документация на капитальный ремонт составлена в ценах и нормах 2001 года согласно СН РК 8.02-02-2002 "Порядок определения стоимости строительства в Республике Казахстан", введённых в действие с 1.10.2003 года приказом Комитета по делам строительства МИТ РК за № 261 от 30.06.2003 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно - индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-19;

сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-13;

сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;

сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);

сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-14;

сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 к СН РК 8.02-02-2002 "Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан";

ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6 % (СН РК 8.02-02-2002);

средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;

затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет (СН РК 8.02-02-2002).

В соответствии с Постановлением Правительства № 791 от 11.09 2007 года переход к текущей и прогнозной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2014-2015г.г. согласно изменениям и дополнениям № 496-IV в Законе "О республиканском бюджете на 2012 -2014 годы" от 24.11.2011 года, на период 2014-2017 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу № 8 заседания РБК от 04.04.2012 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно СН РК 8.02-02-2002 (п. 4.7.12) в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

## 7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

### 7.1 Оценка проектных решений

В целом проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

В соответствии с п.4 постановления Правительства РК от 23 октября 2009 года №1659 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» разработчиком проекта установлен II уровень ответственности.

### 7.2 Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям Филиала РГП «Госэкспертиза» по ЗКО в рабочий **«Капитальный ремонт здания общежития №1 по улучшению жилых комнат в г.Уральск, ул.Жангир хана, 45»** внесены следующие дополнения и изменения:

1. Разработан раздел «АС» в полном объеме.
2. Задание на проектирование оформлено в установленном порядке.
3. Разработан раздел «Водоснабжение и канализация» в полном объеме. Сметный раздел.
4. Демонтажные работы приведены в соответствие с дефектным актом.

Локальная смета 2-1-1.

5. Расценки на гидроизоляцию в полах приведены в соответствие со сметно-нормативной базой.
6. Площадь откосов приведена в соответствие с проектом.

Локальная смета 2-1-3.

7. Количество светильников приведено в соответствие с проектом.

Локальная смета 2-1-5.

8. Установка компенсаторов полиэтиленовых приведены в соответствие со сметно-нормативной базой.
9. Стоимость отводов и тройников приведены в соответствие со сметно-нормативной базой.

Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

**8. ТҰЖЫРЫМДАР:**

1. Енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, «**БҚО Орал қаласы Жәңгір хан көшесі 45 мекенжайдағы №1 жатақхана ғимаратының тұрғын бөлмелерін жақсарту бойынша күрделі жөндеу»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесідей негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

| | |
|---|---|
| 2001 ж. базалық бағадағы күрделі жөндеудің | |
| жалпы сметалық құны | 19,765 млн. теңге |
| Оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары | 18,521 млн. теңге |
| жабдықтар | 0,991 млн. теңге |
| басқа шығындар | 0,253 млн. теңге |
| 2014 - 2015 жж. базалық және ағымдағы деңгейдегі | |
| күрделі жөндеудің жалпы сметалық құны | 61,900 млн. теңге |
| Оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары | 47,358 млн. теңге |
| жабдықтар | 2,533 млн. теңге |
| басқа шығындар | 12,009 млн. теңге |
| Күрделі жөндеудің ұзақтығы | 4 ай |

2. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2014 жылғы 05 желтоқсандағы № 09-0652 шарттың талаптарына сәйкес «Құрылысконсалтинг» Ұлттық орталығы» АҚ БҚОфилиалы кепілдік етеді.

3. Тапсырысшы құрылыс кезінде бақылау-қадағалау органдарының және мүдделі ұйымдардың қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

4. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жоба бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптау қорытындысына сәйкестігін тексерсін.

5. «Қазақстан Республикасындағы қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қазандағы №1135 Қаулысын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

| | |
|---|---|
| **Директордың орынбасары**<br>аттестат ҚТКШІК № 05861 | **А. Горшков** |
| **Өндірістік бөлімнің басшысы**<br>аттестат ҚТКШІА № 00212 | **В. Кобин** |
| **Сараптау тобының жетекшісі**<br>аттестат ҚТКШІА № 00214, № 04280 | **И. Ермончик** |
| **Сәулет-жоспарлау секторының жетекшісі**<br>аттестат ҚТКШІА № 00205,№ 00206,№ 04281 | **В. Иванюк** |
| **Смета-экономикалық секторының жетекшісі**<br>аттестат ҚТКШІА № 00211 | **Н. Маркова** |
| **Сарапшы**<br>аттестат ҚТКШІА № 00209 | **Н. Шилимова** |
| **Сарапшы**<br>аттестат ҚТКШІА № 02764 | **А. Валиев** |
| **Жетекші маман**<br>**(Құрлыстағы баға мониторингі)** | **Н.Хаирова** |