		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		84,29	506
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		175,32	1052
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2366,86	14201
79	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ		2	363,6	727
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		217,41	435
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		46,48	93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				627,5	1255
80	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,58 КГ	ШТ.		2	1176,74	2353
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		47,07	94
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		97,9	196
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1321,71	2643
81	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 89 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,004	298409,45	1194
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		175200,17	701
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		37888,77	152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				511498,38	2046
82	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 114 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,01	332325,24	3323
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		189942,82	1899
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		41781,44	418
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				564049,5	5640
83	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 8,38 КГ	М		4,016	1928,69	7746

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		77,15	310
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		160,47	644
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2166,3	8700
84	23-010201-0193 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 114 ММ,М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80 12,15 КГ			10,04	2844,06	28554
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		113,76	1142
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		236,63	2376
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3194,45	32072
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ И ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ ЛМ-1					
85	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ВОДОНАПОРНУЮ БАШНЮ	М3		8,92	29487,57	263029
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2370,53	21145
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2548,65	22734
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34406,75	306908
86	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,1354	189337,53	25636
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7573,5	1025
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15752,88	2133
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212663,91	28795
87	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,00277	192359,44	533
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7694,38	21
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16004,31	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				216058,12	598
88	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННОЙ ЛЕСТНИЦЫ	М3		1,54	29550,9	45508

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2986,86	4600
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2603,02	4009
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35140,77	54117
89	11-060301-0407 РСНБ	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	1Т		0,0736	314254,64	23129
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		93042,42	6848
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32583,76	2398
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				439880,83	32375
90	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ОБЕТОНИРОВАНИЯ	М3		0,8	26703,86	21363
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1616,41	1293
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2265,62	1812
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30585,9	24469
91	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ	М3		2,4	26703,86	64089
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1616,41	3879
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2265,62	5437
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30585,9	73406
92	21-020401-2802 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98 2,2 Т	М3		0,35	12316,36	4311
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		492,65	172
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1024,72	359
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13833,74	4842
93	11-090202-0101 РСНБ РК 2015	-РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ БЕЗ ПОНТОНА ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1000 М3. МОНТАЖ РУЛОННЫМ МЕТОДОМ	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Т КОНСТРУКЦИЙ		3,8	60461,93	229755
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17895,38	68002
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6268,58	23821
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84625,89	321578

94	21-060303-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГАБАРИТНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (БЕЗ АРМАТУРЫ) ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЦЕЛИКОМ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, МАССА ИЗДЕЛИЙ СВЫШЕ 3 Т 1 Т	Т		3,8	287960,37	1094249
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11518,41	43770
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23958,3	91042
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				323437,09	1229061
95	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,014	49742,92	696
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		20502,84	287
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5619,66	79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				75865,41	1062
96	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ 1 Т	Т		0,014	299948,04	4199
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11997,92	168
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		24955,68	349
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				336901,64	4717
97	ССЦРК8.04-08-2016.РАЗД 2106 ТЕХ.Ч.ТБ.12П12.7	-ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ ЗА 2 СЛОЯ	Т		0,014	7595	106
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		303,8	4
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		631,9	9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8530,7	119
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЗАЩИТА БАШНИ					
98	11-260101-1801 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ ПОКРЫТИЕМ "ИЗОЛЛАТ"	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		100	1256,01	125601

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		374,46	37446
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	130,44	13044
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1760,9	176090
99	22-040803-0402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-«ИЗОЛЛАТ» 1 КГ	КГ		352	1446,55	509186
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		57,86	20367
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	120,35	42364
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1624,76	571917
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
100	11-130301-1413 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125	М2		100	266,3	26630
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17	1700
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	22,66	2266
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				305,97	30597
101	11-150403-1202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ОКРАСКА СУРИКОМ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /КРОМЕ КРОВЕЛЬ/, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2		100	166,87	16687
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		48,03	4803
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	17,19	1719
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				232,1	23210
102	11-061401-0501 РСНБ РК 2015	-ЕМКОСТИ. ИСПЫТАНИЕ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	М3		25	255,1	6377
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		39,02	975
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	23,53	588
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,65	7941
103	11-061401-0502 РСНБ РК 2015	-ЕМКОСТИ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ. ДЕЗИНФЕКЦИЯ	М3 ЕМКОСТИ		25	557,72	13943
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		82,04	2051
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	51,18	1280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				690,94	17274

			КРЕПЛЕНИЕ БАШНИ				
104	21-130205-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО 1 Т	Т	1,092	178506,12	194929
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	7140,24	7797
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	14851,71	16218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			200498,07	218944
			ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА И БАШНИ			
105	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	2,2	8945,91	19681
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	931,22	2049
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	790,17	1738
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			10667,31	23468
106	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ	М2	22	1820,48	40050
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	102,42	2253
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	153,83	3384
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2076,72	45688
107	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМПОКРЫТИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0301	М2	22	-431,12	-9485
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	-17,34	-382
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	-35,88	-789
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-484,34	-10655
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ			
108	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-БИТУМНАЯ ОБМАЗКА ФУНАМЕНТОВ 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	22	731,66	16097
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	124,57	2740
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	68,5	1507
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			924,73	20344

109	11-220601-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 89 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,004	955505,31	3822
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		125048,53	500
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		86444,31	346
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1166998,14	4668
110	11-220601-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 114 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,01	955505,31	9555
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		125048,53	1250
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		86444,31	864
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1166998,14	11670
111	11-221101-0102 РСНБ РК 2015	-ВРЕЗКА ТРУБЫ ДУ 89Х4,0 ММ В ТРУБУ ДИАМЕТРОМ 114Х4,5 ММ	ВРЕЗКА		1	5014,66	5015
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1751,67	1752
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		541,31	541
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7307,63	7308

АЛМАЛЫ 2 – 3 – 1

112	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ «ДРАГЛАЙН», «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3.	М3 ГРУНТА		45590	93,39	4257687
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,19	1193792
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,57	436118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				129,14	5887598
113	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.63 КЗТР=1,81, КЭМ=1,81	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ «ДРАГЛАЙН», «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ИЗ-ПОД ВОДЫ, ПРИ ГЛУБИНЕ ВОДЫ ДО 2 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,81 И НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,81	М3 ГРУНТА		1410	169,04	238343

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		47,4	66828
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		17,31	24414
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				233,75	32958
114	11-040701-0201 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ. ОТКАЧКА ВОДЫ	ЧАС ОТКАЧКИ		280	2968,72	831240
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		366,1	102508
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4942,36	1383860
115	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		250	1371,68	342920
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		897,96	224489
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		181,57	45393
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2451,2	612801
116	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М.В ОТВАЛ	М3 ГРУНТА		47250	31,76	1500650
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,21	387861
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3,2	151081
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43,17	2039591
117	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА.	М3 ГРУНТА		47250	135,88	6420170
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		35,12	1659370
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13,68	646363
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,68	8725903
118	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 (ПОД КОЛОДЦЫ)	М3		25	93,39	2335
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,19	655
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,57	239
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				129,14	3229

119	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.63 КЗТР=1,81, КЭМ=1,81	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ «ДРАГЛАЙН», «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ИЗ-ПОД ВОДЫ, ПРИ ГЛУБИНЕ ВОДЫ ДО 2 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,81 И НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,81	М3 ГРУНТА		5	169,04	845
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		47,4	237
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	17,31	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				233,75	1169
120	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		44050	22,26	980529
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,75	253429
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	2,24	98717
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,25	1332676
121	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		3200	655,88	2098805
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		429,36	1373961
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	86,82	277821
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1172,06	3750587
122	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2(КОЛОДЦЫ)	М3 ГРУНТА		11	22,26	245
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,75	63
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	2,24	25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,25	333
123	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ(КОЛОДЦЫ)	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		11	120,07	1321
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		60,81	669
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	14,47	159
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,35	2149

		ЛИШНИЙ ГРУНТ- 19 М3					
124	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М.В ОТВАЛ	М3 ГРУНТА	19	31,76	603
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8,21	156
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	3,2	61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			43,17	820
125	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА.	М3 ГРУНТА	19	135,88	2582
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	35,12	667
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	13,68	260
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			184,68	3509
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД				
126	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	2	1432,24	2864
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	762,65	1525
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	175,59	351
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2370,49	4741
127	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	3	872,95	2619
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	486,15	1458
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	108,73	326
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1467,83	4403
128	23-040102-0505 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПАТРУБКАМИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ РЕ 100 ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, БЕЗ ШТУРВАЛА, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 10, DN 80, ТИПА AVK ГОСТ 5762-2002 12 КГ	ШТ.	2	82359,6	164719
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	3294,38	6589
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	6852,32	13705
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			92506,3	185013

129	23-040102-1002 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 10, DN 50, ТИПА AVK ГОСТ 5762-2002 11 КГ	ШТ.		3	38289,76	114869
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1531,59	4595
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	3185,71	9557
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43007,06	129021
130	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ. УСТАНОВКА	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		0,0162	943050,94	15277
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		295559,57	4788
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	99088,84	1605
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1337699,35	21671
131	23-020101-0721 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 89 ММ Х 4 ММ - 57 ММ Х 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 1,5 КГ	ШТ.		3	1248,78	3746
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		49,95	150
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	103,9	312
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1402,63	4208
132	23-020101-0153 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,6 КГ	ШТ.		3	319,19	958
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,77	38
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	26,56	80
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				358,51	1076
133	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ		12	539,79	6477
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		313,21	3759
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	68,24	819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				921,24	11055

134	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 3,19 КГ	ШТ.		6	1332	7992
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		53,28	320
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		110,82	665
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1496,1	8977
135	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 3,19 КГ	ШТ.		6	1332	7992
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		53,28	320
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		110,82	665
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1496,1	8977
136	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ		6	363,6	2182
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		217,41	1304
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		46,48	279
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				627,5	3765
137	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,06 КГ	ШТ.		6	875,81	5255
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		35,03	210
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		72,87	437
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				983,71	5902

138	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ, ВТУЛКИ. УСТАНОВКА	ШТ.		11	858,64	9445
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		359,72	3957
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		97,47	1072
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1315,82	14474
139	23-020302-8009 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,351 КГ	ШТ.		6	683,8	4103
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27,35	164
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		56,89	341
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				768,04	4608
140	23-020302-2409 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,544 КГ	ШТ.		2	1851,93	3704
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		74,08	148
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		154,08	308
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2080,09	4160
141	23-020303-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ОТ 15° ДО 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,76 КГ	ШТ.		3	684,32	2053
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27,37	82
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		56,94	171
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				768,63	2306

142	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 90 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		6,863	226898,68	1557206
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		125452,51	860981
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28188,09	193455
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				380539,28	2611641
143	13-080201-0601 РСНБ РК 2015 К=0,3	-УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ПРОВОДА	М		6863	41,27	283218
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11,24	77163
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4,2	28831
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				56,71	389212
144	23-060901-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОД АЛЮМИНИЕВЫЙ, СЕЧЕНИЕМ 2 ММ 13,5 КГ	КМ		6,863	10457,1	71767
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		418,28	2871
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		870,03	5971
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11745,41	80609
145	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛ		1,1	925,2	1018
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		193,29	213
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		89,48	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1207,97	1329
146	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-79 1,6 Т	М3		1,342	2090,71	2806
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,63	112
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		173,95	233
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2348,29	3151

147	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРНЫЕ СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА В 7,5. УСТРОЙСТВО	М3		0,05	26703,86	1335
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1616,41	81
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2265,62	113
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30585,9	1529
148	11-460303-0104 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ МАРКИ В 12,5	М3 ЗАДЕЛКИ		0,2	92941,14	18588
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27032,64	5407
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9597,9	1920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				129571,69	25914
149	11-460303-0104 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРМ	М3 ЗАДЕЛКИ		0,01	92941,14	929
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27032,64	270
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9597,9	96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				129571,69	1296
150	21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77 1,02 КГ	КГ		3	547,44	1642
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,9	66
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		45,55	137
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				614,88	1845
151	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ОБСЫПКА ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ	М3 ГРУНТА		3	655,88	1968
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		429,36	1288
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		86,82	260
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1172,06	3516
152	11-010107-1806 РСНБ РК 2015	-ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТ		15	49,07	736
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		32,13	482
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,5	97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87,7	1315

153	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		64	731,66	46826
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		124,57	7972
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,5	4384
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				924,73	59183
154	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 200 ММ.	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0012	726879,21	872
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		319314,32	383
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		83695,48	100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1129889,01	1356
155	23-010201-0229 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ,М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 21,21 КГ			1,2048	5219,72	6289
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		208,79	252
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		434,28	523
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5862,79	7063
156	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВОМ В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦ		5,37	29625,79	159091
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7102,07	38138
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2938,23	15778
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39666,09	213007
157	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9	-КЛАДКА КИРПИЧНАЯ ГОРЛОВИНЫ	М3		0,35	28021,77	9808
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3596,23	1259
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2529,44	885
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34147,44	11952
158	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99 67 КГ	КОМПЛЕКТ		3	10020,09	30060

	В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	400,8	1202
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	833,67	2501
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			11254,57	33764
159	11-220601-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	ПРОЧИЕ РАБОТЫ КМ ТРУБОПРОВОДА	0,002	123907,6	248
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	41248,34	82
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	13212,48	26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			178368,42	357
			ИТОГО:			55587121
				55587121 X 0,948 =		52696591
			НДС 12 %			6323591
			ВСЕГО:			59020182

ЗАКАЗЧИК:

---------- ГУБАЕВ Б.М

ГУ «ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО »
БИН 110140001658 ,БИК KKMFKZ2A . ИИК KZ97070103 ПЫТ2712000 ОБСЛУЖИВАЕТСЯ В РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК»

ПОДРЯДЧИК : _

---------- КАЗИЕВ Ю.К

ТОО «Газстрой» БИН/ИИН050840001302 ,БИК IRTYKZKA.ИИК KZ 81965F010000410772 ОБСЛУЖИВАЕТСЯ В АО "ForteBank»

ТЕХНАДЗОР :

_ ---------- АКНУРОВ Н.А

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА ИЮЛЬ 2018 г

ЗАКАЗЧИК : ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО »

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 10 201-02-27

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: « РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АТАМЕКЕН , С.КАЛМАКШАБЫН,С.АЛМАЛЫ КАЗАХСТАНСКОГО С/О ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО .»

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	**2**	**3**	**4**
Итого: с начала строительства	108517716		
НДС 12%	13022126		
Всего:	121539842		
Итого за июль 2018 г.	52696591		
НДС 12%	6323591		
ВСЕГО:	59020182		

ЗАКАЗЧИК: _____ ГУБАЕВ Б.М

ПОДРЯДЧИК: _____ КАЗИЕВ.Ю.К

Ф - 2

ЗАКАЗЧИК: - ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО »

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АТАМЕКЕН,С.КАЛМАКШАБЫН,С.АЛМАЛЫ КАЗАХСТАНСКОГО С/О ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

А К Т № 4

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ОТ 9 август 2018 г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
АТАМЕКЕН							
	6 - 3 - 1						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	11-010101-0314 РСНВ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		56	93,39	5230
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,19	1466
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,57	536
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				129,14	7232
2	11-010205-0406 РСНВ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		4	1276,38	5106
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		835,57	3342
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		168,96	676
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2280,9	9124
3	11-010205-0502 РСНВ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		12	655,88	7871
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		429,36	5152
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		86,82	1042
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1172,06	14065

4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ВЫЕМКИ ПОД ФУНДАМЕНТ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	28	22,26	623
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	5,75	161
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2,24	63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			30,25	847
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	28	120,07	3362
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	60,81	1703
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	14,47	405
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			195,35	5470
6	11-010105-0310 РСНБ РК 2015	-ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПЕЙ ИЗ РЕЗЕРВОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3, В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ(ОБСЫПКА БАШНИ И КОЛОДЦЕВ)	М3	181	159,91	28943
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	40,76	7378
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	16,05	2906
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			216,73	39227
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА НАСЫПИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	250	120,07	30018
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	60,81	15203
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	14,47	3618
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			195,35	48839

8	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ВОДОНАПОРНУЮ БАШНЮ	М3		18,17	29487,57	535789
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2370,53	43073
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2548,65	46309
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34406,75	625171
9	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,2104	189337,53	39837
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7573,5	1593
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15752,88	3314
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212663,91	44744
10	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,00304	192359,44	585
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7694,38	23
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16004,31	49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				216058,12	657
11	11-090202-0101 РСНБ РК 2015	-РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ БЕЗ ПОНТОНА ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1000 М3. МОНТАЖ РУЛОННЫМ МЕТОДОМ	Т КОНСТРУКЦИЙ		6,74	60423,57	407255
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17893,84	120604
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6265,39	42229
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84582,8	570088

12	21-060303-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГАБАРИТНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (БЕЗ АРМАТУРЫ) ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЦЕЛИКОМ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, МАССА ИЗДЕЛИЙ СВЫШЕ 3 Т 1 Т	Т		287960,37	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	11518,41	77634
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	23958,3	161479
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			35476,71	239113
13	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ 1 Т	Т	0,014	299948,04	4199
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	11997,92	168
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	24955,68	349
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			336901,64	4717
14	ССЦРК8.04-08-2016.РАЗД 2106 ТЕХ.Ч.ТБ.12П12.7	-ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,014	7595	106
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	303,8	4
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	631,9	9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			8530,7	119
15	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ ПОКРЫТИЕМ "ИЗОЛЛАТ"	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЗАЩИТА БАШНИ М2 ПОВЕРХНОСТИ	175	210,2	36786
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	103,71	18149
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	25,11	4395
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			339,03	59329

16	22-040803-0402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-"ИЗОЛЛАТ" 1 КГ IV	КГ		616	1446,55	891075
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		57,86	35643
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		120,35	74137
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1624,76	1000855
17	11-130301-1413 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ М2		175	266,3	46602
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17	2976
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		22,66	3966
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				305,97	53544
18	11-150403-1202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП 4	-ОКРАСКА СУРИКОМ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /КРОМЕ КРОВЕЛЬ/, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2		175	166,87	29203
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		48,03	8406
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		17,19	3009
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				232,1	40618
19	11-061401-0501 РСНБ РК 2015	-ЕМКОСТИ. ИСПЫТАНИЕ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	М3		50	255,1	12755
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		39,02	1951
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23,53	1176
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				317,65	15882
20	21-130205-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО 1 Т	Т		1,092	178506,12	194929
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7140,24	7797
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		14851,71	16218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				200498,07	218944

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

21	11-010105-0302 РСНВ РК 2015	-РАЗВОРКА НАСЫПИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	288	135,23	38948
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		%	-	35,04	10093
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		%	8	13,62	3923
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				183,9	52963
22	11-090202-0101 РСНВ РК 2015 ТЧ 09 ТАБЛ.3 П.3.5 КЗТР=0,6, КЗМ=0,7, КМР=0,5	-РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ. РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,6, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,7, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0,5	Т КОНСТРУКЦИЙ	6,8	26689,82	181491
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		%	-	10720,18	72897
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		%	8	2992,8	20351
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40402,8	274739
23	11-460401-0102 РСНВ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА	М3	18,2	12003,47	218463
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		%	-	5185,65	94379
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		%	8	1375,13	25027
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18564,25	337869
24	12-090101-0303 РСНВ РК 2015	-ЛЕСТНИЦЫ И КРЫЛЬЦА КАМЕННЫЕ. РАЗБОРКА МАРШЕЙ ПО ОСНОВАНИЮ ГРУНТА	М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ	3,6	5746,94	20689
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		%	-	3581,34	12893
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		%	8	746,26	2687
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10074,54	36268

6 - 1 - 3

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

25 11-010101-0314 РСНВ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3(ПОД ФУНДАМЕНТ)	М3 ГРУНТА	33	93,39	3082
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		26,19	864
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		9,57	316
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			129,14	4262
26 11-010205-0406 РСНВ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2(ПОД ФУНДАМЕНТ)	М3 ГРУНТА	2	1276,38	2553
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		835,57	1671
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		168,96	338
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2280,9	4562
27 11-010205-0502 РСНВ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2(ПОД ФУНДАМЕНТ)	М3 ГРУНТА	8	655,88	5247
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		429,36	3435
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		86,82	695
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1172,06	9376
28 11-010104-0402 РСНВ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ВЫЕМКИ ПОД ФУНДАМЕНТ. ГРУППА ГРУНТОВ 2(ПОД ФУНДАМЕНТ)	М3 ГРУНТА	17	22,26	378
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		5,75	98
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		2,24	38
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			30,25	514

29	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		19	120,07	2281
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		60,81	1155
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		14,47	275
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,35	3712
30	11-010105-0310 РСНБ РК 2015	-ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПЕЙ ИЗ РЕЗЕРВОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3, В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ(ОБСЫПКА БАШНИ И КОЛОДЦЕВ)	М3		182	159,91	29103
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		40,76	7419
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16,05	2922
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				216,73	39444
31	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА НАСЫПИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		209	120,07	25095
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		60,81	12710
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		14,47	3024
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,35	40829
			МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ И ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ ЛМ-1				
32	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ВОДОНАПОРНУЮ БАШНЮ	М3		8,92	29487,57	263029
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2370,53	21145
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2548,65	22734
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34406,75	306908
33	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,1354	189337,53	25636
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7573,5	1025
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15752,88	2133
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212663,91	28795

34	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,00277	192359,44	533
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7694,38	21
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16004,31	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				216058,12	598
35	11-090202-0101 РСНБ РК 2015	-РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ БЕЗ ПОНТОНА ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1000 М3. МОНТАЖ РУЛОННЫМ МЕТОДОМ	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Т КОНСТРУКЦИЙ		3,8	60461,93	229755
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17895,38	68002
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6268,58	23821
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84625,89	321578
36	21-060303-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГАБАРИТНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (БЕЗ АРМАТУРЫ) ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЦЕЛИКОМ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, МАССА ИЗДЕЛИЙ СВЫШЕ 3 Т 1 Т	Т		3,8	287960,37	1094249
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11518,41	43770
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23958,3	91042
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				323437,09	1229061
37	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ 1 Т	Т		0,014	299948,04	4199
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11997,92	168
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		24955,68	349
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				336901,64	4717

38	ССЦРК8.04-08-2016.РАЗД 2106 ТЕХ.Ч.ТВ.12П12.7	-ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,014	7595	106
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	303,8	4
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	631,9	9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			8530,7	119
39	11-260101-1801 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ ПОКРЫТИЕМ "ИЗОЛЛАТ"	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЗАЩИТА БАШНИ М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100	1256,01	125601
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	374,46	37446
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	130,44	13044
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1760,9	176090
40	22-040803-0402 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-"ИЗОЛЛАТ" 1 КГ	КГ	352	1446,55	509186
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	57,86	20367
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	120,35	42364
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1624,76	571917
41	11-061401-0501 РСНВ РК 2015	-ЕМКОСТИ. ИСПЫТАНИЕ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	М3	25	255,1	6377
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	39,02	975
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	23,53	588
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			317,65	7941

			КРЕПЛЕНИЕ БАШНИ				
42	21-130205-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО 1 Т	Т	1,092	178506,12	194929
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	7140,24	7797
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	14851,71	16218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			200498,07	218944

Калмакшабын

2 - 2 - 1

43	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3.	М3 ГРУНТА	34620	93,39	3233190
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	26,19	906539
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	9,57	331178
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			129,14	4470907
44	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.63 КЗТР=1,81,	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ИЗ-ПОД ВОДЫ, ПРИ ГЛУБИНЕ ВОДЫ ДО 2 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,81 И НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,81	М3 ГРУНТА	7260	169,04	1227211
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	47,4	344092
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	17,31	125704
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			233,75	1697008
45	11-040701-0201 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ. ОТКАЧКА ВОДЫ	ЧАС ОТКАЧКИ	280	2968,72	831240
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1607,54	450112
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	366,1	102508
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4942,36	1383860

46	11-010104-0102 РСНВ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М.В ОТВАЛ	М3 ГРУНТА	41880	31,76	1330100
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8,21	343780
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	3,2	133910
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			43,17	1807790
47	11-010104-0110 РСНВ РК 2015 К=5	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА.	М3 ГРУНТА	41880	135,88	5690513
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	35,12	1470781
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	13,68	572904
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			184,68	7734197
48	11-010101-0314 РСНВ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 (ПОД КОЛОДЦЫ)	М3	15	93,39	1401
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	26,19	393
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	9,57	143
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			129,14	1937
49	11-010101-0314 РСНВ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.63 КЗТР=1,81, КЗМ=1,8	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ИЗ-ПОД ВОДЫ, ПРИ ГЛУБИНЕ ВОДЫ ДО 2 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,81 И НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,81	М3 ГРУНТА	10	169,04	1690
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	47,4	474
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	17,31	173
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			233,75	2337
50	11-010205-0302 РСНВ РК 2015	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/(ПОД КОЛОДЦЫ), ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3	5	1371,68	6858
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	897,96	4490
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	181,57	908

51	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	38980	22,26	867674
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	5,75	224261
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2,24	87355
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			30,25	1179289
52	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	2900	655,88	1902042
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	429,36	1245153
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	86,82	251776
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1172,06	3398970
53	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2(КОЛОДЦЫ)	М3 ГРУНТА	11	22,26	245
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	5,75	63
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2,24	25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			30,25	333
54	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ(КОЛОДЦЫ)	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	11	120,07	1321
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	60,81	669
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	14,47	159
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			195,35	2149
55	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАВОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М.В ОТВАЛ	ЛИШНИЙ ГРУНТ- 19 М3 М3 ГРУНТА	19	31,76	603
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8,21	156
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	3,2	61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			43,17	820

56	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА.	М3 ГРУНТА		19	135,88	2582
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		35,12	667
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13,68	260
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,68	3509
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД					
57	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		2	1432,24	2864
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		762,65	1525
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		175,59	351
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2370,49	4741
58	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		4	872,95	3492
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		486,15	1945
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		108,73	435
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1467,83	5871
59	23-040102-0505 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПАТРУБКАМИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ PE 100 ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, БЕЗ ШТУРВАЛА, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 10, DN 80, ТИПА AVK ГОСТ 5762-2002 12 КГ	ШТ.		2	82359,6	164719
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3294,38	6589
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6852,32	13705
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92506,3	185013
60	23-040102-1002 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 10, DN 50, ТИПА AVK ГОСТ 5762-2002 11 КГ	ШТ.		4	38289,76	153159
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1531,59	6126
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3185,71	12743
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43007,06	172028

61	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ. УСТАНОВКА	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		0,0216	943050,94	20370
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		295559,57	6384
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		99088,84	2140
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1337699,35	28894
62	23-020101-0721 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 89 ММ Х 4 ММ - 57 ММ Х 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 1,5 КГ	ШТ.		4	1248,78	4995
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		49,95	200
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		103,9	416
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1402,63	5611
63	23-020101-0153 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,6 КГ	ШТ.		4	319,19	1277
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,77	51
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		26,56	106
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				358,51	1434
64	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ		12	539,79	6477
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		313,21	3759
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,24	819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				921,24	11055
65	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 3,19 КГ	ШТ.		6	1332	7992
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		53,28	320
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		110,82	665
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1496,1	8977

66	23-020103-0209 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 3,19 КГ	ШТ.		6	1332	7992
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		53,28	320
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		110,82	665
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1496,1	8977
67	11-221201-0101 РСНВ РК 2015	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ		8	363,6	2909
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		217,41	1739
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		46,48	372
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				627,5	5020
68	23-020103-0207 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,06 КГ	ШТ.		8	875,81	7006
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		35,03	280
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		72,87	583
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				983,71	7870
69	11-220801-0201 РСНВ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ, ВТУЛКИ. УСТАНОВКА	ШТ.		12	858,64	10304
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		359,72	4317
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		97,47	1170
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1315,82	15790
70	23-020302-8009 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,351 КГ	ШТ.		6	683,8	4103
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27,35	164
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		56,89	341
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				768,04	4608

71	23-020302-2409 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90,ШТ. PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,544 КГ			4	1851,93	7408
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		74,08	296
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		154,08	616
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2080,09	8320
72	23-020302-1009 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 90,ШТ. PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,45 КГ			2	1413,94	2828
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		56,56	113
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		117,64	235
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1588,14	3176
73	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 90 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		6,083	226898,68	1380225
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		125452,51	763128
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28188,09	171468
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				380539,28	2314820
74	13-080201-0601 РСНБ РК 2015 К=0,3	-УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ПРОВОДА	М		6083	41,27	251030
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11,24	68393
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4,2	25554
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				56,71	344977

75	23-060901-0101 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОД АЛКМИНИЕВЫЙ, СЕЧЕНИЕМ 2 ММ 13,5 КГ	КМ	6,083	10457,1	63611
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		418,28	2544
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		870,03	5292
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			11745,41	71447
76	23-010201-0246 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОда	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 325 ММ,М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ ГОСТ 10705-80(ФУТЛЯР) 62,54 КГ		51,204	17696,9	906152
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		707,88	36246
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		1472,38	75392
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			19877,16	1017790
77	11-270401-0102 РСНВ РК 2015	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛ	1,1	925,2	1018
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		193,29	213
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		89,48	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1207,97	1329
78	21-010601-0101 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-79 1,6 Т	М3	1,342	2090,71	2806
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		83,63	112
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		173,95	233
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2348,29	3151

79	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРНЫЕ СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА В 7,5. УСТРОЙСТВО	М3		0,05	26703,86	1335
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1616,41	81
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2265,62	113
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30585,9	1529
80	11-460303-0104 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ МАРКИ В 12,5	М3 ЗАДЕЛКИ		0,2	92941,14	18588
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27032,64	5407
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9597,9	1920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				129571,69	25914
81	11-460303-0104 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРМ	М3 ЗАДЕЛКИ		0,01	92941,14	929
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27032,64	270
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9597,9	96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				129571,69	1296
82	21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77 1,02 КГ	КГ		3	547,44	1642
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,9	66
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		45,55	137
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				614,88	1845
83	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ОБСЫПКА ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ	М3 ГРУНТА		3	655,88	1968
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		429,36	1288
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		86,82	260
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1172,06	3516

84	11-010107-1806 РСНБ РК 2015	-ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		15	49,07	736
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		32,13	482
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,5	97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87,7	1315
85	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ВОКРУГ КОЛОДЦА	М3		1,5	28076,74	42115
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2799,4	4199
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2470,09	3705
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33346,23	50019
86	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		64	731,66	46826
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		124,57	7972
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,5	4384
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				924,73	59183
87	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 200 ММ.	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0012	726879,21	872
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7102,07	38138
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2938,23	15778
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39666,09	213007
88	23-010201-0229 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ,М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 21,21 КГ			1,2	5219,72	6264
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		208,79	251
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		434,28	521
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5862,79	7035

89	11-221301-0101 РСНБ	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОН		5,37	29625,79	159091
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7102,07	38138
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2938,23	15778
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39666,09	213007
90	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9	-КЛАДКА КИРПИЧНАЯ ГОРЛОВИНЫ	М3		0,35	28021,77	9808
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3596,23	1259
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2529,44	885
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34147,44	11952
91	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99 67 КГ	КОМПЛЕКТ		3	10020,09	30060
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		400,8	1202
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		833,67	2501
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11254,57	33764
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
92	11-220601-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,002	123907,6	248
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		41248,34	82
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13212,48	26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				178368,42	357
			ПРОКЛАДКА ТРУБЫ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ				
93	11-250204-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.3	-КОЖУХИ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. ПРОКЛАДКА БЕСТРАНШЕЙНАЯ СПОСОБОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ	М КОЖУХА		27	20447,87	552093
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7082,86	191237
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2202,46	59466
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29733,19	802796

94	11-250205-	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ Д110 ММ В ФУТЛЯР 325Х8ММ	М КОЖУХА		29	1832,66	53147
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		567,35	16453
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		192	5568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2592,02	75168
95	11-130301-0113 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ. ОГРУНТОВКА КОМПАУНДОМ ЭД-20, ПЕРВЫЙ СЛОЙ	М2		29,6	379,97	11247
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		40,71	1205
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		33,65	996
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				454,34	13448
96	11-130501-0302 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТЬ БЕТОННАЯ. ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА ЭПОКСИДНОЙ ШПАКЛЕВКЕ В 1 СЛОЙ	М2		29,6	3565,86	105550
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		573,48	16975
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		331,15	9802
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4470,49	132326
97	11-061401-0101 РСНБ РК 2015 К=10	-ЗАТИРКА ПЕСКОМ ПОВЕРХНОСТИ ШПАКЛЕВКИ (10 СЛОЕВ)	М2 ПОВЕРХНОСТИ		29,6	55516,02	1643274
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23996,44	710295
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6361	188286
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85873,46	2541855
98	11-130301-0114 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ. ОГРУНТОВКА КОМПАУНДОМ ЭД-20, ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	М2		29,6	402,73	11921
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		43,43	1285
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		35,69	1057
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				481,85	14263
			ОБОРУДОВАНИЕ СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА, ДЕРЕВЯННЫЕ ОПОРЫ -9ШТ				
99	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	-ПОЛЗУНОК ДЕРЕВЯННЫЙ	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		0,054	40099,96	2165
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11084	599
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4094,72	221

100	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСОВ, ЭСТАКАД. ОГНЕЗАЩИТАМ3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		0,054	6623,16	358
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1177,81	64
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	624,08	34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			8425,05	455
101	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ ХОМУТА	Т	0,00702	40517,49	284
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	24093,08	169
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	5168,85	36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			69779,42	490
102	21-050101-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,55 ДО 2 ММ ГОСТ 16523-97 1 Т	Т	0,00702	211029,08	1481
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8441,16	59
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	17557,62	123
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			237027,86	1664
103	21-130201-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ 1 КГ	КГ	0,001476	200,66	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8,03	-
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	16,69	-
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			225,38	1

104	11-290172-	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА БЕТОНОМ В3,5	М3		0,07	25630,21	1794
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1569,91	110
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2176,01	152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29376,12	2056
105	11-250204-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.3	-КОЖУХИ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. ПРОКЛАДКА БЕСТРАНШЕЙНАЯ СПОСОБОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ	М КОЖУХА		20	20447,87	408957
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7082,86	141657
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2202,46	44049
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29733,19	594664
106	11-250205-0101 РСНБ РК 2015	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ Д110 ММ В ФУТЛЯР 325Х8ММ	М КОЖУХА		22	1832,66	40319
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		567,35	12482
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		192	4224
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2592,02	57024
107	11-130301-0113 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ. ОГРУНТОВКА КОМПАУНДОМ ЭД-20, ПЕРВЫЙ СЛОЙ	М2		22,6	379,97	8587
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		40,71	920
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		33,65	761
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				454,34	10268
108	11-130501-0302 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТЬ БЕТОННАЯ. ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА ЭПОКСИДНОЙ ШПАКЛЕВКЕ В 1 СЛОЙ	М2		22,6	3565,86	80588
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		573,48	12961
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		331,15	7484
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4470,49	101033
109	11-061401-0101 РСНБ РК 2015 К=10	-ЗАТИРКА ПЕСКОМ ПОВЕРХНОСТИ ШПАКЛЕВКИ (10 СЛОЕВ)	М2 ПОВЕРХНОСТИ		22,6	55516,02	1254662
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23996,44	542320
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6361	143759
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85873,46	1940740
110	11-130301-0114 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ. ОГРУНТОВКА КОМПАУНДОМ ЭД-20, ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	М2		22,6	402,73	9102
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		43,43	981
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		35,69	807
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				481,85	10890

ОБОРУДОВАНИЕ СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА, ДЕРЕВЯННЫЕ ОПОРЫ -7ШТ

111	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	-ПОЛЗУНОК ДЕРЕВЯННЫЙ	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		0,042	40099,96	1684
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11084	466
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4094,72	172
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55278,68	2322
112	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСОВ, ЭСТАКАД. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		0,042	6623,16	278
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1177,81	49
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		624,08	26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8425,05	354
113	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ ХОМУТА	Т		0,00546	40517,49	221
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24093,08	132
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5168,85	28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				69779,42	381
114	21-050101-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,55 ДО 2 ММ ГОСТ 16523-97 1 Т	Т		0,00546	211029,08	1152
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8441,16	46
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		17557,62	96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237027,86	1294
115	21-130201-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ 1 КГ	КГ		0,001148	200,66	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,03	-
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16,69	-
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				225,38	1
116	11-290172-0102 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА БЕТОНОМ В3,5	М3		0,07	25630,21	1794
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1569,91	110
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2176,01	152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29376,12	2056

ИТОГО:	39620427
ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФ 0,948	37560165
НДС 12 %	4507220
ВСЕГО :	42067385

ЗАКАЗЧИК: _____ ГУБАЕВ Б.М
ГУ «ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО »
БИН 110140001658 ,БИК KKMFKZ2A . ИИК KZ97070103 ПЫТ2712000 ОБСЛУЖИВАЕТСЯ В РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК»

ПОДРЯДЧИК : _____ КАЗИЕВ Ю.К
ТОО «Газстрой» БИН/ИИН050840001302 ,БИК IRTYKZKA.ИИК KZ 81965F010000410772 ОБСЛУЖИВАЕТСЯ В АО "ForteBank»

ТЕХНАДЗОР : _____ АКНУРОВ Н.А

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА АВГУСТ 2018 г

ЗАКАЗЧИК : ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО »

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 10 201-02-27

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: « РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АТАМЕКЕН , С.КАЛМАКШАБЫН,С.АЛМАЛЫ КАЗАХСТАНСКОГО С/О ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО .»

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	**2**	**3**	**4**
Итого: с начала строительства	146077881		
НДС 12%	17529346		
Всего:	163607227		
Итого за август 2018 г.	37560165		
НДС 12%	4507220		
ВСЕГО:	42067385		

ЗАКАЗЧИК: _____ ГУБАЕВ Б.М

ПОДРЯДЧИК: _____ КАЗИЕВ.Ю.К