"Қызылорда қаласындағы М.Жұмабаев көшесін Жанқожа батыр көшесінен Бекниязов көшесіне дейін күрделі жөндеу"

Жұмыс жобасы бойынша

01.08.2023 ж. № 19-0259/23

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

КБ "МунайГаз Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0259/23 от 01.08.2023 г.

(положительное)

на Рабочий проект

"Капитальный ремонт улицы М. Жумабаева от улицы Жанкожа батыра до улицы Бекниязова в г. Кызылорда"

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью КБ "МунайГаз Инжиниринг"

город Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Капитальный ремонт улицы М. Жумабаева от улицы Жанкожа батыра до улицы Бекниязова в г. Кызылорда".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 01.06.2023 г. № 01-0903

4. ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью КБ "МунайГаз Инжиниринг", лицензия от 15.10.2019 г. №19020759 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 14 февраля 2023 года, утвержденное КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда;
постановление Акима города Кызылорда 12 апреля 2023 года №2219 о проведении капитального ремонта по улицам города Кызылорда с приложением;
акт на право постоянного землепользования от 27 августа 2015 года №0225298 на земельный участок размером 1,3725га с кадастровым номером 10-156-041-886 для автомобильных дорог;
дефектный акт по демонтажу опор освещения от 12 мая 2023 года, составленный специальной комиссией и утвержденный КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда;
дефектный акт от 2023 года, составленный специальной комиссией и утвержденный КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда;
техническое заключение от 18 января 2023 года №4 по результатам технического обследования несущих и конструктивных элементов и сооружений автомобильной дороги улицы М. Жумабаева от улицы Жанкожа батыра до улицы Бекниязова в г. Кызылорда, составленное ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» (свидетельство об аккредитации №KZ25VWC00003734 от 20 января 2021 года на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровня ответственности, аттестаты экспертов осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуг и в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Абдикановой Д.К. от 31 августа 2017 года № KZ01VJE00030055, Кусбаевой К.К. от 31 августа 2017 года № KZ60VJE00030060);

отчеты по инженерно-геодезическим изысканиям и по инженерно-геологическим изысканиям, выполненные ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» в 2023 году.

Письма:

КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда:

от 28 марта 2023 года №01-03/336 о складировании материалов при разборке существующей дорожной одежды;

от 27 апреля 2023 года №01-03/519 о направлении рабочего проекта для проведения государственной экспертизы, о сроке начала строительства, об источнике финансирования и о согласовании проектных решений;

от 11 июля 2023 года №01-03/792 о согласовании принятых проектных решений;

от 18 июля 2023 года №01-03/814 о повторном использовании дорожно-строительных материалов;

от 24 июля 2023 года №01-03/825 о согласовании раздела электроосвещение рабочего проекта.

Департамент полиции Кызылординской области от 19 мая 2023 года №5-24/10905 о согласовании раздела «Обустройство и организация дорожного движения»;

Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК по Кызылординской области от 19 июля 2023 года №17/453 о том, что работы по данному проекту относятся к капитальному ремонту.

Технические условия:

АО «Кызылорда Электр тарату Тораптары Компаниясы» от 21 октября 2020 года №251 на постоянное электроснабжение (для электроснабжения уличного освещения).

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

Разбивочный план-схема автомобильной дороги, план организации рельефа дороги, типовой поперечный профиль, согласованные КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда и КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Кызылординская область, Кызылорда.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автодороги	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
2	Проект организации строительства	Алиев Н.Д.	KZ64VJE00051910	Соответствует
3	Электротехническая часть	Искаков Г.Т.	KZ16VJE00029688	Соответствует
4	Сметный раздел	Ерназарова С.А.	KZ78VJE00039727	Соответствует
5	Санитарно-эпидемиологический раздел	Исламұлы А.	KZ28VJE00029763	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Строительная длина	км	2,048	2,048
2	Тип дорожной одежды		капитальный	
3	Вид покрытия		асфальтобетон	
4	Категории дороги		УДМ3 улицы в жилой застройке	
5	Количество полос движения	шт	2	2
6	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
7	Ширина проезжей части	м	7,0	7,0

8	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2023 года, в том числе в том числе:	млн. тенге	274,190	243,890
8.1	СМР	млн. тенге	223,672	198,078
8.2	прочие затраты	млн. тенге	50,518	45,812
9	Продолжительность строительства	мес.	5	5

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект "Капитальный ремонт улицы М. Жумабаева от улицы Жанкожа батыра до улицы Бекниязова в г. Кызылорда" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, "Қызылорда қаласындағы М.Жұмабаев көшесін Жанқожа батыр көшесінен Бекниязов көшесіне дейін күрделі жөндеу" Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Абдикаликов Б.А.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бутабаева А.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ерназарова С.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исламұлы А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алиев Н.Д.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Жармаханов Б.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Искаков Г.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону