1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,1175614	30567,93	2702,83	34162	3021	20562	10207	47918
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	10579	637		3549	
288	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1564299	20223,20	1379,72	3164	216	45	2696	6329
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	2903	60		469	
289	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1351963	221796,00	--	29986	--	29986	–	32385
		СП - 8%			--	--	–	--		2399	
290	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0212337	228894,00	--	4860	--	4860	–	5249
		СП - 8%			--	--	–	--		389	
		Монолитные участки УМ-3 (7 шт) (АС-82)									
291	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,6076433	30567,93	2702,83	79710	7048	47978	23816	111809
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	24684	1487		8282	
292	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3228463	20223,20	1379,72	6529	445	93	5565	13061
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	5991	125		968	
293	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2680858	221796,00	--	59460	--	59460	–	64217
		СП - 8%			--	--	–	--		4757	
294	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0547605	228894,00	--	12534	--	12534	–	13537
		СП - 8%			--	--	–	--		1003	
		Монолитная плита Пм-1 (1шт)(АС-82)									
295	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,6734024	43910,57	1851,06	29569	1247	16210	11284	44121
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	12112	287		3268	
296	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1031524	20223,20	1379,72	2086	142	30	1778	4173
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	1914	40		309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0676268	212819,00	--	14392	--	14392	--	15544
		СП - 8%			--	--	--	--		1151	
298	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0106168	228894,00	--	2430	--	2430	--	2625
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
299	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0247153	308407,00	--	7622	--	7622	--	8232
		СП - 8%			--	--	--	--		610	
300	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80/Фиксатор/	т	0,0001934	233988,00	--	45	--	45	--	49
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
301	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,3796843	14810,68	1737,28	5623	660	3989	1057	7215
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	974	174		534	
		Монолитная плита Пм-2 (3шт)(АС-82)									
302	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,7593687	43910,57	1851,06	33344	1406	18279	12724	49754
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	13659	324		3685	
303	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1082387	20223,20	1379,72	2189	149	32	1866	4379
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	2008	42		324	
304	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0676268	212819,00	--	14392	--	14392	--	15544
		СП - 8%			--	--	--	--		1151	
305	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0106168	228894,00	--	2430	--	2430	--	2625
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
306	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0298016	308407,00	--	9191	--	9191	--	9926
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
307	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80/Фиксатор/	т	0,0001934	233988,00	--	45	--	45	--	49
		СП - 8%			--	--	--	--		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,5014699	14810,68	1737,28	7427	871	5269	1396	9529
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	1287	230		706	
		Монолитные участки УМ-4 (4 шт) (АС-82)									
309	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,3468048	30567,93	2702,83	41169	3640	24780	12301	57747
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	12749	768		4278	
310	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1567738	20223,20	1379,72	3170	216	45	2702	6343
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	2909	61		470	
311	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1355401	221796,00	--	30062	--	30062	–	32467
		СП - 8%			--	--	–	–		2405	
312	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0212337	228894,00	--	4860	--	4860	–	5249
		СП - 8%			--	--	–	–		389	
		Монолитные участки УМ-5 (2 шт) (АС-82)									
313	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,3897879	30567,93	2702,83	42483	3756	25571	12693	59590
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	13156	793		4414	
314	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1006808	20223,20	1379,72	2036	139	29	1735	4073
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	1868	39		302	
315	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0822411	221796,00	--	18241	--	18241	–	19700
		СП - 8%			--	--	–	–		1459	
316	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0184398	228894,00	--	4221	--	4221	–	4558
		СП - 8%			--	--	–	–		338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5462544	188087	4509595	902001	6873708
							764858	41911	--	509164	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5462544				
	Материалы		Тенге				464716				
	Всего заработная плата		Тенге					806769			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				375233				
	Местные материалы		Тенге				3669650				
		Накладные расходы	Тенге				902001				
		Сметная прибыль	Тенге				509164				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6873709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								620
		Сметная заработная плата	Тенге					806769			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6873709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								620
		Сметная заработная плата	Тенге					806769			
		РАЗДЕЛ 7. Металлоконструкция кровли КМ /КМ-1-24/									
317	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м ФЕРМА (8шт)**	т конструкций	9,1210205	57433,41	25057,94	523851	228554	39361	222405	805957
		НР - 69%; СП - 8%			28060,00	7278,86	255936	66391		59701	
318	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	9,1210205	13783,65	1986,70	125721	18121	16618	62803	203606
		НР - 69%; СП - 8%			9975,00	4,05	90982	37		15082	
319	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	6,7109205	643476,00	--	4318316	--	4318316	--	4663782
		СП - 8%			--	--	--	--		345465	
320	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	2,5013102	497846,00	--	1245267	--	1245267	--	1344889
		СП - 8%			--	--	--	--		99621	
321	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж СВЯЗИ**	т конструкций	6,9926391	90466,35	21629,51	632599	151247	16733	348936	1060057
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	464619	41085		78523	
322	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	6,9926391	13783,65	1986,70	96384	13892	12740	48148	156095
		НР - 69%; СП - 8%			9975,00	4,05	69752	28		11563	
323	С121-060801-0202 2106-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т**	т	6,477214	495182,00	--	3207400	--	3207400	--	3463992
		СП - 8%			--	--	--	--		256592	
324	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,5853514	497846,00	--	291415	--	291415	--	314728
		СП - 8%			--	--	--	--		23313	
325	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж УЗЛЫ**	т конструкций	3,1449324	90466,35	21629,51	284511	68023	7526	156933	476760
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	208962	18478		35316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,1449324	13783,65	1986,70	43349	6248	5730	21655	70203
		НР - 69%; СП - 8%			9975,00	4,05	31371	13		5200	
327	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	2,8052009	497846,00	--	1396558	--	1396558	--	1508283
		СП - 8%			--	--	--	--		111725	
328	С121-060801-0202 2106-0801-0202 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,3711808	495182,00	--	183802	--	183802	--	198506
		СП - 8%			--	--	--	--		14704	
329	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж ПРОГОНЫ	т конструкций	16,7992405	30762,12	10299,41	516780	173022	65200	227064	803352
		НР - 69%; СП - 8%			16581,60	3007,31	278558	50520		59508	
330	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	16,7992405	13783,65	1986,70	231555	33375	30608	115672	375005
		НР - 69%; СП - 8%			9975,00	4,05	167572	68		27778	
331	С121-060408-0801 2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	16,9672329	490798,00	--	8327484	--	8327484	--	8993683
		СП - 8%			--	--	--	--		666199	
332	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж Р-1 по Р-8,ВП-1, ВП-2,НП-1,НП-2	т конструкций	3,0410565	90466,35	21629,51	275113	65777	7276	151750	461012
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	202060	17868		34149	
333	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,0410565	13783,65	1986,70	41917	6042	5540	20939	67885
		НР - 69%; СП - 8%			9975,00	4,05	30335	12		5028	
334	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	3,0714671	643476,00	--	1976415	--	1976415	--	2134529
		СП - 8%			--	--	--	--		158113	
335	Техчасть СТТЕХЧАСТЬ ССЦ РК8.04-08-2018	Доплата за применение марки стали С245	т	29,9778685	5772,00	--	173032	--	173032	--	186875
		СП - 8%			--	--	--	--		13843	
336	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	869,3581868	159,23	3,44	138428	2994	89437	32062	184129
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	45997	470		13639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	24,7153005	3077,32	14,14	76057	350	48537	25080	109228
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	27170	90		8091	
338	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	852,49877	628,13	167,52	535480	142808	74867	248614	846822
		НР - 69%; СП - 8%			372,79	49,86	317805	42506		62728	
339	С121-100103-0605 2110-0103-0605 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	980,3735855	1605,00	--	1573500	--	1573500	--	1699380
		СП - 8%			--	--	--	--		125880	
		Ограждение кровли КО-1/62,0 п.м./ (АС-103)									
340	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	44,4159023	101,90	24,23	4526	1076	311	3152	8292
		НР - 92%; СП - 8%			70,68	6,45	3139	286		614	
341	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0548092	228894,00	--	12545	--	12545	--	13549
		СП - 8%			--	--	--	--		1004	
342	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1776636	228012,00	--	40509	--	40509	--	43750
		СП - 8%			--	--	--	--		3241	
343	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг./Полоса/ Установка	т	0,0007221	902007,64	1328,64	651	1	472	162	878
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	178	--		65	
		Подвесной потолок/КМ-23/									
344	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	620,4614997	162,20	12,59	100641	7811	42191	48372	160934
		НР - 92%; СП - 8%			81,61	3,13	50639	1940		11921	
345	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	0,6297684	81815,00	--	51525	--	51525	--	55646
		СП - 8%			--	--	--	--		4122	
346	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой,ТОЛЩ.150ММ	м2	620,4614997	922,67	52,55	572481	32606	207064	313248	956587
		НР - 92%; СП - 8%			536,39	12,37	332811	7676		70858	
347	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	63,9075345	37252,00	--	2380683	--	2380683	--	2571138
		СП - 8%			--	--	--	--		190455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	Е11-100114-0503 1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	м2	373,208201	825,80	40,27	308197	15031	173342	113436	455363
		НР - 90%; СП - 8%			321,06	16,66	119824	6216		33731	
349	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,8166795	25051,00	--	20459	--	20459	--	22095
		СП - 8%			--	--	--	--		1637	
350	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита покрытия и настилы по фермам	м2	293,7180636	308,26	2,69	90541	791	79733	9333	107864
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	10017	353		7990	
351	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	243,8862868	808,16	14,94	197099	3643	4770	171419	397999
		НР - 90%; СП - 8%			773,66	7,30	188686	1779		29481	
352	С122-030201-0103 2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	256,0806011	385,00	--	98591	--	98591	--	106478
		СП - 8%			--	--	--	--		7887	
353	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	373,8816034	790,25	21,51	295459	8041	29108	240413	578741
		НР - 92%; СП - 8%			690,89	8,05	258310	3009		42870	
354	С121-100103-0605 2110-0103-0605 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	429,9638439	1605,00	--	690092	--	690092	--	745299
		СП - 8%			--	--	--	--		55207	
355	Е11-090306-0201 1109-0306-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления./АС-104/ Монтаж	т конструкций	1,5596223	121586,02	14227,54	189628	22190	23574	100606	313453
		НР - 69%; СП - 8%			92242,80	1244,70	143864	1941		23219	
356	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	1,5596223	524325,00	--	817749	--	817749	--	883169
		СП - 8%			--	--	--	--		65420	
357	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	45,2290463	159,23	3,44	7202	156	4653	1668	9579
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	2393	24		710	
358	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	129,3219143	2534,49	14,34	327765	1854	166061	144515	510062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1236,07	5,58	159850	721		37782	
		Сцена/АС-37/									
359	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	44,3442637	2240,89	151,53	99370	6719	80335	13730	122148
		НР - 94%; СП - 8%			277,73	51,65	12316	2290		9048	
360	С121-010201-0602 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,1638552	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
361	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,6870879	92439,31	1047,21	155953	1767	112734	38045	209518
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	41452	821		15520	
362	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,6870879	8225,13	42,03	13877	71	10076	3385	18643
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	3730	31		1381	
363	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	44,3442637	919,59	11,19	40778	496	24133	15412	60685
		НР - 94%; СП - 8%			364,18	5,55	16149	246		4495	
364	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	44,1293481	4994,76	48,59	220415	2144	188275	29169	269552
		НР - 94%; СП - 8%			679,73	23,46	29996	1035		19967	
365	Е11-100103-0202 1110-0103-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,3905298	1413,08	66,67	16096	759	1525	12712	31112
		НР - 90%; СП - 8%			1212,61	27,37	13812	312		2305	
366	С121-070203-0202 2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2278106	51728,00	--	11784	--	11784	--	12727
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
367	Е11-100116-0102 1110-0116-0102 РСНБ РК 2015	Перегородки. Антисептирование водными растворами	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,3905298	114,78	4,20	1307	48	315	869	2350
		НР - 90%; СП - 8%			82,91	1,85	944	21		174	
368	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	11,3905298	867,55	2,42	9882	28	2328	6032	17187
		НР - 80%; СП - 8%			660,74	1,19	7526	14		1273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	44,3442637	812,29	3,47	36020	154	10146	20637	61190
		НР - 80%; СП - 8%			580,01	1,71	25720	76		4533	
		Лестница Л-1 /АС-106-110/									
370	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,4459643	74672,66	26763,56	33301	11936	4494	14258	51364
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	16871	3793		3805	
371	С121-060208-0401 2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры,балки	т	0,4459643	506613,00	--	225931	--	225931	--	244006
		СП - 8%			--	--	--	--		18075	
372	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-1,ЗД-2,ЗД-3,ЗД-4	т стальных элементов	0,1199946	77677,52	7187,72	9321	862	999	9000	19787
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	7460	167		1466	
373	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов в опалубке=ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-1(6шт) ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	0,0614659	32553,55	4813,36	2001	296	1086	618	2828
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	619	60		210	
374	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0018913	228894,00	--	433	--	433	--	468
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
375	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0073931	331504,00	--	2451	--	2451	--	2647
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
376	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0012035	497846,00	--	599	--	599	--	647
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
377	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0039258	228894,00	--	899	--	899	--	970
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
378	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,1462168	43910,57	1851,06	50331	2122	27592	19206	75100
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	20617	489		5563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/Ступени из бетона кл.В15/	м3	0,5372891	44551,04	1851,06	23937	995	13278	9003	35575
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	9664	229		2635	
380	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0739167	308407,00	--	22796	--	22796	--	24620
		СП - 8%			--	--	--	--		1824	
381	Е11-070519-0102 1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОЛМ-1,ОЛМ-2,ОГП-1	м ограждения	7,6653251	3388,27	87,25	25972	669	11426	16711	46098
		НР - 118%; СП - 8%			1810,34	37,20	13877	285		3415	
382	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0857513	540082,00	--	46313	--	46313	--	50018
		СП - 8%			--	--	--	--		3705	
383	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,4867891	908,30	1,05	2259	3	331	1541	4103
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	1925	1		304	
384	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл.В15	0,6877301	24792,50	1168,75	17051	804	12436	3638	22343
		НР - 91%; СП - 8%			5541,90	270,43	3811	186		1655	
		Фрагмент сеч.1-1									
385	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны БЕТОН В12,5 сульфатостойкий	м3	0,6304193	23611,11	1760,25	14885	1110	10631	3088	19410
		НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	3144	249		1438	
386	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0099936	15334,38	1406,22	153	14	--	132	308
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	139	6		23	
387	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0099936	308407,00	--	3082	--	3082	--	3329
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
		Пожарная лестница /АС-93/									
388	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,4572331	74672,66	26763,56	34143	12237	4609	14618	52662
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	17297	3889		3901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	С121-050204-0803 2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,3239424	411833,00	--	133410	--	133410	--	144083
		СП - 8%			--	--	--	--		10673	
390	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0021205	331504,00	--	703	--	703	--	759
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
391	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1332907	497846,00	--	66358	--	66358	--	71667
		СП - 8%			--	--	--	--		5309	
392	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-3	т стальных элементов	0,016921	77677,52	7187,72	1314	122	140	1269	2790
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	1052	24		207	
393	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,2597587	908,30	1,05	12044	14	1768	8215	21880
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	10262	7		1621	
394	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл.В10	м3	0,1217855	22672,94	1168,75	2761	142	1944	644	3678
		НР - 91%; СП - 8%			5541,90	270,43	675	33		272	
395	Е11-070519-0102 1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГ-1	м ограждения	5,7310842	3388,27	87,25	19418	500	8543	12494	34466
		НР - 118%; СП - 8%			1810,34	37,20	10375	213		2553	
396	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0781863	540082,00	--	42227	--	42227	--	45605
		СП - 8%			--	--	--	--		3378	
397	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,2674032	908,30	1,05	2059	2	302	1405	3741
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	1755	1		277	
		Решетка РШ-1 (20шт)/АС-105/									
398	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,4458783	59392,39	2726,64	26482	1216	1766	16365	46275
		НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	23500	218		3428	
399	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,4458783	762986,00	--	340199	--	340199	--	367415
		СП - 8%			--	--	--	--		27216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82/СЕТКА №25х2/**	м2	32,2373484	921,00	--	29691	--	29691	--	32066
		СП - 8%			--	--	--	--		2375	
401	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг./ЗД-1/ Установка**	т	26,9360956	902007,64	1328,64	24296564	35788	17636759	6041906	32765547
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	6624017	15440		2427078	
402	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	12,9304721	908,30	1,05	11745	14	1724	8011	21336
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	10007	7		1580	
		Ограждения радиаторов (30шт)/АС-106/									
403	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка элементов каркаса из брусьев**	м3	1,6978337	92439,31	1047,21	156947	1778	113453	38287	210853
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	41716	826		15619	
404	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций**	м3	1,6978337	8850,03	58,03	15026	99	13400	1414	17755
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	1527	44		1315	
405	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Улучшенная масляная окраска**	м2	77,3696363	1130,89	2,42	87497	187	36188	40971	138745
		НР - 80%; СП - 8%			660,74	1,19	51122	92		10277	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				58787064	1086747	47216406	9231170	73459690
							10483905	292617	--	5441465	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				32625724				
		Материалы	Тенге				19167550				
		Всего заработная плата	Тенге					8210192			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5161693				
		Накладные расходы	Тенге				7460401				
		Сметная прибыль	Тенге				3206890				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				43293015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6625
		Сметная заработная плата	Тенге					8210192			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				26161340				
		Материалы	Тенге				316643				
		Всего заработная плата	Тенге					2566330			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22570526				
		Накладные расходы	Тенге				1770768				
		Сметная прибыль	Тенге				2234569				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				30166677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1961
		Сметная заработная плата	Тенге					2566330			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				73459691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					10776522			
		РАЗДЕЛ 8. Фронтон/АС-101/									
406	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	15,6745152	22096,29	2444,00	346349	38309	231612	78956	459329
		НР - 93%; СП - 8%			4875,96	540,40	76428	8471		34024	
		Монолитный сердечник МС-1,2 /АС-101/									
407	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м./Из бетона кл.В15/ Устройство**	м3	3,8888272	30447,21	5252,15	118404	20425	66652	32400	162868
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	31327	4277		12064	
408	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2159659	221796,00	--	47900	--	47900	--	51732
		СП - 8%			--	--	--	--		3832	
409	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,064181	228894,00	--	14691	--	14691	--	15866
		СП - 8%			--	--	--	--		1175	
		Монолитный пояс МП-1,МП-2 /АС-101/									
410	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	8,6671186	32553,55	4813,36	282145	41718	153192	87127	398814
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	87235	8509		29542	
411	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3757786	221796,00	--	83346	--	83346	--	90014
		СП - 8%			--	--	--	--		6668	
412	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1090287	228894,00	--	24956	--	24956	--	26952
		СП - 8%			--	--	--	--		1996	
413	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/Анкер АС-1/**	т	0,0000268	228894,00	--	6	--	6	--	7
					--	--	--	--		--	
414	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг./ЗД-1,ЗД-3/ Установка**	т	0,2086115	902007,64	1328,64	188169	277	136591	46793	253759
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	51301	120		18797	
415	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг./ЗД-4/ Установка**	т	0,0998355	728127,64	1328,64	72693	133	65368	6597	85633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			72036,00	573,21	7192	57		6343	
416	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг./ЗД-2/ Установка**	т	0,3258694	680931,64	1328,64	221895	433	213367	7536	247785
		НР - 91%; СП - 8%			24840,00	573,21	8095	187		18354	
		Перемычки ПрМ-1,2,3 /АС-101/									
417	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	1,3009561	41942,61	4446,62	54565	5785	29130	18961	79409
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	19650	1186		5882	
418	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0833013	221796,00	--	18476	--	18476	--	19954
		СП - 8%			--	--	--	--		1478	
419	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0326672	228894,00	--	7477	--	7477	--	8076
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
		Вентиляционная решетка ВР-1(18 шт) /АС-102/									
420	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,0689879	59392,39	2726,64	4097	188	273	2532	7160
		НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	3636	34		530	
421	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб**	т	0,0532561	762986,00	--	40634	--	40634	--	43884
		СП - 8%			--	--	--	--		3251	
422	С121-050308-0213 2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80**	м2	6,4474697	622,00	--	4010	--	4010	--	4331
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
423	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За 2 раза**	м2	2,0006498	159,23	3,44	319	7	206	74	424
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	106	1		31	
		Выход на чердак /АС-105/									
424	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением./Стремянка СМ-1/ Монтаж**	т конструкций	0,0218498	74672,66	26763,56	1632	585	220	699	2517
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	827	186		186	
425	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,0218498	581954,00	--	12716	--	12716	--	13733
		СП - 8%			--	--	--	--		1017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т./Скоба Ск-1/ Монтаж	т конструкций	0,0012179	106792,57	7610,81	130	9	10	77	224
		НР - 69%; СП - 8%			91411,20	428,46	111	1		17	
427	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0012179	542175,00	--	660	--	660	--	713
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
428	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0659075	92439,31	1047,21	6092	69	4404	1486	8185
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	1619	32		606	
429	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0659075	8225,13	42,03	542	3	393	132	728
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	146	1		54	
430	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях./ДЛ10-10/ Установка блоков люков	м2	0,7163855	3305,29	538,78	2368	386	1003	968	3603
		НР - 90%; СП - 8%			1366,53	135,33	979	97		267	
431	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,7163855	33114,00	--	23722	--	23722	--	25620
		СП - 8%			--	--	--	--		1898	
432	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,0176589	908,30	1,05	16	--	2	11	29
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	14	--		2	
		Крепления спортинвентаря/АС-110/									
433	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2547395	728127,64	1328,64	185483	338	166795	16832	218500
		НР - 91%; СП - 8%			72036,00	573,21	18350	146		16185	
		Передаточное окно/АС-35/									
434	Е11-100106-0802 1110-0106-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов	0,6877301	1080,90	26,95	743	19	259	422	1259
		НР - 90%; СП - 8%			675,66	6,35	465	4		93	
435	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0226378	54851,00	--	1242	--	1242	--	1341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
436	Е11-340108-0703 1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	0,4298313	3878,59	9,80	1667	4	1252	314	2139
		НР - 76%; СП - 8%			956,78	2,97	411	1		158	
437	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,2779576	32679,14	2453,15	9083	682	876	5916	16200
		НР - 76%; СП - 8%			27074,04	932,19	7525	259		1200	
438	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,2865542	6992,00	--	2004	--	2004	--	2164
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
439	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	6,0462938	462,03	1,10	2794	7	2296	445	3497
		НР - 90%; СП - 8%			81,17	0,54	491	3		259	
440	Е11-150404-0103 1115-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов оконных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	Заполнения проемов оконных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	--	1385,66	2,42	--	--	--	--	--
					1205,36	1,19	--	--		--	
		Пожарная лестница П-1 /АС-78/1/									
441	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0248872	74672,66	26763,56	1858	666	251	796	2866
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	941	212		212	
442	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,014385	553075,00	--	7956	--	7956	--	8592
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
443	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0021205	331504,00	--	703	--	703	--	759
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
444	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0083817	497846,00	--	4173	--	4173	--	4507
		СП - 8%			--	--	--	--		334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
445	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,7217298	908,30	1,05	656	1	96	447	1191
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	559	--		88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1796373	110042	1368920	309521	2274364
							317407	23784	--	168466	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1722517				
	Материалы		Тенге				1073498				
	Всего заработная плата		Тенге					335244			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				228534				
		Накладные расходы	Тенге				305416				
		Сметная прибыль	Тенге				162235				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2190167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282
		Сметная заработная плата	Тенге					335244			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				73856				
	Материалы		Тенге				754				
	Всего заработная плата		Тенге					5947			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66138				
		Накладные расходы	Тенге				4104				
		Сметная прибыль	Тенге				6237				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				84196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5947			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2274363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					341191			
		РАЗДЕЛ 9. Наружная отделка (АС-13)									
		Цоколь									
446	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Установка Анкера/	т металлических изделий	0,0109122	69824,69	2257,49	762	25	--	693	1571
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	737	8		116	
447	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0109122	221796,00	--	2420	--	2420	--	2614
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
448	Е11-150101-0103 1115-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	м2 поверхности облицовки	63,4431017	24245,20	114,60	1538191	7271	66146	1174342	2929535
		НР - 80%; СП - 8%			23088,00	49,70	1464774	3153		217003	
449	С122-010101-0301 2201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	63,4431017	6262,00	--	397281	--	397281	--	429063
		СП - 8%			--	--	--	--		31782	
450	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5646436	221796,00	--	125236	--	125236	--	135255
		СП - 8%			--	--	--	--		10019	
		Утепление наружных стен (АС-13)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА МС-1/	т металлических изделий	0,2257936	69824,69	2257,49	15766	510	--	14341	32516
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	15256	165		2409	
452	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2257936	221796,00	--	50080	--	50080	--	54087
		СП - 8%			--	--	--	--		4006	
453	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен "Skaver" толщиной 100мм	м2	678,0588956	2807,60	35,26	1903716	23910	894180	797503	2917316
		НР - 80%; СП - 8%			1453,60	16,59	985626	11252		216098	
454	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен. Изоляция изделиями из "Skavera"	м3 изоляции	67,8058896	30798,59	2453,15	2088326	166338	86209	1443230	3814081
		НР - 76%; СП - 8%			27074,04	932,19	1835779	63208		282524	
455	С122-050109-0201 2205-0109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "Skaver" D350 СТ РК 1168-2006	м3	67,8058896	38589,00	--	2616561	--	2616561	--	2825886
		СП - 8%			--	--	--	--		209325	
456	Е11-150212-0201 1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 0,7 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	678,0588956	2501,11	7,67	1695899	5198	1361656	265214	2118002
		НР - 80%; СП - 8%			485,27	3,65	329045	2473		156889	
457	Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	673,2018018	609,81	3,06	410522	2061	328467	64796	513343
		НР - 80%; СП - 8%			118,83	1,49	79994	1000		38025	
458	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	226,7431813	558,44	0,79	126623	178	28419	78420	221447
		НР - 80%; СП - 8%			432,32	--	98026	--		16403	
459	Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая /с учетом откосов/	м2 окрашиваемой поверхности	723,4075319	609,81	3,06	441138	2215	352963	69628	551627
		НР - 80%; СП - 8%			118,83	1,49	85960	1075		40861	
460	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	678,0588956	784,76	1,92	532112	1305	190723	316874	916905
		НР - 93%; СП - 8%			501,56	0,95	340084	641		67919	
		Крыльцо Кр-1 (АС-95)									
461	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Подсыпка вручную под крыльца	м3	2,8655421	799,16	--	2290	--	--	1649	4254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	2290	--		315	
462	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны БЕТОН В12,5 сульфатостойкий**	м3	1,4614265	23611,11	1760,25	34506	2572	24645	7158	44997
		НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	7289	577		3333	
463	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0260334	15334,38	1406,22	399	37	--	344	802
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	362	16		59	
464	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0260334	308407,00	--	8029	--	8029	--	8671
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
465	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита**	м2 покрытия	5,2296143	4425,08	75,21	23141	393	16229	6298	31795
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	6519	181		2355	
466	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня./ОГ-1/ Установка**	м ограждения	4,2266746	698,50	81,08	2952	343	313	2880	6299
		НР - 118%; СП - 8%			543,24	34,15	2296	144		467	
467	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,0603146	581954,00	--	35100	--	35100	--	37908
		СП - 8%			--	--	--	--		2808	
468	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	1,7491247	908,30	1,05	1589	2	233	1084	2886
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	1354	1		214	
		Крыльцо Кр-3 (АС-95)									
469	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Подсыпка вручную под крыльца**	м3	2,1491566	799,16	--	1718	--	--	1237	3190
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	1718	--		236	
470	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны БЕТОН В12,5 сульфатостойкий**	м3	1,0745783	23611,11	1760,25	25372	1892	18120	5263	33086
		НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	5360	424		2451	
471	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,013948	15334,38	1406,22	214	20	--	184	430
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	194	8		32	
472	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,013948	308407,00	--	4302	--	4302	--	4646
		СП - 8%			--	--	--	--		344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	3,266718	4425,08	75,21	14456	246	10138	3934	19861
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	4072	113		1471	
474	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня./ОГ-1/ Установка	м ограждения	3,2237348	698,50	81,08	2252	261	240	2196	4804
		НР - 118%; СП - 8%			543,24	34,15	1751	110		356	
475	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0460027	581954,00	--	26771	--	26771	--	28913
		СП - 8%			--	--	--	--		2142	
476	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,3340782	908,30	1,05	1212	1	179	827	2201
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	1032	1		163	
		Крыльцо Кр-2 (АС-96)									
477	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Подсыпка вручную под крыльца	м3	3,9401204	799,16	--	3149	--	--	2267	5849
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	3149	--		433	
478	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны БЕТОН В12,5 сульфатостойкий	м3	2,0560264	23611,11	1760,25	48545	3619	34671	10070	63305
		НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	10255	811		4689	
479	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0346659	15334,38	1406,22	532	49	1	458	1068
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	482	21		79	
480	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0346659	308407,00	--	10691	--	10691	--	11547
		СП - 8%			--	--	--	--		855	
481	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	6,827154	4425,08	75,21	30211	513	21188	8222	41508
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	8510	237		3075	
482	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-2	т стальных элементов	0,0104592	764602,52	7187,72	7997	75	7272	784	9484
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	650	15		703	
483	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня./ОГ-1/ Установка	м ограждения	4,5132288	698,50	81,08	3152	366	334	3075	6726
		НР - 118%; СП - 8%			543,24	34,15	2452	154		498	
484	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0644038	581954,00	--	37480	--	37480	--	40478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2998	
485	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,8677095	908,30	1,05	1696	2	249	1157	3082
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	1445	1		228	
		Крыльцо Кр-4 (АС-94)									
486	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны БЕТОН В12,5 сульфатостойкий	м3	0,7163855	23611,11	1760,25	16915	1261	12081	3509	22057
		НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	3573	283		1634	
487	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0109679	15334,38	1406,22	168	15	1	145	338
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	152	7		25	
488	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0109679	308407,00	--	3383	--	3383	--	3653
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
489	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	3,6535662	4425,08	75,21	16167	275	11338	4400	22213
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	4554	127		1645	
		Козырек Кр-1 /АС-98/									
490	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,0838128	57433,41	25057,94	4814	2100	362	2044	7406
		НР - 69%; СП - 8%			28060,00	7278,86	2352	610		549	
491	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0846509	643476,00	--	54471	--	54471	--	58828
		СП - 8%			--	--	--	--		4358	
492	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка	т	0,0073157	902007,64	1328,64	6599	10	4790	1641	8899
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1799	4		659	
493	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	6,4474697	148,62	0,82	958	5	--	659	1747
		НР - 69%; СП - 8%			147,80	0,41	953	3		129	
494	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002063	499537,00	--	103	--	103	--	111
		СП - 8%			--	--	--	--		8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
495	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4,799783	5225,63	100,83	25082	484	15135	8830	36625
		НР - 92%; СП - 8%			1971,63	28,02	9463	135		2713	
496	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	4,799783	308,26	2,69	1480	13	1303	153	1763
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	164	6		131	
497	С121-070201-0307 2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0200588	25051,00	--	502	--	502	–	543
		СП - 8%			--	--	–	–		40	
498	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	5,0720095	1654,01	24,94	8389	127	59	7438	17094
		НР - 90%; СП - 8%			1617,33	12,16	8203	62		1266	
499	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,150441	54979,00	--	8271	--	8271	–	8933
		СП - 8%			--	--	–	–		662	
		Козырек Кр-2 (2 шт) /АС-100/									
500	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,037689	57433,41	25057,94	2165	944	163	919	3330
		НР - 69%; СП - 8%			28060,00	7278,86	1058	274		247	
501	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0380659	643476,00	--	24494	--	24494	–	26454
		СП - 8%			--	--	–	–		1960	
502	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка	т	0,0048772	902007,64	1328,64	4399	6	3194	1094	5933
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1199	3		439	
503	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4,2983131	148,62	0,82	639	4	--	440	1165
		НР - 69%; СП - 8%			147,80	0,41	635	2		86	
504	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001375	499537,00	--	69	--	69	–	74
		СП - 8%			--	--	–	–		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
505	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1,5044096	5225,63	100,83	7861	152	4743	2768	11479
		НР - 92%; СП - 8%			1971,63	28,02	2966	42		850	
506	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1,5044096	308,26	2,69	464	4	409	48	552
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	51	2		41	
507	С121-070201-0307 2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0078802	25051,00	--	197	--	197	--	213
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
508	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	2,1491566	1654,01	24,94	3555	54	25	3152	7243
		НР - 90%; СП - 8%			1617,33	12,16	3476	26		537	
509	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0644747	54979,00	--	3545	--	3545	--	3828
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
		Козырек Кр-3 (1шт) /АС-102/									
510	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,0457985	57433,41	25057,94	2630	1148	197	1117	4047
		НР - 69%; СП - 8%			28060,00	7278,86	1285	333		300	
511	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0462565	643476,00	--	29765	--	29765	--	32146
		СП - 8%			--	--	--	--		2381	
512	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка	т	0,0048772	902007,64	1328,64	4399	6	3194	1094	5933
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1199	3		439	
513	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4,2983131	148,62	0,82	639	4	--	440	1165
		НР - 69%; СП - 8%			147,80	0,41	635	2		86	
514	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001375	499537,00	--	69	--	69	--	74
		СП - 8%			--	--	--	--		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
515	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,7079373	5225,63	100,83	14151	273	8539	4982	20663
		НР - 92%; СП - 8%			1971,63	28,02	5339	76		1531	
516	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	2,7079373	308,26	2,69	835	7	736	86	994
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	92	3		74	
517	С121-070201-0307 2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0114622	25051,00	--	287	--	287	--	310
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
518	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	3,3311927	1654,01	24,94	5510	83	39	4885	11227
		НР - 90%; СП - 8%			1617,33	12,16	5388	41		832	
519	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,100294	54979,00	--	5514	--	5514	--	5955
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
		Козырек Кр-4 (1 шт) /АС-104/									
520	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,1164914	57433,41	25057,94	6690	2919	502	2841	10293
		НР - 69%; СП - 8%			28060,00	7278,86	3269	848		762	
521	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1176564	643476,00	--	75709	--	75709	--	81766
		СП - 8%			--	--	--	--		6057	
522	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка	т	0,0121929	902007,64	1328,64	10998	16	7984	2735	14832
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	2998	7		1099	
523	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	10,7457828	148,62	0,82	1597	9	--	1099	2912
		НР - 69%; СП - 8%			147,80	0,41	1588	4		216	
524	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003439	499537,00	--	172	--	172	--	186
		СП - 8%			--	--	--	--		14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
525	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	6,9847588	5225,63	100,83	36500	704	22025	12850	53297
		НР - 92%; СП - 8%			1971,63	28,02	13771	196		3948	
526	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	6,9847588	308,26	2,69	2153	19	1896	222	2565
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	238	8		190	
527	С121-070201-0307 2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,0351029	25051,00	--	879	--	879	--	950
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
528	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	6,4474697	1654,01	24,94	10664	161	75	9455	21729
		НР - 90%; СП - 8%			1617,33	12,16	10428	78		1610	
529	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,1862602	54979,00	--	10240	--	10240	--	11060
		СП - 8%			--	--	--	--		819	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				12686480	230203	7072986	4363174	18413623
							5383293	88973	--	1363971	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12382557				
	Материалы		Тенге				3540136				
	Всего заработная плата		Тенге					5458415			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2850551				
	Местные материалы		Тенге				397281				
		Накладные расходы	Тенге				4353615				
		Сметная прибыль	Тенге				1338894				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18075066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3991
		Сметная заработная плата	Тенге					5458415			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				303923				
	Материалы		Тенге				1225				
	Всего заработная плата		Тенге					13851			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				283791				
		Накладные расходы	Тенге				9557				
		Сметная прибыль	Тенге				25078				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				338559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13851			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				18413624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4002
		Сметная заработная плата	Тенге					5472266			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								132050081
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21685521				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3532377			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					880381			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						77496724		
		- Накладные расходы	Тенге							19553968	
		- Сметная прибыль	Тенге							9781475	
		Итого по смете			**132 050 081**						
		Стоимость оборудования									
		Всего с НДС 12 %			**147 896 091**						

Технический надзор:

инженер-эксперт ТОО "Capital Stroi Company"

_____ Маханбетов Д.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЭнергоТрансСтрой"

_____ Шындықұлы А.

Авторский надзор:

ГИП ТОО "Алғабас Үміт KZ"

_____ Жунусов С.