«Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Қайнарбұлақ а/о «Әсіл» каналын күрделі жөндеу»
Жұмыс жобасы бойынша
01.11.2024 ж. № 19-0441/24
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Улмад» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0441/24 от 01.11.2024 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Капитальный ремонт канала «Асиль» с/о Кайнарбулак, Сайрамский район, Туркестанская область»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление сельского хозяйства Туркестанской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт канала «Асиль» с/о Кайнарбулак, Сайрамский район, Туркестанская область».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 26.07.2024 года № 990640001221/240027/00 (26).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление сельского хозяйства Туркестанской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад», лицензия от 23.04.2018 года №18008151 (I категория).
ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Эгида-KZ». Государственная лицензия ГСЛ №21012260 от 15.03.2021 года. Категория II.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утверждённое руководителем ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» 06.02.2023 года;
акт обследования канала Асиль в Сайрамском районе Туркестанской области, утвержденный руководителем ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Сайрамского района» от 06.03.2023 года;
акт на право постоянного землепользования № 19-295-175-015 от 15.08.2012 года, выданный Сайрамским земельно-кадастровым филиалом»;
дефектный акт обследования канала Асиль в Сайрамском районе Туркестанской области, утверждённый руководителем ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Сайрамского района» от 14.03.2023 года;
акт о вырубке зеленых насаждений, утвержденный руководителем ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Сайрамского района» от 11.04.2023 года;
техническое заключение по результатам технического обследования и оценки технического состояния объекта «Капитальный ремонт канала «Асиль» с/о Кайнарбулак, Сайрамский район, Туркестанская область» № 13 от 06.03.2023 года, выполненное ТОО «SK Best Spec Story KZ», свидетельство об аккредитации № KZ36VWC00092679 от 02.09.2022 года. Аттестаты экспертов Кошимова Е.А. № KZ46VJE00068821 от 09.09.2021 года, Мендибаевой Э.У. № KZ68VJE00068813 от 09.09.2021 года; Арманова А.А. №KZ03VJE00068819 от 09.09.2021 года;
письмо ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» №30/212 от 17.01.2024 года о том, что финансирование капитального ремонта канала «Асиль» с/о Кайнарбулак, Сайрамский район, Туркестанская область предусмотрено из областного бюджета и начало строительства предусмотрено на март месяц, 2025 года;
письмо ГКП «Аксу» на праве хозяйственного ведения Сайрамского района №152 от 20.11.2023 года о балансовой принадлежности канала Асиль;

письмо ГКП «Аксу» на праве хозяйственного ведения Сайрамского района №153 от 20.11.2023 года о сроках введения канала Асиль в эксплуатацию и проведения последнего ремонта;

письмо ГКП «Аксу» на праве хозяйственного ведения Сайрамского района №154 от 20.11.2023 года о том, что растояние вывоза демонтированных железобетонных, бетонных и металлических изделий на базу ГКП «Аксу» состовляет 30,0 км;

письмо ГКП «Аксу» на праве хозяйственного ведения Сайрамского района №155 от 20.11.2023 года о том, что растояние завоза бутового камня состовляет 60,0 км;

письмо ГКП «Аксу» на праве хозяйственного ведения Сайрамского района №156 от 20.11.2023 года о том, что растояние завоза грунта состовляет 3,0 км;

письмо ГКП «Аксу» на праве хозяйственного ведения Сайрамского района №157 от 20.11.2023 года о том, что растояние вывоза мусора на свалку составляет 5,0 км;

письмо ГКП «Аксу» на праве хозяйственного ведения Сайрамского района №158 от 20.11.2023 года о вегетационном периоде;

письмо ГКП «Аксу» на праве хозяйственного ведения Сайрамского района №159 от 20.11.2023 года о головном расходе канала Асиль и площади орошения;

письмо ГКП «Аксу» на праве хозяйственного ведения Сайрамского района №160 от 20.11.2023 года о вырубке зеленных насаждений вдоль канала Аиль;

технический отчет по топографо-геодезическим работам, выполненный ТОО «Улмад» в 2023 году; лицензия ГСЛ №000801 от 08.06.2007 года;

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «А-Геоинжиниринг» в 2023 году; ГСЛ № 20012362 от 25.08.2020 года;

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

перечень оборудования, материалов, изделий и конструкций, принятых для проектирования (прайс листы), утвержденный руководителем ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» 08.10.2024 года;

письмо ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» № 30/213 от 17.01.2024 года о согласовании проектно-сметной документации (проектных решений);

линейная схема и типовые поперечные сечения, согласованные руководителем ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области», руководителем «Отдела предпринимательства и сельского хозяйства Сайрамского района Туркестанской области», директором ГКП «Аксу», акимом с/о Кайнарбулак;

ведомость поставки основных строительных материалов, утвержденная руководителем ГУ «Управление сельского хозяйства туркестанской области» от 05.12.2023 года;

транспортная схема поставки строительных материалов, утвержденная руководителем ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» от 05.12.2023 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Канал «Асиль» расположен на территорий сельского округа Кайнарбулак, Сайрамского района, Туркестанская области.

Сейсмичность района: 6 баллов

Сейсмичность площадки: 7 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Мониторинг цен в строительстве и прайс-листы	Ибраев Б.Ж.		Соответствует
2	Архитектурно-строительная часть	Кошанов М.А.	KZ93VJE00023161	Соответствует
3	Проект организации строительства	Давыдова А.П.	KZ89VJE00023233	Соответствует
4	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
5	Сметный раздел	Давыдова А.П.	KZ89VJE00023233	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Исламұлы А.	KZ28VJE00029763	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Протяженность канала	км	13,355	13,355
2	Головной расход канала	м³/сек	3,5	3,5
3	КПД канала после капитального ремонта		0,90	0,90
4	Класс сооружения		IV	IV
5	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	1392,431	1581,494
5.1	СМР	млн. тенге	1163,705	1331,489
5.2	оборудование	млн. тенге	12,180	5,807
5.3	прочие затраты	млн. тенге	216,546	244,198
5	Продолжительность строительства	месяц	9,0	9,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт канала «Асиль» с/о Кайнарбулак, Сайрамский район, Туркестанская область» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Қайнарбұлақ а/о «Әсіл» каналын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Салдаров С.Б.

И.о. директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Спатаев И.О.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Курбанбаев Е.А.

Заместитель начальника отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исламұлы А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Давыдова А.П.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Кошанов М.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону