«Қызылорда қаласы КБИ ауданында Жаппасбай батыр көшесі бойында көтергіш сорғы станциясын салу»
Жұмыс жобасы бойынша
09.02.2024 ж. № 19-0065/24
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
КБ "МунайГаз Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0065/24 от 09.02.2024 г.

(положительное)

на Рабочий проект

"Строительство повысительной насосной станции по улице Жаппасбай батыр в районе КБИ города Кызылорда"

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью КБ "МунайГаз Инжиниринг"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Строительство повысительной насосной станции по улице Жаппасбай батыр в районе КБИ города Кызылорда".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 01.12.2023 г. № 060140014281/230355/00 (298)

4. ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью КБ "МунайГаз Инжиниринг", лицензия от 15.10.2019 г. №19020759 (I категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 29 марта 2023 года, утвержденное КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 02 мая 2023 года №80, утвержденное КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства» акимата города Кызылорда;
постановление Акимата города Кызылорды от 14 июля 2023 года №2988 о предоставлении КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда прав временного возмездного землепользования на земельный участок для строительства повысительной насосной станции;
земельно-кадастровый план земельного участка от 14 июля 2023 года с кадастровым номером 10-156-022-3267 для строительства насосной станции;
протокол дозиметрического контроля от 11 января 2024 года №02, составленный филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Кызылординской области;
протокол измерений плотности радона и продуктов его распада в воздухе от 11 января 2024 года №02, составленный филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Кызылординской области;
отчеты по инженерно-геодезическим изысканиям и по инженерно-геологическим изысканиям, выполненные ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» в 2023 и 2022 году.
Письма:
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда:
от 05 октября 2023 года №01-1/1055/1 о направлении рабочего проекта для проведения государственной экспертизы, о сроке начала строительства, об источнике финансирования и о согласовании проектных решений;
от 10 января 2024 года №01-1/31/1 сведения о количестве потребителей;
от 26 января 2024 года №01-1/118 о расстоянии привоза и вывоза лишнего грунта и полигона ТБО;

АО «Аэропорт Коркыт Ата» от 04 октября 2023 года №535 об отсутствии необходимости получения разрешения;

ГУ «Управление ветеринарии Кызылординской области» от 09 января 2024 года №01-1/26 об отсутствии скотомогильников и участков, неблагоприятных по сибирской язве на участке строительства.

Технические условия:

ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси» от 07 августа 2023 года №04-187 на строительство повысительной насосной станции по улице Жаппасбай батыр;

АО «Кызылорда Электр тарату Тораптары Компаниясы» от 11 августа 2023 года №0356 на постоянное электроснабжение.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

Генеральный план, согласованный КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда, КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства» акимата города Кызылорда, КГУ «Кызылординский городской отдел земельных отношений»;

Ситуационная схема и план сети В1, согласованные ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Кызылординская область, Кызылорда

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автоматика	Искаков Г.Т.	KZ16VJE00029688	Соответствует
2	Проект организации строительства	Алиев Н.Д.	KZ64VJE00051910	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Алиев Н.Д.		Соответствует
4	Технологическая часть водоснабжения, канализации	Шора М.М.	KZ83VJE00021207	Соответствует
5	строительная часть	Сыздыкова С.С.	KZ81VJE00023086	Соответствует

6	Электротехническое решение	Искаков Г.Т.	KZ16VJE00029688	Соответствует
7	Сметный раздел	Ерназарова С.А.	KZ78VJE00039727	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует
9	Генеральный план	Кожаев М.М.	KZ00VJE00023089 KZ11VJE00023085	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Производительность ПНС	м³/час	127,5	127,5
2	Трубы полиэтиленовые напорные ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR17 S8 тип " питьевая" диаметр 200х11.9мм	м	66,5	66,5
3	Трубы полиэтиленовые напорные ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR17 S8 тип " питьевая" диаметр 225х13.4мм	м	27	27
4	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2023-2024 годов, в том числе:	млн. тенге	118,931	82,672
4.1	СМР	млн. тенге	19,478	25,013
4.2	оборудование	млн. тенге	77,044	40,728
4.3	прочие затраты	млн. тенге	22,409	16,931
5	Из них в ценах:			
5.1	2023 год (ПИР и экспертиза)	млн.тенге	6,905	4,848
5.2	2024 год	млн. тенге	112,026	77,824
6	Продолжительность строительства	мес.	2	2

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект "Строительство повысительной насосной станции по улице Жаппасбай батыр в районе КБИ города Кызылорда" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қызылорда қаласы КБИ ауданында Жаппасбай батыр көшесі бойында көтергіш сорғы станциясын салу» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Абдикаликов Б.А.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бутабаева А.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ерназарова С.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Шора М.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алиев Н.Д.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Искаков Г.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Кожаев М.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сыздыкова С.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону