РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы кентіндегі Ізтілеуов көшесі-0,850 км, Меңей батыр-0,820 км, Тоғанас батыр-1,415 км, Қабанбай батыр жолақ көшесі-0,890 км, Қазантаев көшесі-1,070, Қалқай ишан-0,685 км, Келменбет батыр-2,410 км, Мадрайым Ишан-0,6 км, Накипов көшесі-1,2 км, Тұрмағамбетов көшесі-1,2 км Жарықтандыру жұмыстарын жүргізу.

ТОМ III. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

г. Кызылорда 2022 г.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы кентіндегі Ізтілеуов көшесі-0,850 км, Меңей батыр-0,820 км, Тоғанас батыр-1,415 км, Қабанбай батыр жолақ көшесі-0,890 км, Қазантаев көшесі-1,070, Қалқай ишан-0,685 км, Келменбет батыр-2,410 км, Мадрайым Ишан-0,6 км, Накипов көшесі-1,2 км, Тұрмағамбетов көшесі-1,2 км Жарықтандыру жұмыстарын жүргізу.

ТОМ III. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор **Сарсенбай А. Р.**

ГИП **Сарсембай А. Т.**

г. Кызылорда 2022г.

Пояснительная записка

Сметная документация разработана ресурсной сметно-нормативной базой "РСНБ РК 2015" «Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК» на основании приказа №249 НК от 14 ноября 2017 г. Председателя комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления Министерства по инвестициям и развитию РК. Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (2022.2) в текущих ценах 2 квартала 2022 года, привязанным к местным условиям для неспециализированных строек Кызылординской области., Кармакшинского района.

Наименование затрат	Примечание
- Территориальный район:	11.05
- В сметных расчетах учтены следующие поправки: - НДЗ РК 8.04-05-2015 таб.1 п.35 в	1,3% временные здания и сооружения;
- В сводном расчете: - РСНБ 2021	12% НДС

При составлении сметной документации применена Ресурсно сметно-нормативная база «РСНБ РК 2015» (2022.2), введенная в действие с 14.04. 2022 г.

Приказ №195-НК от 10.12.2021 г. Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве» утвержденный с 01.01.2022 г.

- ССЦ РК 8.04-08-2021 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2022 год (17 сборников).
- ССЦ РК 8.04-09-2021 «Сборники сметных цен в текущем уровне на инженерные оборудование объектов строительства 2022 год.

- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015) 2022г. Изменения и дополнения. Выпуск 24.
- Сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2021 Отдел 1 Автомобильные перевозки 2022 год.
- Сборник сметных цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2021 2022г.
- Сборник сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2021. 2022год.
- Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения УСН РК 8.02-04-2020. 2022г.

Перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими параметрами и техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, в соответствии с принятыми и утвержденными решениями заказчика и в соответствии с пунктами 61,65,66 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- дополнительные затраты при производстве строительных работ, связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Д.
- затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30% от заработной платы (РСНБ РК 2015. 2022);

На основания приказа по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК №102 нк от 11.05.2018г. "О внесении изменения и дополнения в приказ №249 нк от 14 ноября 2017 г. "Нормативных документ по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве" согласно прил.4. к приказу.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 12% от сметной стоимости строительства, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства.

Форма 1

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 13473,19 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 1443,556 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"16" Мая 2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Освещение улицы поселка Жосалы, Кармакшинского района

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			993,000	993,000
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			249,857	249,857
		Итого по разделу I			**1242,857**	**1242,857**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	9809,332	218,689	308,101	10336,122
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 10336,122.3,24% = 334,89			334,890	334,890
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 10336,122.1,12% = 115,765			115,765	115,765
		Итого по разделу III			**450,655**	**450,655**
		Итого по сводному сметному расчету	**9809,332**	**218,689**	**2001,613**	**12029,634**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			1443,556	1443,556
		Всего по сводному сметному расчету	**9809,332**	**218,689**	**3445,169**	**13473,190**

Директор **Сарсенбай А. Р.**

Утвержден

Форма 2

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 11576,457 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1240,335 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Освещение улицы поселка Жосалы, Кармакшинского района

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2-кв 2022 г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01	Освещение улицы поселка Жосалы, Кармакшинского района	9436,954	218,689	--	9655,643
		Всего по главе	**9436,954**	**218,689**	**--**	**9655,643**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	122,68	--	--	122,68
		Всего по главе	**122,68**	**--**	**--**	**122,68**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**9559,634**	**218,689**	**--**	**9778,323**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%	57,358	--	--	57,358
4	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	308,101	308,101
		Всего по главе	**57,358**	**--**	**308,101**	**365,459**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**9616,992**	**218,689**	**308,101**	**10143,782**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	192,34	--	--	192,34
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**9809,332**	**218,689**	**308,101**	**10336,122**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1240,335	1240,335
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**9809,332**	**218,689**	**1548,436**	**11576,457**

Директор **Сарсенбай А. Р.**

Форма 4

Наименование стройки - Освещение улицы поселка Жосалы, Кармакшинского района
Шифр стройки 1323
Наименование объекта - Электроосвещение поселка Жосалы
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01
(Локальный сметный расчет)

на электроснабжение
(наименование работ и зат рат)

Основание: ЭСН.РП

Сметная стоимость	9655,643	тыс.тенге
Сметная заработная плата	714,706	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,430	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2-го квартала 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080305-0909 1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1		7434,97	119,28	7435	120	1461	4248	12618
		НР - 72%; СП - 8%				5854,38	45,62	5854	46		935	
2	С1247-201-0504 247-201-0504 РСНБ РК 2022	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66**	шт.	1		15859,00	--	15859	--	15859	--	17128
		СП - 8%				--	--	--	--		1269	
3	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Шкаф управления. Монтаж оборудования**	шкаф	1		33913,93	8850,58	33914	8851	645	20209	58453
		НР - 72%; СП - 8%				24418,16	3649,79	24418	3650		4330	
4	515-301-0218 515-301-0218 РСНБ РК 2022	**Устройства (ящики) управления наружного освещения ЯУО 9602-3474**	шт.	1		218689,00	--	218689	--		--	218689
						--	--	--	--	218689	--	
5	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1		1845,66	110,63	1846	111	37	1255	3349
		НР - 72%; СП - 8%				1697,77	45,62	1698	46		248	

6	С1247-301-0301 247-301-0301 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-01 R, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, А/R-1,0/2,0	шт.	1	20395,00	--	20395	--	20395	--	22027
		СП - 8%			--	--	--	--		1632	
		Опоры									
7	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	27	1034,11	858,53	27921	23180	--	11015	42051
		НР - 72%; СП - 8%			175,58	391,04	4741	10558		3115	
8	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	10,584	54014,37	2544,65	571688	26932	469999	73413	696709
		НР - 91%; СП - 8%			7063,23	558,98	74757	5916		51608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	279243 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,02 10,79568	39145,00				422597		
9	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,5508	1133579,54	1908,98	624376	1051	567121	51553	730003
		НР - 91%; СП - 8%			102040,56	812,07	56204	447		54074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1 0,5508	1029630,00				567120		
10	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	40	340,99	24,56	13640	983	1016	8671	24096
		НР - 72%; СП - 8%			291,03	10,04	11641	402		1785	
11	С1241-207-0207 241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	40	431,00	--	17240	--	17240	--	18619
		СП - 8%			--	--	--	--		1379	
12	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж опор (стойка)	т	2,511	88360,37	3528,50	221873	8860	12452	139439	390217
		НР - 69%; СП - 8%			79873,13	607,00	200561	1524		28905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002 0,005022	813201,00				4084		
12.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95 4,89645	519,00				2541		
12.3	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004 0,010044	289955,00				2912		
12.4	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006 0,001507	623062,00				939		
13	С1247-306-0106 247-306-0106 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б	шт.	27	104563,00	--	2823201	--	2823201	--	3049057
		СП - 8%			--	--	--	--		225856	

14	С1247-306-0305 247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	27	11173,00	--	301671	--	301671	--	325805
		СП - 8%			--	--	--	--		24134	
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	27	6449,95	1195,57	174149	32281	62834	74576	268623
		НР - 72%; СП - 8%			2927,19	909,03	79034	24544		19898	
16	С1247-104-0125 247-104-0125 РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, IP67	шт.	27	75029,00	--	2025783	--	2025783	--	2187846
		СП - 8%			--	--	--	--		162063	
17	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,04	34616,93	22095,68	1385	884	--	456	1988
		НР - 61%; СП - 8%			12521,25	6157,40	501	246		147	
18	С1249-101-0602 249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2	м	40	64,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
19	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	324	426,22	181,09	138095	58673	18565	58968	212829
		НР - 72%; СП - 8%			187,83	64,95	60857	21044		15766	
20	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,324	105369,00	--	34140	--	34140	--	36871
		СП - 8%			--	--	--	--		2731	
21	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	100	458,73	191,21	45873	19121	6090	19802	70929
		НР - 72%; СП - 8%			206,62	68,41	20662	6841		5254	
22	С1243-113-0905 243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,1	954893,00	--	95489	--	95489	--	103128
		СП - 8%			--	--	--	--		7639	
23	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,1	134842,20	42546,57	148326	46801	34480	66162	231647
		НР - 80%; СП - 8%			60949,63	14234,36	67045	15658		17159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	147589 С	**Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500**	комплект	3 3,3	4838,00				15965		

24	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,122	450441,00	--	505395	--	505395	--	545827
		СП - 8%			--	--	--	--		40432	
		Заземление									
25	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24	1027,42	30,68	24658	736	17810	4574	31570
		НР - 72%; СП - 8%			254,65	10,04	6112	241		2339	
26	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали (длина 3м). Монтаж оборудования	шт.	3	5321,61	206,31	15965	619	11526	2888	20361
		НР - 72%; СП - 8%			1273,27	63,87	3820	192		1508	
		Линейная арматура									
27	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	27	2873,00	--	77571	--	77571	--	83777
		СП - 8%			--	--	--	--		6206	
28	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	48,6	647,00	--	31444	--	31444	--	33960
		СП - 8%			--	--	--	--		2516	
29	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	175,00	--	9450	--	9450	--	10206
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
30	С1252-207-1128 252-207-1128 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.425	шт.	4	6531,00	--	26124	--	26124	--	28214
		СП - 8%			--	--	--	--		2090	
31	С1252-207-1031 252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	62	1562,00	--	96844	--	96844	--	104592
		СП - 8%			--	--	--	--		7748	
32	С1252-204-0910 252-204-0910 РСНБ РК 2022	Зажим заземляющий	шт.	51	1003,00	--	51153	--	51153	--	55245
		СП - 8%			--	--	--	--		4092	
		Земляные работы									
33	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	31,428	209,77	209,77	6593	6592	--	1108	8317
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,95	--	1538		616	

34	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,972	2860,04	--	2780	--	--	2002	5164
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	2780	--		383	
35	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	20,952	53,62	53,62	1123	1123	--	233	1464
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	323		109	
36	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,648	1242,92	--	805	--	--	580	1496
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	805	--		111	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9655643**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**621490**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**236918**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**93216**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7338353**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**218689**		
		- Накладные расходы	Тенге							**541152**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**699038**	

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Освещение улицы поселка Жосалы, Кармакшинского района

Объект номер - 02-01

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01

(локальная смета)

на электроснабжение

Наименование объекта - Электроосвещение поселка Жосалы

Основание: ЭСН.РП

Составлен в текущих ценах 2-го квартала 2022 г тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	002-0135 РСНБ РК 2022	20097	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	157,616442	1629	256757,18
2	007-0140 РСНБ РК 2022	20457	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	61,42	1772	108836,24
3	007-0142 РСНБ РК 2022	20459	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	47,03	1841	86582,23
4	002-0130 РСНБ РК 2022	20092	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	50,37984	1483	74713,3
5	005-0136 РСНБ РК 2022	20311	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40,43369	1658	67039,06
6	007-0138 РСНБ РК 2022	20455	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	12,62	1716	21655,92
7	001-0120 РСНБ РК 2022	20011	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,807	1241	4724,49
8	001-0128 РСНБ РК 2022	20019	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,944	1433	2785,75
9	001-0117 РСНБ РК 2022	20008	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,681696	1184	807,13
10	007-0143 РСНБ РК 2022	20460	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,2672	1875	501
			ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	**тенге**			**624402**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**			
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				

1	099-0100 РСНБ РК 2022	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	53,5674865	1740,14	(93215,17)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**621490**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,4244% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	314-502-0308 РСНБ РК 2022	983	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	13,7164	4317	59213,7
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,7164	1483	20341,42
2	314-504-0101 РСНБ РК 2022	101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	8,61894	5320	45852,76
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,61894	1772	15272,76
3	314-504-0201 РСНБ РК 2022	1488	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	14,99688	1780	26694,45
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,99688	1483	22240,37
4	314-101-0103 РСНБ РК 2022	698	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,18345552	8206	26123,44
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,18345552	1772	5641,08
5	311-601-1101 РСНБ РК 2022	1070	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	4,16988	5559	23180,36
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,16988	2532	10558,14
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,2148% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
6	314-102-0302 РСНБ РК 2022	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,350978	6515	21831,62
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,350978	2532	8484,68
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,3608% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
7	331-101-0101 РСНБ РК 2022	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,10520507	3922	16100,61
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,10520507	1772	7274,42
8	311-401-0105 РСНБ РК 2022	3102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,6075661	10851	6592,7
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6075661	2532	1538,36
9	315-103-0101 РСНБ РК 2022	376	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	13,288212	312	4145,92
10	314-102-0101 РСНБ РК 2022	2468	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,48994286	6293	3083,21
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,48994286	2532	1240,54
11	311-101-0101 РСНБ РК 2022	3092	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,18238297	6160	1123,48
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18238297	1772	323,18
12	311-101-1801 РСНБ РК 2022	242	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны мощностью 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,055968	12067	675,37
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,055968	2532	141,71

13	315-202-0501 РСНБ РК 2022	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,2915616	79	497,03
14	314-502-0304 РСНБ РК 2022	1198	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,881384	92	449,09
15	315-103-0501 РСНБ РК 2022	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,603992	191	306,36
16	314-501-0104 РСНБ РК 2022	1039	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	13,7164	21	288,04
17	315-103-0701 РСНБ РК 2022	2346	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,1118708	170	189,02
18	314-503-0601 РСНБ РК 2022	2459	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,03086294	5659	174,65
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03086294	1772	54,69
19	324-203-0101 РСНБ РК 2022	642	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0590208	2790	164,67
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0590208	1772	104,58
20	313-302-0201 РСНБ РК 2022	403	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,00627936	39	117,24
21	314-502-0202 РСНБ РК 2022	1041	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3,89664	13	50,66
22	324-203-1401 РСНБ РК 2022	1868	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,0590208	742	43,79
23	343-302-0101 РСНБ РК 2022	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,09604	16	17,54
24	314-501-0101 РСНБ РК 2022	1038	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	0,59994	7	4,2
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**236920**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**93215**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,6925% ПРИ ПОРОГЕ 80%)							
1	247-306-0106 РСНБ РК 2022	289305	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б	шт.	27	104563	2823201
2	247-104-0125 РСНБ РК 2022	264284	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, IP67	шт.	27	75029	2025783
3	222-509-1006 РСНБ РК 2022	130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,5508	1029630	567120,2
4	243-701-0716 РСНБ РК 2022	237874	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,122	450441	505394,8
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9888% ПРИ ПОРОГЕ 15%)							

5	212-101-0702 РСНБ РК 2022	279243	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	10,79568	39145	422596,89
6	247-306-0305 РСНБ РК 2022	289322	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	27	11173	301671
7	252-207-1031 РСНБ РК 2022	277271	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	62	1562	96844
8	243-113-0905 РСНБ РК 2022	193944	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,1	954893	95489,3
9	252-207-2320 РСНБ РК 2022	268134	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	27	2873	77571
10	261-107-0808 РСНБ РК 2022	147763	Хомутик	шт.	55,08	1133	62405,64
11	252-204-0910 РСНБ РК 2022		Зажим заземляющий	шт.	51	1003	51153
12	243-110-0501 РСНБ РК 2022	191915	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,324	105369	34139,56
13	252-207-1802 РСНБ РК 2022		Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	48,6	647	31444,2
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,3187% ПРИ ПОРОГЕ 5%)							
14	252-207-1128 РСНБ РК 2022	267996	Зажим анкерный типа SO118.425	шт.	4	6531	26124
15	218-101-0101 РСНБ РК 2022	275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	6,784344	3285	22286,57
16	247-301-0301 РСНБ РК 2022	266040	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-01 R, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	20395	20395
17	241-207-0207 РСНБ РК 2022	269861	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	40	431	17240
18	214-208-0102 РСНБ РК 2022	279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0312	531899	16595,25
19	261-107-0684 РСНБ РК 2022	147589	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3,3	4838	15965,4
20	247-201-0504 РСНБ РК 2022	264398	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	15859	15859
21	261-107-0433 РСНБ РК 2022	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,619352	9128	14781,45
22	261-107-0967 РСНБ РК 2022	147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00162	7763690	12577,18
23	214-206-0202 РСНБ РК 2022	286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0243	439420	10677,91
24	252-207-0803 РСНБ РК 2022		Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	175	9450
25	252-207-1002 РСНБ РК 2022	242831	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	4,4	2060	9064
26	215-204-0503 РСНБ РК 2022	131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0719712	114336	8228,9

27	214-302-0201 РСНБ РК 2022	129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,002592	2148245	5568,25
28	214-201-0102 РСНБ РК 2022	279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01	521841	5218,41
29	217-101-0107 РСНБ РК 2022	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,005792	813201	4710,06
30	252-207-0914 РСНБ РК 2022	242811	Колпачок изолирующий типа CE6.35 (СИП) герметичный	шт.	22	212	4664
31	261-107-0576 РСНБ РК 2022	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,010044	289955	2912,31
32	252-207-0806 РСНБ РК 2022	242799	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	22	125	2750
33	249-101-0602 РСНБ РК 2022		Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2	м	40	64	2560
34	217-605-0101 РСНБ РК 2022	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,89645	519	2541,26
35	261-201-0351 РСНБ РК 2022	249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,7424	1293	2252,92
36	217-108-0101 РСНБ РК 2022	286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,544102	659	1676,56
37	252-207-0105 РСНБ РК 2022	242664	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	22	51	1122
38	236-104-0103 РСНБ РК 2022	272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0015066	623062	938,71
39	261-107-0492 РСНБ РК 2022	147170	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1,43	640	915,2
40	252-207-3979 РСНБ РК 2022	242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	657	657
41	261-107-0446 РСНБ РК 2022	147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002511	2453940	616,18
42	214-208-0103 РСНБ РК 2022	279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,001	578162	578,16
43	261-404-0449 РСНБ РК 2022	242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	33,8	16	540,8
44	261-107-0783 РСНБ РК 2022	147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,9583	492	471,48
45	214-209-0210 РСНБ РК 2022	127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,9696	483	468,32
46	261-102-0226 РСНБ РК 2022	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,04433	93	376,12
47	236-101-0107 РСНБ РК 2022	149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00077841	467116	363,61
48	217-605-0104 РСНБ РК 2022	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,48149	243	360

49	215-202-0501 РСНБ РК 2022	131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00258633	138287	357,66
50	214-214-0108 РСНБ РК 2022	128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0469557	5414	254,22
51	236-203-0109 РСНБ РК 2022	287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00045	539649	242,84
52	261-404-0530 РСНБ РК 2022	242794	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,041	5671	232,51
53	212-401-0107 РСНБ РК 2022	102638	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0084	23301	195,73
54	261-107-0673 РСНБ РК 2022	147560	Профиль монтажный	шт.	0,2	708	141,6
55	261-107-0568 РСНБ РК 2022	147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00045	309392	139,23
56	261-107-0961 РСНБ РК 2022	287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,074284	1438	106,82
57	261-107-0501 РСНБ РК 2022	147184	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,045504	2313	105,25
58	216-102-0301 РСНБ РК 2022	144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00285768	26042	74,42
59	261-105-0646 РСНБ РК 2022	295787	Клей марки БМК-5к	кг	0,22	310	68,2
60	217-102-0102 РСНБ РК 2022	290057	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1242	37,26
61	261-107-0224 РСНБ РК 2022	145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24,35
62	216-103-0101 РСНБ РК 2022	144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0008505	21090	17,94
63	261-107-0493 РСНБ РК 2022	147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	859	13,74
64	261-404-0574 РСНБ РК 2022	242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0269568	501	13,51
65	261-107-0782 РСНБ РК 2022	147732	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	495	7,92
66	217-603-0104 РСНБ РК 2022	249132	Вода техническая	м3	0,04667544	21	0,98
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**7338354**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	515-301-0218 РСНБ РК 2022	515-301-0218	Устройства (ящики) управления наружного освещения ЯУО 9602-3474	шт.	1	218689	218689
			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**218689**

		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**8415453**
		Накладные расходы	**тенге**			**541150**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**8956603**
		Сметная прибыль	**тенге**			**699034**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**9655637**