Договор субподряда №13-Э

г. Шымкент «25» «июнь» 2024 г.

ТОО «Exclusive Project company», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Сейілхан А.А., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО «ДИАС-проект»** именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Оспанқұлов Б.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №13 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области»,** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:
1.2.1. Начало: «24» «июнь» «2024» г.
1.2.2. Окончание: «31» «август» «2024» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №13 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области».**
2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.
2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.
2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:
3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.
3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.
3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.
3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.
При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 592 921 тенге. (Пятьсот девяносто две тысячи девятьсот двадцать один тенге).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
ТОО "ДИАС-проект" Туркестанская обл. Ордабасинский р-он с. Темирлановка ул. ШАНЫРАК, 1 БИН 030640000046 БИК HSBKKZKX ИИК KZ956017291000004474 АО " Народный Банк Казахстана " Директор _____ Оспанқұлов Б.А	ТОО "Exclusive Project company" Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, ШАНЫРАК, 1 БИН 121040000849 БИК KINCKZKA ИИК KZ13821MYV8G10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK" Директор _____ Сейілхан А.А

4

Генеральный подрядчик : **ТОО «ДИАС-проект»**

Субподрядчик : **ТОО "Exclusive Project company"**

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №13 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор №13-Э от 25.06.2024

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№13-Э	25.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №13 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области	592 921	529 394							63 527	**592921**
Итого:	**592 921**	529 394							**63 527**	**592 921**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО «ДИАС-проект»

_____ **Оспанкулов Б.А**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Ясира-Н"

_____ **Тепеуов Е.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Exclusive Project company"

_____ **Сейілхан А.А.**

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО «ДИАС-проект»**

Субподрядчик : **ТОО "Exclusive Project company"**

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №13 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор №13-Э от 25.06.2024

Акт выполненных работ

за август месяц 2024 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э741293: Электрические сети [4-1]									
1	2	*РСНБ РК 2022*	Ограничитель напряжения.Установка вручную	комплект	2	23 451,0	1 809,0	46 902,0	3 618,0	692,0		46 902,0
						21 296,0	591,0	42 592,0	1 182,0			
2	7	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	10	4 976,0	383,0	49 760,03	3 829,93	8 910,03		49 760,03
						3 702,0	90,0	37 020,07	900,0			
3	9	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0671	337 663,0	73 830,0	22 657,2	4 954,0	5 983,4		22 657,2
						174 661,0	19 973,0	11 719,8	1 340,2			
4	10	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	1	8 194,0	3 604,0	8 194,0	3 604,0			8 194,0
						4 590,0	1 093,0	4 590,0	1 093,0			
5	11	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	2	25 203,0	9 684,0	50 406,0	19 368,0	1 844,0		50 406,0
						14 597,0	3 118,0	29 194,0	6 236,0			
6	12	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	51 847,0	22 398,0	51 847,0	22 398,0	922,0		51 847,0
						28 527,0	7 211,0	28 527,0	7 211,0			
7	13	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборудования	м	2,8	1 136,0	40,0	3 180,8	112,0	700,0		3 180,8
						846,0	9,0	2 368,8	25,2			
8	14	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	5 118,0	383,0	5 118,0	383,0	1 033,0		5 118,0
						3 702,0	90,0	3 702,0	90,0			
9	15	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощьюмеханизмов.Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	1	9 559,0	1 519,0	9 559,0	1 519,0	223,0		9 559,0
						7 817,0	457,0	7 817,0	457,0			
10	16	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	1	2 178,0	207,0	2 178,0	207,0	42,0		2 178,0
						1 929,0	65,0	1 929,0	65,0			
			ИТОГО по смете Э741293: Электрические сети [4-1]					249 802,03	59 992,93	20 349,43	0,0	249 802,03
								169 459,67	18 599,4	0,0	0,0	
			Смета Э741303: Водопроводные сети [6-1]									
11	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м3грунта	58,12725	337,0	314,0	19 589,0	18 252,0			19 589,0
						23,0	80,0	1 337,0	4 650,0			
12	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3грунта	1,79775	6 940,0	0,0	12 476,0	0,0			12 476,0
						6 940,0	0,0	12 476,0	0,0			
13	5	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0047	1 232 941,0	410 627,0	5 794,8	1 930,0			5 794,8
						822 314,0	108 545,0	3 864,9	510,2			

1	2	*РСНБ РК 2022*	Ограничитель напряжения.Установка вручную	комплект	2	23 451,0	1 809,0	46 902,0	3 618,0	692,0		46 902,0
						21 296,0	591,0	42 592,0	1 182,0			
2	7	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой.диаметр 16 мм	шт.	10	4 976,0	383,0	49 760,03	3 829,93	8 910,03		49 760,03
						3 702,0	90,0	37 020,07	900,0			
14	8	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтахсухих	$м^3$	1,074	69 029,0	24 670,0	74 137,1	26 495,6	1 990,1		74 137,1
						42 506,0	7 566,0	45 651,4	8 125,9			
15	10	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,00192	3 442 285,0	1 191 397,0	6 609,2	2 287,5	364,3		6 609,2
						2 061 168,0	301 503,0	3 957,4	578,9			
16	11	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	1,8	4 749,0	132,0	8 548,2	237,6	1 191,6		8 548,2
						3 955,0	0,0	7 119,0	0,0			
17	12	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 505,0	308,0	9 010,0	616,0			9 010,0
						4 197,0	2,0	8 394,0	4,0			
18	13	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	мтрубопровода	0,9	3 628,0	114,0	3 265,2	102,6	21,6		3 265,2
						3 490,0	29,0	3 141,0	26,1			
19	15	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,00102	3 442 285,0	1 191 397,0	3 511,1	1 215,2	193,5		3 511,1
						2 061 168,0	301 503,0	2 102,4	307,5			
20	17	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,126	48 485,0	3 868,0	6 109,1	487,4	3 113,1		6 109,1
						19 910,0	784,0	2 508,7	98,8			
21	18	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры).диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	2	2 256,0	81,0	4 512,0	162,0	56,0		4 512,0
						2 147,0	26,0	4 294,0	52,0			
22	19	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00198	3 252 476,0	57 424,0	6 439,9	113,7	4 180,1		6 439,9
						1 083 890,0	269,0	2 146,1	0,5			
23	20	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	5	4 079,0	146,0	20 395,0	730,0			20 395,0
						3 933,0	1,0	19 665,0	5,0			
			ИТОГО по смете Э741303: Водопроводные сети [6-1]					180 396,6	52 629,6	11 110,3	0,0	180 396,6
								116 656,9	14 358,9	0,0	0,0	
			Смета Э741313: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]									
24	1	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12см /15см/.Устройство	м2основания или покрытия	2,4	1 077,0	253,0	2 584,8	607,2	1 737,6		2 584,8
						100,0	62,0	240,0	148,8			
25	2	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10см /15 см/.Устройство	м2основания или покрытия	2,4	1 100,0	221,0	2 640,0	530,4	1 735,2		2 640,0
						156,0	52,0	374,4	124,8			
			ИТОГО по смете Э741313: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]					5 224,8	1 137,6	3 472,8	0,0	5 224,8
								614,4	273,6	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					435 423,43	113 760,13	34 932,53	0,0	435 423,43
								286 730,97	33 231,9	0,0	0,0	
											435423,43*5,7/100	24 819
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)								435423,43+0+0+24819,14	**460 243**
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								460242,57*5/100	23 012
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								460242,57*2/100	9 205
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									**492 460**
			Итого с непредвиденными работами и затратами								492459,55*1,075	**529 394**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									

1	2	*РСНБ РК 2022*	Ограничитель напряжения.Установка вручную	комплект	2	23 451,0	1 809,0	46 902,0	3 618,0	692,0		46 902,0
						21 296,0	591,0	42 592,0	1 182,0			
2	7	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	10	4 976,0	383,0	49 760,03	3 829,93	8 910,03		49 760,03
						3 702,0	90,0	37 020,07	900,0			
			НДС (12%)								529394,02*12/100	63 527
			Итого с НДС								529394,02+63527,28	**592 921**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО «ДИАС-проект»

Оспанкулов Б.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Ясира-Н"

Телеуов Е.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Exclusive Project company"

Сейілхан А.А.