Договор субподряда №1-С

г. Шымкент «25» «июнь» 2024 г.

ТОО «СК АЛАШ ГРУПП», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Мелихова И.А., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО «ДИАС-проект»** именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Оспанқұлов Б.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №1 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области»,** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:

1.2.1. Начало: «24» «июнь» «2024» г.

1.2.2. Окончание: «31» «август» «2024» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №1 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области».**

2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.

2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.

2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:

3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.

3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.

3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.

3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.

При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 374047 тенге. (Триста семьдесят четыре тысячи сорок семь тенге).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
ТОО "ДИАС-проект" Туркестанская обл. Ордабасинский р-он с. Темирлановка ул. ШАНЫРАК, 1 БИН 030640000046 БИК HSBKKZKX ИИК KZ956017291000004474 АО " Народный Банк Казахстана " Директор _____ Оспанқұлов Б.А	ТОО "СК АЛАШ ГРУПП" Туркестанская обл. г. Шымкент ул. Микрорайон АКНИЕТ , Улица АК БИИК д. 28 БИН 020940003169 БИК IRTYKZKA ИИК KZ0496516F0011271736 Акционерное общество " ForteBank " Директор _____ Мелихова И.А

Генеральный подрядчик : **ТОО «ДИАС-проект»**

Субподрядчик : **ТОО "СК АЛАШ ГРУПП"**

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №1 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор №1-С от 25.06.2024

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№1-С	25.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №1 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области	374 047	333 971							40 076	**374047**
Итого:	**374 047**	333 971							**40 076**	**374 047**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО «ДИАС-проект»

_____ **Оспанқұлов Б.А**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Ясира-Н"

_____ **Телеуов Е.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "СК АЛАШ ГРУПП"

_____ **Мелихова И.А.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО «ДИАС-проект»**

Субподрядчик : **ТОО "СК АЛАШ ГРУПП"**

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №1 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор №1-С от 25.06.2024

Акт выполненных работ

за август 2024 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э740813: Электрические сети [4-1]									
1	2	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0156	337 663,0 174 661,0	73 830,0 19 973,0	5 267,55 2 724,75	1 151,7 311,55	1 391,1		5 267,55
2	4	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	25 203,0 14 597,0	9 684,0 3 118,0	25 203,0 14 597,0	9 684,0 3 118,0	922,0		25 203,0
			ИТОГО по смете Э740813: Электрические сети [4-1]					30 470,55 17 321,75	10 835,7 3 429,55	2 313,1 0,0	0,0 0,0	30 470,55
			Смета Э740823: Водопроводные сети [6-1]									
3	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	12,882315	337,0 23,0	314,0 80,0	4 341,3 296,25	4 045,05 1 030,65			4 341,3
4	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,398422	6 940,0 6 940,0	0,0 0,0	2 765,1 2 765,1	0,0 0,0			2 765,1
5	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2,0727	573,0 353,0	220,0 70,0	1 188,0 732,0	456,0 145,0			1 188,0
6	5	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00705	1 232 941,0 822 314,0	410 627,0 108 545,0	8 692,2 5 797,35	2 895,0 765,3			8 692,2
7	8	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,611	69 029,0 42 506,0	24 670,0 7 566,0	111 205,65 68 477,1	39 743,4 12 188,85	2 985,15		111 205,65
8	9	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	4,1064	3 228,0 3 001,0	3,0 1,0	13 255,0 12 323,0	12,0 4,0	920,0		13 255,0
9	10	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00288	3 442 285,0 2 061 168,0	1 191 397,0 301 503,0	9 913,8 5 936,1	3 431,25 868,35	546,45		9 913,8
10	11	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	4 749,0 3 955,0	132,0 0,0	14 247,0 11 865,0	396,0 0,0	1 986,0		14 247,0
11	12	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 505,0 4 197,0	308,0 2,0	9 010,0 8 394,0	616,0 4,0			9 010,0
12	13	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	3 628,0 3 490,0	114,0 29,0	3 628,0 3 490,0	114,0 29,0	24,0		3 628,0
13	14	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		1,62	2 269,0	58,0	3 675,75	94,05	37,2		3 675,75

1	2	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0156	337 663,0	73 830,0	5 267,55	1 151,7	1 391,1		5 267,55
						174 661,0	19 973,0	2 724,75	311,55			
2	4	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	25 203,0	9 684,0	25 203,0	9 684,0	922,0		25 203,0
						14 597,0	3 118,0	14 597,0	3 118,0			
				м трубопровода		2 188,0	17,0	3 544,5	27,6			
14	15	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00153	3 442 285,0	1 191 397,0	5 266,65	1 822,8	290,25		5 266,65
						2 061 168,0	301 503,0	3 153,6	461,25			
15	17	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	0,189	48 485,0	3 868,0	9 163,65	731,1	4 669,65		9 163,65
						19 910,0	784,0	3 763,05	148,2			
16	18	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5	2 256,0	81,0	11 280,0	405,0	140,0		11 280,0
						2 147,0	26,0	10 735,0	130,0			
17	19	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00297	3 252 476,0	57 424,0	9 659,85	170,55	6 270,15		9 659,85
						1 083 890,0	269,0	3 219,15	0,75			
18	20	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	4 079,0	146,0	20 395,0	730,0			20 395,0
						3 933,0	1,0	19 665,0	5,0			
			ИТОГО по смете Э740823: Водопроводные сети [6-1]					237 686,95	55 662,2	17 868,85	0,0	237 686,95
								164 156,2	15 807,95	0,0	0,0	
			Смета Э740833: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]									
19	1	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см /15см/. Устройство	м^2 основания или покрытия	3	1 077,0	253,0	3 231,0	759,0	2 172,0		3 231,0
						100,0	62,0	300,0	186,0			
20	2	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см /15 см/. Устройство	м^2 основания или покрытия	3	1 100,0	221,0	3 300,0	663,0	2 169,0		3 300,0
						156,0	52,0	468,0	156,0			
			ИТОГО по смете Э740833: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]					6 531,0	1 422,0	4 341,0	0,0	6 531,0
								768,0	342,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					274 688,5	67 919,9	24 522,95	0,0	274 688,5
								182 245,95	19 579,5	0,0	0,0	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)	274688,5*5,7/100	15 657
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	274688,5+0+0+15657,24	**290 346**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	290345,74*5/100	14 517
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2%)	290345,74*2/100	5 807
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**310 670**
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	310669,94*1,075	**333 970**
	НДС (12%)	333970,19*12/100	40 076
	Итого с НДС	333970,19+40076,42	**374 047**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО «ДИАС-проект»

Оспанкулов Б.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Ясира-Н"

Телеуов Е.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "СК АЛАШ ГРУПП"

Мелихова И.А.