Договор субподряда №37-С

г. Шымкент «27» «июнь» 2024 г.

ТОО «СК АЛАШ ГРУПП», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице заместителя директора Мелихова И.А., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО «ДИАС-проект»** именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Оспанкулов Б.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №37 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области»,** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:
1.2.1. Начало: «26» «июнь» «2024» г.
1.2.2. Окончание: «31» «август» «2024» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №37 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области».**
2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.
2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.
2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:
3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.
3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.
3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.
3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.
При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 354061 тенге. (Триста пятьдесят четыре тысячи шестьдесят один тенге).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
ТОО "ДИАС-проект" Туркестанская обл. Ордабасинский р-он с. Темирлановка ул. ШАНЫРАК, 1 БИН 030640000046 БИК HSBKKZKX ИИК KZ956017291000004474 АО " Народный Банк Казахстана " Директор _____ Оспанқұлов Б.А	ТОО "СК АЛАШ ГРУПП" Туркестанская обл. г. Шымкент ул. Микрорайон АКНИЕТ , Улица АК БИИК д. 28 БИН 020940003169 БИК IRTYKZKA ИИК KZ049651 6F0011271736 Акционерное общество " ForteBank " Директор _____ Мелихова И.А

Генеральный подрядчик : **ТОО «ДИАС-проект»**

Субподрядчик : **ТОО "СК АЛАШ ГРУПП"**

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №37 в селе Темирлан,Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор №37-С от 27.06.2024

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№37-С	27.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №37 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области	354 061	316 126							37 935	**354061**
Итого:	**354 061**	316 126							**37 935**	**354 061**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО «ДИАС-проект»

_____ **Оспанқұлов Б.А**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Ясира-Н"

_____ **Телеуов Е.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "СК АЛАШ ГРУПП"

_____ **Мелихова И.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО «ДИАС-проект»**

Субподрядчик : **ТОО "СК АЛАШ ГРУПП"**

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №37 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор №37-С от 27.06.2024

Акт выполненных работ

за август 2024 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э742253: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,002	124 276,0 82 614,0	39 956,0 11 923,0	249,0 165,0	80,0 24,0	4,0		249,0
2	2	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,01515	337 663,0 174 661,0	73 830,0 19 973,0	5 115,6 2 646,15	1 118,55 302,55	1 350,9		5 115,6
3	4	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	25 203,0 14 597,0	9 684,0 3 118,0	25 203,0 14 597,0	9 684,0 3 118,0	922,0		25 203,0
			ИТОГО по смете Э742253: Электрические сети [4-1]					30 567,6 17 408,15	10 882,55 3 444,55	2 276,9 0,0	0,0 0,0	30 567,6
			Смета Э742263: Водопроводные сети [6-1]									
4	5	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,00705	1 232 941,0 822 314,0	410 627,0 108 545,0	8 692,2 5 797,35	2 895,0 765,3			8 692,2
5	7	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	мтрубопровода	23,5	347,0 343,0	2,0 0,0	8 154,5 8 060,5	47,0 0,0	47,0		8 154,5
6	8	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтахсухих	$м^3$	1,611	69 029,0 42 506,0	24 670,0 7 566,0	111 205,65 68 477,1	39 743,4 12 188,85	2 985,15		111 205,65
7	9	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	2,04624	3 228,0 3 001,0	3,0 1,0	6 605,5 6 141,0	6,0 2,0	458,5		6 605,5
8	10	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,00288	3 442 285,0 2 061 168,0	1 191 397,0 301 503,0	9 913,8 5 936,1	3 431,25 868,35	546,45		9 913,8
9	11	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	2	4 749,0 3 955,0	132,0 0,0	9 498,0 7 910,0	264,0 0,0	1 324,0		9 498,0
10	12	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	4 505,0 4 197,0	308,0 2,0	4 505,0 4 197,0	308,0 2,0			4 505,0
11	13	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	1,35	3 628,0 3 490,0	114,0 29,0	4 897,8 4 711,5	153,9 39,15	32,4		4 897,8
12	14	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	мтрубопровода	1,62	2 269,0 2 188,0	58,0 17,0	3 675,75 3 544,5	94,05 27,6	37,2		3 675,75
13	15	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,00153	3 442 285,0 2 061 168,0	1 191 397,0 301 503,0	5 266,65 3 153,6	1 822,8 461,25	290,25		5 266,65

1	1	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,002	124 276,0	39 956,0	249,0	80,0	4,0		249,0
						82 614,0	11 923,0	165,0	24,0			
2	2	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,01515	337 663,0	73 830,0	5 115,6	1 118,55	1 350,9		5 115,6
						174 661,0	19 973,0	2 646,15	302,55			
14	17	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство	м³	0,189	48 485,0	3 868,0	9 163,65	731,1	4 669,65		9 163,65
						19 910,0	784,0	3 763,05	148,2			
15	18	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры).диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	5	2 256,0	81,0	11 280,0	405,0	140,0		11 280,0
						2 147,0	26,0	10 735,0	130,0			
16	19	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00297	3 252 476,0	57 424,0	9 659,85	170,55	6 270,15		9 659,85
						1 083 890,0	269,0	3 219,15	0,75			
17	20	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	5	4 079,0	146,0	20 395,0	730,0			20 395,0
						3 933,0	1,0	19 665,0	5,0			
			ИТОГО по смете Э742263: Водопроводные сети [6-1]					**222 913,35**	**50 802,05**	**16 800,75**	**0,0**	**222 913,35**
								155 310,85	**14 638,45**	**0,0**	**0,0**	
			Смета Э742273: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]									
18	1	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см/15см/.Устройство	м2основания или покрытия	3	1 077,0	253,0	3 231,0	759,0	2 172,0		3 231,0
						100,0	62,0	300,0	186,0			
19	2	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10 см /15см/.Устройство	м2основания или покрытия	3	1 100,0	221,0	3 300,0	663,0	2 169,0		3 300,0
						156,0	52,0	468,0	156,0			
			ИТОГО по смете Э742273: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]					**6 531,0**	**1 422,0**	**4 341,0**	**0,0**	**6 531,0**
								768,0	**342,0**	**0,0**	**0,0**	
			Итого по суммарной смете					**260 011,95**	**63 106,6**	**23 418,65**	**0,0**	**260 012**
								173 487,0	**18 425,0**	**0,0**	**0,0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)								260011,95*5,7/100	14 821
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								260011,95+0+0+14820,68	**274 833**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								274832,63*5/100	13 742
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								274832,63*2/100	5 497
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**294 071**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								294070,91*1,075	**316 126**
			НДС (12%)								316126,23*12/100	37 935
			Итого с НДС								316126,23+37935,15	**354 061**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО «ДИАС-проект»

_____ **Оспанкулов Б.А**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Ясира-И"

_____ **Телеуов Е.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "СК АЛАШ ГРУПП"

_____ **Мелихова И.А.**