«Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Атбасар қаласы, Жабай өзенінің бойында орналасқан үйілген бөгет орнында үш су өткізу құрылысын салу»
жұмыс жобасы бойынша
15.11.2024 ж. № 12-0404/24
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Атбасар ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Great Hills co." жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Көкшетау қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12-0404/24 от 15.11.2024 г.

(положительное)

по рабочему проекту

«Строительство трех водопропускных сооружений в теле насыпной дамбы расположенной вдоль реки Жабай города Атбасар, Атбасарского района, Акмолинской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства Атбасарского района"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Great Hills co."

г. Кокшетау

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство трех водопропускных сооружений в теле насыпной дамбы расположенной вдоль реки Жабай города Атбасар, Атбасарского района, Акмолинской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 13.09.2024 г. № 060140008217/240017/00 (21).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства Атбасарского района".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Great Hills co.", лицензия от 25.01.2023 г. КСЛ № II-01576 (II категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заказчиком 01 августа 2024 года;
решение акима города Атбасар от 09 августа 2024 года № 18 об установлении права ограниченного целевого пользования (публичный сервитут) общей площадью 0,0357 га для строительства шлюза (Сейфулинское водоотведение) № 1;
решение акима города Атбасар от 09 августа 2024 года № 19 об установлении права ограниченного целевого пользования (публичный сервитут) общей площадью 0,0253 га для строительства шлюза (Дариновское водоотведение) № 3;
решение акима города Атбасар от 09 августа 2024 года № 20 об установлении права ограниченного целевого пользования (публичный сервитут) общей площадью 0,0300 га для строительства шлюза (Романовское водоотведение) № 2;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование от 28 августа 2024 года № 1, выданное ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Атбасарского района»;
заключение на инженерно-геологические изыскания, выполненный ТОО «Вира-Проект ПВ» в 2024 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность от 11 мая 2018 года № 18009450, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области);
отчет о топографо-геодезических работах, выполненный ТОО «Атбасар-Топограф» 08 августа 2024 года № 1 (государственная лицензия на изыскательскую деятельность от 29 июля 2008 года ГСЛ № 00878, выданная Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан);
гидрологический отчет, выполненный ТОО «Вира-Проект ПВ» в 2024 году;
протокол дозиметрического контроля от 14 августа 2024 года № 4, выданный Атбасарским районным отделением филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КККБТУ МЗ РК по Акмолинской области;
протокол измерений плотности потока радона с поверхности грунта от 14 августа 2024 года № 3, выданный Атбасарским районным отделением филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КККБТУ МЗ РК по Акмолинской области;

техническое обследование гидротехнических сооружений, выполненное ТОО «JS Engineering» 02 июля 2024 года (свидетельство об аккредитации от 02 марта 2023 года № KZ81VWC00141339, выданное РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан»);

акт обследования зеленых насаждений от 17 октября 2024 года № 391, составленный ГУ «Отдел строительства Атбасарского района»;

письмо заказчика от 15 октября 2024 года № 300 по бюджетному планированию;

письмо заказчика от 23 августа 2024 года № 316 о расстоянии вывоза строительного мусора;

письмо заказчика от 15 октября 2024 года № 388 об отсутствии затрат на управление проектом;

письмо заказчика от 15 октября 2024 года № 390 об источнике финансирования;

письмо заказчика от 15 октября 2024 года № 389 о разработке рабочего проекта впервые;

письмо заказчика от 20 августа 2024 года № 312 о сроках начала выполнения работ;

письмо заказчика от 12 ноября 2024 года № 413 о новом строительстве;

письмо заказчика от 23 октября 2024 года № 400/1 отсутствии прайс-листов; о том, что материалы и оборудование приняты по сметно-нормативной базе;

письмо заказчика от 28 октября 2024 года № 401/1 об отсутствии зеленых насаждений;

письмо заказчика от 05 ноября 2024 года № 406 об отсутствии почвенных очагов сибирской язвы;

письмо заказчика от 15 ноября 2024 года № 414 о расстоянии расположения ближайшего аэропорта (220 км);

письмо заказчика от 15 ноября 2024 года № 415 пояснение к АПЗ;

письмо КГП на ПХВ «Ветеринарная станция Атбасарского района» от 15 ноября 2024 года № 275 об отсутствии почвенных очагов сибирской язвы.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» от 31 октября 2024 года № KZ94VRC00021167 о размещении проектируемого объекта.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Акмолинская область, Атбасарский р-н, г. Атбасар.

Сейсмичность района: не сейсмичен.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.

Таблица 8

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Оспанова Д.С.	KZ24VJE00083476	Соответствует
2	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
3	Сметный раздел	Оспанова Д.С.	KZ24VJE00083476	Соответствует
4	Санитарно-эпидемиологический раздел	Есимсеитова В.С.	KZ10VJE00032900	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 9

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общее количество водопропускных труб	шт.	3	3
2	Длина водопропускных труб	м	10,0	10,0
3	Пропускная способность: двух труб трубы ВРТ 3х20-20	м³/сек.	3,0 10,0	3,0 10,0
4	Класс гидротехнических сооружений		IV	IV
5	Тип гидротехнического сооружения		насыпная	насыпная
6	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2024 года и прогнозных ценах 2025 года, в том числе:	млн. тенге	108,992	77,286
6.1	СМР	млн. тенге	80,126	55,193
6.2	оборудование	млн. тенге	0,000	0,000
6.3	прочие затраты	млн. тенге	28,866	22,093
7	В ценах по годам строительства:			
7.1	в ценах 2024 года (ПИР, экспертиза)	млн. тенге	-	34,845
7.2	в ценах 2025 года	млн. тенге	-	42,441
8	Продолжительность строительства	мес.	7	3

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство трех водопропускных сооружений в теле насыпной дамбы расположенной вдоль реки Жабай города Атбасар, Атбасарского района, Акмолинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Атбасар қаласы, Жабай өзенінің бойында орналасқан үйілген бөгет орнында үш су өткізу құрылысын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Радченко Л.В.

И.о. директора

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Салпин А.Б.

Ведущий специалист (перевод, делопроизводство)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Кирилов Е.Ю.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Есимсеитова В.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Оспанова Д.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Жакупова А.С.

ведущий специалист (оформление и выдача экспертных заключений)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону