15	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %	м	320	93,56	1,08	29939	346	3427	18877	52721
					81,77	0,16	26166	51	–	3905	
16	1121-0301-0102	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %	м	1680	497,11	4,18	835145	7022	73114	544453	1489966
					449,41	0,7	755009	1176	–	110368	
17	243-107-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,48592	241970		359548		359548	–	388312
					–		–		–	28764	
18	243-107-1502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,619	377116		233435		233435	–	252110
					–		–		–	18675	

19	243-107-1503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,12	584903		70188		70188	–	75803
					–		–		–	5615	
20	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,01	904085		9041		9041	–	9764
					–		–		–	723	
21	243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,19	2175424		413331		413331	–	446397
					–		–		–	33066	
22	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	3	6266,81	149,99	18801	450	5538	9356	30409
					4270,69	60,57	12812	182	–	2253	
23	247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	2	9898		19796		19796	–	21380

24	247-201-0135	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41	шт.	1	–		–		–	1584
					1661		1661		1661	–
25	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	21	–		–		–	133
					1536,95	–	32276	–	272	23042
26	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	17	1524	–	32004	–	–	4425
					527		8959		8959	–
27	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	–		–		–	717
					527		2108		2108	–
28	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	–		–		–	169
					1691		1691		1691	–
29	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	–		–		–	135
					1646		1646		1646	–
30	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	–		–		–	132
					1646		1646		1646	–

										1794
										59744
										9676
										2277
										1826
										1778
										1778

				–		–		–	132	
31	1121-0501-0101	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР = 72 %**	**шкаф**	**3**	20983,34	876,43	62950	2629	30650	22157	91916
					9890,37	367,43	29671	1102	–	6809	
32	515-301-0303 (об)	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-20 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А**	**шт.**	**1**	603186		603186		–	–	603186
					–		–		603186	–	
33	515-301-0311 (об)	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-46-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А**	**шт.**	**1**	550439		550439		–	–	550439
					–		–		550439	–	

34	515-301-0312 (об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	325399		325399		–	–	325399
					–		–		325399	–	
35	1121-0502-0103	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	7469,22	290,07	7469	290	2123	3727	12092
					5056,39	120,69	5056	121	–	896	
36	515-301-0901 (об)	Щит с АВР	шт.	1	459988		459988		–	–	459988
					–		–		459988	–	
37	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	3693,08	170,43	29545	1363	20224	6017	38407
					994,7	49,88	7958	399	–	2845	
38	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	174	529,53	18,18	92139	3163	49414	29108	130946
					227,36	4,98	39561	867	–	9700	

39	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	20	586,04	25,11	11721	502	7240	2978	15875
					198,94	7,84	3979	157	–	1176	
40	1308-0208-0205	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	9	566,72	61,54	5100	554	2628	1508	7137
					213,15	19,6	1918	176	–	529	
41	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	8	1536,95	–	12296	–	104	8778	22760
					1524	–	12192	–	–	1686	
42	247-204-2406	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 30 мА	шт.	8	4711		37688		37688	–	40703
					–		–		–	3015	
43	1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	174	404,38	54,62	70362	9504	23770	28801	107096
					213,15	16,74	37088	2913	–	7933	

Итого по разделу 1	**9 828 272**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 273 151
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 351
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 851
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 080 048

	- оборудование, тенге					1 939 012				
	- накладные расходы, тенге					922 321				
	в т.ч. зарплата, тенге					64 902				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					584 390				
	Раздел 2 Демонтажные работы									
45 1217-0101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %**	**шт.**	**71**	60,04	–	4263	–	–	3068	7917
				60,04	–	4263	–	–	586	
46 1121-0501-0101	**Устройства вводно-распределительные. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	**шкаф**	**1**	4306,72	350,57	4307	351	-	2954	7842
				3956,15	146,97	3956	147	–	581	
	Итого по разделу 2					**15 760**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 219				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					351				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					147				
	- накладные расходы, тенге					6 022				
	в т.ч. зарплата, тенге					549				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 167				
	Итого по Акту					**33 069 165**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 527 268				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					155 735				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					69 431				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 951 739				
	- оборудование, тенге					1 939 012				
	- накладные расходы, тенге					6 189 475				
	в т.ч. зарплата, тенге					541 502				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 305 939				

ИТОГО по Акту	**Тенге**	**33069165**
Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**	396830
Итого с временными	**Тенге**	33 465 995
Затраты в зимнее время 2,2%	**Тенге**	736252
Итого с зимним удорожанием	**Тенге**	34 202 247
Договорной коэфф. К=0,94946266132	**Тенге**	32473756,40
НДС 12%	**Тенге**	3896850,77
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**36370607,17**

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени А.Жангелдина"
ГУ "Отдел образования Шалкарского района"
Директор_____Оспанова А.О.

Подрядчик ТОО "Сункар Актобе 2005"

Руководитель _____Сагиндыков Т.К.

Авто проекта: ТОО "ARDAK Building"

Главный инженер_____Жалгас Б.Н.

Технадзор: ТОО "Alsar-Group

_____Сейдақ Н.Қ.

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени А.Жангелдина" ГУ "Отдел образования Шалкарского района"
Подрядчик: ТОО "Сункар Актобе 2005".
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы им.А.Жангильдина, по адресу: Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ул.Гагарина, №27
Договор о государственных закупках работ №42 от 12.06.2023 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		42	12.06.23г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы им.А.Жангильдина, по адресу: Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ул.Гагарина, №27	111 663 180,37	32 473 756,40							3 896 850,77	**36 370 607,17**

Всего к оплате: 36 370 607,17 (тридцать шесть миллионов триста семьдесят тысяч шестьсот семь) тенге, 17 тиынов.

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа им. А.Жангелдина"
ГУ "Отдел образования Шалкарского района"

Директор_____Оспанова А.О.

Подрядчик ТОО "Сункар Актобе 2005"

Руководитель_____Сагиндыков Т.К.

Авто проекта: ТОО "ARDAK Building"

Главный инженер_____Жалгас Б.Н.

Технадзор: ТОО "Alsar-Group"

Руководитель_____Сейдақ Н.Қ.

SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г. Цены региона Актюбинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени А.Жангелдина" ГУ "Отдел образования Шалкарского района" Форма 4

Подрядчик: ТОО "Сункар Актобе 2005"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы им.А.Жангильдина, по адресу: Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ул.Гагарина, №27

Договор о государственных закупках работ №42 от 12.06.2023 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Архитектурно-строительная часть									
	Раздел 2 Фасад										
19	**1115-0109-0502**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 72 %**	**м2 поверхности облицовки**	**1057**	2690,32	11,38	2843669	12029	1080022	1262862	4435053
					1657,16	2,23	1751618	2357	–	328522	
		Итого по разделу 2					**4 435 053**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 751 618				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 029				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 357				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 080 022				
	- накладные расходы, тенге					1 262 862				
	в т.ч. зарплата, тенге					80 711				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					328 522				
Раздел 3 Кровля										
42 1112-0101-2201	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР = 72 %**	**м желоба**	**432**	3265,92	5,34	1410877	2307	974678	312972	1861757
				1004,38	1,83	433892	791	–	137908	
43 1112-0101-2202	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР = 72 %**	**м водосточной трубы**	**255**	1887,52	5,4	481318	1377	367991	80975	607276
				439,02	2,02	111950	515	–	44983	
44 1116-0801-0103	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %**	**воронка**	**39**	1481,85	–	57792	–	9399	34843	100046
				1240,85	–	48393	–	–	7411	
45 224-106-0104	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**39**	1918		74802		74802	–	80786

				–		–		–	5984	
	Итого по разделу 3					**2 649 865**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					594 235				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 684				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 306				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 426 870				
	- накладные расходы, тенге					428 790				
	в т.ч. зарплата, тенге					38 305				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					196 286				
	Раздел 5 Внутренняя отделка									
	5.1 Первый этаж									
66	**1115-0405-0106**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**564,6**	553,69	4,19	312613	2366	86734	161734	512295
					395,88	1,98	223514	1118	–	37948	
67	**1110-0403-0101**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 72 %**	**м2 потолка**	**149,6**	2991,53	19,1	447533	2857	213852	167008	663704
					1542,94	7,57	230824	1132	–	49163	

68 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	673,4285	1413	29,92	951554	20149	188405	546272	1617653
				1103,31	23,33	743000	15711	–	119826	
69 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1260,97	496,32	4,19	625845	5283	177053	321124	1022726
				351,72	1,98	443508	2497	–	75757	
70 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	54	5263,28	27,54	284217	1487	112327	123209	440020
				3155,6	13,35	170402	721	–	32594	
71 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	218,4	3793,24	61,98	828444	13536	186850	457174	1388467
				2875,72	31,62	628057	6906	–	102849	

73	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	325,92	740,65	6,43	241393	2096	45762	140063	411973
					593,81	3,06	193535	997	–	30517	
5.2 Второй этаж											
75	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	254,3	553,69	4,19	140803	1066	39066	72846	230741
					395,88	1,98	100672	504	–	17092	
77	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	476,4	496,32	4,19	236447	1996	66891	121322	386390
					351,72	1,98	167559	943	–	28622	
78	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	98	3793,24	61,98	371738	6074	83843	205142	623030
					2875,72	31,62	281821	3099	–	46150	

80 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	180	740,65	6,43	133317	1157	25274	77355	227526
				593,81	3,06	106886	551	–	16854	
5.3 Третий этаж										
82 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	268,6	553,69	4,19	148721	1125	41262	76942	243717
				395,88	1,98	106333	532	–	18053	
84 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	522,2	496,32	4,19	259178	2188	73322	132986	423537
				351,72	1,98	183668	1034	–	31373	
87 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	139	740,65	6,43	102950	894	19517	59735	175701
				593,81	3,06	82540	425	–	13015	
	Итого по разделу 5					8 367 480				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 662 320				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					62 275				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					36 170				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 360 159				
	- накладные расходы, тенге					2 662 912				
	в т.ч. зарплата, тенге					245 210				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					619 814				

Раздел 6 Полы

6.1 Первый этаж

96	**1111-0101-3602**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**325,72**	830,13	29,96	270390	9759	93791	123535	425439
					512,22	14,54	166840	4736	–	31514	
97	**233-101-0111**	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	**м2**	**325,72**	2495		812671		812671	–	877685
					–		–		–	65014	
103	**1111-0101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %**	**м2 стяжки**	**149,6**	857,17	39,15	128233	5857	57645	48705	191093
					432,69	19,49	64730	2916	–	14155	
104	**1111-0101-3602**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**149,6**	830,13	29,96	124187	4482	43077	56738	195399
					512,22	14,54	76628	2175	–	14474	

105 233-102-0401	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	м2	149,6	11478		1717109		1717109	–	1854478
				–		–		–	137369	
109 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	55	800,59	40,02	44032	2201	17806	18071	67071
				436,83	19,49	24026	1072	–	4968	
110 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	-55	184,81	13,57	-10165	-746	-8824	-683	-11716
				10,8	6,45	-594	-355	–	-868	
111 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	55	1971,23	102,87	108418	5658	17211	63458	185626
				1555,44	47,04	85549	2587	–	13750	

112	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	55	1797		98835		98835	–	106742
					–		–		–	7907	
113	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	412	1602,76	2,33	660337	960	497803	116659	839156
					392,17	1,1	161574	453	–	62160	
	6.2 Второй этаж										
115	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	206	830,13	29,96	171007	6172	59318	78130	269068
					512,22	14,54	105517	2995	–	19931	
116	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	206	2495		513970		513970	–	555088
					–		–		–	41118	
	6.3 Третий этаж										
123	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	206	830,13	29,96	171007	6172	59318	78130	269068
					512,22	14,54	105517	2995	–	19931	

24	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	206	2495		513970	513970	–	555088
					–		–	–	41118	
		Итого по разделу 6					**6 379 283**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					789 788			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					40 514			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 574			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 493 700			
		- накладные расходы, тенге					582 743			
		в т.ч. зарплата, тенге					82 800			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					472 540			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 Водоснабжение и канализация

Раздел 1 Демонтажные работы

1.1 Канализация

1	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	трубопровода с фасонными частями	28,3	1036,42	7,7	29331	218	-	21041	54402
					1028,72	3,93	29113	111	–	4030	
2	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	трубопровода с фасонными частями	12,3	833,58	3,85	10253	47	-	7365	19028
					829,73	1,96	10206	24	–	1409	

3 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	63,6	442,95	3,33	28172	212	2257	18563	50473
				404,14	1,23	25703	78	–	3739	
4 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	10	761,97	5,69	7620	57	611	5020	13651
				695,17	2,09	6952	21	–	1011	
5 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	790,94	6,98	1582	14	-	1134	2934
				783,96	3,56	1568	7	–	217	
6 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	10	636,22	6,26	6362	63	-	4559	11795
				629,96	3,19	6300	32	–	874	
7 1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	1278,95	19,02	1279	19	-	914	2369
				1259,93	9,7	1260	10	–	175	154650

Итого по разделу 1	**154 650**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	81 101
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	630
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	283
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 868
- накладные расходы, тенге	58 597
в т.ч. зарплата, тенге	5 271
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 456

Раздел 2 Монтажные работы

10	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	40	2117,3	28,13	84692	1125	429	59870	156127
					2078,45	0,36	83138	14	–	11565	
11	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм К=0,990;	м	40	421		16840		16840	–	18187
					–		–		–	1347	
12	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	2	1939,63	23,79	3879	48	22	2743	7152
					1904,86	0,22	3810	–	–	530	
13	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм К=0,990;	м	1,98	268		531		531	–	573
					–		–		–	42	

14	242-207-0802	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	13	2100		27300		27300	–	29484
					–		–		–	2184	
17	241-210-0102	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	5	478		2390		2390	–	2581
					–		–		–	191	
18	241-209-1601	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20х32 мм	шт.	7	2874		20118		20118	–	21727
					–		–		–	1609	
19	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 72 %	счетчик (водомер)	1	5239,33	162,61	5239	163	3083	1462	7237
					1993,66	36,68	1994	37	–	536	
20	244-301-0407	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	6217		6217		6217	–	6714
					–		–		–	497	
21	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	1785,32	302,75	1785	303	21	1122	3140
					1461,96	95,62	1462	96	–	233	

22	242-404-0606	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	10147		10147		10147	–	10959
					–		–		–	812	
23	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	1	2583,11	–	2583	–	2198	278	3090
					385,57	–	386	–	–	229	
27	242-207-0803	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3178		3178		3178	–	3432
					–		–		–	254	
28	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	486		972		972	–	1050
					–		–		–	78	

2.2 Водопровод Т3

37	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	72	2117,3	28,13	152446	2025	772	107765	281028
					2078,45	0,36	149648	26	–	20817	
38	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм К=0,990;	м	72	421		30312		30312	–	32737
					–		–		–	2425	
39	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	4	1939,63	23,79	7759	95	44	5486	14305
					1904,86	0,22	7619	1	–	1060	
40	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм К=0,990;	м	3,96	268		1061		1061	–	1146
					–		–		–	85	

41	242-207-0802	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	2100		25200		25200	–	27216
					–		–		–	2016	
42	241-210-0102	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	5	478		5258		5258	–	5679
					–		–		–	421	
43	241-209-1601	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20х32 мм	шт.	7	2874		20118		20118	–	21727
					–		–		–	1609	
2.3 Канализация К1, К2											
44	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	28,3	990,27	4,41	28025	125	124	20027	51896
					981,46	1,44	27775	41	–	3844	
45	241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм К=0,990;	м	28,3	967		27366		27366	–	29555
					–		–		–	2189	

46	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	12	1027,32	1,82	12328	22	24	8848	22870
					1023,52	0,62	12282	7	–	1694	
47	241-201-1101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм К=0,990;	м	12	288		3456		3456	–	3732
					–		–		–	276	
48	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	2	4471,35	248,19	8943	496	1068	5486	15583
					3689,09	120,64	7378	241	–	1154	
49	244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	2	8879		17758		17758	–	19179
					–		–		–	1421	
50	244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	2	8870		17740		17740	–	19159
					–		–		–	1419	

51 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	10	3633,36	124,96	36334	1250	2187	24120	65290
				3289,75	60,3	32898	603	–	4836	
52 244-101-0105	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, В 600 мм	шт.	10	10810		108100		108100	–	116748
				–		–		–	8648	
53 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	10	4108		41080		41080	–	44366
				–		–		–	3286	
54 244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	10	836		8360		8360	–	9029
				–		–		–	669	
55 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 72 %	комплект	1	3054,95	93,87	3055	94	329	1928	5381
				2631,8	45,63	2632	46	–	399	

56	244-102-0502	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800x600x160 мм	шт.	1	7072	7072	7072	–	7638
					–	–	–	566	
57	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	1	836	836	836	–	903
					–	–	–	67	
58	241-213-0704	Прочистка Ф100	шт.	2	110	220	220	–	238
					–	–	–	18	

Итого по разделу 2	**1 066 860**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	331 022
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 746
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 112
- материалы, изделия и конструкции, тенге	411 931
- накладные расходы, тенге	239 136
в т.ч. зарплата, тенге	21 406
- сметная прибыль (8 %), тенге	79 027

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 Отопление и вентиляция

Раздел 3 Вентиляция

22 1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодо в	10,08	9144,95	68,55	92181	691	68711	16603	117487
				2259,8	27,92	22779	281	–	8703	
23 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 72 %	решетка	4	8216,72	72,69	32867	291	26059	4745	40621
				1629,18	18,34	6517	73	–	3009	
24 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 72 %	решетка	4	2015,91	43,59	8064	174	1373	4745	13834
				1629,18	18,34	6517	73	–	1025	
	Итого по разделу 3					**171 942**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					35 813				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 156				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					427				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					96 143				
	- накладные расходы, тенге					26 093				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 348				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					12 737				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5 Электроосвещение

Раздел 1 Монтажные работы

1 1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР = 72 %	шт.	130	934,64	11,21	121503	1457	5092	83183	221061

2	247-102-0160	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Юниор 600 LED-35/П/М/4000, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014			884,26	4,45	114954	579	–	16375	
			шт.	117	24391		2853747		2853747	–	3082047
3	247-102-0303	Светильник ЛБУ02-20-003 Маячок			–		–		–	228300	
			шт.	7	22018		154126		154126	–	166456
4	247-103-0939	Прожектор спортивного освещения Galad Форум LED-237			–		–		–	12330	
			шт.	6	60560		363360		363360	–	392429
6	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %			–		–		–	29069	
			шт.	96	276,73	0,27	26566	26	3249	16779	46813
7	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20			242,62	0,13	23292	12	–	3468	
			шт.	38	345		13110		13110	–	14159
8	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20			–		–		–	1049	
			шт.	58	476		27608		27608	–	29817

				–		–		–	2209	
9	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-216, IP 20	шт.	260	479		124540		124540	–	134503
					–		–		–	9963	
10	247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа КМ-201	шт.	252	39		9828		9828	–	10614
					–		–		–	786	
11	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР = 72 %	м	200	358,34	5,56	71668	1112	3010	48687	129983
					337,73	0,37	67546	74	–	9628	
12	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	800	84		67200		67200	–	72576
					–		–		–	5376	
13	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	300	362,71	3,11	108813	933	3936	74870	198378
					346,48	0,14	103944	42	–	14695	
14	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	800	90		72000		72000	–	77760
					–		–		–	5760	

15	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %	м	320	93,56	1,08	29939	346	3427	18877	52721
					81,77	0,16	26166	51	–	3905	
16	1121-0301-0102	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %	м	1680	497,11	4,18	835145	7022	73114	544453	1489966
					449,41	0,7	755009	1176	–	110368	
17	243-107-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,48592	241970		359548		359548	–	388312
					–		–		–	28764	
18	243-107-1502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,619	377116		233435		233435	–	252110
					–		–		–	18675	