««Тұрғын емес үй-жайлары бар көп пәтерлі тұрғын үй кешенін салу және одан әрі пайдалану Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы ауданы, Тәттімбет көшесі, 33/11 учаске мекенжайы бойынша» (Сыртқы су құбыры және кәріз желілері) сметалық құжаттамасыз жұмыс жобасы»
жұмыс жобасы бойынша

26.12.2023 ж. № ALL-0039/23

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
ТОО "Baspana Stroi"

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Grand Project-2022» ЖШС

Караганда қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

««Тұрғын емес үй-жайлары бар көп пәтерлі тұрғын үй кешенін салу және одан әрі пайдалану Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы ауданы, Тәттімбет көшесі, 33/11 учаске мекенжайы бойынша» (Сыртқы су құбыры және кәріз желілері) сметалық құжаттамасыз жұмыс жобасы» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны "ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК БІРЛЕСТІК ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫҢ ОРТАЛЫҒЫ ALL" ЖШС берді.

"ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК БІРЛЕСТІК ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫҢ ОРТАЛЫҒЫ ALL" ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

(Положительный)

№ ALL-0039/23 от 26.12.2023 г.

по рабочему проекту
«РП «Строительство и дальнейшая эксплуатация многоквартирного жилого комплекса с нежилыми помещениями» по адресу: Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, улица Таттимбета, участок 33/11» (Наружные сети водопровода и канализации) без сметной документации»

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Baspana Stroi"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Grand Project-2022»

г. Караганда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «РП «Строительство и дальнейшая эксплуатация многоквартирного жилого комплекса с нежилыми помещениями» по адресу: Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, улица Таттимбета, участок 33/11» (Наружные сети водопровода и канализации) без сметной документации» выдано ТОО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ALL».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ALL».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект «Тұрғын емес үй-жайлары бар көп пәтерлі тұрғын үй кешенін салу және одан әрі пайдалану Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы ауданы, Тәттімбет көшесі, 33/11 учаске мекенжайы бойынша» (Сыртқы су құбыры және кәріз желілері) сметалық құжаттамасыз жұмыс жобасы, РП «Строительство и дальнейшая эксплуатация многоквартирного жилого комплекса с нежилыми помещениями» по адресу: Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, улица Таттимбета, участок 33/11» (Наружные сети водопровода и канализации) без сметной документации

Дополнительные сведения: ALL-0045-01, 21.12.2023, заявления 21.12.2023

1.1. Категория: IV Категория

1.2. Класс опасности: Не классифицируемый

1.3. Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

1.4. Ссылка на окончательную версию ПСД:

2. ЗАКАЗЧИК: ТОО "Baspana Stroi"

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Grand Project-2022» (государственная лицензия КСЛ №II-01426 от 15.05.2023 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Негосударственные инвестиции (письмо Заказчика).

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки: ALL-03/00073 от 21.12.2023

задание на проектирование от 26.11.2023г, утвержденное Заказчиком;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование № KZ21VUA00659592 от 13.05.2022 г, утвержденное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Караганды»;

земельно-кадастровый план земельного участка, кадастровый номер 09-142-134-1212, площадь земельного участка 0,8236 га;

письмо Заказчика об источнике финансирования №б/н от 19.12.2023 г.;

письмо Заказчика о начале строительства №б/н от 26.11.2023 года;

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте: «Строительство и дальнейшая эксплуатация многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями ЖК Baspana 2» Арх.№22/1, выполненный ТОО «KazGeoSilKon» в 2022 году (государственная лицензия № 19015667 от 24 июня 2019г.);

топографическая съемка М1:500, выполненная ТОО «KazGeoSilKon» (государственная лицензия № 19015667 от 24 июня 2019г.).

Технические условия

- технические условия №17498 от 14.06.22г., на подключение в водопровод Д-315 мм по ул. Таттимбета с установкой колодца и запорной арматуры на врезке, выданные ТОО «Караганды Су»;

- технические условия №К-6784 от 13.06.22г., на подключение в канализационную линию у д.№19 мкр. Гульдер-2 в существующий колодец, выданные ТОО «Караганды Су».

5.2. Перечень документации, представленной на экспертизу

Общая пояснительная записка.

Рабочие чертежи: Альбом 1. Наружные сети водоснабжения и канализации.

Проект организации строительства.

отчет по инженерно-геологическим изысканиям.

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Цель реализации проекта – «Строительство и дальнейшая эксплуатация многоквартирного жилого комплекса с нежилыми помещениями» по адресу: Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, улица Таттимбета, участок 33/11» (Наружные сети водопровода и канализации) без сметной документации.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Караганда — город в Казахстане, административный центр Карагандинской области. Жилой дом расположен по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, район имени Казыбек би, улица Таттимбета, участок 33/11.

Природно-климатические условия района строительства:

Климат г. Караганды, по данным многолетних наблюдений местной метеорологической станции, резко континентальный, сухой, характеризующийся резкими колебаниями температуры в течение суток и года, сильными и довольно частыми сухими ветрами. Зима продолжительная и суровая с устойчивым снежным покровом, лето – короткое, жаркое и сухое.

Согласно СП РК 2.04-01-2017 участок относиться к подрайону IВ по схематической карте районирования для строительства.

В летнее время в городе преобладает жаркая погода. Абсолютный максимум достигает +40.2°С и зарегистрирован в августе. Переходы суточной температуры воздуха через 0°С происходят весной - в конце марта и осенью - в конце октября. Средние температуры наиболее холодного месяца января – 13.6°С. Абсолютный минимум достигает – 42.9°С. Средняя многолетняя температура воздуха за год составляет 3.7°С.

Среднемесячная и годовая температуры воздуха

Таблица 1

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
-13,6	-13,2	-6,6	5,8	13,3	18,9	20,4	18,3	12,3	4,1	-4,8	-11,0	3,7

Согласно СП РК 2.04.01-2017 «Строительная климатология» и НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017:

- номер климатического района – IВ;
- номер района по весу снегового покрова – III (1.5 кПа);
- номер района по базовой скорости ветра – II (0.39 кПа);
-номер района по толщине стенки гололеда III (10 мм).

Нормативная глубина промерзания по СП РК 5.01-102-2013 «Основания зданий и сооружений»: суглинки и глины – 1.61м; супеси и пески пылеватые – 1.96м; пески крупные и средней крупности – 2.10м; крупнообломочных грунтов – 2.38 м.

Средняя глубина проникновения "0" в грунт – 2.01 м.

Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы в грунт:

при обеспеченности 0,90 -200 см;

при обеспеченности 0,98 -250 см.

Следует учитывать, что в местах открытых грунтов или с небольшой высотой снежного покрова, как промерзание, так и проникновение нуля в глубину, при малоснежной суровой зиме, может увеличиваться.

Геологическое строение участка работ.

На основании полевого визуального описания геологических выработок, подтвержденного данными лабораторных исследований грунтов установлено, что до изученной глубины (12.0м) геологическую толщу (разрез) участка изысканий слагают современные техногенные отложения, элювиальные юрские отложения, представленные суглинком и глиной.

НАСЫПНОЙ ГРУНТ (tQIV) вскрыт в верхней части разреза, максимальная мощность составила 2.0м. По полевому описанию представлен суглинком с галькой, не слежавшийся.

СУГЛИНОК (e(J)) вскрыт во всех скважинах под слоем насыпного грунта, максимальная мощность составила 11.0м. По полевому описанию суглинок серо-коричневый, тяжелый, гравелистый, твердый, полутвердый.

ГЛИНА (e(J)) вскрыта во всех скважинах, максимальная вскрытая мощность составила 2.2м. По полевому описанию глина серо-коричневая, легкая гравелистая, твердая.

Гидрогеологические условия участка работ.

На участке изысканий по данным бурения вскрыт водоносный горизонт. Водоносный горизонт приурочен к суглинистым грунтам юрского возраста.

Водоносный горизонт вскрыты во всех скважинах, на глубинах 7.5-9.1м с абсолютной отметкой соответственно 551.70 – 551.65м.

В весенний период следует ожидать подъем уровня грунтовых водоносного горизонта на 1.5 м выше приведенного на момент изысканий.

В скважине 2.22 вскрыт уровень на глубине 1.3 метра, образовавшийся за счет фильтрации поверхностных вод из канавы.

По химическому составу подземные воды хлоридные.

По степени агрессивности подземные воды:

- по отношению к арматуре (текстовое приложение 12) - среднеагрессивные.
- на бетонные конструкции по маркам бетона (текст. приложение 12) - среднеагрессивные.

По степени водопроницаемости:

- (ИГЭ2) суглинок – водопроницаемый, коэффициент фильтрации 1.3- 2.4м/сутки (за счет гравелистости);
- (ИГЭ3) глина – непроницаемая, коэффициент фильтрации 0.03 – 0.08м/сутки (за счет гравелистости).

6.2 Проектные решения

Рабочий проект наружных сетей водоснабжения и канализации разработаны отдельными разделами. Реализация проекта НВК будут проводиться поэтапно.

6.2.1. Инженерное обеспечение, сети и системы

Наружные сети водоснабжения и канализации

Рабочий проект выполнен на основании задания на проектирование, технических условий на водоснабжение и канализацию, выданных ТОО «Қарағанды Су», архитектурно-строительной части рабочего проекта и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан:

- СНиП РК 4.01-02-2009 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";
- СН РК 4.01-03-2011 "Водоотведение. Наружные сети и сооружения".
- Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности";
- ГОСТ 21.704-2011 "СПДС. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации;
- СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб".

Водоснабжение.

Рабочим проектом предусмотрено обеспечение водой для хозяйственно-питьевых нужд объекта многоквартирного жилого дома с пристроенным медицинским учреждением и нежилыми помещениями по адресу: Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, улица Таттимбета, участок 33/11.

Источником водоснабжения служат городские водопроводные сети. Гарантийный напор в сети - 20 м.

Подключение хозяйственно-питьевого водопровода произвести от проектируемой сети объекта «Строительство и дальнейшая эксплуатация многоквартирного жилого дома с пристроенным медицинским учреждением и нежилыми помещениями» по адресу: Карагандинская область, город Караганда, улица Муканова, участок 43Б» установкой колодца с запорной арматуры на врезке.

Трубопроводы сети водопровода В1 предусмотрены из полиэтиленовых труб «питьевая» ПЭ100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001.

В местах пересечения с автомобильными дорогами и при прокладке водопровода ниже уровня канализации трубопровод прокладывается в футляре из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с усиленной антикоррозионной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016. Переходы под дорогами выполняются открытым способом.

При прохождении полиэтиленовых труб через стенки колодцев заложить гильзы из стальных труб длиной 200 мм. Зазор между футляром и трубопроводом заделать водонепроницаемым эластичным материалом (пакля пропитанная в жидким полиизобутилене).

Проектом принята подземная прокладка водопроводной сети с глубиной заложения труб согласно продольному профилю.

Согласно техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности» расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/с.

Обратную засыпку производить несжимаемыми грунтами без включения строительного мусора и растительного грунта в соответствии с СП РК 5.01-102-2013 "Основания зданий и сооружений".

Смотровой колодец на сети водопровода выполняется из сборных железобетонных элементов по тип. пр. 901.09-11.84.

Строительно-монтажные работы, гидравлические испытания, промывку и хлорирование трубопроводов выполнить в соответствии с требованиями СН РК 1.03-05-2011, СП РК 1.03-106-2012 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

Протяженность водопровода составляет 120,50 м.

Канализация

Сточные воды отводятся в проектируемый колодец 17 объекта «Строительство и дальнейшая эксплуатация многоквартирного жилого дома с пристроенным медицинским учреждением и нежилыми помещениями» по адресу: Карагандинская область, город Караганда, улица Муканова, участок 43Б».

Сети канализации проектируются из гофрированных двухслойных труб из полипропилена SN8, SN10 по ГОСТ Р 54475-2011. Смотровые колодцы К1 выполняются из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-2016 по тип. пр. 902-09-22.84. Железобетонные элементы колодцев и стыки элементов в колодцах выполнить на сульфатостойком цементе. Колодцы перекрыть чугунными люками по ГОСТ 3634-2016. Вокруг люков колодцев, размещённых вне дороги, выполнить отмостку шириной 1м из асфальта толщиной 30мм по щебёночному основанию толщиной 150 мм. Строительно-монтажные работы и испытания трубопроводов выполнить в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03-05-2011 " Охрана труда и техника безопасности в строительстве". Скрытые работы, оформляемые соответствующими актами, предъявляются к освидетельствованию до обратной засыпки трубопроводов.

Протяженность сети канализации составляет 70,75 м.

6.4 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций.

Рабочий проект выполнен согласно СН РК 2.02-05-2019 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Проектные решения по организации труда, бытового и медицинского обслуживания, питания и питьевого водоснабжения строителей соответствуют требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 июня 2021 года № 23075.

6.6 Организация строительства

Проект организации строительства разработан на основании задания на проектирование, в котором определены методы производства основных видов работ; приведены данные о потребности в кадрах, энергетических ресурсах, строительных машинах и механизмах, временных зданиях и сооружениях; указаны мероприятия по охране труда и пожарной безопасности; выполнены календарный план и расчёт продолжительности строительства.

Транспортные связи с объектом предусматривается осуществлять по существующим автомобильным дорогам.

Нормативная продолжительность строительства принята с учетом директивных указаний –1,0 месяц (СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II»).

Начало строительства – декабрь месяц 2023 г.

Рабочий проект наружных сетей водоснабжения и канализации разработаны отдельными разделами. Реализация проектов НВК будут проводиться поэтапно.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с Приказом Министерства национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» разработчиком установлен II (технически не сложный) уровень ответственности.

Рабочий проект **«Строительство и дальнейшая эксплуатация многоквартирного жилого комплекса с нежилыми помещениями» по адресу: Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, улица Таттимбета, участок 33/11». (Наружные сети водопровода и канализации) без сметной документации.»** выполнен в полном объеме.

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

Таблица № 1

Основные экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		
			заявленные	рекомендуемые к утверждению	+увеличение - уменьшение
1	Протяжённость сети водопровода	м	120,50	120,50	
2	Протяженность сети канализации	м	70,75	70,75	
3	Продолжительность строительства	мес	1,0	1,0	

8. ВЫВОДЫ

8.1 Рабочий проект **«Строительство и дальнейшая эксплуатация многоквартирного жилого комплекса с нежилыми помещениями» по адресу: Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, улица Таттимбета, участок 33/11». (Наружные сети водопровода и канализации) без сметной документации.»** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению со следующими техническими показателями:

Протяжённость сети водопровода 120,50 м;
Протяженность сети канализации 70,75 м;
Продолжительность строительства 1 мес

8.2 При предоставлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.3 Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественного товаропроизводителя.

8.4 Настоящее экспертное заключение выдано с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком, материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Baspana Stroi» в соответствии с условиями договора ALL-0045-01 от 21.12.2023.

9. ТҰЖЫРЫМДАР:

9.1 «**Тұрғын емес үй-жайлары бар көп пәтерлі тұрғын үй кешенін салу және одан әрі пайдалану Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы ауданы, Тәттімбет көшесі, 33/11 учаске мекенжайы бойынша». (Сыртқы су құбыры және кәріз желілері) сметалық құжаттамасыз жұмыс жобасы»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі техникалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады:

Сумен жабдықтау желісінің ұзындығы 120,50 м;

Канализация желісінің ұзындығы 70,75 м;
Құрылыс ұзақтығы 1 ай.

9.2 Жұмыс жобасы бекітуге ұсынылған кезде және жұмыстар өндірісіне шығарылғанда оның осы сараптама қорытындысына сәйкестігі тексеріледі.

9.3. Тапсырыс беруші құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

9.4. Осы сараптама қорытындысы 2023 жылғы 21.12 № ALL-0045-01 шарт ережелеріне сәйкес дұрыстығына «Baspana Stroi» ЖШС кепілдік беретін, жобалауға арналған материалдар, тапсырысшымен бекітілген бастапқы материалдар (мәліметтер) есебімен берілді.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специа-лизация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Наружные сети водопровода и канализации	Сенгирбаева Гайни Тайлакбаевна		KZ03VJE00021386	Соответствует
2	Ведущий эксперт	Қамзе Жанат Қанатұлы		KZ27VJE00069842	Соответствует

Примечание: *при отсутствии в рабочем проекте раздела, графа эксперта по этому разделу исключается.*

Сенгирбаева Г.Т. (Директор)

Сенгирбаева Г.Т. (Директор)

Қамзе Ж.Қ. (Эксперт)