«Қызылорда қаласы Қараөзек ауылына дейінгі жол бойындағы Қожақ автожол көпірін күрделі жөндеу»
Жұмыс жобасы бойынша
11.11.2024 ж. № 19-0452/24
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"CRB Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0452/24 от 11.11.2024 г.

(положительное)

на Рабочий проект

"Капитальный ремонт автодорожного моста Кожак вдоль проезжей части до села Караозек г. Кызылорда"

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "CRB Construction"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Капитальный ремонт автодорожного моста Кожак вдоль проезжей части до села Караозек г. Кызылорда".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 05.09.2024 г. № 190140008898/240218/00 (218)

4. ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "CRB Construction", лицензия от 10.07.2019 г. №19014657 (I категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 21 февраля 2023 года, утвержденное руководителем КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 29 мая 2023 года №131, утвержденное руководителем КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства» акимата города Кызылорда;
постановление Акима города Кызылорда Кызылординской области от 08 ноября 2023 года №3822 о предоставлении КГУ «Аппарат Акима сельского округа Кызылозек» акимата города Кызылорды права постоянного землепользования на земельный участок для строительства автомобильного моста «Кожак»;
кадастровый паспорт объекта недвижимости - земельный участок от 11 декабря 2023 года №1001/107113 с правом постоянного землепользования с кадастровым номером 10-156-097-681 для строительства автомобильного моста «Кожак»;
акт обследования от 31 июля 2023 года, составленный специальной комиссией и утвержденный КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда;
ведомость источников получения и способов транспортировки основных дорожно-строительных материалов» по рабочему проекту от 20 октября 2024 года, утвержденная КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда;
техническое заключение №3-48 о состояний элементов конструкций автомобильной дороги, составленное ТОО «АДС Эксперт» (свидетельство об аккредитации № KZ15VWC00163964 от 23 мая 2023 года на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровня ответственности, аттестаты экспертов осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуг и в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Бухарбаева Т.К. от 18 мая

2012 года №KZ16VJE00026778, Орманова Б. от 03 апреля 2017 года №KZ31VJE00024568, Калдыкозов А.Д. от 30 июля 2019 года №KZ06VJE00048298, Паршиной Т.А. от 03 апреля 2017 года №KZ29VJE00024701);

Инженерно-гидрологические отчет, выполненный ТОО «Инженерные изыскания» в 2022 году;

Топографическая съемка, выполненная ТОО «Спутник проект геодезия» в 2024 году;

технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях, выполненные ТОО «Спутник проект геодезия» в 2023 году

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненные ТОО «Спутник проект геодезия» в 2023 году.

Письма:

КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда:

от 29 июля 2024 года №01-03/141 о направлении рабочего проекта для проведения государственной экспертизы, об источнике финансирования;

от 14 октября 2024 года №01-03/193 о собственнике канала, расходе воды и согласовании принятых проектных решений;

от 21 октября 2024 года №01-03/202 о сроке начала строительства;

РГУ «Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов» Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК от 16 октября 2024 года №27-1-03-11/1939 о том, что объект не расположен в водоохранной зоне;

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

План обустройства и общий вид моста, согласованные КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда и КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства» акимата города Кызылорда;

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Кызылординская область, Кызылорда, вдоль проезжей части до села Караозек

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов

Сейсмичность площадки: 7 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автодороги	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует

2	Проект организации строительства	Алиев Н.Д.	KZ64VJE00051910	Соответствует
3	Мостовые сооружения	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
4	Сметный раздел	Балмаганбетова Ш.Б.	KZ76VJE00023079	Соответствует
5	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Мостовые сооружения	шт	1	1
2	Длина мостового перехода	м	24,1	24,1
3	Схема мостового сооружения		1х18	1х18
4	Габариты мостового сооружения	п.м.	Г-8+2х1,5	Г-8+2х1,5
5	Вид покрытия		Асфальтобетон	Асфальтобетон
6	Длина подходов	м	292,408	292,408
7	Количество полос движения	шт	2	2
8	Ширина полосы безопасности	м	1,0	1,0
9	Ширина полосы движения	м	3,0	3,0
10	Строительная длина	м	292,43	292,43
11	Категория дороги		IV	IV
12	Ширина земляного полотна	м	10,0	10,0
13	Ширина проезжей части	м	3,0	3,0
14	Тип дорожной одежды		Капитальный	Капитальный
15	Вид покрытия		Асфальтобетон	Асфальтобетон
16	Количество полос движения	шт	2	2
17	Ширина полосы движения	м	2*3,0	2*3,0
18	Общая сметная стоимость строительства в текущем	млн. тенге	358,168	306,348

	уровне цен 2024 года и прогнозном уровне цен 2025 года, в том числе:			
18.1	СМР	млн. тенге	301,826	232,996
18.2	прочие затраты	млн. тенге	56,342	73,352
19	Из них:			
19.1	2023 год (ПИР)	млн. тенге	4,551	12,364
19.2	2024 год (Экспертиза)	млн. тенге	0,786	1,687
19.3	2025 год	млн. тенге	352,831	292,297
20	Продолжительность строительства	мес.	5	5

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект "Капитальный ремонт автодорожного моста Кожак вдоль проезжей части до села Караозек г. Кызылорда" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қызылорда қаласы Қараөзек ауылына дейінгі жол бойындағы Қожақ автожол көпірін күрделі жөндеу» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Салдаров С.Б.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бутабаева А.К.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Әбдірахманов Ж.Ә.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алиев Н.Д.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Балмаганбетова Ш.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону