1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	24	Е0122-34-1ПРИМ.	Установка комплектов для изоляции стыка электросварных труб изолированных пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке	159	300,57	225,64	47790	35876	26563	0,41	66
				шт	69,53	58,98	11055	9378	130	0,23	36
22	25	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Алмазит"	Комплект изоляции стыка стальных труб в ПЭ оболочке СРС 133/225-ПЭ-750	4	2701,96		10808				
				комп							
23	26	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Алмазит"	Комплект изоляции стыка стальных труб в ПЭ оболочке СРС 108/180-ПЭ-750	29	1968,56		57088				
				комп							
24	27	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Алмазит"	Комплект изоляции стыка стальных труб в ПЭ оболочке СРС 76/140-ПЭ-750	32	1572,82		50330				
				комп							
25	28	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Алмазит"	Комплект изоляции стыка стальных труб в ПЭ оболочке СРС 57/125-ПЭ-750	88	1325,2		116618				
				комп							
26	31	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Алмазит"	Комплект изоляции стыка стальных труб в ПЭ оболочке СРС 32/125-ПЭ-750	2	1325,2		2650				
				комп							
27	32	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Алмазит"	Неподвижная опора Ст 108-4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	11578,09		46312				
				шт.							
28	33	С130806-2885 Изм. и доп. вып. 24	Неподвижная опора Ст 57-255х16-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	12	40993		491916				
				шт.							
29	35	С130806-2882 Изм. и доп. вып. 24	Неподвижная опора Ст 32-255х16-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	5	31925		159625				
				шт.							
30	36	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Алмазит"	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода, Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ-200К	4	2662,15		10649				
				шт.							
31	37	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Алмазит"	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода, Ст 57х3,5-1-ППУ-ПЭ-200К	4	2343,74		9375				
				шт.							
32	39	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Алмазит"	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода, Ст 32х2,1-1-ППУ-ПЭ-200К	2	2070,67		4141				
				шт.							
33	42	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3	3543,97	66,01	1063	20	70	1,35	0
				м3	195,75	24,93	59	7	105	0,12	0
34	43	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	1,6	9193,26	418,23	14709	669	3246	7,92	13
				м3	1296	152,98	2074	245	140	0,69	1
35	44	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0009	65259		60				
				т							
36	45	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0022	63560		140				
				т							
37	47	Е0108-12-3ПРИМ.	Установка металлических перекрытий приямков	0,1955	18278,1	1941,97	3574	380	1777	42,3	8
				т	6975	726,75	1364	142	118	3,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	48	С11011-899 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,0619	58380		3616				
				т							
39	49	С11011-4151 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,13	60703		7891				
				т							
40	50	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут для крепления	0,0036	147300		532				
				т							
41	53	Е0124-2-5#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 133 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,012	1127683,07	62584,31	13532	751	2070	612,15	7
				км	112455	20227,3	1349	243	130	104,89	1
42	54	Е0124-2-4#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,004	838149,71	53473,98	3353	214	587	518,7	2
				км	95681,25	17129,8	383	69	130	88,49	0
43	55	Е0124-2-2#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,006	552233,27	47272,59	3313	284	763	449,4	3
				км	80797,5	17081,92	485	102	130	88,32	1
44	56	Е0124-2-1#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,008	443284,72	46969,98	3546	376	1008	445,2	4
				км	79852,5	17094,7	639	137	130	88,37	1
45	57	Е0124-2-1#т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,022	142304,72	46969,98	3131	1033	2773	445,2	10
				км	79852,5	17094,7	1757	376	130	88,37	2
46	58	С130806-62 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	3,03	190		576				
				м							
47	59	С130806-60 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	5,05	146		737				
				м							
48	60	С130806-57 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	4,04	116		469				
				м							
49	61	С130806-56 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	10,1	67		677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
50	62	С130904-74 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	2	18117		36234				
				шт.							
51	63	С130904-71 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	3	5945		17835				
				шт.							
52	64	С130904-69 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	4074		8148				
				шт.							
53	65	С130904-68 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	2	3637		7274				
				шт.							
54	67	С130810-81 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	4	600		2400				
				шт.							
55	68	С130810-77 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	250		500				
				шт.							
56	69	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	100		200				
				шт.							
57	70	С130810-114 Изм. и доп. вып. 24	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	311		622				
				шт.							
58	71	С130810-162	Фасонные части стальные сварные - штуцер для ответвлений ТС-592-090 (серия 5.903-13, выпуск 1, часть 2), Dy 133-108 мм	0,0004	126700		51				
				т							
59	72	С130810-162	Фасонные части стальные сварные - штуцер для ответвлений ТС-592-061 (серия 5.903-13, выпуск 1, часть 2), Dy 76-38 мм	0,0004	126700		51				
				т							
60	73	С130810-162	Фасонные части стальные сварные - штуцер для ответвлений ТС-592-063 (серия 5.903-13, выпуск 1, часть 2), Dy 45-32 мм	0,0002	126700		19				
				т							
61	74	Е0113-29-5#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 в 4 слоя	2,8	327,41	0,56	917	2	29	0,06	0
				м2	11,36	0,2	32	1	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	75	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм	16	129,26	11,48	2068	184	1307	0,44	7
				м	77,4	4,28	1238	68	100	0,02	0
63	76	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна толщиной 50 мм	22	103,8	9,93	2284	218	1351	0,34	7
				м	57,6	3,83	1267	84	100	0,02	0
64	77	С11031-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/	0,82	1940		1591				
				м3							
65	78	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	16	143,38	9,39	2294	150	522	0,18	3
				м	29,03	3,6	464	58	100	0,02	0
66	79	Е0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	22	126,66	7,4	2786	163	812	0,22	5
				м	34,2	2,7	752	59	100	0,01	0
67	80	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,004	185900		744				
				1000м2							
68	81	Е0116-30-1ПРИМ.	Устройство гермовводов диам. до 100мм	8	770,63	0	6165	0	3087	1,8	14
				шт	301,5	0	2412	0	128	0	0
69	82	С130810-2804 Изм. и доп. вып. 25 ПРИМ.	Уплотнитель (манжет) стеновой для полимерных теплоизолированных труб DN 100	2	1001		2002				
				шт.							
70	83	С130810-2801 Изм. и доп. вып. 25 ПРИМ.	Уплотнитель (манжет) стеновой для полимерных теплоизолированных труб DN до 63	6	713		4278				
				шт.							
71	84	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,1597	20732,9	424,4	3311	68	2005	59,3	9
				км	9495	159,75	1517	26	130	0,78	0
			Итого по разделу: Монтажные работы				1834641				
			Раздел: Система ОДК								
72	85	Ц0111-1-6	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 25 кг	1	1365,99	81,35	1366	81	267	2	2
				шт	294,75	2,25	295	2	90	0,01	0
73	86	СКП ТОО "КТЗ"	Ковер настенный для установки терминала	1	5553,33		5553				
				шт							
74	87	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), массой до 0,005 т	1	219,96	3,85	220	4	194	1	1
				шт	213,75	2,25	214	2	90	0,01	0
75	88	СКП ТОО "АлмаЗИТ"	Концевой терминал "КТ-15"	1	7014,25		7014				
				шт							
76	92	Ц0108-409-2	Трубы гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	10	147,3	73	1473	730	644	0,29	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	49,5	18,3	495	183	95	0,11	1
77	93	С130804-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные, диаметр 50 мм	0,0102	86200		879				
				1000м							
78	96	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	27,7	2,1	554	42	384	0,1	2
				м	19,7	0,5	394	10	95	0	0
79	97	СКП ТОО "АлмаЗИТ"	Кабель соединительный трехжильный NYM 3х1,5, длина 5,0 м	20,4	148,77		3035				
				м							
			Итого по разделу: Система ОДК				20095				
			Раздел: Каналы и тепловые камеры								
80	98	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,16	3543,97	66,01	4111	77	269	1,35	2
				м3	195,75	24,93	227	29	105	0,12	0
81	99	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	22,64	5319,21	418,23	120427	9469	45927	7,92	179
				м3	1296	152,98	29341	3463	140	0,69	16
82	100	С143001-10 Изм. и доп. вып. 25	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	20,77	4276		88813				
				м3							
83	101	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,44	11315		4979				
				м3							
84	102	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,32	25200		8064				
				м3							
85	103	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,76	129		98				
				м3							
86	104	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	2	854		1708				
				шт.							
87	105	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	4	393		1572				
				шт.							
88	106	С143015-42	Балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В30, прямоугольные, длиной до 6 м, объемом до 1,5 м3	0,71	18300		12993				
				м3							
89	107	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0117	68800		807				
				т							
90	108	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0053	69000		366				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	109	С131104-13 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	2	5459		10918				
				комплект							
92	110	Е0134-53-1	Устройство настила из стали для каналов	2,55	5301,85	221,4	13520	565	2515	4,87	12
				м2	812,25	84,38	2071	215	110	0,41	1
93	111	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	5,1	33,16	0,04	169	0	38	0,04	0
				м2	8,32	0	42	0	90	0	0
94	112	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под каналы	19,236	673,9	97,07	12963	1867	3371	0,78	15
				м3	112,5	36	2164	692	118	0,18	3
95	115	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	19,55	2402,22	1240,62	46963	24254	13393	2,13	42
				м3	362,25	127,08	7082	2484	140	0,41	8
96	116	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	4,18	23300		97394				
				м3							
97	119	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых	0,0119	4140,16	335,84	49	4	12	4,54	0
				м3	699,75	126	8	1	118	0,61	0
98	124	Е0106-11-9	Установка неподвижной опоры (швеллер 16)	0,0869	81377,87	304,24	7073	26	314	20	2
				1т	3330	114,75	289	10	105	0,56	0
99	125	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,52	16,58	0,02	58	0	13	0,02	0
				м2	4,16	0	15	0	90	0	0
100	126	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков под неподвижную опору(бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	0,756	5738,53	95,97	4338	73	641	4,9	4
				м3	771,75	36,25	583	27	105	0,18	0
101	127	Е0106-11-9	Установка неподвижной опоры (швеллер 16)	0,1236	81377,87	304,24	10054	38	447	20	2
				1т	3330	114,75	411	14	105	0,56	0
102	128	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,004	16,58	0,02	83	0	19	0,02	0
				м2	4,16	0	21	0	90	0	0
103	129	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков под неподвижную опору	1,26	5738,53	95,97	7231	121	1069	4,9	6
				м3	771,75	36,25	972	46	105	0,18	0
104	133	Е0106-11-9	Установка неподвижной опоры (швеллер 16)	0,0213	81377,87	304,24	1733	6	77	20	0
				1т	3330	114,75	71	2	105	0,56	0
105	134	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,8627	16,58	0,02	14	0	3	0,02	0
				м2	4,16	0	4	0	90	0	0
			Итого по разделу: Каналы и тепловые камеры				456498				
			Раздел: Гидроизоляционные работы (АС-3 п.6)								
106	135	Е0108-4-7	Гидроизоляция битумом за 2 раза	400,842	245,44	3,82	98383	1531	18347	0,21	85
				м2	37,35	1,44	14971	577	118	0,01	3
			Итого по разделу: Гидроизоляционные работы (АС-3 п.6)				98383				
			ИТОГО:				2654819	125311			1653
							172939	32775			138
			Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На монтажные работы				1490				
			На общестроительные работы				205360				
			На металломонтажные работы				2515				
			На сантехнические работы				3087				
			Всего накладных расходов:				212452				
			Итого с накладными				2867271				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				172036				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3039307				
			Итого с временными, 1,53 %				3085808				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				3127466				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3139809				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3170667				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				8677400				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				173548				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8850948				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1062114				
			Итого с НДС				9913062				
			Итого к оплате со скидкой к=0,1				991306				
			Всего:				8921756				

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

Кыдырбай А.Ж.
(ознакомлен)

Отдел сметной работы:

Авторский надзор:

Технический надзор:
Инженер -Технадзор

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Инженер -сметчик технического надзора

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Мукаметхан Ә.
(физические объемы, расценки и качество

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Балпык Т.
(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ школы №187 Управления образования

Объект 5-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

Договор № 6 от 05.03.2019 г

А К Т
приемки выполненных работ №21
за август 2020 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Монтажные работы								
1	13	Е0134-116-4	**Установка опор железобетонных одинарных бурильно-крановой машиной**	5	688,82	293,94	3444	1470	2257	2,06	10
				опора	315	95,31	1575	477	110	0,41	2
2	15	С143019-91 Изм. и доп. вып. 25	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка С 105-3,5**	5	12084		60420				
				шт							
3	20	Ц0110-898-13	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в свинцовой или алюминиевой оболочках**	1	1025	357	1025	357	616	3	3
				коробка	477	83,3	477	83	110	0,48	0
4	24	Ц0110-899-1	**Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг**	200	47,8	19,6	9560	3920	6358	0,15	30
				м	24,3	4,6	4860	920	110	0,03	5
5	25	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	23	27,7	2,1	637	48	441	0,1	2
				м	19,7	0,5	453	12	95	0	0
			Итого по разделу: Монтажные работы				75086				
			ИТОГО:				75086	5796			46
							7365	1492			8
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				7416				
			На общестроительные работы				2257				
			Всего накладных расходов:				9672				
			Итого с накладными				84759				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5086**				
			Итого с временными, 1,53 %				**89845**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**91220**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**92451**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**92816**				
							93728				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**256512**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5130**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**261642**				
			Итого с НДС				**31397**				
			Итого к оплате со скидкой к=0,1				**293039**				
			Всего:				**29304**				
							263735				

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

_____ **Кыдырбай А.Ж.**
(ознакомлен)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Отдел сметной работы:
_____

Авторский надзор:
_____

Технический надзор:
Инженер -Технадзор
_____
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Инженер -сметчик технического надзора
_____

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
_____ **Мұқаметхан Ә.**
(физические объемы, расценки и качество

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
_____ **Балпык Т.**
(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"
Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ школы №187 Управления образования
Объект 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ МАРКИ АР
Договор № 6 от 05.03.2019 г

А К Т
приемки выполненных работ №22

за август 2020 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 / 12
			Раздел: Окна							
1	33	**Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	**1,632**	**427,5**	**19,32**	**698**	**32**	**376**	**1,11 / 2**
				м2	**185,83**	**6,39**	**303**	**10**	**120**	**0,03 / 0**
2	34	**Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	**39,65**	**346,04**	**18,87**	**13721**	**748**	**6796**	**0,82 / 32**
				м2	**136,44**	**6,39**	**5410**	**253**	**120**	**0,03 / 1**
3	35	**Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	**188,124**	**348,93**	**18,88**	**65643**	**3551**	**40089**	**1,02 / 193**
				м2	**171,01**	**6,57**	**32171**	**1237**	**120**	**0,03 / 6**
4	37	**С12061-185 Изм. и доп. вып. 26**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**39,65**	**5340**		**211732**			
				м2						
5	38	**С12061-188 Изм. и доп. вып. 26**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**188,124**	**5131**		**965262**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2							
6	39	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	230,327	2800		-644916				
				м2							
7	40	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим	230,327	4963		1143114				
				м2							
8	41	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок	213,247	223,23	5,58	47603	1190	24610	0,59	125
				м2	94,05	2,12	20056	452	120	0,01	2
			Итого по разделу: Окна				1802856				
			Раздел: Полы								
			Полы на отм.0,000								
			Тип ГКх								
9	48	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	27,6	55,88	2,62	1542	72	390	0,07	2
				м2	10,51	0,99	290	27	123	0	0
10	49	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	2,208	5115,17	0	11294	0	1540	3,66	8
				м3	567	0	1252	0	123	0	0
11	50	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	27,6	155,91	9,95	4303	275	1899	0,36	10
				м2	52,2	3,74	1441	103	123	0,02	1
12	51	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	27,6	21,32	0,67	588	18	30	0	0
				м2	0,63	0,25	17	7	123	0	0
			Тип ГК								
13	53	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	169,9	55,88	2,62	9494	445	2403	0,07	12
				м2	10,51	0,99	1786	168	123	0	1
14	54	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	13,592	5115,17	0	69525	0	9479	3,66	50
				м3	567	0	7707	0	123	0	0
15	57	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /толщ.25мм/	169,9	155,91	9,95	26489	1691	11690	0,36	60
				м2	52,2	3,74	8869	635	123	0,02	3
16	58	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	169,9	21,32	0,67	3622	114	184	0	1
				м2	0,63	0,25	107	42	123	0	0
17	59	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2039	69339,08	327,33	14137	67	431	11,6	2
				1т	1890	123,75	385	25	105	0,6	0
			Тип ГКх								
18	61	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	98,7	55,88	2,62	5515	259	1396	0,07	7
				м2	10,51	0,99	1037	98	123	0	0
19	62	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	7,896	5115,17	0	40389	0	5507	3,66	29
				м3	567	0	4477	0	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	63	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	64,479	323,65	18,42	20869	1188	7365	0,42	27
				м2	85,95	6,91	5542	446	123	0,03	2
			Итого по разделу: Полы				207768				
			ИТОГО:				2010624	9647			559
							90850	3503			17
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				114186				
			Всего накладных расходов:				114186				
			Итого с накладными				2124810				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				127489				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2252299				
			Итого с временными, 1,53 %				2286759				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2317630				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2326777				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2349645				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				6430448				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				128609				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6559057				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				787087				
			Итого с НДС				7346144				
			Итого к оплате со скидкой к=0,1				734619				
			Всего:				6611525				

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

Кыдырбай А.Ж.
(ознакомлен)

Отдел сметной работы:

Авторский надзор:

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ потверждаю)

Инженер -сметчик технического надзора

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Мұқаметхан Ә.
(физические объемы, расценки и качество

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Балпык Т.
(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ школы №187 Управления образования г.Алматы, с реконструкцией котельной и наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: ул.Жандосова 2, мкр.Тау Самалы Наурызбайского района г.Алматы

Объект 2-1-4 Водоснабжение

Договор № 6 от 05.03.2019 г

А К Т
приемки выполненных работ №23

за сентябрь 2020 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: В1 холодное водоснабжение								
1	6	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	201	10,99	0	2209	0	2750	0,05	10
				м	10,69	0	2149	0	128	0	0
2	7	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	196	72,96	16,85	14301	3303	8412	0,21	41
				м	38,59	4,33	7564	849	100	0,03	5
3	8	С11031-539 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука FIEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 м	29,4	736		21638				
				рулон							
4	9	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	84,7	117		9910				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	10	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	11	73		803				
				м							
6	11	С11031-202 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	34,1	60		2046				
				м							
7	12	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	74,8	46		3441				
				м							
8	13	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	11	42		462				
				м							
9	18	С130901-26 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	8	213		1704				
				шт							
10	19	С130901-25 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	29	157		4553				
				шт							
11	20	С130901-24 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	123	123		15129				
				шт							
12	21	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
13	22	С130902-51 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	2437		4874				
				шт							
14	23	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	448		1792				
				шт.							
15	24	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	70	200		14000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				кг							
16	25	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	4,22	1523,78		6430				
				100шт							
17	26	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм, длина рукова = 35м	2	5037,87	1,57	10076	3	138	0,3	1
				1кран	54	0	108	0	128	0	0
18	27	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм, длина рукова = 10м	9	3133,17	1,57	28199	14	622	0,3	3
				1кран	54	0	486	0	128	0	0
19	28	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	4	13262,47	23,09	53050	92	852	0,9	4
				1кран	157,5	9	630	36	128	0,04	0
20	29	С131103-51 Изм. и доп. вып. 22	Огнетушители порошковые ОПУ-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	8	3529		28232				
				шт.							
21	30	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.9, табл. 14, п. 5	Шкаф пожарный	4	5080		20320				
				компл.							
			Отпускная цена		5080		20320				
			Сметная стоимость оборудования				***20320***				
22	31	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3508,83	123,78	7018	248	5968	13,39	27
				1насос	2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	0
23	32	Ц0111-31-1	Шкаф управления, массой до 5 кг	1	68,91	0	69	0	57	0,5	1
				шт	63	0	63	0	90	0	0
24	33	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
				1бак	639,63	25,49	640	25	128	0,13	0
25	34	прайс-лист	Насосная повысительная, на базе двух вертикальных насосов LOWARA в комплекте с коллекторами, расширительным баком, Q 10 м3/ч, H 16,4 м вод. ст., типа GSDK20-V-15-0443, Q 9,36м3; H	1	463965,37		463965				
				шт.							
			Отпускная цена		463965		463965				
			Сметная стоимость оборудования				***463965***				
26	35	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	859,96	1,62	3440	6	214	0,23	1
				комплект	41,72	0	167	0	128	0	0
27	36	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	24	448		10752				
				шт.							
28	37	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
29	38	С131206-298 Изм. и доп. вып. 25	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss	1	11563		11563				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	39	С130809-9 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	426		852				
				шт.							
31	40	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	31	16,36	0,05	507	2	163	0,03	1
				м2	5,81	0,02	180	1	90	0	0
32	41	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,1	140,64	0,07	155	0	125	0,65	1
				м2	108	0,02	119	0	105	0	0
			Итого по разделу: В1 холодное водоснабжение				**743668**				
			Раздел: Горячее водоснабжение								
33	44	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	88,016	195,67	4,19	17222	369	6921	0,34	30
				м	59,85	1,58	5268	139	128	0,01	1
34	45	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	124	177,67	4,19	22031	520	9750	0,34	42
				м	59,85	1,58	7421	196	128	0,01	1
35	46	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	84	153,67	4,19	12908	352	6605	0,34	28
				м	59,85	1,58	5027	133	128	0,01	1
36	47	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	389	10,99	0	4275	0	5323	0,05	19
				м	10,69	0	4158	0	128	0	0
37	48	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	350	72,96	16,85	25537	5898	15022	0,21	74
				м	38,59	4,33	13507	1516	100	0,03	9
38	49	С11031-539 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука FIEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 м	52,5	736		38640				
				рулон							
39	50	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного п ара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, д наметром 42 мм ГОСТ 16381-77	24,2	81		1960				
				м							
40	51	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	55	73		4015				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	52	С11031-202 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	77	60		4620				
				м							
42	53	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	136,4	46		6274				
				м							
43	54	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	95,7	42		4019				
				м							
44	55	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	98	200		19600				
				кг							
45	56	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	7	576,19	6,65	4033	47	2280	1,4	10
				м	252	2,5	1764	18	128	0,01	0
46	57	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	53	400,93	5,28	21249	280	12926	1,05	56
				м	188,55	1,98	9993	105	128	0,01	1
47	58	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	138	384,65	7,9	53081	1090	41457	1,29	178
				м	231,75	2,95	31982	407	128	0,01	2
48	59	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	135	461,97	12,19	62366	1646	51334	1,64	221
				м	292,5	4,57	39488	617	128	0,02	3
49	60	С130901-16 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	1232		2464				
				шт							
50	61	С130901-15 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	865		1730				
				шт							
51	62	С130901-14 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	11	499		5489				
				шт							
52	63	С130901-13 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	43	333		14319				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
53	64	С130901-12 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	147	256		37632				
				шт							
54	65	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	6,17	1523,78		9402				
				100шт							
55	66	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	14	28,81	0	403	0	415	0,12	2
				комплект	23,18	0	324	0	128	0	0
56	67	С130905-2033 Изм. и доп. вып. 24	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, типа WATTs	14	798		11172				
				шт.							
57	68	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	5	7298,33	6,95	36492	35	2664	2,48	12
				шт	414	2,25	2070	11	128	0,01	0
58	69	Е0116-7-3	Нагревательный элемент для сушильного шкафа из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	30	195,67	4,19	5870	126	2359	0,34	10
				м	59,85	1,58	1796	47	128	0,01	0
59	70	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	9	473,47	39,24	4261	353	3110	1,47	13
				1шт	254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
60	71	С130903-1175 Изм. и доп. вып. 24	Клапан термостатический смесительный, модель MMV R 1/2", PN 10, T от 30°C до 65°C, типа WATTs	3	8368		25104				
				шт.							
61	72	С130903-1176 Изм. и доп. вып. 24	Клапан термостатический смесительный, модель MMV R 3/4", PN 10, T от 30°C до 65°C, типа WATTs	6	8678		52068				
				шт.							
62	73	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
				1узел	1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	0
63	74	С131102-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые диам.25мм	1	9770		9770				
				шт							
64	75	С130901-15 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	865		865				
				шт							
65	76	С130901-13 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	333		333				
				шт							
66	77	С130809-6 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	2	195		390				
				шт.							
67	78	С130801-60 Изм. и доп. вып. 26	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	2,5	292		730				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
68	79	С130801-59 Изм. и доп. вып. 24	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	0,5	128		64				
				м							
69	80	С130801-58 Изм. и доп. вып. 24	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	0,3	110		33				
				м							
70	81	С130801-57 Изм. и доп. вып. 24	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводныхоцинкованных труб с гильзами, d 15 мм	2	86		172				
				м							
71	82	Е0118-21-1	Установка фильтров для очисткиводы в трубопроводах систем отопления диаметром 25мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
72	83	С130905-2055 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа АгСО СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	626		626				
				шт.							
73	84	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1	140,64	0,07	141	0	113	0,65	1
				м2	108	0,02	108	0	105	0	0
74	85	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
				1узел	1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	0
75	86	С131102-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые диам.20мм	1	9770		9770				
				шт							
76	87	С130901-14 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	499		998				
				шт							
77	88	С130901-12 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	256		256				
				шт							
78	89	С130903-12 Изм. и доп. вып. 24	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	754		754				
				шт							
79	90	С130809-5 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	2	155		310				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	91	С130801-59 Изм. и доп. вып. 24	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	2,5	128		320				
				м							
81	92	С130801-58 Изм. и доп. вып. 24	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 20 мм	0,5	110		55				
				м							
82	93	С130801-57 Изм. и доп. вып. 24	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 15 мм	1	86		86				
				м							
83	94	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
84	95	С130905-2054 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа ArCO CT РК ГОСТ Р 50553-2010	1	443		443				
				шт.							
85	96	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1	140,64	0,07	141	0	113	0,65	1
				м2	108	0,02	108	0	105	0	0
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение				543227				
			ИТОГО:				1286894	14952			812
							145916	4524			24
			- оборудования				484285				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				57				
			На общестроительные работы				23949				
			На сантехнические работы				161822				
			Всего накладных расходов:				185828				
			Итого с накладными				1472722				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				59306				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1532028				
			Итого с временными, 1,53 %				1548058				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1562419				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1566674				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1577312				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				4316747				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				86335				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4403082				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				528370				
			Итого с НДС				4931452				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Скидка подрядчика к=0,1				**493145**				
			Всего:				**4438307**				

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

_____ **Кыдырбай А.Ж.**
(ознакомлен)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЛПЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Отдел сметной работы:
_____

Авторский надзор: **ТОО «АрхИнжПроект»**
_____

Технический надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «Сейсмостройзащита»
_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ потверждаю)

Инженер -сметчик
технического надзора
ТОО «Сейсмостройзащита»
_____

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
_____ **Мұқаметхан Ә.**
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Начальник
участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
_____ **Балпык Т.**
(ответственный та указанные объемы работ)

Заказчик КГУ "Управление комфортной горо[illegible]ой среды г. Алматы"

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ школы №187 Управления образования г.Алматы, с реконструкцией котельной и наружных инженерныхсетей, расположенного по адресу: ул.Жандосова 2, мр.Тау Самалы Наурызбайского района г.Алматы

Объект 2-1-9 Технологическое оборудование

Договор № 6 от 05.03.2019 г

А К Т
приемки выполненных работ №24
за сентябрь 2020 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Медицинские помещения								
1	1	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 5	Стол письменный однотумбовый	3	9675		29025				
				шт.							
			Отпускная цена		9675		29025				
			Сметная стоимость оборудования				***29025***				
2	2	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 135	Компьютер	1	57760		57760				
				компл.							
			Отпускная цена		57760		57760				
			Сметная стоимость оборудования				***57760***				
3	3	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 58, п. 4	Стул для врача	3	2946		8838				
				шт.							
			Отпускная цена		2946		8838				
			Сметная стоимость оборудования				***8838***				
4	4	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 32, п. 13	Кресло вращающееся	3	26875		80625				
				шт.							
			Отпускная цена		26875		80625				
			Сметная стоимость оборудования				***80625***				
5	5	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 55	Кушетка смотровая	2	6480		12960				
				шт.							
			Отпускная цена		6480		12960				
			Сметная стоимость оборудования				***12960***				
6	6	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 9	Шкаф для сейфа	1	24725		24725				
				шт.							
			Отпускная цена		24725		24725				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*24725*				
7	7	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 47	Шкаф медицинский, 610Х400Х1800 мм	3	19780		59340				
				шт.							
			Отпускная цена		19780		59340				
			Сметная стоимость оборудования				*59340*				
8	8	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 30, п. 46	Облучатель ультрафиолетовый для групповых облучений	4	34410		137640				
				компл.							
			Отпускная цена		34410		137640				
			Сметная стоимость оборудования				*137640*				
9	9	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 58, п. 8	Шкаф для документов	3	12040		36120				
				шт.							
			Отпускная цена		12040		36120				
			Сметная стоимость оборудования				*36120*				
10	10	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 133	Ростомер	1	1700		1700				
				шт.							
			Отпускная цена		1700		1700				
			Сметная стоимость оборудования				*1700*				
11	11	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 129	Весы медицинские	1	5276		5276				
				шт.							
			Отпускная цена		5276		5276				
			Сметная стоимость оборудования				*5276*				
12	12	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 251	Лента измерительная	1	100		100				
				шт.							
			Отпускная цена		100		100				
			Сметная стоимость оборудования				*100*				
13	13	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 252	Лоток почкообразный	1	60		60				
				шт.							
			Отпускная цена		60		60				
			Сметная стоимость оборудования				*60*				
14	14	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 39, п. 60	Секундомер	1	2600		2600				
				шт.							
			Отпускная цена		2600		2600				
			Сметная стоимость оборудования				*2600*				
15	15	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 55, п. 489	Стаканы	1	40		40				
				шт.							
			Отпускная цена		40		40				
			Сметная стоимость оборудования				*40*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 263	Термометр медицинский	5	70		350				
				шт.							
			Отпускная цена		70		350				
			Сметная стоимость оборудования				***350***				
17	17	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 239	Аппарат для определения артериального давления с набором детских манжетов	1	1700		1700				
				шт.							
			Отпускная цена		1700		1700				
			Сметная стоимость оборудования				***1700***				
18	18	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 267	Фонендоскоп комбинированный	1	450		450				
				шт.							
			Отпускная цена		450		450				
			Сметная стоимость оборудования				***450***				
19	19	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 280	Шпатель для языка двухсторонний	1	130		130				
				шт.							
			Отпускная цена		130		130				
			Сметная стоимость оборудования				***130***				
20	20	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 48, п. 31	Штатив переносной под биксы	1	1319		1319				
				шт.							
			Отпускная цена		1319		1319				
			Сметная стоимость оборудования				***1319***				
21	21	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 248	Коробка стерилизованная, круглая	1	2537		2537				
				шт.							
			Отпускная цена		2537		2537				
			Сметная стоимость оборудования				***2537***				
22	22	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 130	Лампа настольная для ЛОР обследования	1	1759		1759				
				шт.							
			Отпускная цена		1759		1759				
			Сметная стоимость оборудования				***1759***				
23	23	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 34, п. 29	Подставка для тазов	1	1980		1980				
				шт.							
			Отпускная цена		1980		1980				
			Сметная стоимость оборудования				***1980***				
24	24	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 41	Кровать детская стационарная	2	6235		12470				
				шт.							
			Отпускная цена		6235		12470				
			Сметная стоимость оборудования				***12470***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 63	Тумбочка прикроватная	2	6880		13760				
				шт.							
			Отпускная цена		6880		13760				
			Сметная стоимость оборудования				***13760***				
26	26	Ц0134-53-8	Облучатель ртутно-кварцевый на штативе	1	2196,28	0	2196	0	1950	12	12
				комплект	2166,75	0	2167	0	90	0	0
27	27	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 06, п. 35	Облучатель ртутно-кварцевый настольный "Солюкс"	1	9670		9670				
				комплект							
			Отпускная цена		9670		9670				
			Сметная стоимость оборудования				***9670***				
28	28	Ц0134-53-4	Облучатель ультрафиолетовый, коротковолновый для местных облучений	1	1160,83	0	1161	0	1027	7	7
				комплект	1140,75	0	1141	0	90	0	0
29	29	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 05, п. 53	Облучатель коротковолновый ультрафиолетовый ОУФК-01 "Солнышко" (3-0336, АО "МЕДТЕХНИКА", Казахстан)	1	14304		14304				
				комплект							
			Отпускная цена		14304		14304				
			Сметная стоимость оборудования				***14304***				
30	30	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.9, табл. 02, п. 27	Ингалятор переносной "Муссон", Э1ф 0,002кВт /145x100x100/	1	10720		10720				
				комплект							
			Отпускная цена		10720		10720				
			Сметная стоимость оборудования				***10720***				
31	31	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 06, п. 33	Ингалятор паровой "Чудопар" Э1ф 0,01кВт /235x90x260/	1	24450		24450				
				компл.							
			Отпускная цена		24450		24450				
			Сметная стоимость оборудования				***24450***				
32	32	Ц0134-51-1	Аппарат для УВЧ-терапии	1	2442,94	0	2443	0	2167	13	13
				комплект	2407,5	0	2408	0	90	0	0
33	33	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 29, п. 34	Аппарат для ультразвуковой терапии, Э1Ф, 220 В, 0,3 кВт	1	84540		84540				
				комплект							
			Отпускная цена		84540		84540				
			Сметная стоимость оборудования				***84540***				
34	34	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 57	Стол инструментальный	1	5590		5590				
				шт.							
			Отпускная цена		5590		5590				
			Сметная стоимость оборудования				***5590***				
35	35	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 270	Зеркало для логопедических занятий	4	4103		16412				
				шт.							
			Отпускная цена		4103		16412				
			Сметная стоимость оборудования				***16412***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 278	Комплект логопедический	1	600		600				
				компл.							
			Отпускная цена		600		600				
			Сметная стоимость оборудования				***600***				
37	37	Ц0110-949-1 Изм. и доп. вып. 3	Установка операционной системы, программного обеспечения: Логопедический тренажер "Дельфа 142"	1	68248,13	0	68248	0	61423	208	208
				раб.стан	68248,13	0	68248	0	90	0	0
38	38	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 4	Стол обеденный на регулируемом каркасе FS0116 /700x700x44-520x580/	6	2580		15480				
				шт.							
			Отпускная цена		2580		15480				
			Сметная стоимость оборудования				***15480***				
39	39	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 25	Стул детский	9	1398		12582				
				шт							
			Отпускная цена		1398		12582				
			Сметная стоимость оборудования				***12582***				
40	40	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 39, п. 60	Секундомер	1	2600		2600				
				шт.							
			Отпускная цена		2600		2600				
			Сметная стоимость оборудования				***2600***				
41	41	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 268	Часы песочные	1	300		300				
				шт.							
			Отпускная цена		300		300				
			Сметная стоимость оборудования				***300***				
42	42	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, прил. 2	Метрономы электронные	1	1612		1612				
				шт.							
			Отпускная цена		1612		1612				
			Сметная стоимость оборудования				***1612***				
43	43	5103-А07001прим.	Плантограф для определения плоскостопия	1	12007		12007				
				шт.							
			Отпускная цена		12007		12007				
			Сметная стоимость оборудования				***12007***				
44	44	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, прил. 2	Динамометры ручные	1	72		72				
				шт.							
			Отпускная цена		72		72				
			Сметная стоимость оборудования				***72***				
45	45	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 265	Таблица для определения остроты зрения	1	1539		1539				
				шт.							
			Отпускная цена		1539		1539				
			Сметная стоимость оборудования				***1539***				
46	46	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 37	Шкаф хозяйственный (общего назначения)	1	15050		15050				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
			Отпускная цена		15050		15050				
			Сметная стоимость оборудования				***15050***				
47	47	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 09, п. 11	Бак для приготовления растворов	1	4248		4248				
				шт.							
			Отпускная цена		4248		4248				
			Сметная стоимость оборудования				***4248***				
48	48	Ц0128-528-1	Установка ванн	1	4072,99	160,52	4073	161	3493	23	23
				шт	3847,5	33,75	3848	34	90	0,2	0
49	49	прайс-лист ТОО "TiTAn-AlMATY"	Ванна моечная 1-секционая ВМ-1	1	20227,15		20227				
				шт							
			Отпускная цена		20227		20227				
			Сметная стоимость оборудования				***20227***				
50	50	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 157	Полка настенная для кухонного инвентаря, тарелок	1	3892		3892				
				шт.							
			Отпускная цена		3892		3892				
			Сметная стоимость оборудования				***3892***				
51	51	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 201	Дозатор для мыла	1	90		90				
				шт.							
			Отпускная цена		90		90				
			Сметная стоимость оборудования				***90***				
52	52	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 204	Держатель для туалетной бумаги	1	108		108				
				шт.							
			Отпускная цена		108		108				
			Сметная стоимость оборудования				***108***				
			Итого по разделу: Медицинские помещения				**827478**				
			Раздел: Пищеблок								
53	53	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 141	Зеркало настенное	1	1832		1832				
				шт.							
			Отпускная цена		1832		1832				
			Сметная стоимость оборудования				***1832***				
54	54	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 108	Шкаф для одежды	5	15480		77400				
				шт.							
			Отпускная цена		15480		77400				
			Сметная стоимость оборудования				***77400***				
55	55	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 6	Табурет для персонала	1	2580		2580				
				шт.							
			Отпускная цена		2580		2580				
			Сметная стоимость оборудования				***2580***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	56	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 3	Вешалка на 5 крючков	1	2473		2473				
				шт.							
			Отпускная цена		2473		2473				
			Сметная стоимость оборудования				***2473***				
57	57	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 104	Тележка грузовая	1	10725		10725				
				шт.							
			Отпускная цена		10725		10725				
			Сметная стоимость оборудования				***10725***				
58	58	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 91	Весы напольные товарные	1	14600		14600				
				шт.							
			Отпускная цена		14600		14600				
			Сметная стоимость оборудования				***14600***				
59	59	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 103	Стол производственный /1000Х600Х850/	5	8600		43000				
				шт.							
			Отпускная цена		8600		43000				
			Сметная стоимость оборудования				***43000***				
60	60	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 122	Стол производственный /800Х600Х850/	4	7955		31820				
				шт.							
			Отпускная цена		7955		31820				
			Сметная стоимость оборудования				***31820***				
61	61	Ц0128-528-1	Установка ванн	2	4072,99	160,52	8146	321	6986	23	46
				шт	3847,5	33,75	7695	68	90	0,2	0
62	62	прайс-лист ТОО "TiTAn-AlMATУ"	Ванна моечная 1-секционая ВМП-6-1 /635х600х860/	1	20227,15		20227				
				шт							
			Отпускная цена		20227		20227				
			Сметная стоимость оборудования				***20227***				
63	63	Прайс-лист ТОО "TiTAn-AlMATУ"	Ванна моечная 2-секционная, ВМП-6-2 /1200х600х860/	1	33603,17		33603				
				шт							
			Отпускная цена		33603		33603				
			Сметная стоимость оборудования				***33603***				
64	64	Е0117-2-3	Установка смесителей	4	143,32	1,57	573	6	645	0,7	3
				шт	126	0	504	0	128	0	0
65	65	С131101-93	Смесители для медицинских умывальников См-Ум-НЛ настенные, локтевые, с комбинированной сеткой	4	4790		19160				
				компл							
66	66	прайс-лист ТОО "FET-GrOuP"	Весы электронные Э1ф, 0,2кВт AD-10 /350х325х105/	1	15985,97		15986				
				шт							
			Отпускная цена		15986		15986				
			Сметная стоимость оборудования				***15986***				
67	67	Ц0128-268-1	Котел варочный, емкостью 0,45 м3	2	1584,97	96,31	3170	193	2110	31	62
				шт	1152	20,25	2304	40	90	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	68	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 74	Электрокотел пищеварочный модулированный (9,45 кВт, 3Ф; 380/220В)	2	237282		474564				
				шт.							
			Отпускная цена		237282		474564				
			Сметная стоимость оборудования				***474564***				
69	69	Ц0128-927-9	Шкаф жарочный электрический	1	3159,8	21,72	3160	22	2803	21	21
				шт	3105	9	3105	9	90	0,05	0
70	70	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 60, п. 19	Шкаф жарочный электрический	1	112421		112421				
				шт.							
			Отпускная цена		112421		112421				
			Сметная стоимость оборудования				***112421***				
71	71	Ц0128-927-12	Установка электроплит	2	1387,22	16,29	2774	33	2454	8	16
				шт	1356,75	6,75	2714	13	90	0,04	0
72	72	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 76	Плита электрическая четырехконфорочная	1	82151		82151				
				компл.							
			Отпускная цена		82151		82151				
			Сметная стоимость оборудования				***82151***				
73	73	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 79	Плита электрическая двухконфорочная	1	39215		39215				
				компл.							
			Отпускная цена		39215		39215				
			Сметная стоимость оборудования				***39215***				
74	74	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 103	Стол производственный /1000Х600Х850/	2	8600		17200				
				шт.							
			Отпускная цена		8600		17200				
			Сметная стоимость оборудования				***17200***				
75	75	Ц0128-923-1	Кипятильник	1	1140,24	0	1140	0	1015	8	8
				шт	1127,25	0	1127	0	90	0	0
76	76	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 71	Электрокипятильник (9,0 кВт, 3Ф; 380/220В)	1	33635		33635				
				шт.							
			Отпускная цена		33635		33635				
			Сметная стоимость оборудования				***33635***				
77	77	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 93	Подтоварник металлический (подставка под кипятильник)	1	2800		2800				
				шт.							
			Отпускная цена		2800		2800				
			Сметная стоимость оборудования				***2800***				
78	78	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	1	1850,15	38	1850	38	1628	12	12
				шт	1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	0
79	79	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 80	Шкаф холодильный /1485Х820Х2052 мм/	1	143947		143947				
				шт.							
			Отпускная цена		143947		143947				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*143947*				
80	80	Ц0128-922-3	Мясорубка	1	984,01	5,43	984	5	865	7	7
				шт	958,5	2,25	959	2	90	0,01	0
81	81	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 76	Мясорубка	1	42930		42930				
				шт.							
			Отпускная цена		42930		42930				
			Сметная стоимость оборудования				*42930*				
82	82	Ц0128-921-14	Универсальная овощерезательная машина	1	1266,97	9,28	1267	9	1116	9	9
				шт	1235,25	4,5	1235	5	90	0,03	0
83	83	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 75	Машина овощерезная	1	72050		72050				
				компл.							
			Отпускная цена		72050		72050				
			Сметная стоимость оборудования				*72050*				
84	84	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 126	Стеллаж кухонный производственный	6	33110		198660				
				шт.							
			Отпускная цена		33110		198660				
			Сметная стоимость оборудования				*198660*				
85	85	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 60, п. 11	Подтоварник металлический, /1500Х600Х420/	2	3510		7020				
				шт.							
			Отпускная цена		3510		7020				
			Сметная стоимость оборудования				*7020*				
86	86	Ц0128-528-1	Установка ванн	1	4072,99	160,52	4073	161	3493	23	23
				шт	3847,5	33,75	3848	34	90	0,2	0
87	87	Прайс-лист ТОО "TiTAn-AlMATY"	Ванна моечная (котломойка), ВМП-7-1	1	31319,46		31319				
				шт							
			Отпускная цена		31319		31319				
			Сметная стоимость оборудования				*31319*				
88	88	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	1	1850,15	38	1850	38	1628	12	12
				шт	1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	0
89	89	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 05, п. 84	Камера холодильная КХС-2-12	1	301930		301930				
				шт.							
			Отпускная цена		301930		301930				
			Сметная стоимость оборудования				*301930*				
90	90	Ц0128-911-3	Ларь морозильный	1	1823,94	16,29	1824	16	1616	12	12
				шт	1788,75	6,75	1789	7	90	0,04	0
91	91	Прайс-лист ТОО "TiTAn-AlMATY"	Морозильный ларь, Э1ф 0,2кВт, /800х500х890/	1	30014,48		30014				
				шт							
			Отпускная цена		30014		30014				
			Сметная стоимость оборудования				*30014*				
92	92	Прайс-лист ТОО "TiTAn-AlMATY"	Моноблок среднетемпературный (-5+5С), AMZ107 /460х835х720/	1	91022,18		91022				
				шт							
			Отпускная цена		91022		91022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*91022*				
93	93	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 2.2, табл. 02, п. 42	Полка настенная	3	3655		10965				
				шт.							
			Отпускная цена		3655		10965				
			Сметная стоимость оборудования				*10965*				
94	94	С11011-2120 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Кронштейн крепежный /Г-образный/	6	110,05		660				
				шт							
95	95	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	1	1850,15	38	1850	38	1628	12	12
				шт	1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	0
96	96	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 81	Шкаф холодильный среднетемпературный Э1Ф, 220 В, 0,65 кВт, размеры 697Х854Х2027Н мм	1	102424		102424				
				шт							
			Отпускная цена		102424		102424				
			Сметная стоимость оборудования				*102424*				
97	97	Прайс-лист ТОО "TiTAn-AlMATY"	Стол для мойки овощей СМО-6-3	1	22510,86		22511				
				шт							
			Отпускная цена		22511		22511				
			Сметная стоимость оборудования				*22511*				
98	98	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	0,828	2700,27	33,19	2236	27	173	0,87	1
				м2	151,2	11,81	125	10	128	0,06	0
99	99	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 90	Зонт вентиляционный ЗВЭ-900-1,5-П /920Х900Х450 мм/	1	25341		25341				
				шт.							
			Отпускная цена		25341		25341				
			Сметная стоимость оборудования				*25341*				
100	100	Ц0128-932-1	Местный зонт приточно-вытяжной	2	459,49	7,01	919	14	810	3	6
				шт	447,75	2,25	896	4	90	0,01	0
101	101	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 61, п. 10	Зонт приточно-вытяжной ЭПВ-1100-2-0, /1250Х1100Х450Н мм/	2	58053		116106				
				шт							
			Отпускная цена		58053		116106				
			Сметная стоимость оборудования				*116106*				
102	102	Прайс-лист ТОО "TiTAn-AlMATY"	Микроволновая печь	1	19574,66		19575				
				шт							
			Отпускная цена		19575		19575				
			Сметная стоимость оборудования				*19575*				
103	103	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 04, п. 165	Электрочайник	1	5500		5500				
				шт.							
			Отпускная цена		5500		5500				
			Сметная стоимость оборудования				*5500*				
104	104	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 102	Стол обеденный с четырьмя стульями	1	15910		15910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				компл.							
			Отпускная цена		15910		15910				
			Сметная стоимость оборудования				*15910*				
105	105	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 63	Тумба	1	6880		6880				
				шт.							
			Отпускная цена		6880		6880				
			Сметная стоимость оборудования				*6880*				
			Итого по разделу: Пищеблок				2315974				
			Раздел: Прачечная								
106	106	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 122	Стол производственный /800Х600Х850/	2	7955		15910				
				шт.							
			Отпускная цена		7955		15910				
			Сметная стоимость оборудования				*15910*				
107	107	Ц0136-2-1	Машина стиральная, масса до 0,5 т	1	4544,4	626,98	4544	627	3256	22	22
				шт	3465	153	3465	153	90	0,89	1
108	108	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 113	Машина стиральная ЛО-8, загрузочная масса 8 кг, ЭЗФ, 380 В, 4,8 кВт, размеры 700х858х1300Н мм	1	420290		420290				
				шт							
			Отпускная цена		420290		420290				
			Сметная стоимость оборудования				*420290*				
109	109	Ц0136-4-1	Барабан сушильный, масса до 0,2 т	1	5272,33	258,88	5272	259	3963	27	27
				шт	4342,5	60,75	4343	61	90	0,35	0
110	110	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 111	Барабан сушильный ЛС-8, загрузочная масса 8 кг, ЭЗФ, 380 В, 5,3 кВт, размеры 762х683х1107Н мм	1	175695		175695				
				шт							
			Отпускная цена		175695		175695				
			Сметная стоимость оборудования				*175695*				
111	111	Ц0136-3-1	Каток сушильно-гладильный	1	10846,24	1270,46	10846	1270	8134	51	51
				шт	8730	308,25	8730	308	90	1,79	2
112	112	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 114	Каток сушильно-гладильный ВГ-1218, производительность 20,0 кг/ч, Э1Ф, 3,27 кВт, размеры 1380х450х970Н мм	1	175695		175695				
				шт							
			Отпускная цена		175695		175695				
			Сметная стоимость оборудования				*175695*				
113	113	Ц0128-528-1	Установка ванны	1	4072,99	160,52	4073	161	3493	23	23
				шт	3847,5	33,75	3848	34	90	0,2	0
114	114	131101-115	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1200 мм ГОСТ 18297-96	1	0		0				
				шт							
115	115	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
				шт	126	0	126	0	128	0	0
116	116	С131101-88	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	1	4420		4420				
				компл							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	117	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 141	Тележка для сухого белья из пластика MOd 308, нагрузка 60-70 кг, размеры 985x630x960H мм	2	22847		45694				
				шт							
			Отпускная цена		22847		45694				
			Сметная стоимость оборудования				***45694***				
118	118	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 122	Стол подсобный для сорттировки белья, размеры 1200x600x825H мм	2	7955		15910				
				шт							
			Отпускная цена		7955		15910				
			Сметная стоимость оборудования				***15910***				
119	119	Ц0136-1-1	Центрифуга автоматизированная	1	3600,75	200,32	3601	200	2876	20	20
				шт	3150	45	3150	45	90	0,26	0
120	120	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 115	Центрифуга, загрузка 2кг, Э1ф 0,25ккВт /395x400x615мм/	1	105073		105073				
				шт.							
			Отпускная цена		105073		105073				
			Сметная стоимость оборудования				***105073***				
121	121	Ц0136-2-1	Машина стиральная, бытовая	1	4544,4	626,98	4544	627	3256	22	22
				шт	3465	153	3465	153	90	0,89	1
122	122	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 120	Машина стиральная бытовая, загрузка 5кг, Э1ф 2,0кВт	1	12583		12583				
				шт.							
			Отпускная цена		12583		12583				
			Сметная стоимость оборудования				***12583***				
123	123	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 121	Стол гладильный, размеры 1500x600x1000H мм	1	1957		1957				
				шт							
			Отпускная цена		1957		1957				
			Сметная стоимость оборудования				***1957***				
124	124	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, прил. 2	Утюги электрические с терморегулятором и пароувлажнителем	1	2100		2100				
				шт.							
			Отпускная цена		2100		2100				
			Сметная стоимость оборудования				***2100***				
125	125	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 29	Шкаф для белья /600x550x2100H/	3	7525		22575				
				секция							
			Отпускная цена		7525		22575				
			Сметная стоимость оборудования				***22575***				
126	126	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 5	Стол письменный однотумбовый	1	9675		9675				
				шт.							
			Отпускная цена		9675		9675				
			Сметная стоимость оборудования				***9675***				
127	127	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 56, п. 6	Стеллаж стационарный для белья, размеры 1200x500x1900H мм	1	10965		10965				
				шт							
			Отпускная цена		10965		10965				
			Сметная стоимость оборудования				***10965***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	128	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 53	Стул полумягкий	1 шт.	1505		1505				
			Отпускная цена		1505		1505				
			Сметная стоимость оборудования				***1505***				
			Итого по разделу: Прачечная				1053072				
			Раздел: Групповые ячейки /1 этаж/								
129	129	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 4	Стол обеденный на регулируемом каркасе FS0116 /700x700x44-520x580/	3 шт.	2580		7740				
			Отпускная цена		2580		7740				
			Сметная стоимость оборудования				***7740***				
130	130	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 25	Стул детский	3 шт	1398		4194				
			Отпускная цена		1398		4194				
			Сметная стоимость оборудования				***4194***				
131	131	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 37, п. 110	Шкаф-гардероб для детей шестисекционный, размеры 1800x450x1300H мм	9 шт	19350		174150				
			Отпускная цена		19350		174150				
			Сметная стоимость оборудования				***174150***				
132	132	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 195	Шкаф для детской одежды односекционный	6 шт.	8815		52890				
			Отпускная цена		8815		52890				
			Сметная стоимость оборудования				***52890***				
133	133	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 8	Шкаф для подсушки одежды детей, размеры 600x380x1970H мм	9 шт	17845		160605				
			Отпускная цена		17845		160605				
			Сметная стоимость оборудования				***160605***				
134	134	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 21	Скамья для переодевания детская, размеры 866x300x200H мм	18 шт	3010		54180				
			Отпускная цена		3010		54180				
			Сметная стоимость оборудования				***54180***				
135	135	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 108	Шкаф для одежды	3 шт.	15480		46440				
			Отпускная цена		15480		46440				
			Сметная стоимость оборудования				***46440***				
136	136	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 141	Зеркало настенное	3 шт.	1832		5496				
			Отпускная цена		1832		5496				
			Сметная стоимость оборудования				***5496***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	137	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 3	Вешалка напольная на 4 рожка	3	2473		7419				
				шт.							
			Отпускная цена		2473		7419				
			Сметная стоимость оборудования				***7419***				
138	138	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 4	Стол обеденный на регулируемом каркасе ГS0116 /700x700x44-520x580/	15	2580		38700				
				шт.							
			Отпускная цена		2580		38700				
			Сметная стоимость оборудования				***38700***				
139	139	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 25	Стул детский	60	1398		83880				
				шт							
			Отпускная цена		1398		83880				
			Сметная стоимость оборудования				***83880***				
140	140	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 5	Стол письменный однотумбовый	3	9675		29025				
				шт.							
			Отпускная цена		9675		29025				
			Сметная стоимость оборудования				***29025***				
141	141	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 53	Стул полумягкий	3	1505		4515				
				шт.							
			Отпускная цена		1505		4515				
			Сметная стоимость оборудования				***4515***				
142	142	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 19	Стол для дидактических материалов	3	10320		30960				
				шт.							
			Отпускная цена		10320		30960				
			Сметная стоимость оборудования				***30960***				
143	143	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 11	Шкаф-горка для воспитателя /1500x380x1900мм/	3	19565		58695				
				шт.							
			Отпускная цена		19565		58695				
			Сметная стоимость оборудования				***58695***				
144	144	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 29	Пуфик	3	3655		10965				
				шт.							
			Отпускная цена		3655		10965				
			Сметная стоимость оборудования				***10965***				
145	145	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 71	Подцветочница для комнатных растений /1500x300x1300H/	6	5375		32250				
				шт.							
			Отпускная цена		5375		32250				
			Сметная стоимость оборудования				***32250***				
146	146	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 34	Шкаф-горка для игрушек и пособий	6	11610		69660				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		11610		69660				
			Сметная стоимость оборудования				***69660***				
147	147	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 18	Подставка для телевизора	3 шт.	10320		30960				
			Отпускная цена		10320		30960				
			Сметная стоимость оборудования				***30960***				
148	148	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 42	Доска грифельно-наколочная, пробковая	3 шт.	13330		39990				
			Отпускная цена		13330		39990				
			Сметная стоимость оборудования				***39990***				
149	149	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 26	Стол для аквариума	3 шт.	4730		14190				
			Отпускная цена		4730		14190				
			Сметная стоимость оборудования				***14190***				
150	150	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, прил. 2	Аквариумы, 15л	3 шт.	648		1944				
			Отпускная цена		648		1944				
			Сметная стоимость оборудования				***1944***				
151	151	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, прил. 2	Наборы предметов для ухода за аквариумом	3 компл.	700		2100				
			Отпускная цена		700		2100				
			Сметная стоимость оборудования				***2100***				
152	152	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 2.2, табл. 01, п. 3	Диван детский	3 шт.	4085		12255				
			Отпускная цена		4085		12255				
			Сметная стоимость оборудования				***12255***				
153	153	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 16	Кресло детское	3 шт.	731		2193				
			Отпускная цена		731		2193				
			Сметная стоимость оборудования				***2193***				
154	154	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 310	Телевизор	3 комплект	25000		75000				
			Отпускная цена		25000		75000				
			Сметная стоимость оборудования				***75000***				
155	155	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 02, п. 87	Музыкальный центр	3 шт.	36000		108000				
			Отпускная цена		36000		108000				
			Сметная стоимость оборудования				***108000***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	156	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 54, п. 362	Доска раздвижная классная /мел+маркер/	3	41280		123840				
				компл.							
			Отпускная цена		41280		123840				
			Сметная стоимость оборудования				***123840***				
157	157	СН РК 8.02-13-2004 Сборник 5.3, таб. 2А, раздел III-е, столбец 6, стр. 8	Технические средства информации для детских дошкольных учреждений до 145 человек (набор дидактических материалов, набор карточек на разные темы, экранно-звуковые пособия)	120	391		46920				
				место							
			Отпускная цена		391		46920				
			Сметная стоимость оборудования				***46920***				
158	158	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 29	Шкаф для белья /600x550x2100H/	3	7525		22575				
				секция							
			Отпускная цена		7525		22575				
			Сметная стоимость оборудования				***22575***				
159	159	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 41	Кровать детская стационарная, размеры 1540x740x400H мм	20	6235		124700				
				шт							
			Отпускная цена		6235		124700				
			Сметная стоимость оборудования				***124700***				
160	160	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 33	Кровать-манеж индивидуальные, размеры 1250x680x1000H мм	40	7525		301000				
				шт.							
			Отпускная цена		7525		301000				
			Сметная стоимость оборудования				***301000***				
161	161	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 09, п. 11	Бак для приготовления дезрастворов	3	4248		12744				
				шт.							
			Отпускная цена		4248		12744				
			Сметная стоимость оборудования				***12744***				
162	162	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 3	Вешалка на 4 крючка	3	2473		7419				
				шт.							
			Отпускная цена		2473		7419				
			Сметная стоимость оборудования				***7419***				
163	163	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 141	Зеркало настенное	3	1832		5496				
				шт.							
			Отпускная цена		1832		5496				
			Сметная стоимость оборудования				***5496***				
164	164	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 34	Вешалка для полотенец 6-ти секционная	9	4300		38700				
				шт.							
			Отпускная цена		4300		38700				
			Сметная стоимость оборудования				***38700***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	165	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 274	Вешалка для полотенец односекционная	6 шт.	1960		11760				
			Отпускная цена		1960		11760				
			Сметная стоимость оборудования				*11760*				
166	166	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 37	Шкаф хозяйственный	3 шт.	15050		45150				
			Отпускная цена		15050		45150				
			Сметная стоимость оборудования				*45150*				
167	167	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 36	Шкаф для горшков на 15 ячеек, 814x320x1030	2 шт.	12255		24510				
			Отпускная цена		12255		24510				
			Сметная стоимость оборудования				*24510*				
168	168	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 08, п. 41	Шкаф для горшков на 9 ячеек, 814x320x680	1 шт.	10750		10750				
			Отпускная цена		10750		10750				
			Сметная стоимость оборудования				*10750*				
169	169	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 127	Ведро педальное	3 шт.	540		1620				
			Отпускная цена		540		1620				
			Сметная стоимость оборудования				*1620*				
170	170	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 155	Бак для замачивания горшков	2 шт.	520		1040				
			Отпускная цена		520		1040				
			Сметная стоимость оборудования				*1040*				
171	171	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 201	Дозатор для мыла	3 шт.	90		270				
			Отпускная цена		90		270				
			Сметная стоимость оборудования				*270*				
172	172	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 204	Держатель для туалетной бумаги	12 шт.	108		1296				
			Отпускная цена		108		1296				
			Сметная стоимость оборудования				*1296*				
173	173	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 157	Полка настенная для кухонного инвентаря	1 шт.	3892		3892				
			Отпускная цена		3892		3892				
			Сметная стоимость оборудования				*3892*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	174	С11011-2120 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Кронштейн крепежный /Г-образный/	2	110,05		220				
				шт							
175	175	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 15	Тумба /480x600x750мм/	1	7955		7955				
				шт.							
			Отпускная цена		7955		7955				
			Сметная стоимость оборудования				*7955*				
176	176	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 15	Стол-тумба купе /1000x600x860мм/	2	15050		30100				
				шт.							
			Отпускная цена		15050		30100				
			Сметная стоимость оборудования				*30100*				
177	177	Ц0128-528-1	Установка ванны	3	4072,99	160,52	12219	482	10479	23	69
				шт	3847,5	33,75	11543	101	90	0,2	1
178	178	прайс-лист ТОО "TiTAn-AlMATУ"	Ванна моечная 3-х секционая ВМ-3 /1490x530x870мм/	3	43064,26		129193				
				шт							
			Отпускная цена		43064		129193				
			Сметная стоимость оборудования				*129193*				
179	179	Е0117-2-3	Установка смесителей	9	143,32	1,57	1290	14	1452	0,7	6
				шт	126	0	1134	0	128	0	0
180	180	С131101-93	Смесители для медицинских умывальников См-Ум-НЛ настенные, локтевые, с комбинированной сеткой	9	4790		43110				
				компл							
181	181	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 157	Полка настенная для кухонного инвентаря, тарелок	3	3892		11676				
				шт.							
			Отпускная цена		3892		11676				
			Сметная стоимость оборудования				*11676*				
182	182	Е0121-30-1	Установка рукосушителей	4	130,89	0	524	0	542	0,77	3
				шт	125,55	0	502	0	108	0	0
183	183	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 86	Электросушитель для рук Волна-2000, Э1Ф, 220 В, 1,2 кВт	4	3268		13072				
				шт							
			Отпускная цена		3268		13072				
			Сметная стоимость оборудования				*13072*				
184	184	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 201	Дозатор для мыла	4	90		360				
				шт.							
			Отпускная цена		90		360				
			Сметная стоимость оборудования				*360*				
185	185	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 204	Держатель для туалетной бумаги	4	108		432				
				шт.							
			Отпускная цена		108		432				
			Сметная стоимость оборудования				*432*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	186	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	1	247,2	8,59	247	9	215	1	1
				шт	236,25	2,25	236	2	90	0,01	0
187	187	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 135	Компьютер, Э1Ф, 220 В, 0,4 кВт	1	57760		57760				
				комплект							
			Отпускная цена		57760		57760				
			Сметная стоимость оборудования				***57760***				
188	188	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 5	Стол письменный однотумбовый, размеры 1200х700х750Н мм	1	9675		9675				
				шт							
			Отпускная цена		9675		9675				
			Сметная стоимость оборудования				***9675***				
189	189	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 12	Стул полумягкий	1	2580		2580				
				шт							
			Отпускная цена		2580		2580				
			Сметная стоимость оборудования				***2580***				
190	190	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 28	Диван-софа	1	6665		6665				
				шт.							
			Отпускная цена		6665		6665				
			Сметная стоимость оборудования				***6665***				
			Итого по разделу: Групповые ячейки /1 этаж/				**2269155**				
			Раздел: Кабинеты: логопеда, методический, преподавателей								
191	191	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	2	247,2	8,59	494	17	429	1	2
				шт	236,25	2,25	473	4	90	0,01	0
192	192	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 135	Компьютер, Э1Ф, 220 В, 0,4 кВт	2	57760		115520				
				комплект							
			Отпускная цена		57760		115520				
			Сметная стоимость оборудования				***115520***				
193	193	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 5	Стол письменный однотумбовый, размеры 1200х700х750Н мм	6	9675		58050				
				шт							
			Отпускная цена		9675		58050				
			Сметная стоимость оборудования				***58050***				
194	194	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 12	Стул полумягкий	10	2580		25800				
				шт							
			Отпускная цена		2580		25800				
			Сметная стоимость оборудования				***25800***				
195	195	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 2.2, табл. 01, п. 3	Диван детский	1	4085		4085				
				шт.							
			Отпускная цена		4085		4085				
			Сметная стоимость оборудования				***4085***				
196	196	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 16	Кресло детское	1	731		731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
			Отпускная цена		731		731				
			Сметная стоимость оборудования				***731***				
197	197	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 02, п. 87	Музыкальный центр	2	36000		72000				
				шт.							
			Отпускная цена		36000		72000				
			Сметная стоимость оборудования				***72000***				
198	198	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 28	Диван-софа	1	6665		6665				
				шт.							
			Отпускная цена		6665		6665				
			Сметная стоимость оборудования				***6665***				
199	199	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 3	Стол журнальный	1	4085		4085				
				шт.							
			Отпускная цена		4085		4085				
			Сметная стоимость оборудования				***4085***				
200	200	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 310	Телевизор	3	25000		75000				
				комплект							
			Отпускная цена		25000		75000				
			Сметная стоимость оборудования				***75000***				
201	201	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, прил. 2	DVD-плеер, Э1ф	2	19738		39476				
				шт.							
			Отпускная цена		19738		39476				
			Сметная стоимость оборудования				***39476***				
202	202	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 277	Светильник -торшер	1	1380		1380				
				шт.							
			Отпускная цена		1380		1380				
			Сметная стоимость оборудования				***1380***				
203	203	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 37, п. 51	Палас, размеры 1300x1700	1	18992		18992				
				шт.							
			Отпускная цена		18992		18992				
			Сметная стоимость оборудования				***18992***				
204	204	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 55, п. 554	Шкаф под файлы (стекло) /800x380x1970/	6	17093		102558				
				компл.							
			Отпускная цена		17093		102558				
			Сметная стоимость оборудования				***102558***				
205	205	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 58, п. 8	Шкаф под файлы (закрытый) /800x380x1970/	4	12040		48160				
				шт.							
			Отпускная цена		12040		48160				
			Сметная стоимость оборудования				***48160***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	206	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 108	Шкаф для одежды	4	15480		61920				
				шт.							
			Отпускная цена		15480		61920				
			Сметная стоимость оборудования				***61920***				
207	207	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 15	Стол письменный	2	15050		30100				
				шт.							
			Отпускная цена		15050		30100				
			Сметная стоимость оборудования				***30100***				
208	208	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 02, п. 7	Стол-приставка к рабочему столу	2	4300		8600				
				шт.							
			Отпускная цена		4300		8600				
			Сметная стоимость оборудования				***8600***				
209	209	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 15	Тумба к рабочему столу	1	7955		7955				
				шт.							
			Отпускная цена		7955		7955				
			Сметная стоимость оборудования				***7955***				
210	210	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 13	Сейф	1	8278		8278				
				шт.							
			Отпускная цена		8278		8278				
			Сметная стоимость оборудования				***8278***				
211	211	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	2	247,2	8,59	494	17	429	1	2
				шт	236,25	2,25	473	4	90	0,01	0
212	212	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 132	Копировальный аппарат-принтер	2	56215		112430				
				шт.							
			Отпускная цена		56215		112430				
			Сметная стоимость оборудования				***112430***				
213	213	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 2	Кресло рабочее	2	7310		14620				
				шт.							
			Отпускная цена		7310		14620				
			Сметная стоимость оборудования				***14620***				
			Итого по разделу: Кабинеты: логопеда, методический, преподавателей				817394				
			Раздел: Универсальный зал, крыжковое помещение, кладовые								
214	214	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	1	247,2	8,59	247	9	215	1	1
				шт	236,25	2,25	236	2	90	0,01	0
215	215	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 135	Компьютер, Э1Ф, 220 В, 0,4 кВт	1	57760		57760				
				комплект							
			Отпускная цена		57760		57760				
			Сметная стоимость оборудования				***57760***				
216	216	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 4	Стол обеденный на регулируемом каркасе FS0116 /700x700x44-520x580/	8	2580		20640				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
			Отпускная цена		2580		20640				
			Сметная стоимость оборудования				***20640***				
217	217	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 25	Стул детский	36	1398		50328				
				шт							
			Отпускная цена		1398		50328				
			Сметная стоимость оборудования				***50328***				
218	218	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 5	Стол письменный однотумбовый, размеры 1200x700x750H мм	2	9675		19350				
				шт							
			Отпускная цена		9675		19350				
			Сметная стоимость оборудования				***19350***				
219	219	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 12	Стул полумягкий	2	2580		5160				
				шт							
			Отпускная цена		2580		5160				
			Сметная стоимость оборудования				***5160***				
220	220	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 02, п. 87	Музыкальный центр	1	36000		36000				
				шт.							
			Отпускная цена		36000		36000				
			Сметная стоимость оборудования				***36000***				
221	221	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 310	Телевизор	1	25000		25000				
				комплект							
			Отпускная цена		25000		25000				
			Сметная стоимость оборудования				***25000***				
222	222	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, прил. 2	DVD-плеер, Э1ф	1	19738		19738				
				шт.							
			Отпускная цена		19738		19738				
			Сметная стоимость оборудования				***19738***				
223	223	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 55, п. 554	Шкаф под файлы (стекло) /800x380x1970/	2	17093		34186				
				компл.							
			Отпускная цена		17093		34186				
			Сметная стоимость оборудования				***34186***				
224	224	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 58, п. 8	Шкаф под файлы (закрытый) /800x380x1970/	2	12040		24080				
				шт.							
			Отпускная цена		12040		24080				
			Сметная стоимость оборудования				***24080***				
225	225	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 15	Стол письменный	1	15050		15050				
				шт.							
			Отпускная цена		15050		15050				
			Сметная стоимость оборудования				***15050***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	226	прайс-лист ТОО "Digis"	Интерактивная доска, ACTivBOArd 178, /1760x1260x90мм/	1	105758,63		105759				
				шт							
			Отпускная цена		105759		105759				
			Сметная стоимость оборудования				***105759***				
227	227	прайс-лист ТОО "STEPlinE"	Проектор короткофокусный /яркость-3000; контраст 18000:1/	1	105856,83		105857				
				шт							
			Отпускная цена		105857		105857				
			Сметная стоимость оборудования				***105857***				
228	228	прайс-лист ТОО "Digis"	Инфрокрасный беспроводоной маркер	1	3014,5		3014				
				шт							
			Отпускная цена		3014		3014				
			Сметная стоимость оборудования				***3014***				
229	229	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 3	Доска-экран магнито-маркерная, 900Х600	1	7525		7525				
				шт.							
			Отпускная цена		7525		7525				
			Сметная стоимость оборудования				***7525***				
230	230	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 56, п. 6	Стеллаж стационарный, размеры 1400x400x1700Н мм	1	10965		10965				
				шт							
			Отпускная цена		10965		10965				
			Сметная стоимость оборудования				***10965***				
231	231	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 56, п. 96	Стеллаж универсальный, размеры 800x340x1830Н мм	1	10965		10965				
				шт.							
			Отпускная цена		10965		10965				
			Сметная стоимость оборудования				***10965***				
232	232	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 22	Стеллаж универсальный, размеры 1100x400x2000Н мм	3	11288		33864				
				шт.							
			Отпускная цена		11288		33864				
			Сметная стоимость оборудования				***33864***				
233	233	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 58, п. 8	Шкаф, размеры 480x400x1300Н мм	1	12040		12040				
				шт.							
			Отпускная цена		12040		12040				
			Сметная стоимость оборудования				***12040***				
234	234	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 16	Пианино	1	70000		70000				
				шт.							
			Отпускная цена		70000		70000				
			Сметная стоимость оборудования				***70000***				
235	235	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 19	Табурет для пианино	1	2258		2258				
				шт.							
			Отпускная цена		2258		2258				
			Сметная стоимость оборудования				***2258***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	236	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 44	Мебель-игрушка: пространственный модуль заменяемого игрового оборудования - тоннель (барок+2угла)	8	9675		77400				
				шт.							
			Отпускная цена		9675		77400				
			Сметная стоимость оборудования				*77400*				
237	237	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 291	Коврик ребристый /1480x360x30/	4	7327		29308				
				шт.							
			Отпускная цена		7327		29308				
			Сметная стоимость оборудования				*29308*				
238	238	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 291	Коврик со следочками /2500x420/	3	7327		21981				
				шт.							
			Отпускная цена		7327		21981				
			Сметная стоимость оборудования				*21981*				
239	239	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 45	Стенка гимнастическая шведская, размеры 500x2200H мм	2	9100		18200				
				секция							
			Отпускная цена		9100		18200				
			Сметная стоимость оборудования				*18200*				
240	240	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 298	Батут для прыжков	1	15050		15050				
				шт							
			Отпускная цена		15050		15050				
			Сметная стоимость оборудования				*15050*				
241	241	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 222	Корзина для мячей, размеры 670x670x540H	2	1480		2960				
				шт.							
			Отпускная цена		1480		2960				
			Сметная стоимость оборудования				*2960*				
242	242	СН РК 8.02-13-2004 сборник 5.3, таб 2А, раздел III-д, столбец 6, стрю.8	Наборы: спортивный и музыкальный для детских дошкольных учреждений до 145 человек /набор шумовых инструментов, бубенцы, колокольчики, мячи, мячи гимнастические, прыгалки и др./	120	3894		467280				
				место							
			Отпускная цена		3894		467280				
			Сметная стоимость оборудования				*467280*				
			Итого по разделу: Универсальный зал, крыжковое помещение, кладовые				**1301965**				
			Раздел: Групповые ячейки /2 этаж/								
243	243	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 4	Стол обеденный на регулируемом каркасе FS0116 /700x700x44-520x580/	3	2580		7740				
				шт.							
			Отпускная цена		2580		7740				
			Сметная стоимость оборудования				*7740*				
244	244	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 25	Стул детский	3	1398		4194				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		1398		4194				
			Сметная стоимость оборудования				***4194***				
245	245	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 37, п. 110	Шкаф-гардероб для детей шестисекционный, размеры 1800x450x1300H мм	9 шт	19350		174150				
			Отпускная цена		19350		174150				
			Сметная стоимость оборудования				***174150***				
246	246	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 195	Шкаф для детской одежды односекционный	6 шт.	8815		52890				
			Отпускная цена		8815		52890				
			Сметная стоимость оборудования				***52890***				
247	247	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 8	Шкаф для подсушки одежды детей, размеры 600x380x1970H мм	9 шт	17845		160605				
			Отпускная цена		17845		160605				
			Сметная стоимость оборудования				***160605***				
248	248	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 21	Скамья для переодевания детская, размеры 866x300x200H мм	18 шт	3010		54180				
			Отпускная цена		3010		54180				
			Сметная стоимость оборудования				***54180***				
249	249	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 108	Шкаф для одежды	3 шт.	15480		46440				
			Отпускная цена		15480		46440				
			Сметная стоимость оборудования				***46440***				
250	250	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 141	Зеркало настенное	3 шт.	1832		5496				
			Отпускная цена		1832		5496				
			Сметная стоимость оборудования				***5496***				
251	251	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 3	Вешалка напольная на 4 рожка	3 шт.	2473		7419				
			Отпускная цена		2473		7419				
			Сметная стоимость оборудования				***7419***				
252	252	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 4	Стол обеденный на регулируемом каркасе ГS0116 /700x700x44-520x580/	10 шт.	2580		25800				
			Отпускная цена		2580		25800				
			Сметная стоимость оборудования				***25800***				
253	253	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 25	Стул детский	60 шт	1398		83880				
			Отпускная цена		1398		83880				
			Сметная стоимость оборудования				***83880***				
254	254	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 5	Стол письменный однотумбовый	3	9675		29025				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
			Отпускная цена		9675		29025				
			Сметная стоимость оборудования				***29025***				
255	255	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 53	Стул полумягкий	3	1505		4515				
				шт.							
			Отпускная цена		1505		4515				
			Сметная стоимость оборудования				***4515***				
256	256	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 19	Стол для дидактических материалов	3	10320		30960				
				шт.							
			Отпускная цена		10320		30960				
			Сметная стоимость оборудования				***30960***				
257	257	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 11	Шкаф-горка для воспитателя /1500x380x1900мм/	3	19565		58695				
				шт.							
			Отпускная цена		19565		58695				
			Сметная стоимость оборудования				***58695***				
258	258	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 29	Пуфик	3	3655		10965				
				шт.							
			Отпускная цена		3655		10965				
			Сметная стоимость оборудования				***10965***				
259	259	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 71	Подцветочница для комнатных растений /1500x300x1300H/	6	5375		32250				
				шт.							
			Отпускная цена		5375		32250				
			Сметная стоимость оборудования				***32250***				
260	260	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 34	Шкаф-горка для игрушек и пособий	6	11610		69660				
				шт							
			Отпускная цена		11610		69660				
			Сметная стоимость оборудования				***69660***				
261	261	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 18	Подставка для телевизора	3	10320		30960				
				шт.							
			Отпускная цена		10320		30960				
			Сметная стоимость оборудования				***30960***				
262	262	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 42	Доска грифельно-наколочная, пробковая	3	13330		39990				
				шт.							
			Отпускная цена		13330		39990				
			Сметная стоимость оборудования				***39990***				
263	263	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 26	Стол для аквариума	3	4730		14190				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		4730		14190				
			Сметная стоимость оборудования				***14190***				
264	264	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, прил. 2	Аквариумы, 15л	3	648		1944				
				шт.							
			Отпускная цена		648		1944				
			Сметная стоимость оборудования				***1944***				
265	265	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, прил. 2	Наборы предметов для ухода за аквариумом	3	700		2100				
				компл.							
			Отпускная цена		700		2100				
			Сметная стоимость оборудования				***2100***				
266	266	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 2.2, табл. 01, п. 3	Диван детский	3	4085		12255				
				шт.							
			Отпускная цена		4085		12255				
			Сметная стоимость оборудования				***12255***				
267	267	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 16	Кресло детское	3	731		2193				
				шт.							
			Отпускная цена		731		2193				
			Сметная стоимость оборудования				***2193***				
268	268	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 310	Телевизор	3	25000		75000				
				комплект							
			Отпускная цена		25000		75000				
			Сметная стоимость оборудования				***75000***				
269	269	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 02, п. 87	Музыкальный центр	3	36000		108000				
				шт.							
			Отпускная цена		36000		108000				
			Сметная стоимость оборудования				***108000***				
270	270	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 54, п. 362	Доска раздвижная классная /мел+маркер/	3	41280		123840				
				компл.							
			Отпускная цена		41280		123840				
			Сметная стоимость оборудования				***123840***				
271	271	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 119	Парта на регулируемом каркасе /1200x600x640-700/	10	6665		66650				
				шт.							
			Отпускная цена		6665		66650				
			Сметная стоимость оборудования				***66650***				
272	272	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 29	Шкаф для белья /600x550x2100H/	3	7525		22575				
				секция							
			Отпускная цена		7525		22575				
			Сметная стоимость оборудования				***22575***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	273	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 41	Кровать детская стационарная, размеры 1540х740х400Н мм	60	6235		374100				
				шт							
			Отпускная цена		6235		374100				
			Сметная стоимость оборудования				***374100***				
274	274	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 09, п. 11	Бак для приготовления дезрастворов	3	4248		12744				
				шт.							
			Отпускная цена		4248		12744				
			Сметная стоимость оборудования				***12744***				
275	275	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 3	Вешалка на 4 крючка	3	2473		7419				
				шт.							
			Отпускная цена		2473		7419				
			Сметная стоимость оборудования				***7419***				
276	276	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 141	Зеркало настенное	3	1832		5496				
				шт.							
			Отпускная цена		1832		5496				
			Сметная стоимость оборудования				***5496***				
277	277	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 34	Вешалка для полотенец 6-ти секционная	9	4300		38700				
				шт.							
			Отпускная цена		4300		38700				
			Сметная стоимость оборудования				***38700***				
278	278	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 274	Вешалка для полотенец односекционная	6	1960		11760				
				шт.							
			Отпускная цена		1960		11760				
			Сметная стоимость оборудования				***11760***				
279	279	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 37	Шкаф хозяйственный	3	15050		45150				
				шт.							
			Отпускная цена		15050		45150				
			Сметная стоимость оборудования				***45150***				
280	280	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 127	Ведро педальное	3	540		1620				
				шт.							
			Отпускная цена		540		1620				
			Сметная стоимость оборудования				***1620***				
281	281	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 201	Дозатор для мыла	3	90		270				
				шт.							
			Отпускная цена		90		270				
			Сметная стоимость оборудования				***270***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	282	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 204	Держатель для туалетной бумаги	12	108		1296				
				шт.							
			Отпускная цена		108		1296				
			Сметная стоимость оборудования				***1296***				
283	283	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 157	Полка настенная для кухонного инвентаря	3	3892		11676				
				шт.							
			Отпускная цена		3892		11676				
			Сметная стоимость оборудования				***11676***				
284	284	С11011-2120 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Кронштейн крепежный /Г-образный/	6	110,05		660				
				шт							
285	285	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 15	Тумба /480х600х750мм/	3	7955		23865				
				шт.							
			Отпускная цена		7955		23865				
			Сметная стоимость оборудования				***23865***				
286	286	Ц0128-528-1	Установка ванны	3	4072,99	160,52	12219	482	10479	23	69
				шт	3847,5	33,75	11543	101	90	0,2	1
287	287	прайс-лист ТОО "TiTAn-AlMATУ"	Ванна моечная 3-х секционая ВМ-3 /1490х530х870мм/	3	43064,26		129193				
				шт							
			Отпускная цена		43064		129193				
			Сметная стоимость оборудования				***129193***				
288	288	Е0117-2-3	Установка смесителей	9	143,32	1,57	1290	14	1452	0,7	6
				шт	126	0	1134	0	128	0	0
289	289	С131101-93	Смесители для медицинских умывальников См-Ум-НЛ настенные, локтевые, с комбинированной сеткой	9	4790		43110				
				компл							
290	290	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 157	Полка настенная для кухонного инвентаря, тарелок	3	3892		11676				
				шт.							
			Отпускная цена		3892		11676				
			Сметная стоимость оборудования				***11676***				
291	291	Е0121-30-1	Установка рукосушителей	2	130,89	0	262	0	271	0,77	2
				шт	125,55	0	251	0	108	0	0
292	292	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 86	Электросушитель для рук Волна-2000, Э1Ф, 220 В, 1,2 кВт	2	3268		6536				
				шт							
			Отпускная цена		3268		6536				
			Сметная стоимость оборудования				***6536***				
293	293	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 201	Дозатор для мыла	2	90		180				
				шт.							
			Отпускная цена		90		180				
			Сметная стоимость оборудования				***180***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	294	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 204	Держатель для туалетной бумаги	2 шт.	108		216				
			Отпускная цена		108		216				
			Сметная стоимость оборудования				*216*				
295	295	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 22	Стеллаж универсальный, размеры 1100х400х2000Н мм	6 шт.	11288		67728				
			Отпускная цена		11288		67728				
			Сметная стоимость оборудования				*67728*				
296	296	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 230	Термометр комнатный	18 шт.	250		4500				
			Отпускная цена		250		4500				
			Сметная стоимость оборудования				*4500*				
297	297	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 143	Пылесос	6 шт.	5000		30000				
			Отпускная цена		5000		30000				
			Сметная стоимость оборудования				*30000*				
298	298	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 06, п. 195	Дорожки ковровые	50,4 м2	2400		120960				
			Отпускная цена		2400		120960				
			Сметная стоимость оборудования				*120960*				
299	299	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 05, п. 5	Матрац	120 шт.	11200		1344000				
			Отпускная цена		11200		1344000				
			Сметная стоимость оборудования				*1344000*				
300	300	Прайс-лист ТОО "Планета снов"	Наматрасник 90х200	240 шт	815,61		195747				
			Отпускная цена		816		195747				
			Сметная стоимость оборудования				*195747*				
301	301	Прайс-лист ТОО "Планета снов"	Подушка ватная (микрофибра)70х70	10 шт	978,73		9787				
			Отпускная цена		979		9787				
			Сметная стоимость оборудования				*9787*				
302	302	Прайс-лист ТОО "Планета снов"	Подушка пуховая (полупуховая)70х70	120 шт	1402,85		168342				
			Отпускная цена		1403		168342				
			Сметная стоимость оборудования				*168342*				
303	303	Прайс-лист ТОО "Планета снов"	Одеяло шерстяное 205х140	125 шт	1468,1		183512				
			Отпускная цена		1468		183512				
			Сметная стоимость оборудования				*183512*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	304	Прайс-лист ТОО "Планета снов"	Комплект белья постельного (простынь 215х145; пододеяльник 214х150; наволочка 70х70)	360 шт	2120,59		763412				
			Отпускная цена		2121		763412				
			Сметная стоимость оборудования				***763412***				
305	305	Прайс-лист ТОО "Планета снов"	Покрывало 150х200	125 шт	1207,1		150888				
			Отпускная цена		1207		150888				
			Сметная стоимость оборудования				***150888***				
306	306	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 45, п. 40	Полотенце	360 шт.	248		89280				
			Отпускная цена		248		89280				
			Сметная стоимость оборудования				***89280***				
307	307	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 37, п. 51	Ковер многоцветный из аппаратной пряжи	12 шт.	18992		227904				
			Отпускная цена		18992		227904				
			Сметная стоимость оборудования				***227904***				
308	308	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 219	Чашка с блюдцем	135 шт.	86		11610				
			Отпускная цена		86		11610				
			Сметная стоимость оборудования				***11610***				
309	309	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 226	Тарелки: суповая,глубокая	135 шт.	74		9990				
			Отпускная цена		74		9990				
			Сметная стоимость оборудования				***9990***				
310	310	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 228	Тарелки: мелкая для вторых блюд	135 шт.	84		11340				
			Отпускная цена		84		11340				
			Сметная стоимость оборудования				***11340***				
311	311	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 227	Тарелки: салатник	135 шт.	84		11340				
			Отпускная цена		84		11340				
			Сметная стоимость оборудования				***11340***				
312	312	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 187	Ложка столовые из нержавеющей стали	135 шт.	82		11070				
			Отпускная цена		82		11070				
			Сметная стоимость оборудования				***11070***				
313	313	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 45, п. 13	Вилки столовые из нержавеющей стали	135	72		9720				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
			Отпускная цена		72		9720				
			Сметная стоимость оборудования				*9720*				
314	314	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 188	Ложка чайная	135	66		8910				
				шт.							
			Отпускная цена		66		8910				
			Сметная стоимость оборудования				*8910*				
315	315	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 54, п. 352	Стаканы для питьевого режима	135	80		10800				
				шт.							
			Отпускная цена		80		10800				
			Сметная стоимость оборудования				*10800*				
316	316	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 319	Огнетушитель порошковый	10	2540		25400				
				шт.							
			Отпускная цена		2540		25400				
			Сметная стоимость оборудования				*25400*				
317	317	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 316	Бочка для воды емкостью 200 л	1	5380		5380				
				шт.							
			Отпускная цена		5380		5380				
			Сметная стоимость оборудования				*5380*				
318	318	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 317	Ведро емкостью 12 л	2	340		680				
				шт.							
			Отпускная цена		340		680				
			Сметная стоимость оборудования				*680*				
319	319	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 315	Багор пожарный	2	380		760				
				шт.							
			Отпускная цена		380		760				
			Сметная стоимость оборудования				*760*				
320	320	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 189	Лом	1	200		200				
				шт.							
			Отпускная цена		200		200				
			Сметная стоимость оборудования				*200*				
321	321	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 320	Топор	1	420		420				
				шт.							
			Отпускная цена		420		420				
			Сметная стоимость оборудования				*420*				
			Итого по разделу: Групповые ячейки /2 этаж/				5571679				
			ИТОГО:				14156714	5270			839
							164138	1242			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- оборудования				13869128				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				146250				
			На сантехнические работы				3882				
			Всего накладных расходов:				150132				
			Итого с накладными				14306846				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				26263				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				14333109				
			Итого с временными, 1,53 %				14340208				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				14346568				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14348452				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				14353163				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				39281366				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				785627				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				40066993				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4808039				
			Итого с НДС				44875032				
			Итого к оплате со скидкой к=0,1				4487503				
			Всего:				40387529				

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

_____ **Кыдырбай А.Ж.**
(ознакомлен)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА ЕАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Отдел сметной работы:
_____

Авторский надзор:
_____

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
_____
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Инженер -сметчик технического надзора
_____

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
_____ **Мукаметкан Ә.**
(физические объемы, расценки и качество

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
_____ **Балпык Т.**
(отвественный за указанные объемы работ)

Заказчик КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ школы №187 Управления образования г.Алматы, с реконструкцией котельной и наружных инженерныхсетей, расположенного по адресу: ул.Жандосова 2, мр.Тау Самалы Наурызбайского района г.Алматы

Объект 2-1-6 Отопление

Договор № 6 от 05.03.2019 г

А К Т
приемки выполненных работ №25
за сентябрь 2020 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Система отопления								
1	3	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	43	62,81	0	2701	0	1276	0,12	5
				комплект	23,18	0	997	0	128	0	0
2	4	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	186	473,47	39,24	88065	7299	64282	1,47	273
				1шт	254,25	15,75	47291	2929	128	0,07	13
3	5	С130903-195 Изм. и доп. вып. 25прим.	Клапан термостатический RTD-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	60	3084		185040				
				шт.							
4	6	С130903-203 Изм. и доп. вып. 25прим.	Клапан термостатический RTD-G для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	6	3825		22950				
				шт.							
5	7	С130905-1762 Изм. и доп. вып. 25прим.	Элемент термостатический RAVV для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°С, диапазон настройки от 40°С до 70°С, длина капиллярной трубки 1,5 м, типа DAnfOss	66	30581		2018346				
				шт.							
6	8	С130903-1160 Изм. и доп. вып. 24прим.	Клапан запорный радиаторный, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, TMAX 110°С, PN 10, типа RLV	60	829		49740				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	9	С130903-1158 Изм. и доп. вып. 24прим.	Клапан запорный радиаторный, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, TMAX 110°C, PN 10, типа RLV	6	786		4716				
				шт.							
8	10	С130903-246 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°C, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	22	21829		480238				
				шт.							
9	11	С130903-247 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°C, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	4	27915		111660				
				шт.							
10	12	С130903-338 Изм. и доп. вып. 25	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	22	6738		148236				
				шт.							
11	13	С130904-1164 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°C, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	6	693		4158				
				шт.							
12	14	С130904-1166 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°C, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	4	1640		6560				
				шт.							
13	19	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	732	10,99	0	8045	0	10016	0,05	37
				м	10,69	0	7825	0	128	0	0
14	23	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	434	72,96	16,85	31666	7313	18627	0,21	92
				м	38,59	4,33	16748	1879	100	0,03	11
15	26	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	79,2	73		5782				
				м							
			Итого по разделу: Система отопления				**3167903**				
			Раздел: Теплоснабжение вентустановки П1								
16	29	С130904-1167 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°C, PN 25, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	5	2448		12240				
				шт.							
17	30	С130904-1163 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°C, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	461		922				
				шт.							
18	31	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
19	32	С130905-1810 Изм. и доп. вып. 25	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1 1/2, Тмакс 110°C, PN 25, DN 40, типа DAnfOss	1	9215		9215				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
20	33	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	4	28,81	0	115	0	119	0,12	0
				комплект	23,18	0	93	0	128	0	0
21	34	С130905-2033 Изм. и доп. вып. 24	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, типа WATTs	4	798		3192				
				шт.							
22	35	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	0	258	0	285	0,32	1
				комплект	55,62	0	222	0	128	0	0
23	36	С131205-5	Термометры в оправе	4	541		2164				
				шт							
24	37	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	859,96	1,62	3440	6	214	0,23	1
				комплект	41,72	0	167	0	128	0	0
25	38	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	8	436,8	18,8	3494	150	958	0,58	5
				шт	133	0	1064	0	90	0	0
26	39	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	16	425,7	14,12	6811	226	2164	0,55	9
				м	100,35	5,29	1606	85	128	0,03	0
27	40	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	16	10,99	0	176	0	219	0,05	1
				м	10,69	0	171	0	128	0	0
28	41	Е0113-16-6#К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	4	32,71	0,1	131	0	42	0,06	0
				м2	11,62	0,04	46	0	90	0	0
29	42	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	14	72,96	16,85	1021	236	601	0,21	3
				м	38,59	4,33	540	61	100	0,03	0
30	43	С11031-209 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	15,4	123		1894				
				м							
31	44	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200		4000				
				кг							
			Итого по разделу: Теплоснабжение вентустановки П1				49316				
			Раздел: Узел управления								
32	45	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	2	266,57	0	533	0	397	1	2
				шт	220,5	0	441	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	46	С131206-176 Изм. и доп. вып. 25	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss	1	261853		261853				
				шт.							
34	47	С131206-359 Изм. и доп. вып. 25	Трубка импульсная AFQ при монтаже на обратном трубопроводе DN от 25 до 32, Тмакс 150°С, PN 25, типа DAnfOss	2	9563		19126				
				шт.							
35	48	С131206-187 Изм. и доп. вып. 25	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss	1	261854		261854				
				шт.							
36	49	С131206-370 Изм. и доп. вып. 25	Трубка импульсная AFQ при монтаже на подающем трубопроводе DN от 25 до 32, Тмакс 150°С, PN 25, типа DAnfOss	2	14315		28630				
				шт.							
37	50	Е0118-3-3	Установка теплообменника	2	10368,53	1021,13	20737	2042	8573	16,89	34
				шт	2966,4	382,39	5933	765	128	1,86	4
38	51	75-1-403	Теплообменник пластинчатый разборный, модель S4A-10-TL-Liquid, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью до 20 кВт, Т1 110°С/Т2	2	20093		40186				
				шт.							
			Отпускная цена		20093		40186				
			Сметная стоимость оборудования				***40186***				
39	52	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3508,83	123,78	7018	248	5968	13,39	27
				1насос	2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	0
40	53	С131005-1 Изм. и доп. вып. 25прим.	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель VA65/180, Q 1,0 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа DAB	2	6917		13834				
				шт.							
41	54	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 25 мм	1	193,78	0	194	0	148	1	1
				шт	164,25	0	164	0	90	0	0
42	55	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Энко"	Электроконтактный датчик давления (прессостат) KPI 35	2	6837,51		13675				
				шт							
43	56	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
44	57	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Энко"	Клапан подпиточный соленоидный муфтовый диам.25 мм	1	6843,63		6844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
45	58	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
				1бак	639,63	25,49	640	25	128	0,13	0
46	59	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
				1счетчик	67,5	0	68	0	128	0	0
47	60	С131102-15 Изм. и доп. вып. 24	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	1786		1786				
				шт							
48	61	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
49	62	С130903-1248 Изм. и доп. вып. 24	Клапан предохранительный регулируемый R 1", типа RAsTElli ГОСТ 31294-2005	1	4733		4733				
				шт.							
50	63	С130904-1168 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	3	3886		11658				
				шт.							
51	64	С130904-1167 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	5	2448		12240				
				шт.							
52	65	С130904-1166 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	18	1640		29520				
				шт.							
53	66	С130904-1164 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	4	693		2772				
				шт.							
54	67	С130903-590 Изм. и доп. вып. 25	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	2	19460		38920				
				шт.							
55	68	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
56	69	С130905-1811 Изм. и доп. вып. 25	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа DAnfOss	1	13619		13619				
				шт.							
57	70	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
58	71	С130905-1810 Изм. и доп. вып. 25	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 40, типа DAnfOss	1	9215		9215				
				шт.							
59	72	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	73	С130905-1809 Изм. и доп. вып. 25	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss	1	6567		6567				
				шт.							
61	74	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
62	75	С130905-1807 Изм. и доп. вып. 25	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа DAnfOss	1	3632		3632				
				шт.							
63	76	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
64	77	С130903-291 Изм. и доп. вып. 25прим.	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	2	11658		23316				
				шт.							
65	78	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	17460,53	78,52	34921	157	1276	2,72	5
				1шт	468,14	30,13	936	60	128	0,14	0
66	79	Е0118-3-3	Установка регулятора температуры	1	10368,53	1021,13	10369	1021	4286	16,89	17
				шт	2966,4	382,39	2966	382	128	1,86	2
67	80	С131206-314 Изм. и доп. вып. 25	Регулятор температуры ECL 110, ~230В, типа DAnfOss	1	50611		50611				
				шт.							
68	81	С131206-331 Изм. и доп. вып. 25	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа DAnfOss	1	8008		8008				
				шт.							
69	82	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - датчики температуры	1	193,78	0	194	0	148	1	1
				шт	164,25	0	164	0	90	0	0
70	83	С131206-332 Изм. и доп. вып. 25	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	1	8586		8586				
				шт.							
71	84	Ц0112-1003-1	Вентили стальные низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода до 32 мм	2	999	28	1998	56	1709	5	10
				шт	945	4,5	1890	9	90	0,03	0
72	85	С130903-989 Изм. и доп. вып. 26прим.	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 6,3 м3/ч, DN 20, TMAX 150°С, PN 16, типа TA-HYdrOniCs /тип VRG2/	2	24680		49360				
				шт.							
73	86	С130905-1670 Изм. и доп. вып. 25	Привод электрический AMV 523, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	2	98391		196782				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	87	С130905-1747 Изм. и доп. вып. 25	Адаптер для установки электроприводов AMV(E) 423,523 на регулирующие клапаны VF2 (DN от 65 до 80), VF3 (DN от 65 до 80), максимально-допустимый перепад при работе привода и регулирующего клапана 2,5 бара, типа DAnfOss	1	7766		7766				
				шт.							
75	88	Е0118-18-3	Установка прибора учета тепла	1	10383,45	549,82	10383	550	3379	13,7	14
				комплект	2433,38	206,26	2433	206	128	1,01	1
76	89	Прайс-лист ТОО "ПФ Взлет-#Казахстан"	Теплосчетчик-регистратор "Взлет ТСР-М" ТСРВ-034 Ду 50/50 в комплекте с модемом GPRS	1	125701,95		125702				
				комплект							
			Отпускная цена		125702		125702				
			Сметная стоимость оборудования				*125702*				
77	90	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	18	859,96	1,62	15479	29	961	0,23	4
				комплект	41,72	0	751	0	128	0	0
78	91	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	18	64,62	0	1163	0	1281	0,32	6
				комплект	55,62	0	1001	0	128	0	0
79	92	С131205-4	Термометры прямые в оправе	12	352		4224				
				шт							
80	93	С131205-5	Термометры угловые в оправе	6	541		3246				
				шт							
81	94	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	46	436,8	18,8	20093	865	5506	0,58	27
				шт	133	0	6118	0	90	0	0
82	95	Е0118-15-1	Установка коллекторов распределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	4768,79	70,66	9538	141	3263	7,07	14
				1шт	1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	0
83	96	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	6	28,81	0	173	0	178	0,12	1
				комплект	23,18	0	139	0	128	0	0
84	97	С130905-2032 Изм. и доп. вып. 24	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, TMAX 120°, типа GiACOMini	6	597		3582				
				шт.							
85	98	С130904-1163 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	21	461		9681				
				шт.							
86	99	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	10	623,7	14,12	6237	141	1352	0,55	6
				м	100,35	5,29	1004	53	128	0,03	0
87	100	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45 мм	6	330,7	14,12	1984	85	811	0,55	3
				м	100,35	5,29	602	32	128	0,03	0
88	101	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 38 мм	18	330,7	14,12	5953	254	2434	0,55	10
				м	100,35	5,29	1806	95	128	0,03	0
89	102	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	28	291,7	14,12	8168	395	3786	0,55	15
				м	100,35	5,29	2810	148	128	0,03	1
90	103	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25 мм	92	247,7	14,12	22788	1299	12440	0,55	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	100,35	5,29	9232	487	128	0,03	2
91	104	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	154	10,99	0	1692	0	2107	0,05	8
				м	10,69	0	1646	0	128	0	0
92	105	Е0113-16-6#К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	15	32,71	0,1	491	2	157	0,06	1
				м2	11,62	0,04	174	1	90	0	0
93	106	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	154	72,96	16,85	11236	2595	6610	0,21	32
				м	38,59	4,33	5943	667	100	0,03	4
94	107	С11031-209 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	11	123		1353				
				м							
95	108	С11031-207 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	6,6	91		601				
				м							
96	109	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	50,6	73		3694				
				м							
97	110	С11031-202 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	101,2	60		6072				
				м							
98	111	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200		10000				
				кг							
			Итого по разделу: Узел управления				**1496686**				
			Раздел: Система теплых полов								
99	112	Е0118-3-1	Установка коллектора регулирующего	3	2378,57	460,21	7136	1381	6621	8,74	26
				шт	1552,73	171,5	4658	514	128	0,84	3
100	113	С131206-586 Изм. и доп. вып. 24	Модуль подмешивающий с насосом, модель IsOTHErM, типа WATTs	3	44095		132285				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	114	Е0118-15-1	Установка распределителей 3-х контурных	3	1364,79	70,66	4094	212	4895	7,07	21
				1шт	1249,13	25,49	3747	76	128	0,13	0
102	115	С131206-525 Изм. и доп. вып. 24	Группа коллекторная для теплых полов, модель HKV-3, со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на три ответвления, L 175 мм, типа WATTs	3	12904		38712				
				шт.							
103	116	С130905-1728 Изм. и доп. вып. 25	Привод термоэлектрический TWA-A нормально закрытый, напряжение питания 24 В, типа DAnfOss	3	6619		19857				
				шт.							
104	117	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на стене	3	68,91	0	207	0	170	0,5	2
				шт	63	0	189	0	90	0	0
105	118	С130905-1186 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления для систем напольногоотопления типа HErz	3	90963		272889				
				шт.							
106	119	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	27	473,47	39,24	12784	1059	9331	1,47	40
				1шт	254,25	15,75	6865	425	128	0,07	2
107	120	С131206-583 Изм. и доп. вып. 24	Группа сервисная концевая, модель R554CУ, с ручным воздухоотводным клапаном, типа GiACOMini	6	1235		7410				
				шт.							
108	121	С130905-2032 Изм. и доп. вып. 24	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, TMAX 120°, типа GiACOMini	3	597		1791				
				шт.							
109	122	С130904-1171 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М",Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	3	392		1176				
				шт.							
110	123	С130904-1172 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	12	619		7428				
				шт.							
111	124	С130904-1204 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с возможностью присоединения термометра, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	3	844		2532				
				шт.							
112	125	С130903-291 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной MSV-BD свнутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	3	11658		34974				
				шт.							
113	126	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов отопления из труб типа PEX-A наружным диаметром 15 мм	320	427,81	12,19	136899	3901	121680	1,64	525
				м	292,5	4,57	93600	1462	128	0,02	7
114	127	СПРАЙС-ЛИСТ "Энко"	Трубы из сшитого полиэтилена с кислородной прослойкой (барьером)диам.15мм	320	168,74		53996				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	128	С130810-3502 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полибутеновый 90° для гибкойсистемы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовойоболочке, для электрофузионной сварки DN 16	60	2882		172920				
				шт.							
116	129	С130810-3595 Изм. и доп. вып. 26прим.	Наконечник резиновый защитный для полибутеновой трубы диаметром от 16 мм до 20 мм,изолированной вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 40 мм	8	1920		15360				
				шт.							
117	130	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	320	10,99	0	3517	0	4379	0,05	16
				м	10,69	0	3421	0	128	0	0
118	131	Ц0111-90-1	Рама под аппаратуру	3	488,79	5,43	1466	16	1142	2	6
				шт	420,75	2,25	1262	7	90	0,01	0
119	132	С131206-593 Изм. и доп. вып. 24	Шкаф коллекторный, типа R500У, длина 600 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм, типа GiACOMini	3	8090		24270				
				шт.							
120	133	Е0126-36-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция краевая вдоль стены	33,75	308,89	28,99	10425	978	3957	0,6	20
				м2	109,79	7,45	3705	251	100	0,04	1
121	134	С11031-561 Изм. и доп.вып.18прим.	Самоклеящееся рулонноезащитное покрытие из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата ГОСТ 16381-77	37,125	2003		74361				
				м2							
			Итого по разделу: Система теплых полов				**1036489**				
			ИТОГО:				**5750393**	**33207**			**1385**
							249909	**10948**			**55**
			- оборудования				**165888**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**13556**				
			На общестроительные работы				**29994**				
			На сантехнические работы				**277628**				
			Всего накладных расходов:				**321179**				
			Итого с накладными				**6071571**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**354341**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6425912**				
			Итого с временными, 1,53 %				**6521690**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**6607493**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**6632916**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**6696474**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**18326737**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**366535**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**18693272**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2243193**				
			Итого с НДС				**20936465**				
			Итого к оплате со скидкой к=0,1				**2093647**				
			Всего:				**18842819**				

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

_____ **Кыдырбай А.Ж.**
(ознакомлен)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Отдел сметной работы:
_____

Авторский надзор:
_____

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
_____
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Инженер -сметчик технического надзора
_____

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
_____ **Мукаметхан Э.**
(физические объемы, расценки и качество

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
_____ **Балпык Т.**
(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ школы №187 Управления образования г.Алматы, с реконструкцией котельной и наружных инженерных сетей, расположенного по адресу: ул.Жандосова 2, мкр.Тау Самалы Наурызбайского района г.Алматы

Объект 2-1-7 Вентиляция

Договор № 6 от 05.03.2019 г

А К Т
приемки выполненных работ №26

за сентябрь 2020 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Система П1								
1	1	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,1	42
				шт	7087,5	396,9	7088	397	128	1,93	2
2	2	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5	5
				шт	722,25	18	722	18	90	0,1	0
3	3	75-2-75	Приточная камера КЦКП-3,15, L 3980 м3/ч, прямоточная, моноблочная, в составе: фильтр карманный; воздухонагреватель водяной, Qт	1	142700		142700				
				комплект							
			Отпускная цена		142700		142700				
			Сметная стоимость оборудования				***142700***				
4	4	75-6-124прим.	Шкаф управления, комплект автоматики	1	426315		426315				
				шт.							
			Отпускная цена		426315		426315				
			Сметная стоимость оборудования				***426315***				
5	5	Е0120-28-1	Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм	1	4168,98	127,82	4169	128	565	2,1	2
				шт	394,54	47,25	395	47	128	0,23	0
6	6	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	98,8	1115,92	8,82	110253	871	20048	0,96	95
				м2	155,22	3,31	15336	327	128	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	22	1174,73	9,61	25844	211	5922	1,28	28
				м2	206,72	3,59	4548	79	128	0,02	0
8	8	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6,3	1210,51	11,11	7626	70	1958	1,48	9
				м2	238,61	4,16	1503	26	128	0,02	0
9	9	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12,9	1144,51	11,11	14764	143	4009	1,48	19
				м2	238,61	4,16	3078	54	128	0,02	0
10	10	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	17,8	1169,91	13,82	20824	246	6039	1,62	29
				м2	259,88	5,18	4626	92	128	0,03	0
11	11	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,8792	936,91	13,82	824	12	298	1,62	1
				м2	259,88	5,18	228	5	128	0,03	0
12	12	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 400х150 мм	3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
				шт	186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
13	13	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 400х150мм	3	1164,69		3494				
				шт							
14	14	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 300х150 мм	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
15	15	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 300х150мм	1	945,78		946				
				шт							
16	16	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х100 мм	9	241,85	16,96	2177	153	2232	1,12	10
				шт	186,64	7,09	1680	64	128	0,03	0
17	17	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 200х100 мм	9	619,86		5579				
				шт							
18	18	E0120-12-5	Установка диффузора приточного регулируемого размером 225х225	3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
				шт	186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
19	19	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Диффузор регулируемый SAD 225х225мм	3	1767,27		5302				
				шт							
20	20	E0120-14-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 2400 мм	1	440,2	9,66	440	10	330	1,54	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	252,79	4,72	253	5	128	0,02	0
21	21	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Заслонка воздушная с ручным приводов 1000х200мм	1	2783,52		2784				
				шт							
22	22	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
				шт	184,28	2,36	184	2	128	0,01	0
23	23	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Заслонка воздушная с ручным приводов 200х200мм	1	1283,77		1284				
				шт							
24	24	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39		78				
				шт							
25	25	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	212	220,31	50,38	46705	10681	30386	0,69	147
				м2	124,43	18,9	26379	4007	100	0,09	20
26	26	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	8	10300		82400				
				м3							
27	27	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	100	200		20000				
				кг							
			Итого по разделу: Система П1				936977				
			Раздел: Система В1								
28	28	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
29	29	С131301-1307 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-35/31-4D, 400/3, Р 2,48 кВт, n 1415 об/мин, QMAX 4510 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	52527		52527				
				комплект							
30	30	С151801-1567ПРИМ.	Стабилизаторы напряжения, RD-5,2	1	8488		8488				
				шт.							
31	31	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	1,14	1309,04	7,3	1492	8	1420	6,04	7
				м2	970,99	2,36	1107	3	128	0,01	0
32	32	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,38	2070		787				
				м2							
33	36	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х150 мм	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
34	37	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 200х150мм	1	803,21		803				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	38	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,23	295		68				
				м2							
36	39	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39		78				
				шт							
37	40	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	8	220,31	50,38	1762	403	1147	0,69	6
				м2	124,43	18,9	995	151	100	0,09	1
38	41	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,33	10300		3399				
				м3							
39	42	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200		10000				
				кг							
			Итого по разделу: Система В1				80904				
			Раздел: Система В2								
40	43	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
41	44	С131301-1290 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	6177		6177				
				комплект							
42	45	С151801-1569ПРИМ.	Регулятор, RE-2,0	1	6736		6736				
				шт.							
43	47	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х100 мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
44	48	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 200х100мм	2	619,86		1240				
				шт							
45	49	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,01	295		3				
				м2							
46	50	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39		78				
				шт							
47	51	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	5,7	220,31	50,38	1256	287	817	0,69	4
				м2	124,43	18,9	709	108	100	0,09	1
48	52	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,14	10300		1442				
				м3							
49	53	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200		5000				
				кг							
			Итого по разделу: Система В2				23673				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Система В3								
50	54	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
51	55	С131301-1294 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, QMAX 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	10519		10519				
				комплект							
52	56	С151801-1569ПРИМ.	Регулятор, RE-2,0	1	6736		6736				
				шт.							
53	58	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х100 мм	8	241,85	16,96	1935	136	1984	1,12	9
				шт	186,64	7,09	1493	57	128	0,03	0
54	59	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 200х100мм	8	619,86		4959				
				шт							
55	60	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,07	295		21				
				м2							
56	61	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39		78				
				шт							
57	62	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	21	220,31	50,38	4626	1058	3010	0,69	15
				м2	124,43	18,9	2613	397	100	0,09	2
58	63	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,65	10300		6695				
				м3							
59	64	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200		10000				
				кг							
			Итого по разделу: Система В3				46827				
			Раздел: Система В4								
60	65	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
61	66	С131301-1292 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	7668		7668				
				комплект							
62	67	С151801-1569ПРИМ.	Регулятор, RE-2,0	1	6736		6736				
				шт.							
63	69	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х100 мм	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
				шт	186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
64	70	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 200х100мм	4	619,86		2479				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	71	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,03	295		9				
				м2							
66	72	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39		78				
				шт							
67	73	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	6,5	220,31	50,38	1432	327	932	0,69	5
				м2	124,43	18,9	809	123	100	0,09	1
68	74	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,2	10300		2060				
				м3							
69	75	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200		5000				
				кг							
			Итого по разделу: Система В4				27688				
			Раздел: Система В5								
70	76	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
71	77	С131301-1290 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	6177		6177				
				комплект							
72	78	С151801-1569ПРИМ.	Регулятор, RE-2,0	1	6736		6736				
				шт.							
73	80	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х100 мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
74	81	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 200х100мм	2	619,86		1240				
				шт							
75	82	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,01	295		3				
				м2							
76	83	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39		78				
				шт							
77	84	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	5,7	220,31	50,38	1256	287	817	0,69	4
				м2	124,43	18,9	709	108	100	0,09	1
78	85	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,14	10300		1442				
				м3							
79	86	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200		5000				
				кг							
			Итого по разделу: Система В5				23673				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Система В6								
80	87	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
81	88	С131301-1294 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, QMAX 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	10519		10519				
				комплект							
82	89	С151801-1569ПРИМ.	Регулятор, RE-2,0	1	6736		6736				
				шт.							
83	92	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х100 мм	8	241,85	16,96	1935	136	1984	1,12	9
				шт	186,64	7,09	1493	57	128	0,03	0
84	93	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 200х100мм	8	619,86		4959				
				шт							
85	94	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,07	295		21				
				м2							
86	95	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39		78				
				шт							
87	96	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	21	220,31	50,38	4626	1058	3010	0,69	15
				м2	124,43	18,9	2613	397	100	0,09	2
88	97	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,65	10300		6695				
				м3							
89	98	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200		10000				
				кг							
			Итого по разделу: Система В6				46827				
			Раздел: Система В7								
90	99	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
91	100	С131301-1294 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, QMAX 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	10519		10519				
				комплект							
92	101	С151801-1569ПРИМ.	Регулятор, RE-2,0	1	6736		6736				
				шт.							
93	104	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х100 мм	8	241,85	16,96	1935	136	1984	1,12	9
				шт	186,64	7,09	1493	57	128	0,03	0
94	105	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 200х100мм	8	619,86		4959				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	106	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,07	295		21				
				м2							
96	107	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39		78				
				шт							
97	108	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	21	220,31	50,38	4626	1058	3010	0,69	15
				м2	124,43	18,9	2613	397	100	0,09	2
98	109	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,65	10300		6695				
				м3							
99	110	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200		10000				
				кг							
			Итого по разделу: Система В7				46827				
			Раздел: Система В8								
100	111	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
101	112	С131301-1290 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	6177		6177				
				комплект							
102	113	С151801-1569ПРИМ.	Регулятор, RE-2,0	1	6736		6736				
				шт.							
103	115	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х100 мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
104	116	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 200х100мм	2	619,86		1240				
				шт							
105	117	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,01	295		3				
				м2							
106	118	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39		78				
				шт							
107	119	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	5,7	220,31	50,38	1256	287	817	0,69	4
				м2	124,43	18,9	709	108	100	0,09	1
108	120	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,14	10300		1442				
				м3							
109	121	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200		5000				
				кг							
			Итого по разделу: Система В8				23673				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Система В9								
110	122	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
111	123	С131301-1290 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	6177		6177				
				комплект							
112	124	С151801-1569ПРИМ.	Регулятор, RE-2,0	1	6736		6736				
				шт.							
113	126	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х100 мм	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
114	127	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 200х100мм	1	619,86		620				
				шт							
115	128	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,01	295		3				
				м2							
116	129	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39		78				
				шт							
117	130	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	5,7	220,31	50,38	1256	287	817	0,69	4
				м2	124,43	18,9	709	108	100	0,09	1
118	131	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,14	10300		1442				
				м3							
119	132	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200		5000				
				кг							
			Итого по разделу: Система В9				22811				
			Раздел: Система В10								
120	133	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
121	134	С131301-1290 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	6177		6177				
				комплект							
122	135	С151801-1569ПРИМ.	Регулятор, RE-2,0	1	6736		6736				
				шт.							
123	137	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х100 мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
124	138	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 200х100мм	2	619,86		1240				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	139	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,01	295		3				
				м2							
126	140	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39		78				
				шт							
127	141	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	5,7	220,31	50,38	1256	287	817	0,69	4
				м2	124,43	18,9	709	108	100	0,09	1
128	142	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,14	10300		1442				
				м3							
129	143	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200		5000				
				кг							
			Итого по разделу: Система В10				23673				
			Раздел: Система В11								
130	144	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
131	145	С131301-1290 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	6177		6177				
				комплект							
132	146	С151801-1569ПРИМ.	Регулятор, RE-2,0	1	6736		6736				
				шт.							
133	148	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х100 мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
134	149	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 200х100мм	2	619,86		1240				
				шт							
135	150	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,01	295		3				
				м2							
136	151	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39		78				
				шт							
137	152	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	5,7	220,31	50,38	1256	287	817	0,69	4
				м2	124,43	18,9	709	108	100	0,09	1
138	153	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,14	10300		1442				
				м3							
139	154	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200		5000				
				кг							
			Итого по разделу: Система В11				23673				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Система В12								
140	155	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
141	156	С131301-169 Изм. и доп. вып. 25прим.	Вентиляторы настенные с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки STYL диам.120 (220В)	1	6798		6798				
				комплект							
142	157	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
			Итого по разделу: Система В12				8855				
			Раздел: Система В13								
143	158	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
144	159	С131301-1290 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	6177		6177				
				комплект							
145	160	С151801-1569ПРИМ.	Регулятор, RE-2,0	1	6736		6736				
				шт.							
146	162	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х100 мм	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
147	163	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 200х100мм	1	619,86		620				
				шт							
148	164	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,01	295		3				
				м2							
149	165	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39		78				
				шт							
150	166	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	5,7	220,31	50,38	1256	287	817	0,69	4
				м2	124,43	18,9	709	108	100	0,09	1
151	167	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,14	10300		1442				
				м3							
152	168	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200		5000				
				кг							
			Итого по разделу: Система В13				22811				
			Раздел: Система В14								
153	169	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
154	170	С131301-1292 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	7668		7668				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				комплект							
155	171	С151801-1569ПРИМ.	Регулятор, RE-2,0	1	6736		6736				
				шт.							
156	173	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х100 мм	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
				шт	186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
157	174	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 200х100мм	4	619,86		2479				
				шт							
158	175	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,03	295		9				
				м2							
159	176	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39		78				
				шт							
160	177	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	6	220,31	50,38	1322	302	860	0,69	4
				м2	124,43	18,9	747	113	100	0,09	1
161	178	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,21	10300		2163				
				м3							
162	179	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200		10000				
				кг							
			Итого по разделу: Система В14				**32681**				
			Раздел: Система В15								
163	180	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				шт	1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
164	181	С131301-1294 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, QMAX 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	10519		10519				
				комплект							
165	182	С151801-1569ПРИМ.	Регулятор, RE-2,0	1	6736		6736				
				шт.							
166	186	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х100 мм	5	241,85	16,96	1209	85	1240	1,12	6
				шт	186,64	7,09	933	35	128	0,03	0
167	187	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 200х100мм	5	619,86		3099				
				шт							
168	188	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,07	295		21				
				м2							
169	189	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39		78				
				шт							
170	190	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	8,8	220,31	50,38	1939	443	1261	0,69	6
				м2	124,43	18,9	1095	166	100	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	191	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,32	10300		3296				
				м3							
172	192	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200		5000				
				кг							
			Итого по разделу: Система В15				33155				
			Раздел: Система ВЕ1								
173	194	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х150 мм	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
				шт	186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
174	195	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 200х150мм	4	803,21		3213				
				шт							
175	196	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,07	295		21				
				м2							
176	197	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	1,6	220,31	50,38	352	81	229	0,69	1
				м2	124,43	18,9	199	30	100	0,09	0
177	198	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,6	10300		6180				
				м3							
178	199	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200		5000				
				кг							
			Итого по разделу: Система ВЕ1				15733				
			Раздел: Система ВЕ2								
179	201	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х150 мм	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
				шт	186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
180	202	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 200х150мм	4	803,21		3213				
				шт							
181	203	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,07	295		21				
				м2							
182	204	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	1,6	220,31	50,38	352	81	229	0,69	1
				м2	124,43	18,9	199	30	100	0,09	0
183	205	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,6	10300		6180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
184	206	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200		5000				
				кг							
			Итого по разделу: Система ВЕ2				15733				
			Раздел: Система ВЕ3								
185	208	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х150 мм	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
				шт	186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
186	209	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 200х150мм	4	803,21		3213				
				шт							
187	210	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,07	295		21				
				м2							
188	211	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	1,6	220,31	50,38	352	81	229	0,69	1
				м2	124,43	18,9	199	30	100	0,09	0
189	212	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,6	10300		6180				
				м3							
190	213	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200		5000				
				кг							
			Итого по разделу: Система ВЕ3				15733				
			Раздел: Система ВЕ4								
191	215	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х150 мм	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
				шт	186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
192	216	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 200х150мм	4	803,21		3213				
				шт							
193	217	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,07	295		21				
				м2							
194	218	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	1,6	220,31	50,38	352	81	229	0,69	1
				м2	124,43	18,9	199	30	100	0,09	0
195	219	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,6	10300		6180				
				м3							
196	220	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200		5000				
				кг							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Система ВЕ4				15733				
			Раздел: Система ВЕ5								
197	222	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х150 мм	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
				шт	186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
198	223	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 200х150мм	4	803,21		3213				
				шт							
199	224	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,07	295		21				
				м2							
200	225	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	1,6	220,31	50,38	352	81	229	0,69	1
				м2	124,43	18,9	199	30	100	0,09	0
201	226	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,6	10300		6180				
				м3							
202	227	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200		5000				
				кг							
			Итого по разделу: Система ВЕ5				15733				
			Раздел: Система ВЕ6								
203	229	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х150 мм	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
				шт	186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
204	230	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 200х150мм	4	803,21		3213				
				шт							
205	231	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,07	295		21				
				м2							
206	232	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	1,6	220,31	50,38	352	81	229	0,69	1
				м2	124,43	18,9	199	30	100	0,09	0
207	233	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,6	10300		6180				
				м3							
208	234	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200		5000				
				кг							
			Итого по разделу: Система ВЕ6				15733				
			Раздел: Система ВЕ7-ВЕ10, ВЕ13								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	236	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х100 мм	5	241,85	16,96	1209	85	1240	1,12	6
				шт	186,64	7,09	933	35	128	0,03	0
210	237	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 200х100мм	5	619,86		3099				
				шт							
211	238	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,1	295		30				
				м2							
212	239	E0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	3,5	220,31	50,38	771	176	502	0,69	2
				м2	124,43	18,9	436	66	100	0,09	0
213	240	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,1	10300		1030				
				м3							
214	241	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200		10000				
				кг							
			Итого по разделу: Система ВЕ7-ВЕ10, ВЕ13				16139				
			Раздел: Система ВЕ11								
215	243	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х100 мм	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
				шт	186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
216	244	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 200х100мм	4	619,86		2479				
				шт							
217	245	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,05	295		15				
				м2							
218	246	E0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	1	220,31	50,38	220	50	143	0,69	1
				м2	124,43	18,9	124	19	100	0,09	0
219	247	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,04	10300		412				
				м3							
220	248	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200		5000				
				кг							
			Итого по разделу: Система ВЕ11				9094				
			Раздел: Система ВЕ12								
221	250	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х100 мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	251	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 200x100мм	2	619,86		1240				
				шт							
223	252	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,02	295		6				
				м2							
224	253	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	0,9	220,31	50,38	198	45	129	0,69	1
				м2	124,43	18,9	112	17	100	0,09	0
225	254	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,03	10300		309				
				м3							
226	255	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200		5000				
				кг							
			Итого по разделу: Система BE12				7237				
			Раздел: Система BE14-BE16,BE18,BE19								
227	257	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200x100 мм	5	241,85	16,96	1209	85	1240	1,12	6
				шт	186,64	7,09	933	35	128	0,03	0
228	258	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 200x100мм	5	619,86		3099				
				шт							
229	259	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,1	295		30				
				м2							
230	260	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	3,5	220,31	50,38	771	176	502	0,69	2
				м2	124,43	18,9	436	66	100	0,09	0
231	261	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,1	10300		1030				
				м3							
232	262	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200		10000				
				кг							
			Итого по разделу: Система BE14-BE16,BE18,BE19				16139				
			Раздел: Система BE17,BE21								
233	264	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200x100 мм	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
				шт	186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
234	265	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 200x100мм	4	619,86		2479				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	266	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,04	295		12				
				м2							
236	267	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	1,8	220,31	50,38	397	91	258	0,69	1
				м2	124,43	18,9	224	34	100	0,09	0
237	268	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,06	10300		618				
				м3							
238	269	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200		10000				
				кг							
			Итого по разделу: Система ВЕ17,ВЕ21				14473				
			Раздел: Система ВЕ20								
239	271	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х100 мм	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
				шт	186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
240	272	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KAzVEnTMAsH"	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 200х100мм	4	619,86		2479				
				шт							
241	273	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,05	295		15				
				м2							
242	274	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	1	220,31	50,38	220	50	143	0,69	1
				м2	124,43	18,9	124	19	100	0,09	0
243	275	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, маркаKIM AL фольгированные	0,04	10300		412				
				м3							
244	276	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200		5000				
				кг							
			Итого по разделу: Система ВЕ20				9094				
			ИТОГО:				1591307	23791			718
							122213	8982			44
			- оборудования				569015				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				666				
			На общестроительные работы				52387				
			На сантехнические работы				99927				
			Всего накладных расходов:				152980				
			Итого с накладными				1744287				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				70516				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1814803				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными, 1,53 %				1833864				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1850939				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1855998				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1868646				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				5114062				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				102281				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5216343				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				625961				
			Итого с НДС				5842304				
			Скидка подрядчика к=0,1				584230				
			Всего:				5258074				

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

Кыдырбай А.Ж.
(ознакомлен)

Отдел сметной работы

Технический надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «Сейсмостройзащита»

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «Сейсмостройзащита»

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Муканметхан Ә.
(физические объемы, расценки и качество)

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Балпык Т.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор: ТОО «АрхИнжПроект»

Заказчик КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ школы №187 Управления образования г.Алматы, с реконструкцией котельной и наружных инженерныхсетей, расположенного по адресу: ул.Жандосова 2, мр.Тау Самалы Наурызбайского района г.Алматы

Объект 2-1-11 Автоматическая пожарная и охранная сигнализция

Договор № 6 от 05.03.2019 г

А К Т
приемки выполненных работ №27
за сентябрь 2020 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Пожарная сигнализация								
1	1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
				шт	7155	0	7155	0	90	0	0
2	2	Прайс-лист ТОО "ROnEX SECuriTY"	Прибор приемно-контрольный пожарный Гранд Магистр-30	1	11656,71		11657				
				шт							
			Отпускная цена		11657		11657				
			Сметная стоимость оборудования				*11657*				
3	3	Ц0110-3-6ПРИМ	Релейное исполнительное устройство	1	25,9	0	26	0	23	0,15	0
				блок	25,7	0	26	0	90	0	0
4	4	Прайс-лист ТОО "ROnEX SECuriTY"	Встраиваемый модуль на 8 реле Гранд Магистр-РМ8	1	1167,95		1168				
				шт							
			Отпускная цена		1168		1168				
			Сметная стоимость оборудования				*1168*				
5	5	Ц0108-121-2	Резервный источник питания	1	380,3	0	380	0	316	2	2
				шт	333	0	333	0	95	0	0
6	6	Прайс-лист ТОО "ROnEX SECuriTY"	Резервный источник питания РИП-12/1А 7Ач	1	1872,64		1873				
				шт							
			Отпускная цена		1873		1873				
			Сметная стоимость оборудования				*1873*				
7	7	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой	99	369,9	1,6	36620	158	30918	2	198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	347	0	34353	0	90	0	0
8	8	С151804-3197 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	99	356		35244				
				шт.							
9	9	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой	12	457,5	1,6	5490	19	4720	2	24
				шт	437	0	5244	0	90	0	0
10	10	С151804-3192 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А3	12	107		1284				
				шт.							
11	11	Ц0110-668-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: извещатель пожарный ручной	4	153,5	0	614	0	518	1	4
				шт	144	0	576	0	90	0	0
12	12	С151804-3213 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	4	534		2136				
				шт.							
13	13	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	11	241,7	91	2659	1001	1638	0,82	9
				шт	131	25,7	1441	283	95	0,15	2
14	14	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	11	457		5027				
				шт							
15	15	Ц0110-682-1	Оповещатель световой и звуковой сигнализации	4	768	0	3072	0	2578	4	16
				шт	716	0	2864	0	90	0	0
16	16	С151804-3328 Изм. и доп. вып. 22	Оповещатели модели LD-96 RED	4	321		1284				
				шт.							
17	20	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	540	27,7	2,1	14958	1134	10363	0,1	54
				м	19,7	0,5	10638	270	95	0	2
18	22	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AlBiOn GrOuP"	Кабель с медными жилами с ПХВ изоляцией КСПВ, число жил и сечений 4х0,5мм2	607,92	38,17		23205				
				м							
19	24	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ROnEX SECuriTY"	Кабель ШВВП, число жил и сечение 2х0,75 мм2	255	20,23		5158				
				м							
20	25	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	10	702,3	0	7023	0	6545	4	40
				шт	648	0	6480	0	101	0	0
21	26	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	10	59		590				
				шт							
			Итого по разделу: Пожарная сигнализация				166977				
			Раздел: Охранная сигнализация								
22	27	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковы е, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
				шт	7155	0	7155	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	28	Прайс-лист ТОО "ROnEX SECuriTY"	Прибор приемно-контрольный пожарный Гранд Магистр-16	1	9064,7		9065				
				шт							
			Отпускная цена		9065		9065				
			Сметная стоимость оборудования				***9065***				
24	29	Ц0110-3-6ПРИМ	Релейное исполнительное устройство	1	25,9	0	26	0	23	0,15	0
				блок	25,7	0	26	0	90	0	0
25	30	Прайс-лист ТОО "ROnEX SECuriTY"	Встраиваемый модуль на 8 реле Гранд Магистр-РМ4	1	934,69		935				
				шт							
			Отпускная цена		935		935				
			Сметная стоимость оборудования				***935***				
26	31	Ц0110-669-8	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройство оптико-/фото/электрические: датчик	31	174,1	1,6	5397	50	4715	1	31
				шт	169	0	5239	0	90	0	0
27	32	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ROnEX SECuriTY"	Датчик охранной сигнализации COIf XS	31	494,26		15322				
				шт							
28	35	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	292	27,7	2,1	8088	613	5603	0,1	29
				м	19,7	0,5	5752	146	95	0	1
29	36	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AlBiOn GrOuP", г.Алматы	Кабель с медными жилами с ПХВ изоляцией КСПВ, число жил и сечений 4х0,5мм2	297,84	38,17		11369				
				м							
			Итого по разделу: Охранная сигнализация				57711				
			ИТОГО:				224690	2979			484
							87282	699			4
			- оборудования				24698				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				80838				
			Всего накладных расходов:				80838				
			Итого с накладными				305528				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				16850				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				322378				
			Итого с временными, 1,53 %				326933				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				331013				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				332222				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				335244				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				917487				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				18350				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				935837				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				112300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС				**1048137**				
			Итого к оплате со скидкой к=0,1				**104814**				
			Всего:				**943323**				

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

Кыдырбай А.Ж.
(ознакомлен)

Отдел сметной работы:

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Авторский надзор:

Технический надзор:
Инженер -Технадзор

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Инженер -сметчик технического надзора

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Мукаметхан Ә.
(физические объемы, расценки и качество

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Балпык Т.
(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ школы №187 Управления образования г.Алматы, с реконструкцией котельной и наружных инженерныхсетей, расположенного по адресу: ул.Жандосова 2, мр.Тау Самалы Наурызбайского района г.Алматы

Объект 4-2 Внеплощадочные сети электроснабжения

Договор № 6 от 05.03.2019 г

А К Т
приемки выполненных работ №28
за сентябрь 2020 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Оборудование								
1	1	Ц0108-84-4	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки	2	4266	242	8532	484	7469	21	42
				шт	3870	60,8	7740	122	95	0,35	1
2	2	75-6-247	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КСО-292, 292М, 366, 393М, КСМ-2001, типа AlAgEuM ElECTriC ГОСТ 14693-90	2	1032144		2064288				
				шт.							
			Отпускная цена		1032144		2064288				
			Сметная стоимость оборудования				***2064288***				
			Итого по разделу: Оборудование				**2072820**				
			Раздел: Прокладка кабеля в траншеи								
3	3	Е0101-13-5#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами	67,793	40,41	38,52	2739	2611	1097	0,01	1
				м3	1,88	14,79	128	1003	97	0,06	4
4	4	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,097	262,72	0	551	0	622	1,85	4
				м3	262,72	0	551	0	113	0	0
5	5	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	37,312	5,55	5,55	207	207	65	0	0
				м3	0	1,8	0	67	97	0,01	0
6	6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей и ям вгрунтах 2 группы	9,328	134,1	0	1251	0	1413	0,97	9