1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**370919,52**	**247403**
106	**2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0043**		**404706,00**	**1740**
		Сметная прибыль	%	8		32376,48	139
		Сметная стоимость:				**437082,48**	**1879**
107	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком**	**футляр**	**100,0000**		**1267,27**	**126727**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1016)	чел-ч	0,898875	89,888	1016,00	91326
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	0,5625	1126,00	633
		Итого оплата труда:				**919,59**	**91959**
107. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,2745	27,45	547,00	15015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,239625	23,962	792,00	18978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	0,5625	2503,00	1408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	0,5625	1126,00	633
		Итого эксплуатация машин:				**354,01**	**35401**
		Накладные расходы	%	99		910,39	91039
		Сметная прибыль	%	8		174,21	17421
		Сметная стоимость:				**2351,88**	**235188**
108	**2110-0501-1201 РСНБ РК 2015**	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	**кг**	**58,3710**		**390,00**	**22765**
		Сметная прибыль	%	8		31,20	1821
		Сметная стоимость:				**421,20**	**24586**
109	**2111-0403-0105 РСНБ РК 2015**	**Уплотнитель "Вилатерм"**	**м**	**80,0000**		**120,00**	**9600**
		Сметная прибыль	%	8		9,60	768
		Сметная стоимость:				**129,60**	**10368**
110	**2302-0103-3405 РСНБ РК 2015**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)**	**шт**	**100,0000**		**280,00**	**28000**
		Сметная прибыль	%	8		22,40	2240
		Сметная стоимость:				**302,40**	**30240**

1	2	3	4	5	6	7	8
111	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушка под ковер /бетон В12,5 /**	**м3**	**1,4000**		**21594,76**	**30233**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=925)	чел-ч	3,94	5,516	925,00	5102
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,3199	1339,83	429
		Итого оплата труда:				**3950,65**	**5531**
111. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00378	4287,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00378	1126,00	4
111. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,294	45,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0147	4383,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0147	1608,00	24
111. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,28	4041,00	1131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,28	1345,00	377
111. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,0154	89,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,02142	2503,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,02142	1126,00	24
		Итого эксплуатация машин:				**914,52**	**1280**
111. 9	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,428	15340,00	21906
111.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,56	70,00	39
111.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00112	40422,00	45
111.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0028	61158,00	171
111.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,00966	58366,00	564
111.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,0007	24659,00	17
111.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,518	310,00	161
111.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,00784	6994,00	55

1	2	3	4	5	6	7	8
111.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,00966	27228,00	263
111.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,0245	30,00	1
111.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,693	907,00	629
		Итого материалов:				**17035,74**	**23850**
		Накладные расходы	%	91		3595,09	5033
		Сметная прибыль	%	8		2015,19	2821
		Сметная стоимость:				**27205,04**	**38087**
112	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**0,2000**		**3089,43**	**618**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	1,02	0,204	864,00	176
112. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,007	1126,00	8
		Итого оплата труда:				**920,69**	**184**
112. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,007	4287,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,007	1126,00	8
		Итого эксплуатации машин:				**150,04**	**30**
112. 4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,22	1871,00	412
		Итого материалов:				**2058,10**	**412**
		Накладные расходы	%	99		911,48	182
		Сметная прибыль	%	8		320,07	64
		Сметная стоимость:				**4320,98**	**864**
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЭН И ПЕРЕХОДОМ Д63/DN57 /8353.05/ -202ШТ					
113	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,1010**		**610527,78**	**61663**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1235)	чел-ч	336	33,936	1235,00	41911
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	67,82	6,85	1163,38	7969
		Итого оплата труда:				**493860,64**	**49880**
113. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,97364	4873,00	4745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,97364	1345,00	1310
113. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,08888	5574,00	495

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,08888	1608,00	143
113. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	52,2	5,272	2376,00	12527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	52,2	5,272	1126,00	5936
113. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,83426	30,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,1212	218,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,91	0,49591	1457,00	723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,91	0,49591	1126,00	558
113. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01919	2503,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,01919	1126,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**184046,88**	**18589**
113.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,01818	40422,00	735
113.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00202	212247,00	429
		Итого материалов:				**11520,90**	**1164**
		Накладные расходы	%	99		488922,03	49381
		Сметная прибыль	%	8		87955,99	8884
		Сметная стоимость:				**1187405,80**	**119928**
114	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**101,4040**		**1009,00**	**102317**
		Сметная прибыль	%	8		80,72	8185
		Сметная стоимость:				**1089,72**	**110502**
115	**1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА**	**км трубопровода**	**0,1172**		**706660,75**	**82792**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1235)	чел-ч	360	42,178	1235,00	52089
115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,53	6,037	1333,86	8053
		Итого оплата труда:				**513333,91**	**60142**
115. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	2,548	4873,00	12418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	2,548	1345,00	3427
115. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	0,180426	5574,00	1006

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	0,180426	1608,00	290
115. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,8	1,265	6604,00	8356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,8	1,265	1608,00	2034
115. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	2,9	30,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 7	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	2,343	81,00	190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	0,41006	218,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	17,09	2,002	1457,00	2917
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,09	2,002	1126,00	2254
115.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,041006	2503,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,041006	1126,00	46
		Итого эксплуатация машин:				**214796,59**	**25166**
115.11	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	4,686	555,00	2601
115.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,023432	40422,00	947
115.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,009373	212247,00	1989
		Итого материалов:				**47264,16**	**5537**
		Накладные расходы	%	99		508200,57	59541
		Сметная прибыль	%	8		97188,91	11387
		Сметная стоимость:				**1312050,23**	**153720**
116	**2301-0201-0219 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**117,6286**		**4349,00**	**511567**
		Сметная прибыль	%	8		347,92	40925
		Сметная стоимость:				**4696,92**	**552492**
117	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины**	**т конструкций**	**1,7311**		**49918,09**	**86415**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=942)	чел-ч	46,6	80,671	942,00	75992
117. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,536653	1312,58	704
		Итого оплата труда:				**44304,10**	**76697**

1	2	3	4	5	6	7	8
117. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	3,029	351,00	1063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
117. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,207737	4383,00	911
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,207737	1608,00	334
117. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,709767	30,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
117. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	15,719	95,00	1493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
117. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,24236	218,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
117. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,328917	2503,00	823
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,328917	1126,00	370
117. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	3,22	26,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**2569,56**	**4448**
117.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,051934	70,00	4
117.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,032372	3360,00	109
117.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,005713	404706,00	2312
117.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,017311	310,00	5
117.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	2,597	210,00	545
117.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,779013	127,00	99
117.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000173	1880677,00	326
117.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,002424	220651,00	535
117.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000537	451177,00	242
117.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001039	572148,00	594

1	2	3	4	5	6	7	8
117.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,003358	358496,00	1204
		Итого материалов:				**3451,33**	**5975**
		Накладные расходы	%	69		30569,83	52921
		Сметная прибыль	%	8		6439,03	11147
		Сметная стоимость:				**86926,95**	**150483**
118	**2106-0405-1402 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина**	**т**	**1,7311**		**522491,00**	**904505**
		Сметная прибыль	%	8		41799,28	72360
		Сметная стоимость:				**564290,28**	**976865**
119	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2323**		**265817,23**	**61749**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	179	41,582	1072,00	44576
119. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	4,89	954,49	4667
		Итого оплата труда:				**211979,95**	**49243**
119. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	4,6	3578,00	16457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	4,6	942,00	4333
119. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,034845	4041,00	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,034845	1345,00	47
119. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	1,858	81,00	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
119. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,216039	1457,00	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,216039	1126,00	243
119. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,039491	2503,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,039491	1126,00	44
		Итого эксплуатация машин:				**73879,07**	**17162**
119. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,051106	228,00	12
		Итого материалов:				**50,16**	**12**
		Накладные расходы	%	99		209860,15	48751
		Сметная прибыль	%	8		38054,19	8840
		Сметная стоимость:				**513731,57**	**119340**

1	2	3	4	5	6	7	8
120	**2301-0502-0810 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**234,6230**		**692,00**	**162359**
		Сметная прибыль	%	8		55,36	12989
		Сметная стоимость:				**747,36**	**175348**
121	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**90,0000**		**1236,51**	**111286**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,414	37,26	1035,00	38564
121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	20,34	944,60	19213
		Итого оплата труда:				**641,97**	**57777**
121. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	20,16	3578,00	72132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	20,16	942,00	18991
121. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,09	4041,00	364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,09	1345,00	121
121. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,09	2503,00	225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,09	1126,00	101
		Итого эксплуатация машин:				**808,02**	**72721**
		Накладные расходы	%	99		635,55	57199
		Сметная прибыль	%	8		149,76	13479
		Сметная стоимость:				**2021,82**	**181964**
122	**Прайс лист ТОО ArtPlast,стр 2**	**Отвод полиэтиленовый с ЗН DN 63**	**шт**	**30,0000**		**3571,43**	**107143**
123	**Прайс лист ТОО ArtPlast,стр 2**	**Переход DN 63/57**	**шт**	**30,0000**		**11339,29**	**340179**
124	**Прайс лист ТОО ArtPlast,стр 2**	**Муфта полиэтиленовыя с ЗН DN 63**	**шт**	**30,0000**		**1517,86**	**45536**
125	**2302-1101-1305 РСНБ РК 2015**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,2020**		**87996,00**	**17775**
		Сметная прибыль	%	8		7039,68	1422
		Сметная стоимость:				**95035,68**	**19197**

1	2	3	4	5	6	7	8
126	**1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**	**202,0000**		**5000,84**	**1010170**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	2,36	476,72	1035,00	493405
		Итого оплата труда:				**2442,60**	**493405**
126. 2	2110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,78	157,56	125,00	19695
126. 3	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00152	0,30704	173910,00	53397
126. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,8	1373,6	323,00	443673
		Итого материалов:				**2558,24**	**516765**
		Накладные расходы	%	98		2393,75	483537
		Сметная прибыль	%	8		591,57	119497
		Сметная стоимость:				**7986,16**	**1613204**
127	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**10,1000**		**18467,15**	**186518**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,35	13,635	788,00	10744
127. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,831	1126,00	2062
		Итого оплата труда:				**1267,94**	**12806**
127. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	4,848	17,00	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
127. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,818	5846,00	10628
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,818	1126,00	2047
127. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,01313	2503,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,01313	1126,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**1063,69**	**10743**
127. 6	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	10,302	14305,00	147370
127. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2,525	6994,00	17660
127. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0202	30,00	1
		Итого материалов:				**16339,66**	**165031**
		Накладные расходы	%	91		1153,83	11654
		Сметная прибыль	%	8		1569,68	15854
		Сметная стоимость:				**21190,66**	**214026**

1	2	3	4	5	6	7	8
128	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**101,0000**		**2775,50**	**280325**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	0,972	98,172	942,00	92478
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,2727	1126,00	307
		Итого оплата труда:				**918,66**	**92785**
128. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,202	5846,00	1181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,202	1126,00	227
128. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0707	2503,00	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0707	1126,00	80
		Итого эксплуатация машин:				**13,44**	**1358**
128. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	12,12	106,00	1285
128. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	4,04	351,00	1418
128. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,5757	319240,00	183786
		Итого материалов:				**1846,43**	**186489**
		Накладные расходы	%	92		845,17	85362
		Сметная прибыль	%	8		289,65	29255
		Сметная стоимость:				**3910,32**	**394942**
129	**2105-0104-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/КРЫШКА/**	т	**0,6343**		**287890,00**	**182603**
		Сметная прибыль	%	8		23031,20	14608
		Сметная стоимость:				**310921,20**	**197211**
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЭН И ПЕРЕХОДОМ Д125/DN133 /8353.05/ -1ШТ					
130	**1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0005**		**935983,63**	**468**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1235)	чел-ч	442	0,221	1235,00	273
130. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	106,49	0,053245	1223,32	65
		Итого оплата труда:				**676141,83**	**338**
130. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	0,010875	4873,00	53

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	0,010875	1345,00	15
130. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	0,00077	5574,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	0,00077	1608,00	1
130. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	58	0,029	2376,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	58	0,029	1126,00	33
130. 6	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,08	0,00504	6604,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,08	0,00504	1608,00	8
130. 7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	0,012375	30,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
130. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	0,00175	218,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
130. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	14,77	0,007385	1457,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,77	0,007385	1126,00	8
130.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,000175	2503,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,000175	1126,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**342849,47**	**171**
130.11	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	0,02	555,00	11
130.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,0001	40422,00	4
130.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00004	212247,00	8
		Итого материалов:				**47264,16**	**24**
		Накладные расходы	%	99		669380,41	335
		Сметная прибыль	%	8		128429,12	64
		Сметная стоимость:				**1733793,17**	**867**
131	**2301-0201-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,5020**		**2421,00**	**1215**
		Сметная прибыль	%	8		193,68	97
		Сметная стоимость:				**2614,68**	**1313**
132	**1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0006**		**1108020,54**	**643**

1	2	3	4	5	6	7	8
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1235)	чел-ч	441	0,25578	1235,00	316
132. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	115,86	0,067199	1322,55	89
		Итого оплата труда:				**697865,84**	**405**
132. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	70,42	0,040844	4873,00	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	70,42	0,040844	1345,00	55
132. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,000957	5574,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,000957	1608,00	2
132. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	13,6	0,007888	6604,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,6	0,007888	1608,00	13
132. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	41,25	0,023925	30,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 7	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,0203	81,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	15,12	0,00877	218,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	29,73	0,017243	1457,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	29,73	0,017243	1126,00	19
132.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,46	0,000267	2503,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,000267	1126,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**494004,81**	**287**
132.11	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	0,0348	555,00	19
132.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,000122	40422,00	5
132.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000075	212247,00	16
		Итого материалов:				**69380,73**	**40**
		Накладные расходы	%	99		690887,18	401
		Сметная прибыль	%	8		143912,62	83
		Сметная стоимость:				**1942820,34**	**1127**
133	**2301-0201-0229 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/**	**м**	**0,5823**		**5430,00**	**3162**
		Сметная прибыль	%	8		434,40	253

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5864,40**	**3415**
134	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины**	**т конструкций**	**0,0079**		**49918,09**	**396**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	46,6	0,370004	942,00	349
134. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,002461	1312,59	3
		Итого оплата труда:				**44304,10**	**352**
134. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,013895	351,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
134. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,000953	4383,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,000953	1608,00	2
134. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,003255	30,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
134. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,072095	95,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
134. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,001112	218,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
134. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,001509	2503,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,001509	1126,00	2
134. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,014768	26,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**2569,56**	**20**
134.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000238	70,00	0
134.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000148	3360,00	1
134.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000026	404706,00	11
134.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000079	310,00	0
134.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,01191	210,00	3
134.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,003573	127,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
134.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000001	1880677,00	1
134.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000011	220651,00	2
134.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000002	451177,00	1
134.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000005	572148,00	3
134.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000015	358496,00	6
		Итого материалов:				**3451,33**	**27**
		Накладные расходы	%	69		30569,83	243
		Сметная прибыль	%	8		6439,03	51
		Сметная стоимость:				**86926,95**	**690**
135	**2106-0405-1402 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина**	**т**	**0,0079**		**522491,00**	**4149**
		Сметная прибыль	%	8		41799,28	332
		Сметная стоимость:				**564290,28**	**4480**
136	**1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0011**		**370334,35**	**407**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	236	0,2596	1072,00	278
136. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,17	0,034287	959,53	33
		Итого оплата труда:				**282900,60**	**311**
136. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	28,7	0,03157	3578,00	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28,7	0,03157	942,00	30
136. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,42	0,000462	4041,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	0,000462	1345,00	1
136. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,0132	81,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
136. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,001529	1457,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,001529	1126,00	2
136. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,66	0,000726	2503,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	0,000726	1126,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**109035,03**	**120**

1	2	3	4	5	6	7	8
136. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,000484	228,00	0
136. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	29	0,0319	283,00	9
		Итого материалов:				**8307,32**	**9**
		Накладные расходы	%	99		280071,59	308
		Сметная прибыль	%	8		52032,48	57
		Сметная стоимость:				**702438,42**	**773**
137	**2301-0502-0815 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125 x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1,1110**		**2722,00**	**3024**
		Сметная прибыль	%	8		217,76	242
		Сметная стоимость:				**2939,76**	**3266**
138	**2302-1101-1305 РСНБ РК 2015**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 210 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,0010**		**87996,00**	**88**
		Сметная прибыль	%	8		7039,68	7
		Сметная стоимость:				**95035,68**	**95**
139	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0500**		**18467,15**	**923**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,35	0,0675	788,00	53
139. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,009065	1126,00	10
		Итого оплата труда:				**1267,94**	**63**
139. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,024	17,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
139. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,009	5846,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,009	1126,00	10
139. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000065	2503,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000065	1126,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1063,69**	**53**
139. 6	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,051	14305,00	730
139. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0125	6994,00	87
139. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0001	30,00	0
		Итого материалов:				**16339,66**	**817**
		Накладные расходы	%	91		1153,83	58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1569,68	78
		Сметная стоимость:				**21190,66**	**1060**
140	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, паранеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,5000**		**2775,50**	**1388**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	0,972	0,486	942,00	458
140. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,00135	1126,00	2
		Итого оплата труда:				**918,66**	**459**
140. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,001	5846,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,001	1126,00	1
140. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00035	2503,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00035	1126,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**13,44**	**7**
140. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,06	106,00	6
140. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,02	351,00	7
140. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,00285	319240,00	910
		Итого материалов:				**1846,43**	**923**
		Накладные расходы	%	92		845,17	423
		Сметная прибыль	%	8		289,65	145
		Сметная стоимость:				**3910,32**	**1955**
141	**2105-0104-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/КРЫШКА/**	**т**	**0,0031**		**287890,00**	**904**
		Сметная прибыль	%	8		23031,20	72
		Сметная стоимость:				**310921,20**	**976**
		Прочее					
142	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка сигнальной ленты в траншее**	**км кабеля**	**1,5500**		**20887,73**	**32376**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1191)	чел-ч	6,3	9,765	357,30	3489
142. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	4,204	1360,60	5719
		Итого оплата труда:				**5940,94**	**9208**
142. 3	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	4,4	6,82	9445,00	64415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,4	6,82	1608,00	10967

1	2	3	4	5	6	7	8
142. 4	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	4,64	7,192	3290,00	23662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,64	7,192	1126,00	8098
142. 5	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	4,64	7,192	1142,00	8213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**18636,74**	**28887**
		Накладные расходы	%	72		4277,48	6630
		Сметная прибыль	%	8		2013,22	3120
		Сметная стоимость:				**27178,43**	**42127**
143	**Прайс лист ТОО ArtPlast,стр 3**	**Лента сигнальная**	**м**	**1550,0000**		**19,64**	**30446**
144	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**1630,0000**		**288,62**	**470455**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,11	179,3	1126,00	201892
144. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	65,2	1024,88	66822
		Итого оплата труда:				**164,85**	**268714**
144. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	6,357	4743,00	30151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	6,357	1608,00	10222
144. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	52,486	3592,00	188530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	52,486	942,00	49442
144. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	52,486	15,00	787
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
144. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	6,357	3354,00	21321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	6,357	1126,00	7158
		Итого эксплуатация машин:				**147,72**	**240790**
144. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,652	369,00	241
144. 8	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,01304	1834958,00	23928
144. 9	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000096	0,15648	1772,00	277
144.10	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,6683	2834,00	1894

1	2	3	4	5	6	7	8
144.11	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,135616	383,00	52
144.12	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,978	1413,00	1382
		Итого материалов:				**17,04**	**27774**
		Накладные расходы	%	72		118,70	193474
		Сметная прибыль	%	8		32,59	53114
		Сметная стоимость:				**439,90**	**717043**
145	**2306-0128-0104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,6300**		**89227,00**	**145440**
		Сметная прибыль	%	8		7138,16	11635
		Сметная стоимость:				**96365,16**	**157075**
		Ковер для выхода сигнального провода/ГСН-152/-285ІШТ					
146	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**1,7100**		**893724,56**	**1528269**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1345)	чел-ч	312,7	534,717	1345,00	719194
146. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	161,253	1339,91	216065
		Итого оплата труда:				**546935,39**	**935260**
146. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	157,508	4873,00	767537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	157,508	1345,00	211848
146. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	3,745	2503,00	9373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	3,745	1126,00	4217
		Итого эксплуатация машин:				**454333,60**	**776910**
146. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,1539	208994,00	32164
		Итого материалов:				**18809,46**	**32164**
		Накладные расходы	%	99		541466,04	925907
		Сметная прибыль	%	8		114815,25	196334
		Сметная стоимость:				**1550005,84**	**2650510**
147	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,7100**		**439279,00**	**751167**
		Сметная прибыль	%	8		35142,32	60093
		Сметная стоимость:				**474421,32**	**811260**

1	2	3	4	5	6	7	8
148	**1308-0201-1401 РСНБ РК 2015**	**Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор**	**м2**	**5,7000**		**669,16**	**3814**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,25	1,425	1126,00	1605
148. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0502	0,28614	1367,00	391
		Итого оплата труда:				**350,12**	**1996**
148. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0251	0,14307	4743,00	679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0251	0,14307	1608,00	230
148. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0251	0,14307	3354,00	480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0251	0,14307	1126,00	161
		Итого эксплуатация машин:				**203,23**	**1158**
148. 5	2113-0815-0309 РСНБ РК 2015	Соединители перегородок	100 шт.	0,0341	0,19437	4845,00	942
148. 6	2204-0201-9904 РСНБ РК 2015	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,198	1,129	97,00	109
		Итого материалов:				**184,42**	**1051**
		Накладные расходы	%	72		252,09	1437
		Сметная прибыль	%	8		73,70	420
		Сметная стоимость:				**994,94**	**5671**
149	**2113-0407-0302 РСНБ РК 2015**	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95**	**м2**	**5,7000**		**2159,00**	**12306**
		Сметная прибыль	%	8		172,72	985
		Сметная стоимость:				**2331,72**	**13291**
150	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка футляра для сигнального провода. Устройство**	**т конструкций**	**3,2576**		**49918,09**	**162611**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	46,6	151,802	942,00	142997
150. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	1,01	1312,58	1325
		Итого оплата труда:				**44304,10**	**144323**
150. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	5,701	351,00	2001
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
150. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,390906	4383,00	1713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,390906	1608,00	629
150. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	1,336	30,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
150. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	29,579	95,00	2810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
150. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,456057	218,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
150. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,618935	2503,00	1549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,618935	1126,00	697
150. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	6,059	26,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**2569,56**	**8370**
150.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,097727	70,00	7
150.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,060916	3360,00	205
150.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,01075	404706,00	4351
150.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,032576	310,00	10
150.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	4,886	210,00	1026
150.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	1,466	127,00	186
150.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000326	1880677,00	613
150.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,004561	220651,00	1006
150.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00101	451177,00	456
150.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001955	572148,00	1118
150.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00632	358496,00	2266
		Итого материалов:				**3451,33**	**11243**
		Накладные расходы	%	69		30569,83	99583
		Сметная прибыль	%	8		6439,03	20975
		Сметная стоимость:				**86926,95**	**283169**
151	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Футляр для выхода сигнального провода**	**т**	**3,0210**		**491547,00**	**1484963**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		39323,76	118797
		Сметная стоимость:				**530870,76**	**1603761**
152	**2106-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/крышка для футляра**	**т**	**0,2366**		**438711,00**	**103777**
		Сметная прибыль	%	8		35096,88	8302
		Сметная стоимость:				**473807,88**	**112079**
153	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0031**		**269649,00**	**845**
		Сметная прибыль	%	8		21571,92	68
		Сметная стоимость:				**291220,92**	**913**
154	**2113-0201-0902 РСНБ РК 2015**	**Шайба,шплинт**	**т**	**0,0003**		**370009,00**	**116**
		Сметная прибыль	%	8		29600,72	9
		Сметная стоимость:				**399609,72**	**125**
155	**1109-0501-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**1140,0000**		**123,92**	**141264**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,119	135,66	1035,00	140408
155. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,342	1126,00	385
		Итого оплата труда:				**123,50**	**140793**
155. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,342	2503,00	856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,342	1126,00	385
		Итого эксплуатация машин:				**0,75**	**856**
		Накладные расходы	%	69		85,22	97147
		Сметная прибыль	%	8		16,73	19073
		Сметная стоимость:				**225,86**	**257484**
156	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство - подушка под ковер /бетон В12,5 /**	**м3**	**11,4000**		**21835,48**	**248924**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=925)	чел-ч	3,94	44,916	925,00	41547
156. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	2,605	1339,83	3490
		Итого оплата труда:				**3950,65**	**45037**
156. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03078	4287,00	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03078	1126,00	35
156. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	2,394	45,00	108

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
156. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,1197	4383,00	525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,1197	1608,00	192
156. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	2,28	4041,00	9213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	2,28	1345,00	3067
156. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,1254	89,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
156. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,17442	2503,00	437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,17442	1126,00	196
		Итого эксплуатация машин:				**914,52**	**10426**
156. 9	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	11,628	15576,00	181118
156.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	4,56	70,00	319
156.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00912	40422,00	369
156.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0228	61158,00	1394
156.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,07866	58366,00	4591
156.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,0057	24659,00	141
156.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	4,218	310,00	1308
156.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,06384	6994,00	446
156.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,07866	27228,00	2142
156.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,1995	30,00	6
156.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	5,643	907,00	5118
		Итого материалов:				**17276,46**	**196952**
		Накладные расходы	%	91		3595,09	40984
		Сметная прибыль	%	8		2034,45	23193
		Сметная стоимость:				**27465,02**	**313101**

1	2	3	4	5	6	7	8
157	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**17,1000**		**3089,43**	**52829**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	1,02	17,442	864,00	15070
157. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,5985	1126,00	674
		Итого оплата труда:				**920,69**	**15744**
157. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,5985	4287,00	2566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,5985	1126,00	674
		Итого эксплуатация машин:				**150,04**	**2566**
157. 4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	18,81	1871,00	35194
		Итого материалов:				**2058,10**	**35194**
		Накладные расходы	%	99		911,48	15586
		Сметная прибыль	%	8		320,07	5473
		Сметная стоимость:				**4320,98**	**73889**
158	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1425**		**250830,33**	**35743**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	173	24,652	1072,00	26427
158. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	2,658	954,64	2537
		Итого оплата труда:				**203259,99**	**28965**
158. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	2,494	3578,00	8923
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	2,494	942,00	2349
158. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,015675	4041,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,015675	1345,00	21
158. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	1,14	81,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
158. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,132525	1457,00	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,132525	1126,00	149
158. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,015675	2503,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,015675	1126,00	18
		Итого эксплуатация машин:				**65337,85**	**9311**
158. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,0228	228,00	5
		Итого материалов:				**36,48**	**5**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		201227,39	28675
		Сметная прибыль	%	8		36164,62	5153
		Сметная стоимость:				**488222,34**	**69572**
159	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм**	**м**	**142,5000**		**-72,61**	**-10347**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1425)	чел-ч	0,0501	7,139	-1425,00	-10173
		Итого оплата труда:				**-71,39**	**-10173**
159. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	2,138	-81,00	-173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**-1,22**	**-173**
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-9970
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-1625
		Сметная стоимость:				**-153,98**	**-21942**
160	**2301-0502-0803 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25х 2,3 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**143,9250**		**113,00**	**16264**
		Сметная прибыль	%	8		9,04	1301
		Сметная стоимость:				**122,04**	**17565**
161	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /**	**м3**	**0,2850**		**21835,48**	**6223**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=925)	чел-ч	3,94	1,123	925,00	1039
161. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,065122	1339,83	87
		Итого оплата труда:				**3950,65**	**1126**
161. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00077	4287,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00077	1126,00	1
161. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,05985	45,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
161. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,002993	4383,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,002993	1608,00	5
161. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,057	4041,00	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,057	1345,00	77
161. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,003135	89,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
161. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,00436	2503,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,00436	1126,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**914,52**	**261**
161. 9	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2907	15576,00	4528
161.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,114	70,00	8
161.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000228	40422,00	9
161.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00057	61158,00	35
161.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,001966	58366,00	115
161.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000142	24659,00	4
161.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,10545	310,00	33
161.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,001596	6994,00	11
161.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,001966	27228,00	54
161.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,004988	30,00	0
161.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,141075	907,00	128
		Итого материалов:				**17276,46**	**4924**
		Накладные расходы	%	91		3595,09	1025
		Сметная прибыль	%	8		2034,45	580
		Сметная стоимость:				**27465,02**	**7828**
162	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**42,7500**		**5555,22**	**237486**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	2,99	127,823	864,00	110439
162. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	12,825	1126,00	14441
		Итого оплата труда:				**2921,16**	**124880**
162. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	3,42	4287,00	14662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	3,42	1126,00	3851
162. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	9,405	2376,00	22346

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	9,405	1126,00	10590
162. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	18,81	14,00	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**871,84**	**37271**
162. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	47,88	1871,00	89583
162. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	6,412	30,00	192
		Итого материалов:				**2100,02**	**89776**
		Накладные расходы	%	94		2745,89	117387
		Сметная прибыль	%	8		664,09	28390
		Сметная стоимость:				**8965,20**	**383262**
163	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ 0,1м**	**м2 покрытия**	**427,5000**		**1037,56**	**443556**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=880)	чел-ч	0,526	224,865	880,00	197881
163. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	14,107	2608,39	36798
		Итого оплата труда:				**548,96**	**234679**
163. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	6,583	4287,00	28223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	6,583	1126,00	7412
163. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	10,431	4215,00	43967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	10,431	1608,00	16773
163. 5	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	9,918	3211,00	31847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	9,918	1126,00	11168
163. 6	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	43,605	120,00	5233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
163. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	1,282	2503,00	3210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,282	1126,00	1444
		Итого эксплуатация машин:				**263,11**	**112480**
163. 8	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1148	49,077	2714,00	133195
		Итого материалов:				**311,57**	**133195**
		Накладные расходы	%	94		516,02	220598
		Сметная прибыль	%	8		124,29	53132
		Сметная стоимость:				**1677,86**	**717286**
		Песок для тройников					

1	2	3	4	5	6	7	8
164	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**50,0000**		**3089,43**	**154471**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	1,02	51	864,00	44064
164. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,75	1126,00	1971
		Итого оплата труда:				**920,69**	**46035**
164. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	1,75	4287,00	7502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	1,75	1126,00	1971
		Итого эксплуатация машин:				**150,04**	**7502**
164. 4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	55	1871,00	102905
		Итого материалов:				**2058,10**	**102905**
		Накладные расходы	%	99		911,48	45574
		Сметная прибыль	%	8		320,07	16004
		Сметная стоимость:				**4320,98**	**216049**
		Контрольная трубка на газопроводе d=32х3 -383 шт /ГСН-150/					
165	**1124-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство**	**шт.**	**383,0000**		**6038,62**	**2312790**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	2,74	1049,42	1090,00	1143868
165. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	183,84	1377,04	253155
		Итого оплата труда:				**3647,58**	**1397023**
165. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,41	157,03	547,00	85895
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	95,75	4383,00	419672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	95,75	1608,00	153966
165. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18	68,94	30,00	2068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	88,09	2503,00	220489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	88,09	1126,00	99189
165. 7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01	3,83	26,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1901,37**	**728225**
165. 8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	7,66	1871,00	14332

1	2	3	4	5	6	7	8
165. 9	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,001	0,383	15576,00	5966
165.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,015	5,745	210,00	1206
165.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,5	1340,5	127,00	170244
165.12	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,03447	235559,00	8120
165.13	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	459,6	524,00	240830
		Итого материалов:				**1150,65**	**440698**
		Накладные расходы	%	99		3611,10	1383053
		Сметная прибыль	%	8		771,98	295667
		Сметная стоимость:				**10421,70**	**3991510**
166	**2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим**	**Ковер**	**т**	**2,5546**		**343444,00**	**877365**
		Сметная прибыль	%	8		27475,52	70189
		Сметная стоимость:				**370919,52**	**947555**
167	**2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0165**		**404706,00**	**6665**
		Сметная прибыль	%	8		32376,48	533
		Сметная стоимость:				**437082,48**	**7198**
168	**2302-0103-3405 РСНБ РК 2015 прим**	**КОЛПАК D40**	**шт**	**383,0000**		**280,00**	**107240**
		Сметная прибыль	%	8		22,40	8579
		Сметная стоимость:				**302,40**	**115819**
169	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство - подушка под ковер /бетон В12,5 /**	**м3**	**5,7450**		**22523,98**	**129400**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=925)	чел-ч	3,94	22,635	925,00	20938
169. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	1,313	1339,83	1759
		Итого оплата труда:				**3950,65**	**22696**
169. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015512	4287,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015512	1126,00	17
169. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	1,206	45,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
169. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,060323	4383,00	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,060323	1608,00	97
169. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	1,149	4041,00	4643
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,149	1345,00	1545
169. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,063195	89,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
169. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,087898	2503,00	220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,087898	1126,00	99
		Итого эксплуатация машин:				**914,52**	**5254**
169. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	2,298	70,00	161
169.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,004596	40422,00	186
169.11	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,01149	61158,00	703
169.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,03964	58366,00	2314
169.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,002873	24659,00	71
169.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	2,126	310,00	659
169.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,032172	6994,00	225
169.16	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,03964	27228,00	1079
169.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,100538	30,00	3
169.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	2,844	907,00	2579
169.19	2102-0101-2614 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,86	16251,00	95229
		Итого материалов:				**17964,96**	**103209**
		Накладные расходы	%	91		3595,09	20654
		Сметная прибыль	%	8		2089,53	12004
		Сметная стоимость:				**28208,60**	**162058**
170	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/**	**м3 подстилающего слоя**	**38,3000**		**20889,41**	**800064**

1	2	3	4	5	6	7	8
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	3,66	140,178	864,00	121114
		Итого оплата труда:				**3162,24**	**121114**
170. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	18,384	17,00	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8,16**	**313**
170. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	11,873	1871,00	22214
170. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0383	15258,00	584
170. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	76,6	773,00	59212
170. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	13,405	30,00	402
170. 7	2102-0101-2414 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	39,066	15262,00	596225
		Итого материалов:				**17719,01**	**678638**
		Накладные расходы	%	94		2972,51	113847
		Сметная прибыль	%	8		1908,95	73113
		Сметная стоимость:				**25770,87**	**987024**
171	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**49,7900**		**84,90**	**4227**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1278)	чел-ч	0,0295	1,469	1278,00	1877
171. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,009958	1126,00	11
		Итого оплата труда:				**37,93**	**1888**
171. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,004979	4287,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004979	1126,00	6
171. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,004979	29,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
171. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,004979	2503,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004979	1126,00	6
171. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,557648	139,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**111**
171. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000747	290315,00	217

1	2	3	4	5	6	7	8
171. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,004481	451177,00	2022
		Итого материалов:				**44,96**	**2239**
		Накладные расходы	%	69		26,17	1303
		Сметная прибыль	%	8		8,89	442
		Сметная стоимость:				**119,95**	**5973**
172	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**49,7900**		**237,04**	**11802**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,032	1,593	1035,00	1649
172. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,014937	2252,00	34
		Итого оплата труда:				**33,80**	**1683**
172. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,009958	4287,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,009958	1126,00	11
172. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,009958	29,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
172. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,019916	2503,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,019916	1126,00	22
172. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	1,394	139,00	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,76**	**287**
172. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,001295	290315,00	376
172. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	8,962	1059,00	9491
		Итого материалов:				**198,17**	**9867**
		Накладные расходы	%	69		23,32	1161
		Сметная прибыль	%	8		20,83	1037
		Сметная стоимость:				**281,19**	**14001**
		УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО СТОЛБА -205ШТ					
173	**1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	**шт.**	**205,0000**		**1596,56**	**327295**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=925)	чел-ч	0,64	131,2	925,00	121360
173. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	38,95	1608,00	62632
		Итого оплата труда:				**897,52**	**183992**

1	2	3	4	5	6	7	8
173. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	24,6	4383,00	107822
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	24,6	1608,00	39557
173. 4	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,07	14,35	3463,00	49694
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	14,35	1608,00	23075
		Итого эксплуатация машин:				**768,37**	**157516**
173. 5	2113-0816-2707 РСНБ РК 2015	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,000036	0,00738	2076543,00	15325
173. 6	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,2784	57,072	516,00	29449
173. 7	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,0812	16,646	219,00	3645
		Итого материалов:				**236,19**	**48420**
		Накладные расходы	%	108		969,32	198711
		Сметная прибыль	%	8		205,27	42081
		Сметная стоимость:				**2771,16**	**568087**
174	**2104-9999-0101 РСНБ РК 2015**	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**11,0700**		**64610,00**	**715233**
		Сметная прибыль	%	8		5168,80	57219
		Сметная стоимость:				**69778,80**	**772451**
175	**1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**205,0000**		**754,72**	**154718**
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	0,69	141,45	942,00	133246
		Итого оплата труда:				**649,98**	**133246**
175. 2	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,0984	218211,00	21472
		Итого материалов:				**104,74**	**21472**
		Накладные расходы	%	108		701,98	143906
		Сметная прибыль	%	8		116,54	23890
		Сметная стоимость:				**1573,24**	**322513**
176	**2401-0107-0501 РСНБ РК 2015**	**Таблички и знаки эмалированные**	**100 шт.**	**2,0500**		**110596,00**	**226722**
		Сметная прибыль	%	8		8847,68	18138
		Сметная стоимость:				**119443,68**	**244860**

1	2	3	4	5	6	7	8
177	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство Бетона тяжелого В7,5**	**м3**	**11,0700**		**22924,70**	**253776**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	4,41	48,819	942,00	45987
177. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	3,216	1132,14	3641
		Итого оплата труда:				**4483,11**	**49628**
177. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,029889	4287,00	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,029889	1126,00	34
177. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	2,911	45,00	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
177. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	3,083	5846,00	18023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	3,083	1126,00	3471
177. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,040959	4383,00	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,040959	1608,00	66
177. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,092988	89,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
177. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,061992	2503,00	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,061992	1126,00	70
		Итого эксплуатация машин:				**1682,50**	**18625**
177. 9	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	11,291	14640,00	165306
177.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	4,151	70,00	291
177.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,075276	58366,00	4394
177.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,002989	24659,00	74
177.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	2,635	310,00	817
177.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	1,694	6994,00	11846
177.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00441	0,048819	30,00	1
177.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	7,096	907,00	6436
		Итого материалов:				**17087,98**	**189164**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		4079,63	45161
		Сметная прибыль	%	8		2160,35	23915
		Сметная стоимость:				**29164,67**	**322853**
		Муфта с ЗН элементом для футляра /гсн-153/					
178	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	**шт**	**23,0000**		**1236,51**	**28440**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,414	9,522	1035,00	9855
178. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	5,198	944,60	4910
		Итого оплата труда:				**641,97**	**14765**
178. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	5,152	3578,00	18434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	5,152	942,00	4853
178. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,023	4041,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,023	1345,00	31
178. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,023	2503,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,023	1126,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**808,02**	**18584**
		Накладные расходы	%	99		635,55	14618
		Сметная прибыль	%	8		149,76	3445
		Сметная стоимость:				**2021,82**	**46502**
179	**Прайс лист ТОО ArtPlast,стр 2**	**Муфта полиэтиленовыя с ЗН DN 110**	**шт**	**16,0000**		**3883,93**	**62143**
180	**Прайс лист ТОО ArtPlast,стр 2**	**Муфта полиэтиленовыя с ЗН DN 160**	**шт**	**3,0000**		**6964,29**	**20893**
181	**Прайс лист ТОО ArtPlast,стр 2**	**Муфта полиэтиленовыя с ЗН DN 180**	**шт**	**4,0000**		**11160,71**	**44643**
182	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Ложемент из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**440,0000**		**1111,54**	**489077**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,844	371,36	1126,00	418151
182. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,748	1126,00	842
		Итого оплата труда:				**952,26**	**418994**
182. 3	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	114,752	11,00	1262

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
182. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,748	2503,00	1872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,748	1126,00	842
		Итого эксплуатация машин:				**7,12**	**3135**
182. 5	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,23672	242,00	57
182. 6	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,01628	336885,00	5484
182. 7	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	99,44	626,00	62249
		Итого материалов:				**154,07**	**67791**
		Накладные расходы	%	99		942,74	414804
		Сметная прибыль	%	8		164,34	72310
		Сметная стоимость:				**2218,62**	**976191**
183	**2301-0501-1311 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**440,0000**		**642,00**	**282480**
		Сметная прибыль	%	8		51,36	22598
		Сметная стоимость:				**693,36**	**305078**
		Прочие работы					
184	**1339-0201-0511 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм/125x11,4/. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**28,0000**		**1429,80**	**40035**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1300)	чел-ч	1	28	1300,00	36400
		Итого оплата труда:				**1300,00**	**36400**
184. 2	3106-0203-0301 РСНБ РК 2015	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,5	14	99,00	1386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	–	--	–
		Итого эксплуатация машин:				**49,50**	**1386**
184. 3	2113-0702-0201 РСНБ РК 2015	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00012	0,00336	363788,00	1222
184. 4	2113-0802-1701 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,15	4,2	147,00	617
184. 5	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0006	0,0168	14882,00	250
184. 6	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,01	0,28	567,00	159
		Итого материалов:				**80,30**	**2249**
		Накладные расходы	%	61		793,00	22204
		Сметная прибыль	%	8		177,82	4979

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2400,63**	**67218**
185	**1339-0201-0507 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм./90х8,2/ Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**55,0000**		**996,81**	**54824**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1300)	чел-ч	0,7	38,5	1300,00	50050
		Итого оплата труда:				**910,00**	**50050**
185. 2	3106-0203-0301 РСНБ РК 2015	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,34	18,7	99,00	1851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**33,66**	**1851**
185. 3	2113-0702-0201 РСНБ РК 2015	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00007	0,00385	363788,00	1401
185. 4	2113-0802-1701 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,089	4,895	147,00	720
185. 5	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0006	0,033	14882,00	491
185. 6	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,01	0,55	567,00	312
		Итого материалов:				**53,15**	**2923**
		Накладные расходы	%	61		555,10	30531
		Сметная прибыль	%	8		124,15	6828
		Сметная стоимость:				**1676,06**	**92183**
186	**1339-0201-0504 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм./75х6,8/ Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**25,0000**		**720,48**	**18012**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1300)	чел-ч	0,5	12,5	1300,00	16250
		Итого оплата труда:				**650,00**	**16250**
186. 2	3106-0203-0301 РСНБ РК 2015	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,24	6	99,00	594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**23,76**	**594**
186. 3	2113-0702-0201 РСНБ РК 2015	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00006	0,0015	363788,00	546
186. 4	2113-0802-1701 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,07	1,75	147,00	257
186. 5	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0006	0,015	14882,00	223
186. 6	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,01	0,25	567,00	142
		Итого материалов:				**46,72**	**1168**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	61		396,50	9913
		Сметная прибыль	%	8		89,36	2234
		Сметная стоимость:				**1206,33**	**30158**
187	**1339-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм./63х5,8/ Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**80,0000**		**576,45**	**46116**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1300)	чел-ч	0,4	32	1300,00	41600
		Итого оплата труда:				**520,00**	**41600**
187. 2	3106-0203-0301 РСНБ РК 2015	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,2	16	99,00	1584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,80**	**1584**
187. 3	2113-0702-0201 РСНБ РК 2015	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00004	0,0032	363788,00	1164
187. 4	2113-0802-1701 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,051	4,08	147,00	600
187. 5	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0006	0,048	14882,00	714
187. 6	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,01	0,8	567,00	454
		Итого материалов:				**36,65**	**2932**
		Накладные расходы	%	61		317,20	25376
		Сметная прибыль	%	8		71,49	5719
		Сметная стоимость:				**965,14**	**77211**
188	**1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**14120,0000**		**470,00**	**6636449**
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1372)	чел-ч	0,333	4701,96	1372,00	6451089
		Итого оплата труда:				**456,88**	**6451089**
188. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0045	63,54	323,00	20523
188. 3	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,0025	35,3	128,00	4518
188. 4	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	141,2	671,00	94745
188. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	127,08	516,00	65573
		Итого материалов:				**13,13**	**185360**
		Накладные расходы	%	98		447,74	6322067
		Сметная прибыль	%	8		73,42	1036681

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**991,16**	**13995198**
		Установка ГРПШ/ГСН-148/-подключение к подземной сети					
189	**1119-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**194,0000**		**15400,87**	**2987769**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	11,2	2172,8	1072,00	2329242
189. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	40,74	1286,67	52419
		Итого оплата труда:				**12276,60**	**2381660**
189. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,07	13,58	4383,00	59521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	13,58	1608,00	21837
189. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,39	269,66	197,00	53123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
189. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,14	27,16	2503,00	67981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	27,16	1126,00	30582
189. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06	11,64	26,00	303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**932,62**	**180928**
189. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,59	114,46	1871,00	214155
189. 8	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,001	0,194	448772,00	87062
189. 9	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00064	0,12416	250467,00	31098
189.10	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,001	0,194	189206,00	36706
189.11	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,007	1,358	6376,00	8659
189.12	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,05	9,7	210,00	2037
189.13	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,002	0,388	90,00	35
189.14	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00013	0,02522	235559,00	5941
189.15	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	9,7	671,00	6509
189.16	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,61	118,34	379,00	44851

1	2	3	4	5	6	7	8
189.17	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,194	32005,00	6209
189.18	2204-0201-0102 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	0,08	15,52	2134,00	33120
189.19	2204-0401-0201 РСНБ РК 2015	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,00001	0,00194	628262,00	1219
		Итого материалов:				**2461,85**	**477599**
		Накладные расходы	%	98		12031,07	2334027
		Сметная прибыль	%	8		2194,55	425744
		Сметная стоимость:				**29626,49**	**5747539**
190	**Прайс лист ТОО Казприбор,стр 15**	**Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 и с регулятором РДГК-6**	**шт**	**51,0000**		**50178,57**	**2559107**
		Отпускная цена -				50178,57	2559107
		Заготовительно-складские расходы -	%	1,2		602,14	30709
		Стоимость оборудования				50780,71	2589816
191	**Прайс лист ТОО Казприбор,стр 15**	**Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 и с регулятором РДГК-10**	**шт**	**143,0000**		**73794,64**	**10552634**
		Отпускная цена -				73794,64	10552634
		Заготовительно-складские расходы -	%	1,2		885,54	126632
		Стоимость оборудования				74680,18	10679266
		Обвязка ГРПШ 6 (подземный вариант)-51шт /лист ГСН.148/					
192	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**102,0000**		**1372,03**	**139947**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1053)	чел-ч	1,07	109,14	1053,00	114924
192. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	3,06	1126,00	3446
		Итого оплата труда:				**1160,49**	**118370**
192. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	3,06	2503,00	7659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	3,06	1126,00	3446
		Итого эксплуатация машин:				**75,09**	**7659**
192. 4	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0816	190282,00	15527
192. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	4,08	450,00	1836
		Итого материалов:				**170,23**	**17363**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		1148,89	117186
		Сметная прибыль	%	8		201,67	20571
		Сметная стоимость:				**2722,58**	**277704**
193	**2304-0902-0103 РСНБ РК 2015 прим**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**102,0000**		**9935,00**	**1013370**
		Сметная прибыль	%	8		794,80	81070
		Сметная стоимость:				**10729,80**	**1094440**
194	**2301-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**51,0000**		**226,00**	**11526**
		Сметная прибыль	%	8		18,08	922
		Сметная стоимость:				**244,08**	**12448**
195	**2301-0201-0120 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**51,0000**		**524,00**	**26724**
		Сметная прибыль	%	8		41,92	2138
		Сметная стоимость:				**565,92**	**28862**
196	**1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**204,0000**		**487,08**	**99365**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1345)	чел-ч	0,32	65,28	1345,00	87802
		Итого оплата труда:				**430,40**	**87802**
196. 2	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	36,72	197,00	7234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**35,46**	**7234**
196. 3	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0204	212247,00	4330
		Итого материалов:				**21,22**	**4330**
		Накладные расходы	%	99		426,10	86924
		Сметная прибыль	%	8		73,05	14903
		Сметная стоимость:				**986,24**	**201192**
197	**2302-0103-0803 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 20 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**204,0000**		**970,00**	**197880**
		Сметная прибыль	%	8		77,60	15830
		Сметная стоимость:				**1047,60**	**213710**
198	**2302-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**51,0000**		**184,00**	**9384**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		14,72	751
		Сметная стоимость:				**198,72**	**10135**
199	**2302-0101-0122 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**51,0000**		**251,00**	**12801**
		Сметная прибыль	%	8		20,08	1024
		Сметная стоимость:				**271,08**	**13825**
200	**2302-0101-1006 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**51,0000**		**319,00**	**16269**
		Сметная прибыль	%	8		25,52	1302
		Сметная стоимость:				**344,52**	**17571**
201	**2302-0101-1002 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**51,0000**		**208,00**	**10608**
		Сметная прибыль	%	8		16,64	849
		Сметная стоимость:				**224,64**	**11457**
202	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж/ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ/**	**т конструкций**	**1,3464**		**22332,00**	**30068**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1053)	чел-ч	9,35	12,589	1053,00	13256
202. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	2,733	1337,47	3656
		Итого оплата труда:				**12560,61**	**16912**
202. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	1,319	351,00	463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
202. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,107712	5635,00	607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,107712	1345,00	145
202. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,26928	4383,00	1180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,26928	1608,00	433
202. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	1,939	5575,00	10809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,44	1,939	1345,00	2608
202. 7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,121176	30,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
202. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,417384	2503,00	1045
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,417384	1126,00	470
202. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	1,36	26,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**10504,27**	**14143**
202.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,040392	70,00	3
202.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,025178	3360,00	85
202.12	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000539	415418,00	224
202.13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001387	60201,00	83
202.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000202	404706,00	82
202.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,013464	310,00	4
202.16	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,94248	210,00	198
202.17	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,282744	127,00	36
202.18	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000135	1880677,00	253
202.19	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000539	212247,00	114
202.20	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000417	451177,00	188
202.21	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000808	572148,00	462
202.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002612	358496,00	936
		Итого материалов:				**1982,18**	**2669**
		Накладные расходы	%	69		8666,82	11669
		Сметная прибыль	%	8		2479,91	3339
		Сметная стоимость:				**33478,73**	**45076**
203	**1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка при монтаже**	т	**1,3464**		**52890,65**	**71212**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1300)	чел-ч	29,8	40,123	1300,00	52160
203. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,002693	1126,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**38742,25**	**52163**
203. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	48,74	351,00	17108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
203. 4	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,53	0,713592	218,00	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
203. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002693	2503,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002693	1126,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**12826,75**	**17270**
203. 6	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,008078	220651,00	1783
		Итого материалов:				**1323,91**	**1783**
		Накладные расходы	%	69		26732,15	35992
		Сметная прибыль	%	8		6369,82	8576
		Сметная стоимость:				**85992,63**	**115780**
204	**2106-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,3464**		**462857,00**	**623191**
		Сметная прибыль	%	8		37028,56	49855
		Сметная стоимость:				**499885,56**	**673046**
205	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1601**		**49918,09**	**7994**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=942)	чел-ч	46,6	7,463	942,00	7030
205. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,049643	1312,58	65
		Итого оплата труда:				**44304,10**	**7095**
205. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,280245	351,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
205. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,019217	4383,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,019217	1608,00	31
205. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,065657	30,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
205. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	1,454	95,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
205. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,02242	218,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
205. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,030427	2503,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,030427	1126,00	34
205. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,29786	26,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**2569,56**	**411**
205.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,004804	70,00	0
205.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002995	3360,00	10
205.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000528	404706,00	214
205.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001601	310,00	1
205.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,24021	210,00	50
205.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,072063	127,00	9
205.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000016	1880677,00	30
205.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000224	220651,00	49
205.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00005	451177,00	22
205.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000096	572148,00	55
205.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000311	358496,00	111
		Итого материалов:				**3451,33**	**553**
		Накладные расходы	%	69		30569,83	4895
		Сметная прибыль	%	8		6439,03	1031
		Сметная стоимость:				**86926,95**	**13920**
206	**2105-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,1601**		**319240,00**	**51123**
		Сметная прибыль	%	8		25539,20	4090
		Сметная стоимость:				**344779,20**	**55213**