1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,04*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12,57***		***130***				
		Сметная стоимость				***1748***				
41	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство бетонной обвязки из бетона кл.В10**	**5,94**	**20293,52**	**1052,73**	**120544**	**6253**	**15489**	**4,41**	**26**
		м3		**3313,01**	**247,46**	**19679**	**1470**	**48,5**	**0,29**	**2**
		Накладные расходы -		***2607,65***		***15489***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*10257*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*880,81*				*5232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1832,09***		***10883***				
		Сметная стоимость				***146916***				
		Переливное устройство ПУ-1								
42	**13-120101-0210 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**11,2**	**1711,99**	**810,51**	**19174**	**9078**	**5956**	**1,05**	**12**
		м трубопровода		**890,58**	**206,59**	**9974**	**2314**	**40,6**	**0,17**	**2**
		Накладные расходы -		***531,75***		***5956***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*445,45*				*4989*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*86,30*				*967*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***179,50***		***2010***				
		Сметная стоимость				***27140***				
43	**23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**11,2**	**1692,75**	**--**	**18959**	**--**	**758**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***67,71***		***758***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*67,71*				*758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***140,84***		***1577***				
		Сметная стоимость				***21295***				
44	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**0,00378**	**162657,34**	**--**	**615**	**--**	**25**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6506,29***		***25***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6506,29*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13533,09***		***51***				
		Сметная стоимость				***691***				
45	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**0,00166**	**185807,57**	**--**	**308**	**--**	**12**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7432,30***		***12***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7432,30*				*12*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15459,19*		*26*				
		Сметная стоимость				*346*				
46	21-050101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,00468	188764,49	--	883	--	35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7550,58*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7550,58*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15705,21*		*74*				
		Сметная стоимость				*992*				
47	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,23276	66,18	0,83	15	--	3	0,02	--
		м2		17,04	0,17	4	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,35*		*3*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*2*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,02*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,28*		*1*				
		Сметная стоимость				*19*				
48	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,23276	65,73	1,06	15	--	4	0,03	--
		м2		27,67	0,17	6	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,32*		*4*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*4*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,23*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,72*		*2*				
		Сметная стоимость				*21*				
		Дыхательное устройство /Ду-1/								
49	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,004	401638,31	2281,97	1607	9	813	361,00	1
		км трубопровода		288807,22	944,10	1155	4	62,1	0,98	--
		Накладные расходы -		*203198,52*		*813*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179935,57*				*720*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23262,96*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48386,95*		*194*				
		Сметная стоимость				*2613*				
50	23-011201-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	4	848,81	--	3395	--	136	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,95*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*33,95*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,62*		*282*				
		Сметная стоимость				*3813*				
51	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,07954	72446,82	7201,80	5762	573	3210	73,60	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т конструкций		58881,47	260,85	4683	21	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*40356,25*		*3210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*2865*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4338,58*				*345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9024,25*		*718*				
		Сметная стоимость				*9690*				
52	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,04596	162657,34	--	7476	--	299	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6506,29*		*299*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6506,29*				*299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13533,09*		*622*				
		Сметная стоимость				*8397*				
53	21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00282	185830,35	--	524	--	21	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7433,21*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7433,21*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15461,09*		*44*				
		Сметная стоимость				*589*				
54	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	2	2243,61	34,99	4487	70	575	0,38	1
		зонт		306,00	8,91	612	18	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*287,56*		*575*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*190,20*				*380*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*97,35*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,49*		*405*				
		Сметная стоимость				*5467*				
55	21-050308-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	0,4	1654,44	--	662	--	26	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66,18*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,18*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,65*		*55*				
		Сметная стоимость				*744*				
56	21-050107-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	0,00058	175486,58	--	102	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7019,46*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7019,46*				*4*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14600,48*		*8*				
		Сметная стоимость				*115*				
57	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Отбетонирование вокруг вентиляционной трубы из бетона кл.В7,5	0,4	20133,42	2614,12	8053	1046	1089	4,15	2
		м3		3278,04	523,71	1311	209	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*2722,94*		*1089*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1843,85*				*738*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*879,09*				*352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1828,51*		*731*				
		Сметная стоимость				*9874*				
		Изоляционные работы								
58	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	131,44	596,04	19,20	78343	2523	24672	0,36	47
		м2 стяжки		249,18	9,54	32752	1254	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*187,70*		*24672*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*20710*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30,14*				*3962*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,70*		*8241*				
		Сметная стоимость				*111256*				
59	21-130704-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	0,06575	128410,22	--	8443	--	338	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5136,41*		*338*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5136,41*				*338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10683,73*		*702*				
		Сметная стоимость				*9483*				
60	11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементное с добавлением азотно-кислого калия по камню и бетону	307,44	1104,73	47,05	339639	14466	124480	0,73	224
		м2 оштукатуриваемой поверхности		597,89	35,01	183816	10763	54,8	0,05	14
		Накладные расходы -		*404,89*		*124480*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*346,83*				*106629*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,06*				*17851*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,77*		*37130*				
		Сметная стоимость				*501248*				
61	21-130704-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	0,15372	128410,22	--	19739	--	790	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5136,41*		*790*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5136,41*				*790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10683,73*		*1642*				
		Сметная стоимость				*22171*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	163,68	731,08	14,47	119663	2368	20308	0,21	35
		м2 поверхности		177,80	1,70	29102	278	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*124,07*		*20308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*14925*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,89*				*5384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,41*		*11198*				
		Сметная стоимость				*151169*				
63	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(10) мм. Устройство	153,872208	580,27	71,04	89288	10932	20130	0,24	37
		м2 стяжки		167,01	16,45	25698	2532	56,4	0,02	3
		Накладные расходы -		*130,82*		*20130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103,47*				*15921*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27,35*				*4208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,89*		*8753*				
		Сметная стоимость				*118171*				
64	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	153,872208	-85,33	-5,21	-13129	-801	-919	--	-1
		м2 стяжки		-3,09	-1,27	-476	-196	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*5,97*		*919*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*2,46*				*379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,51*				*540*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,30*		*1124*				
		Сметная стоимость				*-11086*				
65	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	153,872208	547,27	18,09	84210	2783	15192	0,16	24
		м2 изолируемой поверхности		128,42	2,58	19761	397	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*98,73*		*15192*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73,88*				*11369*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24,85*				*3823*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,68*		*7952*				
		Сметная стоимость				*107354*				
66	11-120101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	153,872208	442,58	15,74	68100	2422	10473	0,10	16
		м2 изолируемой поверхности		83,68	2,18	12876	335	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*68,07*		*10473*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*48,43*				*7451*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19,64*				*3022*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,85*		*6286*				
		Сметная стоимость				*84859*				
		Испытание системы								
67	11-061401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	500	148,90	1,61	74450	805	17315	0,08	39
		м3 емкости		56,08	0,76	28041	382	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*34,63*		*17315*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*27,57*				*13785*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,06*				*3529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,68***		***7341***				
		Сметная стоимость				***99106***				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1673085**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**512**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**404360**			

Наименование объекта - Водонапорная башня емк.15м3, высота опоры 18м

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-1

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ И КОЛОДЦЫ(АС-4,8)								
25	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**16**	**731,08**	**14,47**	**11697**	**231**	**1985**	**0,21**	**3**
		м2 поверхности		**177,80**	**1,70**	**2845**	**27**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***124,07***		***1985***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*1459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,89*				*526*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***68,41***		***1095***				
		Сметная стоимость				***14777***				
26	**11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**0,292**	**2576,05**	**327,94**	**752**	**96**	**212**	**1,23**	**--**
		м2 проемов		**916,25**	**84,31**	**268**	**25**	**59,8**	**0,10**	**--**
		Накладные расходы -		***725,31***		***212***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*598,34*				*175*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*126,98*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***264,11***		***77***				
		Сметная стоимость				***1041***				
27	**27-010101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты из досок, толщина 25 мм**	**0,292**	**674,55**	**--**	**197**	**--**	**8**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***26,98***		***8***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*26,98*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***56,12***		***16***				
		Сметная стоимость				***221***				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**16039**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3164**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ								
28	11-090202-0101 РСНБ РК 2015	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом	3,1211	57511,97	22363,48	179501	69799	55246	19,00	59
		т конструкций		18558,25	5757,20	57922	17969	60,9	5,96	19
		Накладные расходы -		*17700,91*		*55246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*14808,11*				*46218*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2892,80*				*9029*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6017,03*		*18780*				
		Сметная стоимость				*253527*				
29	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	3,1211	327490,21	--	1022130	--	40885	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13099,61*		*40885*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13099,61*				*40885*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27247,19*		*85041*				
		Сметная стоимость				*1148056*				
30	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,33598	49997,42	18355,66	16798	6167	6861	28,90	10
		т конструкций		23944,52	5141,19	8045	1727	60,9	5,25	2
		Накладные расходы -		*20421,62*		*6861*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713,20*				*5951*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2708,42*				*910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5633,52*		*1893*				
		Сметная стоимость				*25552*				
31	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,33598	299949,74	--	100777	--	4031	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997,99*		*4031*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11997,99*				*4031*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955,82*		*8385*				
		Сметная стоимость				*113193*				
32	11-130301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	193	81,58	1,37	15745	265	2433	0,02	4
		м2		16,32	0,25	3150	49	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,61*		*2433*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*8,98*				*1734*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,62*				*699*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*1454*				
		Сметная стоимость				*19632*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	11,21	123,21	1,24	1381	14	190	0,02	--
		м2		21,02	0,25	236	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,92*		*190*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,53*				*129*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,39*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,21*		*126*				
		Сметная стоимость				*1696*				
34	11-130301-0905 РСНБ РК 2015 к=4	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759	11,21	818,76	3,33	9178	37	735	0,07	1
		м2		57,60	0,68	646	8	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*65,60*		*735*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*31,59*				*354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*34,01*				*381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,75*		*793*				
		Сметная стоимость				*10706*				
35	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /ствол башни/	11,21	2491,89	23,19	27934	260	7135	1,15	13
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	10436	123	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*636,49*		*7135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516,17*				*5786*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*120,32*				*1349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,27*		*2806*				
		Сметная стоимость				*37875*				
36	11-061401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	15	148,90	1,61	2234	24	519	0,08	1
		м3 емкости		56,08	0,76	841	11	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*34,63*		*519*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*27,57*				*414*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,06*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,68*		*220*				
		Сметная стоимость				*2974*				
37	11-061401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	15	341,34	0,54	5120	8	1096	0,17	2
		м3 емкости		117,58	0,25	1764	4	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*73,09*		*1096*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*57,15*				*857*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,94*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,15*		*497*				
		Сметная стоимость				*6714*				
38	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	1	2994,56	140,10	2995	140	468	0,90	1
		шт.		745,68	37,73	746	38	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*468,49*		*468*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*335,30*				*335*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133,19*				*133*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,04*		*277*				
		Сметная стоимость				*3741*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1623665**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**103716**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1639705**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**106880**			

Наименование объекта - Водонапорная башня емк.15м3 высотой опоры 18м

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-2

на Технологические трубопроводы и арматура

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**13-120101-0211 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 133 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**14**	**1898,03**	**919,14**	**26572**	**12868**	**8127**	**1,14**	**16**
		м трубопровода		**966,91**	**228,08**	**13537**	**3193**	**40,6**	**0,19**	**3**
		Накладные расходы -		*580,50*		*8127*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*485,17*				*6792*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*95,33*				*1335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,28*		*2776*				
		Сметная стоимость				*37475*				
2	**13-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**5**	**1634,37**	**795,48**	**8172**	**3977**	**2513**	**0,98**	**5**
		м трубопровода		**832,05**	**203,51**	**4160**	**1018**	**40,6**	**0,17**	**1**
		Накладные расходы -		*502,63*		*2513*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*420,44*				*2102*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*82,19*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,96*		*855*				
		Сметная стоимость				*11540*				
3	**13-120101-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**2**	**1486,89**	**682,80**	**2974**	**1366**	**921**	**0,91**	**2**
		м трубопровода		**773,53**	**176,62**	**1547**	**353**	**40,6**	**0,15**	**--**
		Накладные расходы -		*460,67*		*921*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*385,76*				*772*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*74,91*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,80*		*312*				
		Сметная стоимость				*4207*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	13-120101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	2	1321,72	638,07	2643	1276	811	0,79	2
		м трубопровода		670,90	163,73	1342	327	40,6	0,14	--
		Накладные расходы -		*405,29*		*811*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*338,86*				*678*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,42*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,16*		*276*				
		Сметная стоимость				*3730*				
5	23-010201-0192 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	14	2283,05	--	31963	--	1279	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*91,32*		*1279*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*91,32*				*1279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,95*		*2659*				
		Сметная стоимость				*35901*				
6	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	5	1966,83	--	9834	--	393	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*78,67*		*393*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*78,67*				*393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,64*		*818*				
		Сметная стоимость				*11046*				
7	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	2	1084,33	--	2169	--	87	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,37*		*87*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*43,37*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,22*		*180*				
		Сметная стоимость				*2436*				
8	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	2	265,47	--	531	--	21	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,62*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,62*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,09*		*44*				
		Сметная стоимость				*596*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	1715,09	--	1715	--	69	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,60*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*68,60*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,70*		*143*				
		Сметная стоимость				*1926*				
10	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	1715,09	--	13721	--	549	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,60*		*549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*68,60*				*549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,70*		*1142*				
		Сметная стоимость				*15411*				
11	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	875,82	--	1752	--	70	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,03*		*70*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35,03*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,87*		*146*				
		Сметная стоимость				*1968*				
12	23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	2	455,55	--	911	--	36	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,22*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18,22*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,90*		*76*				
		Сметная стоимость				*1023*				
13	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	2013,86	--	4028	--	161	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,55*		*161*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*80,55*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,55*		*335*				
		Сметная стоимость				*4524*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	23-020101-0721 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	1248,79	--	1249	--	50	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,95*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*49,95*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,90*		*104*				
		Сметная стоимость				*1403*				
15	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	3	1003,64	--	3011	--	120	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,15*		*120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*40,15*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,50*		*251*				
		Сметная стоимость				*3382*				
16	23-020101-0174 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	687,65	--	1375	--	55	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,51*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27,51*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,21*		*114*				
		Сметная стоимость				*1544*				
17	23-030103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	1	774,51	--	775	--	31	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,98*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30,98*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,44*		*64*				
		Сметная стоимость				*870*				
18	13-120108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод из винипластовых труб, диаметр труб наружный 110-140 мм. Монтаж с применением готовых деталей	0,3	1822,10	80,56	547	24	240	2,00	1
		м трубопровода		1696,34	21,84	509	7	40,6	0,02	--
		Накладные расходы -		*798,37*		*240*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*697,58*				*209*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*100,79*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,64*		*63*				
		Сметная стоимость				*849*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	23-010501-1315 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,3	2064,38	--	619	--	25	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,58*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*82,58*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,76*		*52*				
		Сметная стоимость				*695*				
20	13-121203-0203 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	2	6159,44	282,00	12319	564	5406	7,00	14
		шт.		5799,71	18,25	11599	36	40,6	0,02	--
		Накладные расходы -		*2702,95*		*5406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*2362,09*				*4724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*340,86*				*682*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*708,99*		*1418*				
		Сметная стоимость				*19143*				
21	13-121203-0205 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	2	8352,33	574,32	16705	1149	7096	9,00	18
		шт.		7547,94	63,23	15096	126	40,6	0,07	--
		Накладные расходы -		*3547,83*		*7096*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*3090,13*				*6180*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*457,70*				*915*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952,01*		*1904*				
		Сметная стоимость				*25705*				
22	23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	2	15087,07	--	30174	--	1207	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*603,48*		*1207*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*603,48*				*1207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1255,24*		*2510*				
		Сметная стоимость				*33891*				
23	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	2	6948,91	--	13898	--	556	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*277,96*		*556*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*277,96*				*556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*578,15*		*1156*				
		Сметная стоимость				*15610*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	13-121203-0205 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	2	8352,33	574,32	16705	1149	7096	9,00	18
		шт.		7547,94	63,23	15096	126	40,6	0,07	--
		Накладные расходы -		*3547,83*		*7096*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*3090,13*				*6180*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*457,70*				*915*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952,01*		*1904*				
		Сметная стоимость				*25705*				
25	23-041001-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	2	18255,13	--	36510	--	1460	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*730,21*		*1460*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*730,21*				*1460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1518,83*		*3038*				
		Сметная стоимость				*41008*				
26	13-121203-0203 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	1	6159,44	282,00	6159	282	2703	7,00	7
		шт.		5799,71	18,25	5800	18	40,6	0,02	--
		Накладные расходы -		*2702,95*		*2703*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*2362,09*				*2362*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*340,86*				*341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*708,99*		*709*				
		Сметная стоимость				*9571*				
27	23-041001-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	1	3417,85	--	3418	--	137	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,71*		*137*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*136,71*				*137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284,37*		*284*				
		Сметная стоимость				*3839*				
28	11-220601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,014	983698,19	22516,24	13772	315	1760	161,00	2
		км трубопровода		133393,33	385,66	1868	5	62,1	0,37	--
		Накладные расходы -		*125747,75*		*1760*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*83076,75*				*1163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42671,00*				*597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88755,68*		*1243*				
		Сметная стоимость				*16775*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	11-220601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	0,005	739045,30	22256,67	3695	111	577	160,00	1
		км трубопровода		132564,80	350,02	663	2	62,1	0,33	--
		Накладные расходы -		*115403,52*		*577*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*82540,11*				*413*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32863,42*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68355,91*		*342*				
		Сметная стоимость				*4614*				
30	11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	0,004	594974,60	22188,80	2380	89	441	159,00	1
		км трубопровода		133346,94	333,06	533	1	62,1	0,31	--
		Накладные расходы -		*110134,88*		*441*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*83015,28*				*332*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27119,60*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56408,76*		*226*				
		Сметная стоимость				*3046*				
31	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	6,99	299,20	0,68	2091	5	1232	0,37	3
		м2 окрашиваемой поверхности		287,96	0,33	2013	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*176,27*		*1232*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*157,98*				*1104*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18,29*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,04*		*266*				
		Сметная стоимость				*3589*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			343023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				78979			

Наименование объекта - Водонапорная башня емк.15м3 высотой опоры 18м

на Автоматизацию

Составлен(а) в текущихценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-120101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования**	2	915,66	59,96	1831	120	815	1,00	2
		м трубопровода		848,17	29,97	1696	60	40,6	0,03	--
		Накладные расходы -		*407,41*		*815*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*356,53*				*713*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,89*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,85*		*212*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2858*				
2	23-010101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	2	317,91	--	636	--	25	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,72*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,72*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,45*		*53*				
		Сметная стоимость				*714*				
3	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 /14М1/	2	1193,31	--	2387	--	95	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,73*		*95*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*47,73*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,28*		*199*				
		Сметная стоимость				*2681*				
4	23-040901-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	1	1981,98	--	1982	--	79	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79,28*		*79*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79,28*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,90*		*165*				
		Сметная стоимость				*2226*				
5	23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробка клеммная для соединения иразветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	1	3388,35	--	3388	--	136	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*135,53*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*135,53*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,91*		*282*				
		Сметная стоимость				*3805*				
6	13-080206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	2	992,59	--	1985	--	817	1,00	2
		ввод		828,53	--	1657	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*408,50*		*817*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*354,61*				*709*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*53,89*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,09*		*224*				
		Сметная стоимость				*3026*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	13-110201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	3	1392,38	--	4177	--	2039	1,56	5
		шт.		1363,66	--	4091	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*679,71*		*2039*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*600,01*				*1800*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79,70*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,77*		*497*				
		Сметная стоимость				*6713*				
8	ПРАЙСЛИСТ	Манометр ЭКМ-1У	3	12635,51	--	37907	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*505,42*		*1516*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*505,42*				*1516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1051,27*		*3154*				
		Сметная стоимость				*42577*				
9	13-080206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	4	122,43	1,69	490	7	183	0,11	--
		м		91,14	0,60	365	2	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*45,73*		*183*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*39,26*				*157*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,47*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,45*		*54*				
		Сметная стоимость				*727*				
10	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,004	10804,99	--	43	--	2	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*432,20*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*432,20*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*898,98*		*4*				
		Сметная стоимость				*48*				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			42577				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			65376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				7871			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8

на Бурение скважины №5057-2шт

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	11-040201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	97	342,24	229,97	33197	22307	10798	0,11	11
		м спуска или подъема труб		96,69	43,21	9379	4191	67,1	0,04	4
		Накладные расходы -		*111,32*		*10798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*93,87*				*9106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17,44*				*1692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,28*		*3520*				
		Сметная стоимость				*47514*				
17	11-040201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (пьезометрическая труба) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	25,5	342,24	229,97	8727	5864	2839	0,11	3
		м спуска или подъема труб		96,69	43,21	2466	1102	67,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*111,32*		*2839*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*93,87*				*2394*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17,44*				*445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,28*		*925*				
		Сметная стоимость				*12491*				
19	11-040401-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	9	836,11	564,68	7525	5082	2528	0,29	3
		м труб		240,27	114,24	2162	1028	67,1	0,11	1
		Накладные расходы -		*280,84*		*2528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*237,88*				*2141*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42,96*				*387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,36*		*804*				
		Сметная стоимость				*10857*				
20	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Изготовление фильтра из стальных труб диам.168х6мм	207	2,44	0,04	504	9	325	--	1
		отверстие		2,39	--	495	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1,57*		*325*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,41*				*293*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,15*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,32*		*66*				
		Сметная стоимость				*895*				
22	11-040501-0106 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя	3	299691,81	245938,10	899075	737814	307843	57,30	172
		сутки откачки		53753,70	76113,65	161261	228341	67,1	70,31	211
		Накладные расходы -		*102614,31*		*307843*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*87141,00*				*261423*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15473,31*				*46420*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32184,49*		*96553*				
		Сметная стоимость				*1303471*				
23	13-110203-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 20 МПа**	1	10560,80	3121,77	10561	3122	3221	5,61	6
		шт.		4903,93	1211,34	4904	1211	44	1,22	1
		Накладные расходы -		*3220,78*		*3221*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*2690,72*				*2691*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*530,06*				*530*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1102,53*		*1103*				
		Сметная стоимость				*14884*				
24	ТПРАЙС	**УРОВНЕМЕР ЭУ-100**	1	100427,00	--	100427	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4017,08*		*4017*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4017,08*				*4017*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8355,53*		*8356*				
		Сметная стоимость				*112800*				
25	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	1,25	15501,86	717,21	19377	897	1343	0,97	1
		м3		728,71	172,32	911	215	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*1074,56*		*1343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*437,00*				*546*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*637,55*				*797*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1326,11*		*1658*				
		Сметная стоимость				*22378*				
26	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварныедиаметром 100-250 мм. Установка ФОНАРЕЙ**	0,09	939392,32	292194,45	84545	26298	26473	312,70	28
		т фасонныхчастей		305429,73	91825,93	27489	8264	62,1	94,30	8
		Накладные расходы -		*294139,29*		*26473*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*22203*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*47443,52*				*4270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98682,53*		*8881*				
		Сметная стоимость				*119899*				
27	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	0,016	63880,39	675,43	1022	11	209	22,50	--
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	266	5	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*13080,21*		*209*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*162*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2960,02*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6156,85*		*99*				
		Сметная стоимость				*1330*				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			112800				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1646520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							451
		Сметная заработная плата -	Тенге				453691			

Наименование объекта - Сторожка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ (АС-15)								
47	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**0,049**	**63880,39**	**675,43**	**3130**	**33**	**641**	**22,50**	**1**
		м3 древесины в конструкции		**16618,05**	**305,34**	**814**	**15**	**59,8**	**0,36**	**--**
		Накладные расходы -		***13080,21***		***641***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*496*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2960,02*				*145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6156,85***		***302***				
		Сметная стоимость				***4073***				
48	**11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**0,049**	**6579,68**	**26,89**	**322**	**1**	**57**	**1,88**	**--**
		м3 древесины в конструкции		**1449,27**	**11,34**	**71**	**1**	**59,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***1171,57***		***57***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*873,44*				*43*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*298,12*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***620,10***		***30***				
		Сметная стоимость				***410***				
49	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**0,104**	**75227,47**	**903,31**	**7824**	**94**	**1383**	**22,10**	**2**
		м3 древесины в конструкции		**16182,73**	**357,24**	**1683**	**37**	**59,8**	**0,37**	**--**
		Накладные расходы -		***13295,64***		***1383***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890,90*				*1029*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3404,73*				*354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7081,85***		***737***				
		Сметная стоимость				***9943***				
50	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**0,104**	**6012,47**	**37,19**	**625**	**4**	**64**	**0,78**	**--**
		м3 древесины в конструкции		**593,39**	**15,87**	**62**	**2**	**59,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***619,40***		***64***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*38*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*255,07*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***530,55***		***55***				
		Сметная стоимость				***745***				
51	**11-100114-0402 РСНБ РК 2015**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**0,026**	**55025,26**	**849,76**	**1431**	**22**	**252**	**13,80**	**--**
		м3 древесины в конструкции		**11704,75**	**348,76**	**304**	**9**	**59,8**	**0,36**	**--**
		Накладные расходы -		***9697,33***		***252***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*7208,00*				*187*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2489,33*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5177,81***		***135***				
		Сметная стоимость				***1818***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,026	6012,47	37,19	156	1	16	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	15	--	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*619,40*		*16*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*9*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*255,07*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*530,55*		*14*				
		Сметная стоимость				*186*				
53	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка деревянных конструкций кровли-маурлат, лежень, наклдаки, подкосы	0,1862	75227,47	903,31	14007	168	2476	22,10	4
		м3 древесины в конструкции		16182,73	357,24	3013	67	59,8	0,37	--
		Накладные расходы -		*13295,64*		*2476*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890,90*				*1842*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3404,73*				*634*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7081,85*		*1319*				
		Сметная стоимость				*17801*				
54	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,1862	6012,47	37,19	1120	7	115	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	110	3	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*619,40*		*115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*68*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*255,07*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*530,55*		*99*				
		Сметная стоимость				*1334*				
55	11-140202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Покрытие паронепронимаецой пленкой	16	100,69	0,18	1611	3	1012	0,12	2
		м2		88,51	0,08	1416	1	64,3	--	--
		Накладные расходы -		*63,27*		*1012*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 64,3%		*56,97*				*911*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,31*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,12*		*210*				
		Сметная стоимость				*2833*				
56	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	16	4014,12	61,04	64226	977	14941	1,71	27
		м2		1300,88	17,38	20814	278	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*933,80*		*14941*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743,50*				*11896*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*190,30*				*3045*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,83*		*6333*				
		Сметная стоимость				*85500*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	0,2	20569,74	--	4114	--	165	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*822,79*		*165*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*822,79*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1711,40*		*342*				
		Сметная стоимость				*4621*				
58	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	16	209,33	1,73	3349	28	364	0,03	--
		м2		22,36	0,74	358	12	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*22,73*		*364*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13,81*				*221*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,93*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,56*		*297*				
		Сметная стоимость				*4010*				
59	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	3,8	1232,76	--	4684	--	187	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,31*		*187*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*49,31*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,57*		*390*				
		Сметная стоимость				*5261*				
60	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	4,56	1097,70	16,34	5006	75	3269	1,43	7
		м2		1074,29	7,63	4899	35	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*716,78*		*3269*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*646,99*				*2950*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,79*				*318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,16*		*662*				
		Сметная стоимость				*8936*				
61	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,29мм II сорта	0,116	31498,02	--	3654	--	146	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1259,92*		*146*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1259,92*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2620,64*		*304*				
		Сметная стоимость				*4104*				
62	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,036	32591,46	--	1173	--	47	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1303,66*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1303,66*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2711,61*		*98*				
		Сметная стоимость				*1318*				
63	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву КАРНИЗ**	4,56	583,99	1,57	2663	7	1215	0,53	2
		м2 окрашиваемой поверхности		425,61	0,75	1941	3	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*266,35*		*1215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*233,65*				*1065*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,71*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,03*		*310*				
		Сметная стоимость				*4188*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			157081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				35964			
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
64	11-100106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	2,16	2614,73	293,98	5648	635	2075	1,64	4
		м2 проемов		1295,42	80,70	2798	174	59,8	0,09	--
		Накладные расходы -		*960,43*		*2075*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*822,92*				*1778*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*137,51*				*297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286,01*		*618*				
		Сметная стоимость				*8340*				
66	11-150501-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	2,16	3543,58	26,87	7654	58	1408	1,18	3
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		886,48	8,91	1915	19	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*652,04*		*1408*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*490,67*				*1060*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*161,37*				*349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*335,65*		*725*				
		Сметная стоимость				*9787*				
68	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**	2,16	809,94	17,67	1749	38	674	0,59	1
		м2 проемов		445,80	3,99	963	9	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*312,13*		*674*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*268,97*				*581*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*43,16*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,77*		*194*				
		Сметная стоимость				*2617*				
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	1,84	1822,91	333,93	3354	614	1069	0,90	2
		м2 проемов		727,77	89,11	1339	164	59,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*580,95*		*1069*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*488,49*				*899*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*92,46*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,31*		*354*				
		Сметная стоимость				*4777*				
71	11-100107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей**	1,84	403,43	0,18	742	--	338	0,36	1
		м2 проемов		268,95	0,08	495	--	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*183,45*		*338*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*160,88*				*296*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22,57*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,95*		*86*				
		Сметная стоимость				*1166*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			26688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				7876			
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 ВЫП.6 (АС-10)								
		Дет.225 Покрытие-линолеум S=6,97 м2								
74	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	6,97	149,18	22,29	1040	155	297	0,07	--
		м2 площади уплотнения		50,30	7,46	351	52	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*42,55*		*297*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35,18*				*245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,37*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,34*		*107*				
		Сметная стоимость				*1443*				
75	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	0,5576	18977,62	6,26	10582	3	1353	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	1469	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2427,16*		*1353*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*894*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*823,26*				*459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1712,38*		*955*				
		Сметная стоимость				*12890*				
76	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	6,97	596,04	19,20	4154	134	1308	0,36	2
		м2 стяжки		249,18	9,54	1737	66	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*187,70*		*1308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30,14*				*210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,70*		*437*				
		Сметная стоимость				*5899*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	6,97	3297,48	13,91	22983	97	2184	0,38	3
		м2 покрытия		279,72	6,87	1950	48	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*313,41*		*2184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*174,53*				*1216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*138,88*				*968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,87*		*2013*				
		Сметная стоимость				*27181*				
78	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	7,3185	279,43	0,54	2045	4	442	0,09	1
		м плинтусов		77,39	0,25	566	2	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*60,35*		*442*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*47,28*				*346*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,07*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,18*		*199*				
		Сметная стоимость				*2686*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			50100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				6240			
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-1)								
85	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню ЦОКОЛЬ**	8,6	873,86	24,30	7515	209	2929	0,61	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности		518,23	18,03	4457	155	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*340,58*		*2929*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*293,87*				*2527*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46,71*				*402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,15*		*836*				
		Сметная стоимость				*11280*				
86	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	30,9	873,86	24,30	27002	751	10524	0,61	19
		м2 оштукатуриваемой поверхности		518,23	18,03	16013	557	54,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*340,58*		*10524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*293,87*				*9081*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46,71*				*1443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,15*		*3002*				
		Сметная стоимость				*40528*				
87	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	11,7	389,51	0,66	4557	8	1992	0,32	4
		м откосов		271,41	--	3176	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*170,26*		*1992*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*148,74*				*1740*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,53*				*252*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,78*		*524*				
		Сметная стоимость				*7073*				
88	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	30,9	102,01	0,95	3152	29	1025	0,06	2
		м2 окрашиваемой поверхности		50,62	0,42	1564	13	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*33,17*		*1025*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*27,97*				*864*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,20*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,81*		*334*				
		Сметная стоимость				*4511*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			63392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				25935			
		РАЗДЕЛ 10. КРЫЛЬЦО КР-1 (АС-4)								
89	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	0,44	594,22	--	261	--	171	0,89	--
		м3 грунта		594,22	--	261	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,00*		*171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*155*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*37,82*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,66*		*35*				
		Сметная стоимость				*467*				
90	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	0,53	18230,41	655,77	9662	348	1231	3,94	2
		м3		2934,98	222,56	1556	118	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2321,88*		*1231*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*790,47*				*419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1644,18*		*871*				
		Сметная стоимость				*11764*				
91	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	0,0163	9979,26	896,74	163	15	84	11,60	--
		т		9052,52	368,62	148	6	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5151,20*		*84*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*74*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*581,94*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210,44*		*20*				
		Сметная стоимость				*267*				
92	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	0,0163	175714,56	--	2864	--	115	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7028,58*		*115*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7028,58*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14619,45*		*238*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3217*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			15715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2089			
		РАЗДЕЛ 11. КОЗЫРЕК К-1 /1шт/ (АС-13)								
93	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей**	0,05818	59345,85	14083,01	3453	819	1874	56,50	3
		т		43555,29	3548,70	2534	206	60,9	3,61	--
		Накладные расходы -		*32207,61*		*1874*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28686,33*				*1669*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3521,29*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7324,28*		*426*				
		Сметная стоимость				*5753*				
94	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	0,05818	5216,42	1117,18	303	65	131	2,96	--
		т		3224,92	1,70	188	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2252,27*		*131*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1965,01*				*114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*287,26*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*597,50*		*35*				
		Сметная стоимость				*469*				
95	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	0,0587618	162657,34	--	9558	--	382	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6506,29*		*382*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6506,29*				*382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13533,09*		*795*				
		Сметная стоимость				*10736*				
96	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	1,33814	599,98	0,68	803	1	417	0,65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	675	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*311,50*		*417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*370*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35,06*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,92*		*98*				
		Сметная стоимость				*1317*				
97	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	3,25	4014,12	61,04	13046	198	3035	1,71	6
		м2		1300,88	17,38	4228	56	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*933,80*		*3035*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743,50*				*2416*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*190,30*				*618*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***395,83***		***1286***				
		Сметная стоимость				***17367***				
98	**21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА**	**0,015**	**20569,74**	**--**	**309**	**--**	**12**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***822,79***		***12***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*822,79*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1711,40***		***26***				
		Сметная стоимость				***347***				
99	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**3,25**	**209,33**	**1,73**	**680**	**6**	**74**	**0,03**	**--**
		м2		**22,36**	**0,74**	**73**	**2**	**59,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***22,73***		***74***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13,81*				*45*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,93*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18,56***		***60***				
		Сметная стоимость				***814***				
100	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали**	**2,2**	**2513,78**	**8,50**	**5530**	**19**	**1166**	**0,97**	**2**
		м2		**730,22**	**2,29**	**1606**	**5**	**56,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***530,21***		***1166***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*909*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*117,08*				*258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***243,52***		***536***				
		Сметная стоимость				***7232***				
101	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**0,00096**	**226980,83**	**1448,12**	**218**	**1**	**118**	**289,00**	**--**
		т		**225532,71**	**598,23**	**217**	**1**	**48,5**	**0,62**	**--**
		Накладные расходы -		***123139,68***		***118***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*109673,51*				*105*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13466,17*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28009,64***		***27***				
		Сметная стоимость				***363***				
102	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,00096**	**151678,18**	**--**	**146**	**--**	**6**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6067,13***		***6***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6067,13*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12619,62***		***12***				
		Сметная стоимость				***164***				
103	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного вкладыша /из бетона кл.В7,5/**	**0,04**	**24754,70**	**3013,24**	**990**	**121**	**184**	**8,25**	**--**
		м3		**6516,59**	**615,74**	**261**	**25**	**48,5**	**0,72**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*4587,74*		*184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*138*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1128,56*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2347,40*		*94*				
		Сметная стоимость				*1267*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**45830**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10077**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**358806**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**113**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88180**			

Наименование объекта - Сторожка

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-2

на Электроосвещение

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**13-080305-0912 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции**	**1**	**3584,51**	**123,79**	**3585**	**124**	**1328**	**3,00**	**3**
		шт.		**2622,42**	**39,72**	**2622**	**40**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*1328,35*		*1328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1139,39*				*1139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*188,96*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,03*		*393*				
		Сметная стоимость				*5306*				
2	**23-070201-1003 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-9**	**1**	**1264,28**	**--**	**1264**	**--**	**51**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*50,57*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,57*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,19*		*105*				
		Сметная стоимость				*1420*				
3	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**5**	**1777,51**	**25,29**	**8888**	**126**	**2222**	**1,00**	**5**
		шт		**838,66**	**--**	**4193**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*444,40*		*2222*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,95*				*1795*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*85,46*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,75*		*889*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*11999*				
4	23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,40	--	1314	--	53	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,58*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52,58*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,36*		*109*				
		Сметная стоимость				*1476*				
5	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	439,20	--	878	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,57*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17,57*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,54*		*73*				
		Сметная стоимость				*986*				
6	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	3168,13	--	6336	--	253	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126,73*		*253*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*126,73*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,59*		*527*				
		Сметная стоимость				*7117*				
7	13-080305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	1	3556,00	763,83	3556	764	856	1,27	1
		шт.		1110,16	492,39	1110	492	42,8	0,64	1
		Накладные расходы -		*855,57*		*856*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*685,89*				*686*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*169,68*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*352,93*		*353*				
		Сметная стоимость				*4764*				
8	23-070102-1310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x36-712 ГОСТ 17677-82	1	1681,00	--	1681	--	67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,24*		*67*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*67,24*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,86*		*140*				
		Сметная стоимость				*1888*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36	2	299,91	--	600	--	24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,00*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,00*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,95*		*50*				
		Сметная стоимость				*674*				
10	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	1	1285,67	523,20	1286	523	497	0,75	1
		шт.		655,61	345,54	656	346	42,8	0,45	--
		Накладные расходы -		*497,06*		*497*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*428,49*				*428*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*68,57*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,62*		*143*				
		Сметная стоимость				*1926*				
11	23-070101-1803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники, тип НБО18-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	1	717,23	--	717	--	29	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,69*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*28,69*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,67*		*60*				
		Сметная стоимость				*805*				
12	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	0,1	549,78	--	55	--	2	--	--
		10шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,99*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,99*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,74*		*5*				
		Сметная стоимость				*62*				
13	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	319,86	2,25	640	4	291	0,34	1
		шт		297,21	0,79	594	2	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*145,44*		*291*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127,54*				*255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17,90*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,22*		*74*				
		Сметная стоимость				*1005*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	263,21	--	526	--	21	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,53*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,53*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,90*		*44*				
		Сметная стоимость				*591*				
15	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	1	267,82	2,25	268	2	124	0,29	--
		шт.		253,50	0,79	254	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*123,90*		*124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108,84*				*109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,07*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,34*		*31*				
		Сметная стоимость				*423*				
16	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	201,05	--	201	--	8	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,04*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,04*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,73*		*17*				
		Сметная стоимость				*226*				
17	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	1	297,18	2,49	297	2	141	0,33	--
		шт.		288,47	0,60	288	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*140,55*		*141*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*123,72*				*124*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,84*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,02*		*35*				
		Сметная стоимость				*473*				
18	23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	186,71	--	187	--	7	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,47*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,47*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,53*		*16*				
		Сметная стоимость				*210*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	23-070202-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК(Л48УХЛ4)	4	67,35	--	269	--	11	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,69*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,69*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,60*		*22*				
		Сметная стоимость				*302*				
20	23-070202-0705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК(У195 УХЛ4)	6	27,56	--	165	--	7	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,10*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,10*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,29*		*14*				
		Сметная стоимость				*185*				
21	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм(20мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	20	308,26	12,06	6165	241	1889	0,22	4
		м		182,28	2,18	3646	44	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*94,44*		*1889*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*1579*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,49*				*310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,22*		*644*				
		Сметная стоимость				*8698*				
22	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	20	52,09	--	1042	--	42	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,08*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,08*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,33*		*87*				
		Сметная стоимость				*1170*				
23	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	20	69,15	1,12	1383	22	501	0,06	1
		м		49,71	0,40	994	8	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*25,07*		*501*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*21,45*				*429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,62*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*151*				
		Сметная стоимость				*2035*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,01	213720,91	--	2137	--	85	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8548,84*		*85*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8548,84*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17781,58*		*178*				
		Сметная стоимость				*2400*				
25	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,01	133303,67	--	1333	--	53	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5332,15*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5332,15*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11090,87*		*111*				
		Сметная стоимость				*1497*				
26	Прайс-лист	**Печь электрическая,220В, 1,0 кВт**	2	4211,84	--	8424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*168,47*		*337*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*168,47*				*337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*350,42*		*701*				
		Сметная стоимость				*9462*				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			9461				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			67102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				15290			

Наименование объекта - Сторожка

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-3

на Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-100701-0110 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования**	1	3024,95	1,64	3025	2	1339	3,30	3
		шт.		2884,66	--	2885	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*1339,02*		*1339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1171,17*				*1171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*167,84*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*349,12*		*349*				
		Сметная стоимость				*4713*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Прайс-лист	Приборы приемно-контрольные "Гранд Магистр-1А"	1	9771,46	--	9771	--	391	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*390,86*		*391*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*390,86*				*391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*812,99*		*813*				
		Сметная стоимость				*10975*				
3	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой	2	893,91	0,76	1788	2	788	1,00	2
		шт		848,17	--	1696	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*393,89*		*788*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*344,36*				*689*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*49,53*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,02*		*206*				
		Сметная стоимость				*2782*				
4	23-080302-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-3А-А3R	2	817,91	--	1636	--	65	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,72*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,72*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,05*		*136*				
		Сметная стоимость				*1838*				
5	13-100408-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой и световой. Монтаж оборудования	1	820,77	--	821	--	371	1,00	1
		шт.		800,02	--	800	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*370,63*		*371*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*324,81*				*325*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,82*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,31*		*95*				
		Сметная стоимость				*1287*				
6	Прайс-лист	Оповещатель звуковой и световой БИЯ-С-2	1	3040,95	--	3041	--	122	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*121,64*		*122*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*121,64*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,01*		*253*				
		Сметная стоимость				*3416*				
7	Прайс-лист	Резисторы	1	4,21	--	4	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,17*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,17*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,35*		*0*				
		Сметная стоимость				*5*				
8	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы виниплпастовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр 20 мм	3	308,26	12,06	925	36	283	0,22	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		182,28	2,18	547	7	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*94,44*		*283*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*237*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,49*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,22*		*97*				
		Сметная стоимость				*1305*				
9	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 20 мм	3	25,56	--	77	--	3	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,02*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,02*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,13*		*6*				
		Сметная стоимость				*86*				
10	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	3	69,15	1,12	207	3	75	0,06	--
		м		49,71	0,40	149	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*25,07*		*75*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*21,45*				*64*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,62*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*23*				
		Сметная стоимость				*305*				
11	23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,003	105752,68	--	317	--	13	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4230,11*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4230,11*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8798,62*		*26*				
		Сметная стоимость				*356*				
12	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	10	497,70	52,46	4977	525	1369	0,33	3
		м кабеля		264,01	12,98	2640	130	40,6	0,02	--
		Накладные расходы -		*136,86*		*1369*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*112,46*				*1125*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24,41*				*244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,77*		*508*				
		Сметная стоимость				*6853*				
13	23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	0,01	13671,88	--	137	--	5	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*546,88*		*5*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*546,88*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1137,50***		***11***				
		Сметная стоимость				***154***				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**34074**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8855**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

на Сети электроснабжение

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
		фундамент под трансформатор и под ДГУ								
		Ограждение трансформатора								
6	**84-020602-0201**	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м**	**3,67**	**35525,00**	**4415,00**	**130258**	**16188**	**20878**	**--**	**--**
		секция (3 метра)		**6791,00**	**801,00**	**24900**	**2937**	**--**	**--**	**--**
6.1	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	3,6666667	35525,00	4415,00	130258	16188	20878	--	--
		секция (3 метра)		6791,00	801,00	24900	2937	75	--	--
		Накладные расходы -		*5694,00*		*20878*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*5694,00*				*20878*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3297,52*		*12091*				
		Сметная стоимость				*163227*				
		МОНТАЖ КТП								
7	**11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**1**	**9930,83**	**6720,98**	**9931**	**6721**	**3171**	**3,00**	**3**
		подстанция		**2312,67**	**2009,92**	**2313**	**2010**	**61,7**	**1,81**	**2**
		Накладные расходы -		***3170,95***		***3171***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2667,04*				*2667*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*503,91*				*504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1048,14***		***1048***				
		Сметная стоимость				***14150***				
8	**11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**1**	**25679,79**	**5896,57**	**25680**	**5897**	**8974**	**12,10**	**12**
		подстанция		**10416,04**	**1967,57**	**10416**	**1968**	**61,7**	**1,90**	**2**
		Накладные расходы -		***8973,51***		***8974***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*7640,69*				*7641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1332,82*				*1333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2772,26***		***2772***				
		Сметная стоимость				***37426***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	13-080301-0102 РСНБ РК 2015	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	1	7058,34	2619,65	7058	2620	2604	5,00	5
		шт.		4370,70	845,82	4371	846	42,8	0,86	1
		Накладные расходы -		*2604,31*		*2604*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2232,67*				*2233*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*371,64*				*372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*773,01*		*773*				
		Сметная стоимость				*10435*				
12	ПрайслистСтр.	Дизельный генератор мощностью 57,6 кВт APD80A	1	3014646,50	--	3014647	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120585,86*		*120586*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*120585,86*				*120586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250818,59*		*250819*				
		Сметная стоимость				*3386051*				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3386051				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3611289				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				49760			
		РАЗДЕЛ 2. Сети 0,4кВ								
13	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	252,63	88,59	83,62	22382	21124	6445	0,01	2
		м3 грунта		4,98	30,77	1257	7773	59,1	0,03	8
		Накладные расходы -		*25,51*		*6445*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,12*				*5337*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,39*				*1109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,13*		*2306*				
		Сметная стоимость				*31134*				
14	11-010205-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	50,526	652,64	--	32975	--	21587	0,97	49
		м3 грунта		652,64	--	32975	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*427,24*		*21587*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*19488*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,53*				*2099*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,39*		*4365*				
		Сметная стоимость				*58927*				
15	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	202,104	22,10	22,10	4467	4467	1157	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	1591	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*5,72*		*1157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*940*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,07*				*216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*450*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*6073*				
16	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	7,228	22478,44	--	162474	--	6499	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*899,14*		*6499*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*899,14*				*6499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1870,21*		*13518*				
		Сметная стоимость				*182491*				
17	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	1545	211,70	95,99	327069	148303	99207	0,11	170
		м кабеля		93,30	31,93	144146	49339	42,8	0,04	62
		Накладные расходы -		*64,21*		*99207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*82812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,61*				*16395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,07*		*34102*				
		Сметная стоимость				*460378*				
18	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	150	198,94	90,93	29841	13639	8879	0,10	15
		м кабеля		84,82	30,28	12723	4542	42,8	0,04	6
		Накладные расходы -		*59,19*		*8879*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*7389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,93*				*1489*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,65*		*3098*				
		Сметная стоимость				*41817*				
19	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	80	606,21	296,19	48497	23695	9327	0,14	11
		м кабеля		118,74	88,70	9500	7096	42,8	0,10	8
		Накладные расходы -		*116,59*		*9327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*88,79*				*7103*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27,80*				*2224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,82*		*4626*				
		Сметная стоимость				*62450*				
20	23-060137-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,775	442578,43	--	785577	--	31423	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17703,14*		*31423*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17703,14*				*31423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36822,53*		*65360*				
		Сметная стоимость				*882360*				
21	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,15	100477,11	--	15072	--	10201	133,00	20
		кан.-км		99074,36	--	14861	--	62,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*68005,27*		*10201*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*61525,18*				*9229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6480,09*				*972*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13478,59*		*2022*				
		Сметная стоимость				*27295*				
22	23-010503-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные ДВУСТЕННАЯ Д-110мм**	150	547,65	--	82148	--	3286	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,91*		*3286*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,91*				*3286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,56*		*6835*				
		Сметная стоимость				*92269*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1845191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							352
		Сметная заработная плата -	Тенге				285804			
		РАЗДЕЛ 3. Сети 10кВ								
25	13-080101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	**Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 35 кВ**	3	3650,42	532,28	10951	1597	3395	2,40	7
		шт		2035,61	178,72	6107	536	42,8	0,18	1
		Накладные расходы -		*1131,66*		*3395*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*947,73*				*2843*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*183,93*				*552*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*382,57*		*1148*				
		Сметная стоимость				*15494*				
26	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Ограничитель перенапряжения с искровым промежутком SDI 46.710**	3	46853,30	--	140560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1874,13*		*5622*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1874,13*				*5622*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3898,19*		*11695*				
		Сметная стоимость				*157877*				
		Установка разъеденителья на концевой опоре КР-1								
		Стальные конструкции								
27	Прайс-лист	**Кронштейн РА-1**	1	10064,60	--	10065	--	403	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*402,58*		*403*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*402,58*				*403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*837,37*		*837*				
		Сметная стоимость				*11305*				
28	Прайс-лист	**Кронштейн РА-2**	1	5256,37	--	5256	--	210	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*210,25*		*210*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*210,25*				*210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*437,33*		*437*				
		Сметная стоимость				*5904*				
29	Прайс-лист	Вал привода РА-3	2	8187,81	--	16376	--	655	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*327,51*		*655*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*327,51*				*655*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*681,23*		*1362*				
		Сметная стоимость				*18393*				
30	Прайс-лист	Кронштейн РА-4	1	1376,43	--	1376	--	55	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,06*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,06*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,52*		*115*				
		Сметная стоимость				*1546*				
31	Прайс-лист	Кронштейн РА-5	1	1376,43	--	1376	--	55	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,06*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,06*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,52*		*115*				
		Сметная стоимость				*1546*				
32	Прайс-лист	Хомут Х7	3	1322,52	--	3968	--	159	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,90*		*159*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52,90*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,03*		*330*				
		Сметная стоимость				*4457*				
33	Прайс-лист	Хомут Х8	1	1322,52	--	1323	--	53	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,90*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52,90*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,03*		*110*				
		Сметная стоимость				*1486*				
34	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Проводник заземляющий ЗП1	4,5	1315,78	--	5921	--	237	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,63*		*237*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52,63*				*237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,47*		*493*				
		Сметная стоимость				*6650*				
		Изоляторы. Линейная арматура								
35	24-040102-0225 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	4	1536,12	--	6144	--	246	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*61,44*		*246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*61,44*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,81*		*511*				
		Сметная стоимость				*6901*				
36	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	4	43,41	--	174	--	7	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,74*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,74*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,61*		*14*				
		Сметная стоимость				*195*				
37	24-040207-3934 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепление провода	1	210,12	--	210	--	8	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,40*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,40*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,48*		*17*				
		Сметная стоимость				*236*				
38	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	3	144,90	--	435	--	17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,80*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,80*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,06*		*36*				
		Сметная стоимость				*489*				
39	11-330208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	9318,27	2651,83	9318	2652	5263	7,42	7
		шт		6580,06	1041,71	6580	1042	61,7	1,02	1
		Накладные расходы -		*5263,47*		*5263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4702,63*				*4703*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*560,84*				*561*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1166,54*		*1167*				
		Сметная стоимость				*15748*				
40	51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	1	48210,00	--	48210	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1928,40*		*1928*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1928,40*				*1928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4011,07*		*4011*				
		Сметная стоимость				*54149*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,006	815035,47	--	4890	--	196	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32601,42*		*196*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32601,42*				*196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67810,95*		*407*				
		Сметная стоимость				*5492*				
42	21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,00088	395629,44	--	348	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15825,18*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15825,18*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32916,37*		*29*				
		Сметная стоимость				*391*				
43	24-040206-0719 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	736,50	--	4419	--	177	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,46*		*177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,46*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,28*		*368*				
		Сметная стоимость				*4963*				
		Устройство ответвления на промежуточной опоре УОП /1шт/								
44	Прайс-лист стр.	Траверса ТМ-2	1	6065,04	--	6065	--	243	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*242,60*		*243*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*242,60*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*504,61*		*505*				
		Сметная стоимость				*6812*				
45	Прайс-лист стр.	Хомут Х-1	1	1322,52	--	1323	--	53	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,90*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52,90*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,03*		*110*				
		Сметная стоимость				*1486*				
46	Прайс-лист стр.	Проводник заземляющий ЗП1	0,6	1315,78	--	789	--	32	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,63*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52,63*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,47*		*66*				
		Сметная стоимость				*886*				
		Опора ж/б анкерная А10-1 -1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	12161,91	6975,93	12162	6976	4830	5,98	6
		опора		4609,92	2159,49	4610	2159	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*4830,27*		*4830*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*4177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*653,55*				*654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1359,37*		*1359*				
		Сметная стоимость				*18352*				
49	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	2	1603,68	875,66	3207	1751	1482	0,91	2
		шт		728,02	326,82	1456	654	61,7	0,30	1
		Накладные расходы -		*741,01*		*1482*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*650,83*				*1302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*90,18*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,58*		*375*				
		Сметная стоимость				*5064*				
50	21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	2	2358,21	--	4716	--	189	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,33*		*189*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*94,33*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,20*		*392*				
		Сметная стоимость				*5297*				
51	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г1	2	3723,26	--	7447	--	298	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*148,93*		*298*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*148,93*				*298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,78*		*620*				
		Сметная стоимость				*8364*				
				Стальные конструкции						
52	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ6	1	14946,96	--	14947	--	598	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*597,88*		*598*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*597,88*				*598*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1243,59*		*1244*				
		Сметная стоимость				*16788*				
53	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Оголовок ОГ2	2	2137,93	--	4276	--	171	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*85,52*		*171*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*85,52*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,88*		*356*				
		Сметная стоимость				*4803*				
54	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Оголовок ОГ5	1	1535,64	--	1536	--	61	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,43*		*61*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*61,43*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,76*		*128*				
		Сметная стоимость				*1725*				
55	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Хомут Х1	1	1322,52	--	1323	--	53	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,90*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52,90*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,03*		*110*				
		Сметная стоимость				*1486*				
56	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Кронштейн У1	2	4106,54	--	8213	--	329	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*164,26*		*329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*164,26*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341,66*		*683*				
		Сметная стоимость				*9225*				
57	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Проводник заземляющий ЗП21	2	1410,12	--	2820	--	113	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,40*		*113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,40*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,32*		*235*				
		Сметная стоимость				*3167*				
58	21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0006	395629,44	--	237	--	9	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15825,18*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15825,18*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32916,37*		*20*				
		Сметная стоимость				*266*				
		Изоляторы. Линейная арматура								
59	24-040102-0225 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	1	1536,12	--	1536	--	61	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,44*		*61*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*61,44*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,81*		*128*				
		Сметная стоимость				*1725*				
60	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	1	43,41	--	43	--	2	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1,74*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,74*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,61*		*4*				
		Сметная стоимость				*48*				
61	24-040207-3934 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепление провода	1	210,12	--	210	--	8	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,40*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,40*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,48*		*17*				
		Сметная стоимость				*236*				
62	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	397,96	--	796	--	32	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,92*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,92*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,11*		*66*				
		Сметная стоимость				*894*				
63	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	3	144,90	--	435	--	17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,80*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,80*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,06*		*36*				
		Сметная стоимость				*489*				
64	24-040207-2204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Подвесы ГОСТ Р 51177-98	0,06	30323,58	--	1819	--	73	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1212,94*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1212,94*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2522,92*		*151*				
		Сметная стоимость				*2043*				
		Опора ж/б угловая анкерная УА10-1 -2шт								
65	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	2	18778,39	11264,33	37557	22529	14866	9,00	18
		опора		6938,01	3475,25	13876	6950	61,7	3,21	6
		Накладные расходы -		*7433,11*		*14866*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*6424,98*				*12850*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1008,13*				*2016*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2096,92*		*4194*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*56617*				
67	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	6	1603,68	875,66	9622	5254	4446	0,91	5
		шт		728,02	326,82	4368	1961	61,7	0,30	2
		Накладные расходы -		*741,01*		*4446*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*650,83*				*3905*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*90,18*				*541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,58*		*1125*				
		Сметная стоимость				*15194*				
68	21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	6	2358,21	--	14149	--	566	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,33*		*566*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*94,33*				*566*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,20*		*1177*				
		Сметная стоимость				*15892*				
69	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г1	4	3723,26	--	14893	--	596	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*148,93*		*596*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*148,93*				*596*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,78*		*1239*				
		Сметная стоимость				*16728*				
		Стальные конструкции								
70	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ6	2	14946,96	--	29894	--	1196	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*597,88*		*1196*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*597,88*				*1196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1243,59*		*2487*				
		Сметная стоимость				*33577*				
71	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Оголовок ОГ2	4	2137,93	--	8552	--	342	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*85,52*		*342*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*85,52*				*342*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,88*		*712*				
		Сметная стоимость				*9606*				
72	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Оголовок ОГ5	2	1535,64	--	3071	--	123	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,43*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*61,43*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,76*		*256*				
		Сметная стоимость				*3449*				
73	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Хомут Х1	2	1322,52	--	2645	--	106	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*52,90*		*106*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52,90*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,03*		*220*				
		Сметная стоимость				*2971*				
74	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	**Кронштейн У1**	4	4106,54	--	16426	--	657	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*164,26*		*657*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*164,26*				*657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341,66*		*1367*				
		Сметная стоимость				*18450*				
75	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	**Проводник заземляющий ЗП21**	4	1410,12	--	5640	--	226	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,40*		*226*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,40*				*226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,32*		*469*				
		Сметная стоимость				*6335*				
76	21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками, оцинкованные**	0,0012	395629,44	--	475	--	19	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15825,18*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15825,18*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32916,37*		*39*				
		Сметная стоимость				*533*				
		Изоляторы. Линейная арматура								
77	24-040102-0225 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	4	1536,12	--	6144	--	246	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,44*		*246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*61,44*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,81*		*511*				
		Сметная стоимость				*6901*				
78	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	4	43,41	--	174	--	7	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,74*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,74*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,61*		*14*				
		Сметная стоимость				*195*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	24-040207-3934 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепление провода	4	210,12	--	840	--	34	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,40*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,40*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,48*		*70*				
		Сметная стоимость				*944*				
80	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	6	397,96	--	2388	--	96	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,92*		*96*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,92*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,11*		*199*				
		Сметная стоимость				*2682*				
81	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	144,90	--	869	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,80*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,80*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,06*		*72*				
		Сметная стоимость				*976*				
82	24-040207-2204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Подвесы ГОСТ Р 51177-98	0,12	30323,58	--	3639	--	146	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1212,94*		*146*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1212,94*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2522,92*		*303*				
		Сметная стоимость				*4087*				
83	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	2	530,73	--	1061	--	42	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,23*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,23*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,16*		*88*				
		Сметная стоимость				*1192*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	2	443,98	--	888	--	36	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,76*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17,76*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,94*		*74*				
		Сметная стоимость				*997*				
		Заземление								
85	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	52	307,01	13,83	15965	719	3771	0,16	8
		м		132,56	2,78	6893	145	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*72,53*		*3771*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57,93*				*3012*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14,60*				*759*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,36*		*1579*				
		Сметная стоимость				*21315*				
86	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	4	2139,40	127,08	8558	508	1424	0,70	3
		шт.		579,97	27,80	2320	111	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*356,11*		*1424*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*260,13*				*1041*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*95,98*				*384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,64*		*799*				
		Сметная стоимость				*10781*				
87	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ПРИМ.	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	96	168,48	13,83	16174	1328	6430	0,16	15
		м		132,56	2,78	12726	267	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*66,98*		*6430*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57,93*				*5561*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,06*				*869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,84*		*1808*				
		Сметная стоимость				*24413*				
88	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,45504	150577,73	--	68519	--	2741	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6023,11*		*2741*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6023,11*				*2741*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12528,07*		*5701*				
		Сметная стоимость				*76961*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	128	416,26	18,33	53281	2346	8989	0,14	18
		м		115,99	4,37	14847	559	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*70,23*		*8989*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,52*				*6594*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18,71*				*2395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,92*		*4982*				
		Сметная стоимость				*67252*				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			212026				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			800430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				88168			
		РАЗДЕЛ 4. Светильник наружного освещение-12шт								
90	11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	12	4354,57	3599,70	52255	43196	15962	0,89	11
		котлован		754,87	1046,63	9058	12560	61,7	0,92	11
		Накладные расходы -		*1330,17*		*15962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1111,53*				*13338*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*218,64*				*2624*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*454,78*		*5457*				
		Сметная стоимость				*73674*				
91	11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонныхфундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	1,932	17026,55	26,35	32895	51	2694	1,48	3
		м3		1111,85	--	2148	--	61,7	--	--
		Накладные расходы -		*1394,51*		*2694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*686,01*				*1325*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*708,50*				*1369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1473,69*		*2847*				
		Сметная стоимость				*38436*				
92	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Установка опоры освещения из стальных труб	0,672	16803,01	7682,02	11292	5162	4514	9,35	6
		т		7569,11	1975,12	5086	1327	60,9	2,03	1
		Накладные расходы -		*6717,05*		*4514*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812,43*				*3906*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*904,62*				*608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1881,61*		*1264*				
		Сметная стоимость				*17070*				
93	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварныхпрофилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,672	387497,12	--	260398	--	10416	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15499,88*		*10416*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15499,88*				*10416*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32239,76*		*21665*				
		Сметная стоимость				*292479*				
94	11-330303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные трубчатые. Окраскамасляной краской с очисткой поверхности ветошью**	0,672	8288,20	5526,82	5570	3714	1516	2,14	1
		т		1815,08	1183,15	1220	795	61,7	1,04	1
		Накладные расходы -		*2255,43*		*1516*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1849,91*				*1243*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*405,52*				*273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*843,49*		*567*				
		Сметная стоимость				*7652*				
95	13-080305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**	12	3468,83	1110,90	41626	13331	17316	2,48	30
		шт		2167,87	762,32	26014	9148	42,8	1,00	12
		Накладные расходы -		*1443,04*		*17316*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1254,12*				*15049*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*188,92*				*2267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*392,95*		*4715*				
		Сметная стоимость				*63658*				
96	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013**	12	22591,10	--	271093	--	10844	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*903,64*		*10844*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*903,64*				*10844*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1879,58*		*22555*				
		Сметная стоимость				*304492*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			797462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				67357			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3598077				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7054372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							557
		Сметная заработная плата -	Тенге				491089			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1

на Выгреб V-100м3

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	569,71245	69,27	64,44	39463	36710	9365	0,01	4
		м3 грунта		4,83	17,41	2753	9916	59,1	0,02	9
		Накладные расходы -		*16,44*		*9365*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,14*				*7487*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,30*				*1878*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,86*		*3906*				
		Сметная стоимость				*52735*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,14755	1002,25	--	10170	--	6658	1,36	14
		м3 грунта		1002,25	--	10170	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*656,11*		*6658*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*592,33*				*6011*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*63,78*				*647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,67*		*1346*				
		Сметная стоимость				*18174*				
3	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	579,86	26,98	26,98	15646	15646	4051	--	--
		м3 грунта		--	9,61	--	5573	59,1	0,01	6
		Накладные расходы -		*6,99*		*4051*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,68*				*3294*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,31*				*758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*1576*				
		Сметная стоимость				*21273*				
4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	331,456	18,95	18,95	6280	6280	1626	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	2237	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*4,91*		*1626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*1322*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,92*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*633*				
		Сметная стоимость				*8539*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	331,456	119,35	50,94	39559	16883	20055	0,11	36
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	22675	7380	59,1	0,03	9
		Накладные расходы -		*60,51*		*20055*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*17762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*2293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*4769*				
		Сметная стоимость				*64383*				
6	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	331,456	51,49	40,96	17066	13577	4365	0,01	4
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	2561	3430	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*13,17*		*4365*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*3541*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,49*				*824*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5,17***		***1715***				
		Сметная стоимость				***23146***				
7	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**82,864**	**594,22**	**--**	**49240**	**--**	**32234**	**0,89**	**73**
		м3 грунта		**594,22**	**--**	**49240**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***389,00***		***32234***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*29101*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*37,82*				*3134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***78,66***		***6518***				
		Сметная стоимость				***87992***				
		Обвалование выгреба								
8	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**41,416**	**18,95**	**18,95**	**785**	**785**	**203**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**6,75**	**--**	**280**	**59,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***4,91***		***203***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*165*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,92*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1,91***		***79***				
		Сметная стоимость				***1067***				
9	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**41,416**	**119,35**	**50,94**	**4943**	**2110**	**2506**	**0,11**	**4**
		м3 уплотненного грунта		**68,41**	**22,26**	**2833**	**922**	**59,1**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		***60,51***		***2506***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*2219*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,39***		***596***				
		Сметная стоимость				***8045***				
10	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**41,416**	**51,49**	**40,96**	**2132**	**1696**	**545**	**0,01**	**1**
		м3 уплотненного грунта		**7,73**	**10,35**	**320**	**429**	**59,1**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		***13,17***		***545***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,49*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5,17***		***214***				
		Сметная стоимость				***2892***				
11	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**10,354**	**594,22**	**--**	**6153**	**--**	**4028**	**0,89**	**9**
		м3 грунта		**594,22**	**--**	**6153**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***389,00***		***4028***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*3636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*37,82*				*392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***78,66***		***814***				
		Сметная стоимость				***10995***				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**299241**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**176**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				126872			
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	4,356	3592,12	1154,54	15647	5029	3111	0,85	4
		м3 основания		611,64	468,30	2664	2040	50,8	0,54	2
		Накладные расходы -		*714,24*		*3111*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*548,61*				*2390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*165,63*				*721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*344,51*		*1501*				
		Сметная стоимость				*20259*				
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	0,540144	105078,50	1208,62	56758	653	2462	--	--
		т		--	566,52	--	306	60,3	0,58	--
		Накладные расходы -		*4558,41*		*2462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*185*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4216,80*				*2278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8770,95*		*4738*				
		Сметная стоимость				*63958*				
14	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	49,21	24138,80	2079,81	1187870	102347	198227	6,51	320
		м3		5393,73	678,11	265425	33370	48,5	0,70	34
		Накладные расходы -		*4028,19*		*198227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2944,84*				*144916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1083,35*				*53311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2253,36*		*110888*				
		Сметная стоимость				*1496985*				
15	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	0,7927	175714,56	--	139289	--	5572	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7028,58*		*5572*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7028,58*				*5572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14619,45*		*11589*				
		Сметная стоимость				*156449*				
16	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,24554	151678,18	--	37243	--	1490	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*1490*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6067,13*				*1490*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*3099*				
		Сметная стоимость				*41831*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,2393	146912,11	--	35156	--	1406	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876,48*		*1406*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5876,48*				*1406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*2925*				
		Сметная стоимость				*39487*				
18	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	31,36	596,04	19,20	18692	602	5886	0,36	11
		м2 стяжки		249,18	9,54	7814	299	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*187,70*		*5886*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*4941*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30,14*				*945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,70*		*1966*				
		Сметная стоимость				*26545*				
19	21-130816-3545 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Церезит	0,01568	69560,94	--	1091	--	44	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2782,44*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2782,44*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5787,47*		*91*				
		Сметная стоимость				*1225*				
20	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	31,36	261,03	0,54	8186	17	4209	0,29	9
		м2 поверхности		245,12	0,25	7687	8	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*134,21*		*4209*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*119,01*				*3732*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,20*				*477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,62*		*992*				
		Сметная стоимость				*13386*				
21	11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	78,4	1139,51	47,05	89338	3689	31853	0,73	57
		м2 оштукатуриваемой поверхности		597,89	35,01	46875	2745	54,8	0,05	4
		Накладные расходы -		*406,28*		*31853*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*346,83*				*27191*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*59,45*				*4661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,66*		*9695*				
		Сметная стоимость				*130886*				
22	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	78,4	261,03	0,54	20465	42	10522	0,29	23
		м2 поверхности		245,12	0,25	19217	20	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*134,21*		*10522*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*119,01*				*9330*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,20*				*1192*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,62*		*2479*				
		Сметная стоимость				*33466*				
23	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	97,28	731,08	14,47	71120	1407	12070	0,21	21
		м2 поверхности		177,80	1,70	17296	165	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*124,07*		*12070*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*8870*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,89*				*3200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,41*		*6655*				
		Сметная стоимость				*89845*				
24	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	0,76	25426,41	3013,24	19324	2290	3507	8,25	6
		м3		6516,59	615,74	4953	468	48,5	0,72	1
		Накладные расходы -		*4614,61*		*3507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*2629*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1155,42*				*878*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2403,28*		*1826*				
		Сметная стоимость				*24658*				
25	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,0312	151678,18	--	4732	--	189	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*189*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6067,13*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*394*				
		Сметная стоимость				*5315*				
26	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	0,05972	151678,18	--	9058	--	362	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*362*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6067,13*				*362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*754*				
		Сметная стоимость				*10174*				
27	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	0,00576	28358,30	1477,15	163	9	85	33,10	--
		т		26480,66	423,13	153	2	48,5	0,37	--
		Накладные расходы -		*14704,61*		*85*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*75*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1656,27*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3445,03*		*20*				
		Сметная стоимость				*268*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00576	151678,18	--	874	--	35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6067,13*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*73*				
		Сметная стоимость				*982*				
29	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,018	313462,11	847,41	5642	15	1667	198,00	4
		т		158403,96	348,76	2851	6	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*92613,36*		*1667*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*1386*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15618,29*				*281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486,04*		*585*				
		Сметная стоимость				*7894*				
30	11-070504-0107 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка	4	1560,01	668,95	6240	2676	2682	0,98	4
		шт. сборных конструкций		784,02	157,59	3136	630	62,1	0,19	1
		Накладные расходы -		*670,53*		*2682*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*584,74*				*2339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*85,79*				*343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,44*		*714*				
		Сметная стоимость				*9636*				
31	21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	3,84	46579,88	--	178867	--	7155	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1863,20*		*7155*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1863,20*				*7155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3875,45*		*14882*				
		Сметная стоимость				*200903*				
32	11-460301-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	1	786,37	321,63	786	322	379	0,51	1
		отверстие		433,41	224,77	433	225	50,8	0,27	--
		Накладные расходы -		*379,18*		*379*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*334,36*				*334*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,83*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,24*		*93*				
		Сметная стоимость				*1258*				
33	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	36	274,60	8,19	9886	295	1566	0,07	2
		м2 изолируемой поверхности		53,50	1,93	1926	69	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*43,49*		*1566*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*31,26*				*1125*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,23*				*440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***25,45***		***916***				
		Сметная стоимость				***12368***				
34	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**5,04**	**8875,31**	**1181,70**	**44732**	**5956**	**8148**	**2,71**	**14**
		м3 утеплителя		**1862,50**	**288,38**	**9387**	**1453**	**56,4**	**0,34**	**2**
		Накладные расходы -		***1616,63***		***8148***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213,10*				*6114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*403,54*				*2034*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***839,35***		***4230***				
		Сметная стоимость				***57110***				
35	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(25) мм. Устройство**	**1**	**549,62**	**71,04**	**550**	**71**	**130**	**0,24**	**--**
		м2 стяжки		**167,01**	**16,45**	**167**	**16**	**56,4**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***129,60***		***130***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103,47*				*103*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*26,12*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***54,34***		***54***				
		Сметная стоимость				***734***				
36	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**1**	**150,21**	**10,41**	**150**	**10**	**11**	**0,01**	**--**
		м2 стяжки		**6,19**	**2,54**	**6**	**3**	**56,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***11,13***		***11***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*4,92*				*5*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,21*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12,91***		***13***				
		Сметная стоимость				***174***				
37	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**0,32**	**9008,44**	**4695,95**	**2883**	**1503**	**1257**	**4,93**	**2**
		м3 сборныхжелезобетонных конструкций		**3896,53**	**1626,51**	**1247**	**520**	**62,1**	**1,68**	**1**
		Накладные расходы -		***3927,33***		***1257***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3429,80*				*1098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*497,53*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1034,86***		***331***				
		Сметная стоимость				***4471***				
38	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**2**	**1997,18**	**--**	**3994**	**--**	**160**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***79,89***		***160***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79,89*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***166,17***		***332***				
		Сметная стоимость				***4486***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 ПРИМ. в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	1	1398,65	--	1399	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*116*				
		Сметная стоимость				*1571*				
40	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	1	1242,63	125,23	1243	125	732	1,31	1
		шт.		996,58	59,37	997	59	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*731,68*		*732*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*655,75*				*656*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*75,94*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,95*		*158*				
		Сметная стоимость				*2133*				
41	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10020,34	--	10020	--	401	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400,81*		*401*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400,81*				*401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,69*		*834*				
		Сметная стоимость				*11255*				
42	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,07057	49997,42	18355,66	3528	1295	1441	28,90	2
		т конструкций		23944,52	5141,19	1690	363	60,9	5,25	--
		Накладные расходы -		*20421,62*		*1441*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713,20*				*1250*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2708,42*				*191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5633,52*		*398*				
		Сметная стоимость				*5367*				
43	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,07057	299949,74	--	21167	--	847	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997,99*		*847*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11997,99*				*847*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955,82*		*1761*				
		Сметная стоимость				*23775*				
44	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	2,04653	599,98	0,68	1228	1	637	0,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	1032	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*311,50*		*637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*566*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35,06*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,92*		*149*				
		Сметная стоимость				*2015*				
45	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2,5	731,08	14,47	1828	36	310	0,21	1
		м2 поверхности		177,80	1,70	444	4	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*124,07*		*310*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*228*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,89*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,41*		*171*				
		Сметная стоимость				*2309*				
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО								
46	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,002	401638,31	2281,97	803	5	406	361,00	1
		км трубопровода		288807,22	944,10	578	2	62,1	0,98	--
		Накладные расходы -		*203198,52*		*406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179935,57*				*360*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23262,96*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48386,95*		*97*				
		Сметная стоимость				*1306*				
47	23-011201-1102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	2,016	1421,38	--	2866	--	115	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,86*		*115*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,86*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,26*		*238*				
		Сметная стоимость				*3219*				
48	11-200701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами	1	2516,97	34,99	2517	35	298	0,38	--
		зонт		306,00	8,91	306	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*298,49*		*298*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*190,20*				*190*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*108,29*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225,24*		*225*				
		Сметная стоимость				*3041*				
49	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00045	417071,51	5894,56	188	3	19	42,70	--
		т стальных элементов		38407,37	873,62	17	--	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*42052,09*		*19*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*11*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*17*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*223*				
50	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояса без опалубки. Устройство**	0,2	20133,42	2614,12	4027	523	545	4,15	1
		м3		3278,04	523,71	656	105	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*2722,94*		*545*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1843,85*				*369*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*879,09*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1828,51*		*366*				
		Сметная стоимость				*4937*				
51	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	1	95,74	0,54	96	1	64	0,12	--
		болт		95,20	0,25	95	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*64,29*		*64*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*58,13*				*58*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,15*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,80*		*13*				
		Сметная стоимость				*173*				
52	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	0,000065	381819,66	--	25	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15272,79*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15272,79*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31767,40*		*2*				
		Сметная стоимость				*28*				
53	11-061401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	100	148,90	1,61	14890	161	3463	0,08	8
		м3 емкости		56,08	0,76	5608	76	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*34,63*		*3463*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*27,57*				*2757*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,06*				*706*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,68*		*1468*				
		Сметная стоимость				*19821*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2535924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							538
		Сметная заработная плата -	Тенге				445627			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2835164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							715
		Сметная заработная плата -	Тенге				572498			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

на Вертикальная планировка

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /растительный слой/	214,92	26,98	26,98	5799	5799	1502	--	--
		м3 грунта		--	9,61	--	2066	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*6,99*		*1502*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,68*				*1221*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,31*				*281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*584*				
		Сметная стоимость				*7885*				
2	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	214,92	49,96	49,96	10738	10738	2780	--	--
		м3 грунта		--	17,80	--	3825	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*12,94*		*2780*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,52*				*2260*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,42*				*520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,03*		*1081*				
		Сметная стоимость				*14600*				
3	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	131,83	26,98	26,98	3557	3557	921	--	--
		м3 грунта		--	9,61	--	1267	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*6,99*		*921*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,68*				*749*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,31*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*358*				
		Сметная стоимость				*4836*				
4	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	131,83	49,96	49,96	6586	6586	1705	--	--
		м3 грунта		--	17,80	--	2346	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*12,94*		*1705*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,52*				*1387*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,42*				*319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,03*		*663*				
		Сметная стоимость				*8955*				
5	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	350	26,98	26,98	9444	9444	2445	--	--
		м3 грунта		--	9,61	--	3364	59,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*6,99*		*2445*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,68*				*1988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,31*				*457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*951*				
		Сметная стоимость				*12840*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.**	350	49,96	49,96	17486	17486	4528	--	--
		м3 грунта		--	17,80	--	6229	59,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*12,94*		*4528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,52*				*3681*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,42*				*847*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,03*		*1761*				
		Сметная стоимость				*23775*				
7	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей бульдозерамимощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	439,44	0,82	0,82	361	361	85	--	--
		м2		--	0,26	--	115	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*0,19*		*85*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,15*				*68*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,04*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,08*		*36*				
		Сметная стоимость				*482*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			73373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				19211			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2

на Покрытие

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Асфальтобетонное покрытие Тип-1 НА УЧАСТКЕ S=256+58 м2,								
1	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3**	439,44	243,34	69,85	106933	30694	14136	0,02	10
		м2 основания или покрытия		16,99	18,79	7464	8256	60,3	0,02	8
		Накладные расходы -		*32,17*		*14136*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*21,57*				*9480*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,60*				*4657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,04*		*9686*				
		Сметная стоимость				*130755*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 13 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3	439,44	218,14	61,11	95860	26854	15489	0,04	16
		м2 основания или покрытия		26,29	16,00	11552	7032	60,3	0,02	7
		Накладные расходы -		*35,25*		*15489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*25,50*				*11206*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,75*				*4283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,27*		*8908*				
		Сметная стоимость				*120257*				
3	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	439,44	1102,32	66,25	484403	29112	32302	0,03	15
		м2		28,50	18,40	12523	8088	60,3	0,02	7
		Накладные расходы -		*73,51*		*32302*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,28*				*12428*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,22*				*19873*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,07*		*41336*				
		Сметная стоимость				*558041*				
4	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытийна 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	439,44	505,17	0,06	221991	28	8964	--	--
		м2		0,31	--	134	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*20,40*		*8964*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,18*				*81*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,21*				*8883*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,05*		*18476*				
		Сметная стоимость				*249431*				
5	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	439,44	1183,98	66,40	520287	29177	33753	0,03	15
		м2 покрытия		28,50	18,46	12523	8114	60,3	0,02	7
		Накладные расходы -		*76,81*		*33753*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*12444*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*48,49*				*21309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,86*		*44323*				
		Сметная стоимость				*598364*				
6	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	265,3	1059,43	19,90	281066	5279	98961	0,70	185
		м		519,95	7,28	137944	1931	60,3	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*373,02*		*98961*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317,92*				*84345*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,09*				*14616*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,60*		*30402*				
		Сметная стоимость				*410429*				
7	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	4,7754	31779,82	--	151761	--	6070	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1271,19*		*6070*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1271,19*				*6070*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2644,08*		*12627*				
		Сметная стоимость				*170458*				
		Бетонное покрытие Тип-2 S=193+3 м2								
8	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см ТОЛЩ.15СМ. Устройство	196	120,85	89,83	23687	17607	7701	0,04	8
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	6022	4747	60,3	0,02	5
		Накладные расходы -		*39,29*		*7701*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*6494*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,16*				*1207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,81*		*2511*				
		Сметная стоимость				*33899*				
9	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	29,4	1027,71	--	30215	--	1209	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,11*		*1209*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,11*				*1209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,51*		*2514*				
		Сметная стоимость				*33937*				
10	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	196	303,72	27,87	59529	5462	37247	0,38	75
		м2 тротуара		274,16	9,50	53735	1862	60,3	0,01	2
		Накладные расходы -		*190,04*		*37247*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*171,05*				*33525*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18,99*				*3722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,50*		*7742*				
		Сметная стоимость				*104518*				
11	21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	196	1543,91	--	302606	--	12104	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,76*		*12104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*61,76*				*12104*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,45*		*25177*				
		Сметная стоимость				*339887*				
12	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	274	1059,43	19,90	290283	5452	102206	0,70	191
		м бортового камня		519,95	7,28	142467	1994	60,3	0,01	2
		Накладные расходы -		*373,02*		*102206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317,92*				*87110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,09*				*15096*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,60*		*31399*				
		Сметная стоимость				*423888*				
13	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	4,932	31779,82	--	156738	--	6270	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1271,19*		*6270*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1271,19*				*6270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2644,08*		*13041*				
		Сметная стоимость				*176048*				
		Грунтовое покрытие Тип-3 S=576 м2								
14	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см ТОЛЩ.20СМ. Устройство	576	120,85	89,83	69610	51743	22632	0,04	24
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	17698	13951	60,3	0,02	14
		Накладные расходы -		*39,29*		*22632*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*19084*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,16*				*3548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,81*		*7379*				
		Сметная стоимость				*99621*				
15	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	115,2	1027,71	--	118392	--	4736	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,11*		*4736*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,11*				*4736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,51*		*9850*				
		Сметная стоимость				*132978*				
		Отмостка вокруг здании								
16	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	15,3	18977,62	6,26	290358	96	37136	3,66	56
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	40295	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2427,16*		*37136*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*24540*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*823,26*				*12596*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1712,38*		*26199*				
		Сметная стоимость				*353693*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3936206**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**649**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**498334**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3

на МАФ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**84-020302-0301**	**Скамья прямолинейная, тип СК-001**	**2**	**22703,00**	**42,00**	**45406**	**84**	**326**	**--**	**--**
		шт.		**208,00**	**9,00**	**416**	**18**	**--**	**--**	**--**
1.1	84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья прямолинейная, тип СК-001	2	3060,00	42,00	6120	84	326	--	--
		шт.		208,00	9,00	416	18	75	--	--
		Накладные расходы -		*162,75*		*326*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*162,75*				*326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,82*		*516*				
		Сметная стоимость				*6961*				
1.2	84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья прямолинейная, тип СК-001	2	19643,00	--	39286	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1571,44*		*3143*				
		Сметная стоимость				*42429*				
2	**84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	**2**	**8174,00**	**1340,00**	**16348**	**2680**	**5577**	**--**	**--**
		шт.		**3321,00**	**397,00**	**6642**	**794**	**--**	**--**	**--**
2.1	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	2	8174,00	1340,00	16348	2680	5577	--	--
		шт.		3321,00	397,00	6642	794	75	--	--
		Накладные расходы -		*2788,50*		*5577*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*2788,50*				*5577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*877,00*		*1754*				
		Сметная стоимость				*23679*				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**42429**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**73069**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7870**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-4

на Озеленение

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-470106-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка стандартных посадочныхмест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте**	93	171,58	34,82	15957	3238	8793	0,20	19
		яма		136,77	12,72	12719	1183	56,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*94,55*		*8793*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*84,31*				*7841*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,24*				*952*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,29*		*1980*				
		Сметная стоимость				*26730*				
2	11-470107-0101 РСНБ РК 2015	**Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м**	93	169,06	36,93	15723	3435	8291	0,17	15
		шт		131,12	9,33	12194	868	56,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*89,15*		*8291*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*79,21*				*7367*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,93*				*924*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,66*		*1921*				
		Сметная стоимость				*25935*				
3	25-010301-0101 РСНБ РК 2015	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	93	452,63	--	42095	--	1684	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,11*		*1684*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18,11*				*1684*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,66*		*3502*				
		Сметная стоимость				*47281*				
4	11-470112-0101 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	4763,82	28,52	1,05	135868	5023	83368	0,04	193
		м2		27,47	0,42	130845	2020	56,4	--	2
		Накладные расходы -		*17,50*		*83368*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*15,73*				*74936*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,77*				*8432*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,68*		*17539*				
		Сметная стоимость				*236775*				
5	11-470112-0201 РСНБ РК 2015	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	0,476382	266708,83	2808,41	127055	1338	5537	0,59	--
		га		500,42	1128,07	238	537	56,4	1,33	1
		Накладные расходы -		*11623,56*		*5537*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*918,47*				*438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10705,09*				*5100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22266,59*		*10607*				
		Сметная стоимость				*143200*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			479919				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата -	Тенге				160605			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-6

на Уборная на 1 очко

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫГРЕБ								
9	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	2,7	596,04	19,20	1609	52	507	0,36	1
		м2 стяжки		249,18	9,54	673	26	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*187,70*		*507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*425*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30,14*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,70*		*169*				
		Сметная стоимость				*2285*				
10	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	2,7	261,03	0,54	705	1	362	0,29	1
		м2 поверхности		245,12	0,25	662	1	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*134,21*		*362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*119,01*				*321*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,20*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,62*		*85*				
		Сметная стоимость				*1153*				
11	11-080101-0304 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом=ШТУКАТУРКА ИЗНУТРИ**	12,88	1251,18	7,16	16115	92	5559	0,89	11
		м2 поверхности		718,86	3,39	9259	44	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*431,63*		*5559*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*366,91*				*4726*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*64,72*				*834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,62*		*1734*				
		Сметная стоимость				*23408*				
12	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	12,88	261,03	0,54	3362	7	1729	0,29	4
		м2 поверхности		245,12	0,25	3157	3	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*134,21*		*1729*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*119,01*				*1533*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,20*				*196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,62*		*407*				
		Сметная стоимость				*5498*				
13	11-080101-0304 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом=ШТУКАТУРКА СНАРУЖИ**	19,8	1251,18	7,16	24773	142	8546	0,89	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности		718,86	3,39	14233	67	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*431,63*		*8546*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*366,91*				*7265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*64,72*				*1282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,62*		*2666*				
		Сметная стоимость				*35985*				
14	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	19,8	731,08	14,47	14475	286	2457	0,21	4
		м2 поверхности		177,80	1,70	3520	34	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*124,07*		*2457*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*1805*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,89*				*651*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,41*		*1355*				
		Сметная стоимость				*18286*				
15	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	2,3	875,55	7,16	2014	16	433	0,38	1
		м2 поверхности		286,98	3,39	660	8	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*188,43*		*433*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*147,51*				*339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*40,92*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,12*		*196*				
		Сметная стоимость				*2643*				
16	11-061301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство лотка для отвода сточных вод	0,2	31570,22	4571,22	6314	914	1462	13,20	3
		м3		10426,55	1561,43	2085	312	48,5	1,60	--
		Накладные расходы -		*7309,54*		*1462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5814,17*				*1163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1495,38*				*299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3110,38*		*622*				
		Сметная стоимость				*8398*				
17	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,66	28403,07	1108,67	18746	732	2880	8,06	5
		м3		6131,65	267,10	4047	176	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*4363,65*		*2880*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*2048*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1260,26*				*832*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2621,34*		*1730*				
		Сметная стоимость				*23356*				
18	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,07444	13656,15	699,65	1017	52	524	16,88	1
		т		12681,10	193,40	944	14	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7040,14*		*524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*465*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*796,01*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1655,70*		*123*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1664*				
19	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07444	146912,11	--	10936	--	437	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876,48*		*437*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5876,48*				*437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*910*				
		Сметная стоимость				*12283*				
		СТЕНЫ								
20	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	3,63	17143,49	1450,34	62231	5265	9515	4,54	16
		м3 кладки		3324,42	339,27	12068	1232	50,8	0,40	1
		Накладные расходы -		*2621,34*		*9515*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861,15*				*6756*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*760,19*				*2759*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1581,19*		*5740*				
		Сметная стоимость				*77486*				
		КРОВЛЯ								
21	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	0,082	75227,47	903,31	6169	74	1090	22,10	2
		м3 древесины в конструкции		16182,73	357,24	1327	29	59,8	0,37	--
		Накладные расходы -		*13295,64*		*1090*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890,90*				*811*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3404,73*				*279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7081,85*		*581*				
		Сметная стоимость				*7840*				
22	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,082	6012,47	37,19	493	3	51	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	49	1	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*619,40*		*51*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*30*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*255,07*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*530,55*		*44*				
		Сметная стоимость				*587*				
23	11-120101-0702 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	4,32	1625,99	47,30	7024	204	1136	0,42	2
		м2 кровли		322,56	15,04	1393	65	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*263,06*		*1136*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*190,40*				*823*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*72,66*				*314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,12*		*653*				
		Сметная стоимость				*8813*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,041	20569,74	--	843	--	34	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*822,79*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*822,79*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1711,40*		*70*				
		Сметная стоимость				*947*				
25	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	5,2	209,33	1,73	1089	9	118	0,03	--
		м2 обработанной поверхности		22,36	0,74	116	4	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*22,73*		*118*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13,81*				*72*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,93*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,56*		*97*				
		Сметная стоимость				*1304*				
		ПРОЕМЫ								
26	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	1,59	1822,91	333,93	2898	531	924	0,90	1
		м2 проемов		727,77	89,11	1157	142	59,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*580,95*		*924*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*488,49*				*777*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*92,46*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,31*		*306*				
		Сметная стоимость				*4127*				
27	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	1,59	9150,83	--	14550	--	582	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*366,03*		*582*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*366,03*				*582*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*761,35*		*1211*				
		Сметная стоимость				*16343*				
28	11-100106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	0,24	2614,73	293,98	628	71	231	1,64	--
		м2 проемов		1295,42	80,70	311	19	59,8	0,09	--
		Накладные расходы -		*960,43*		*231*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*822,92*				*198*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*137,51*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286,01*		*69*				
		Сметная стоимость				*927*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	21-070602-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Деревянная фрамуга	0,24	4884,78	--	1172	--	47	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*195,39*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*195,39*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*406,41*		*98*				
		Сметная стоимость				*1316*				
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
30	11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	10	765,94	41,40	7659	414	3072	0,57	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности		452,81	32,53	4528	325	54,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*307,24*		*3072*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*265,97*				*2660*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,28*				*413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,85*		*859*				
		Сметная стоимость				*11590*				
31	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	0,73	2255,65	29,22	1647	21	682	1,79	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1466,06	15,48	1070	11	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*934,58*		*682*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*811,88*				*593*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*122,70*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,22*		*186*				
		Сметная стоимость				*2516*				
32	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	11,6	73,67	0,50	855	6	473	0,09	1
		м2 окрашиваемой поверхности		66,20	0,24	768	3	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*40,82*		*473*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*36,41*				*422*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,40*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,16*		*106*				
		Сметная стоимость				*1435*				
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
33	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	15,1	873,86	24,30	13195	367	5143	0,61	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		518,23	18,03	7825	272	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*340,58*		*5143*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*293,87*				*4437*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46,71*				*705*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,15*		*1467*				
		Сметная стоимость				*19805*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	5,5	73,67	0,50	405	3	224	0,09	1
		м2 окрашиваемой поверхности		66,20	0,24	364	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*40,82*		*224*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*36,41*				*200*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,40*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,16*		*50*				
		Сметная стоимость				*680*				
35	11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	16,8	59,87	0,42	1006	7	459	0,06	1
		м2 фасада		43,57	0,17	732	3	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*27,32*		*459*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*23,97*				*403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,35*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,98*		*117*				
		Сметная стоимость				*1582*				
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
36	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,074	63880,39	675,43	4727	50	968	22,50	2
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	1230	23	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*13080,21*		*968*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*749*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2960,02*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6156,85*		*456*				
		Сметная стоимость				*6151*				
37	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,074	6579,68	26,89	487	2	87	1,88	--
		м3 древесины в конструкции		1449,27	11,34	107	1	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1171,57*		*87*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*873,44*				*65*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*298,12*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*620,10*		*46*				
		Сметная стоимость				*620*				
38	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянной крышки люка	0,9	236,88	80,43	213	72	115	0,23	--
		м2		156,45	33,26	141	30	59,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*127,45*		*115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*113,44*				*102*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14,01*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,15*		*26*				
		Сметная стоимость				*354*				
39	27-010101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты из досок, толщина 40 мм	0,9	914,21	--	823	--	33	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*36,57*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,57*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,06*		*68*				
		Сметная стоимость				*924*				
40	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0022**	**151678,18**	**--**	**334**	**--**	**13**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6067,13*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6067,13*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*28*				
		Сметная стоимость				*375*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**300682**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**75273**			

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**47 049 238**					
в том числе оборудование	Тенге			**6 945 188**					
в том числе СМР	Тенге			**40 104 050**					
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,90%	1 163 017					
Итого с временными	Тенге			**41 267 068**					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,3*0,7%	Тенге		0,91%	375 530					
Итого СМР	Тенге			**41 642 598**					
Итого оборудование	Тенге			**6 945 188**					
Итого СМР+оборудование	Тенге			**48 587 786**					
Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,0599383	51 500 056					
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			51 500 056					
Стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		**0,90000000**	**46 350 050**					
НДС (12%)	Тенге		12%	5 562 006					
Стоимость строительства	Тенге			**51 912 056,08**					

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Аширбаев Д.М.

Инженер-эксперт:

ТОО "АТАКАМА"

Ахметов Х. П.