		Накладные расходы	%	-			208,56	50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			410,2	984
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					5537,64	132903
		ЩИТ С ПОЖАРНЫМ ИНВЕНТАРЕМ						
98	Е11-100114-0101 11-100114-0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ПОД ЩИТ ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 1,5 М. УСТАНОВКА ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	М3			0,87	33268,06	28943,21
		Накладные расходы	%	-			8431,81	7335,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			3335,99	2902,31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					45035,87	39181,2
99	ПРАЙС ТПРАЙС	-ЩИТ ПОЖАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШТ			6	19375	116250
		Накладные расходы	%	-			821,5	4929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			1615,72	9694,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					21812,22	130873,32
100	ПРАЙС ТПРАЙС	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ОУ-5	ШТ			12	6785,71	81428,57
		Накладные расходы	%	-			287,71	3452,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			565,87	6790,49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					7639,3	91671,63
101	ПРАЙС ТПРАЙС	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП-5	ШТ			12	2767,86	33214,29
		Накладные расходы	%	-			117,36	1408,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			230,82	2769,81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					3116,03	37392,38
102	ПРАЙС ТПРАЙС	-ЛОПАТА СОВКОВАЯ	ШТ			6	991,07	5946,43
		Накладные расходы	%	-			42,02	252,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			82,65	495,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1115,74	6694,44
103	ПРАЙС ТПРАЙС	-ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ	ШТ			6	991,07	5946,43
		Накладные расходы	%	-			42,02	252,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			82,65	495,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1115,74	6694,44
104	ПРАЙС ТПРАЙС	-БАГОР	ШТ			6	1160,71	6964,29
		Накладные расходы	%	-			49,21	295,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			96,79	580,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1306,72	7840,34
105	ПРАЙС ТПРАЙС	-ЛОМ	ШТ			6	982,14	5892,86
		Накладные расходы	%	-			41,64	249,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			81,9	491,42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1105,69	6634,13
106	С121-130805-0202 21-130805-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОПИТАННЫЙ /КОШМА/	100 М2			0,24	93550,32	22452,08
		Накладные расходы	%	-			3966,53	951,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			7801,35	1872,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					105318,2	25276,37
		ЯЩИК С ПЕСКОМ						
107	ПРАЙС ТПРАЙС	-ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА	ШТ			6	29017,86	174107,14
		Накладные расходы	%	-			1230,36	7382,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			2419,86	14519,14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					32668,07	196008,43
108	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-93 1,5 Т	М3			3	2532,85	7598,55
		Накладные расходы	%	-			107,39	322,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			211,22	633,66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					2851,46	8554,39
		ПОКРЫТИЕ						
109	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА			139,2	28,06	3906,29
		Накладные расходы	%	-			7,87	1095,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			2,87	400,11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					38,8	5401,45
110	Е11-270401-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА			111,36	2775,18	309044

	270401- 02 РСНБ К 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1		ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ					
		Накладные расходы	%	-				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		268,06	29851,48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					243,46	27111,64
							3286,7	366007,12
111	Е11-270403- 0302 11-270403- 0302 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ			1392	834,91	1162188,6
		Накладные расходы	%	-				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		71,46	99469,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					72,51	100932,63
							978,87	1362590,5
112	Е11-270403- 0304 11-270403- 0304 РСНБ РК 2015	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ			1392	-50,56	-70372,68
		Накладные расходы	%	-				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		-3,65	-5074,86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					-4,34	-6035,8
							-58,54	-81483,34
113	Е11-270201- 1002 11-270201- 1002 РСНБ	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	М БОРТОВОГО КАМНЯ			426	1617,52	689061,71
		Накладные расходы	%	-				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		388,35	165435,39
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					160,47	68359,77
							2166,33	922856,88
114	С121-040508 -0118 21-040508- 0118 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91 0,12 Т	ШТ.			426	2105,03	896742,78
		Накладные расходы	%	-				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		89,25	38021,89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					175,54	74781,17
							2369,83	1009545,8
		РАЗДЕЛ 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ						
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ						
115	Е11-010104- 0105 11-010104- 0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА			278,4	16,44	4578,12
		Накладные расходы	%	-				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		4,42	1229,58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1,67	464,62
							22,53	6272,32
116	Е11-010104- 0113 11-010104- 0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА			278,4	42,7	11886,46
		Накладные расходы	%	-				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		11,47	3192,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					4,33	1206,31
							58,5	16285,22
117	Е11-010104- 0404 11-010104- 0404 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА			278,4	9,51	2646,99
		Накладные расходы	%	-				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		2,55	710,92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					0,964916	268,63
							13,03	3626,54
118	Е11-010104- 0410 11-010104- 0410 РСНБ РК 2016	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С), ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА			278,4	28,16	7841,07
		Накладные расходы	%	-				
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		7,56	2105,94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					2,86	795,76
							38,59	10742,77
		ДЕРЕВЬЯ						
119	Е11-470102- 0306 11-470102- 0306 РСНБ	-ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ ЯМА 0,3Х0,3 М. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ. В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ				222	641,92	142506,13

	РК 2015							
		Накладные расходы	%		-		404,61	8982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		83,72	18586,
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1130,25	250916,
120	Е11-470103-0103 11-470103-0103 РСНБ РК 2015	-ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ КОМА 0,5Х0,4 М. ПОСАДКА	ШТ.			222	1646,45	365512,9
		Накладные расходы	%		-		772,23	171434,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		193,49	42955,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					2612,17	579902,74
121	С125-010202-0301 25-010202-0301 РСНБ РК 2015	-САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОГО РОСТА (КЛЁН ЯСЕНЕЛИСТНЫЙ, ЯСЕНЬ ЗЕЛЁНЫЙ, ИВА КРАСНАЯ, ВЯЗ ШИРОКОЛИСТНЫЙ, ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, ТОПОЛЬ ПИРАМИДАЛЬНЫЙ, БЕРЁЗА, ЛОХ СЕРЕБРИСТЫЙ) С КОМОМ ЗЕМЛИ 0,5 М Х 0,4 М, 1 ШКОЛКА, ВОЗРАСТ 3 ГОДА ГОСТ 24909-81 0,122 КГ	ШТ.			222	6615	1468530
		Накладные расходы	%		-		280,48	62265,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		551,64	122463,65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					7447,11	1653259,3
		КУСТАРНИКИ						
122	Е11-470108-0113 11-470108-0113 РСНБ РК 2015	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	М ТРАНШЕИ			870	511,28	444814,42
		Накладные расходы	%		-		322,27	280372,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		66,68	58014,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					900,23	783201,95
123	Е11-470109-0101 11-470109-0101 РСНБ РК 2015	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ОДНОРЯДНОЙ И ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ. ПОСАДКА	М ИЗГОРОДИ			870	361,79	314753,2
		Накладные расходы	%		-		204,54	177952,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		45,31	39416,43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					611,63	532121,76
124	С125-010202-0101 25-010202-0101 РСНБ РК 2015	-САЖЕНЦЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ БЫСТРОГО РОСТА (КЛЁН ЯСЕНЕЛИСТНЫЙ, ЯСЕНЬ ЗЕЛЁНЫЙ, БЕРЁЗА БОРОДАВЧАТАЯ, КЛЁН ТАТАРСКИЙ, ИВА КРАСНАЯ, ИВА ПЛАКУЧАЯ, ВЯЗ ШИРОКОЛИСТНЫЙ, ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, ТОПОЛЬ ПИРАМИДАЛЬНЫЙ БЕЗ ПЕРЕСАДКИ ВО 2-УЮ ШКОЛКУ) С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ВОЗРАСТ 3 ГОДА ГОСТ 24909-81 0,005 КГ	ШТ.			2610	992	2589120
		Накладные расходы	%		-		42,06	109778,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		82,72	215911,9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1116,79	2914810,6
		ГАЗОН						
125	Е11-470112-0102 11-470112-0102 РСНБ РК 2015	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ВРУЧНУЮ. БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ	М2			8112	114,52	929020,94
		Накладные расходы	%		-		72,19	585574,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		14,94	121167,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					201,65	1635763,1
126	Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВ ВРУЧНУЮ	М2			8112	150,87	1223881,1
		Накладные расходы	%		-		41,77	338797,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		15,41	125014,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					208,05	1687693,3

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

127	Е11-010205-0202 11-010205-0202 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М	М3 ГРУНТА			12	1660,47	19926
		Накладные расходы	%		-		1093,35	13120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		220,31	2644
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					2974,13	35690
128	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА			7	629,72	4408

		Накладные расходы					
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	-	8	414,64	2903
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%			83,55	585
						1127,91	7895
	Е11-010104-0106	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ПО ПУТИ ПРИ ПОДЪЕМАХ СВЫШЕ 20 %, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,4	М3 ГРУНТА	24	28,51	684
	11-010104-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.72 Кэм=1,4						
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	-	8	7,66	184
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%			2,89	69
						39,05	937
130	Е11-010104-0114	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ПО ПУТИ ПРИ ПОДЪЕМАХ СВЫШЕ 20 %, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,4	М3 ГРУНТА	24	45,12	1083
	11-010104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.72 Кэм=1,4 К=2						
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	-	8	12,12	291
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%			4,58	110
						61,82	1484
2-2-1							
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
		ПОЛЫ					
131	11-110101-1103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		42,23	655,53	27683
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль	%	-	8	193,84	8186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%			67,95	2869
						917,31	38738
132	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=6	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1103	М2 СТЯЖКИ		42,23	573,57	24222
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль	%	-	8	42,34	1788
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%			49,27	2081
						665,19	28091
		КОЗЫРЕК					
133	11-090305-0401 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,03867	83354,05	3223
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль	%	-	8	46534,76	1799
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%			10391,1	402
						140279,92	5425
134	21-060405-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИСТОВЫЕ СВАРНЫЕТ ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 3-10 ММ МАССОЙ ДО 0,1 Т 1 Т			0,03867	142981,71	5529
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль	%	-	8	6062,42	234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%			11923,53	461
						160967,67	6225
135	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ		2,52	568,54	1433
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль	%	-	8	289,8	730
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%			68,67	173
						927	

136	21-100104-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010 6,7 КГ	М2		2,898	1670,89	
		Накладные расходы	%	-		70,85	205
		Сметная прибыль	%	8		139,34	404
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1881,07	5451
137	12-080101-1806 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ КАМЕННЫМ	М		1,4	666,7	933
		Накладные расходы	%	-		92,31	129
		Сметная прибыль	%	8		60,72	85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				819,74	1148
		ПЛОЩАДКА ЛЕСТНИЧНАЯ					
138	11-060101-0114 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО	М3		0,5	17496,28	8748
		Накладные расходы	%	-		1204,33	602
		Сметная прибыль	%	8		1496,05	748
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				66,74	133
139	11-150108-1902 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО	М		1,5	1293,6	1940
		Накладные расходы	%	-		227,88	342
		Сметная прибыль	%	8		121,72	183
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1643,2	2465
140	11-100102-0401 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		0,6	53515,24	32109
		Накладные расходы	%	-		12820,75	7692
		Сметная прибыль	%	8		5306,88	3184
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				71642,87	42986
141	12-080101-1803 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ	М		25,5	887,39	22628
		Накладные расходы	%	-		131,75	3360
		Сметная прибыль	%	8		81,53	2079
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1100,67	28067
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ					
142	ПРАЙС	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ПЭТ-1 1 КВТ	ШТ		6	6205,36	37232
		Накладные расходы	%	-		263,11	1579
		Сметная прибыль	%	8		517,48	3105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6985,94	41916
143	ПРАЙС	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП 10	ШТ		2	5357,14	10714
		Накладные расходы	%	-		227,14	454
		Сметная прибыль	%	8		446,74	893
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6031,03	12062
		РАЗДЕЛ 5. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
144	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	-ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 6 КГ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ	ШТ.		1	3287,41	3287
		Накладные расходы	%	-		1276,83	1277
		Сметная прибыль	%	8		365,14	365
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4929,38	4929
145	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	-ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		2	2596,83	5194
		Накладные расходы	%	-		1002,87	2006
		Сметная прибыль	%	8		287,98	576
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3887,68	7775
146	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 100 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ.		5	4944,69	24723
		Накладные расходы	%	-		940,27	4701
		Сметная прибыль	%	8		470,8	2354
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6355,75	31779

	-080303- 501 РСНБ РК 2015	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ.		9	3794,49	34150
		Накладные расходы	%	-		521,92	4697
		Сметная прибыль	%	8		345,31	3108
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4661,72	41956
148	13-110203- 0201 РСНБ РК 2015	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УРОВНЕМЕР ПЕРВИЧНЫЙ, МАССА ДО 10 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЕРВУАРЕ, РАБОТАЮЩЕМ ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ	ШТ.		4	3195,73	12783
		Накладные расходы	%	-		1199,25	4797
		Сметная прибыль	%	8		351,6	1406
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4746,57	18986
149	11-181101- 0102 РСНБ РК 2015	-МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		1	2284,35	2284
		Накладные расходы	%	-		217,19	217
		Сметная прибыль	%	8		200,12	200
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2701,66	2702
150	13-100104- 0206 РСНБ РК 2015	-РЕЛЕ, КЛЮЧ, КНОПКА И ДР. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		5	1449,74	7249
		Накладные расходы	%	-		675,02	3375
		Сметная прибыль	%	8		169,98	850
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2294,74	11474
151	13-080305- 0306 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ. МОНТАЖ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ	ШТ.		3	1222,1	3666
		Накладные расходы	%	-		482,79	1448
		Сметная прибыль	%	8		136,39	409
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1841,28	5524
152	13-080305- 0101 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ.		2	318,63	637
		Накладные расходы	%	-		137,94	276
		Сметная прибыль	%	8		36,53	73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				493,1	986
153	13-080305- 0108 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ.		3	344,44	1033
		Накладные расходы	%	-		150,41	451
		Сметная прибыль	%	8		39,59	119
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				534,44	1603
154	13-080206- 1705 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М		70	803	56210
		Накладные расходы	%	-		328,4	22988
		Сметная прибыль	%	8		90,51	6336
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1221,92	85534
155	13-080206- 1703 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М		20	468,7	9374
		Накладные расходы	%	-		170,32	3406
		Сметная прибыль	%	8		51,12	1022
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				690,14	13803
156	13-080206- 1701 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М		30	291,78	8753
		Накладные расходы	%	-		109,12	3274
		Сметная прибыль	%	8		32,07	962
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				432,97	12989
157	13-080206- 2101 РСНБ РК 2015	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ. ПРОКЛАДКА	М		60	541,87	32512
		Накладные расходы	%	-		128,29	7697
		Сметная прибыль	%	8		53,61	3217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				723,78	43427
158	13-080206- 2204 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М		80	106,99	8559
		Накладные расходы	%	-		40,89	3271
		Сметная прибыль	%	8		11,83	946
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159,7	12776
159	13-080206- 2203 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М		263	78,37	20611
		Накладные расходы	%	-		28,63	7530
		Сметная прибыль	%	8		8,56	2251
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				115,56	30392
160	13-080206- 2202 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М		36	67,19	2419

		Накладные расходы	%	-			24,42	
		Сметная прибыль	%		8		7,33	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					98,94	
161	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М			25	324,42	81
		Накладные расходы	%	-			72,45	1811
		Сметная прибыль	%		8		31,75	794
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					428,62	10715
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В СТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ						
162	ПРАЙС	-ЩИТ ЩРО 8505-2610	ШТ			1	9625	9625
		Накладные расходы	%	-			408,1	408
		Сметная прибыль	%		8		802,65	803
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					10835,75	10836
163	ПРАЙС	-ВА57Ф35 63А	ШТ			1	8928,57	8929
		Накладные расходы	%	-			378,57	379
		Сметная прибыль	%		8		744,57	745
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					10051,71	10052
164	23-070204-0648 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 63А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	ШТ.			2	1081,21	2162
		Накладные расходы	%	-			45,84	92
		Сметная прибыль	%		8		90,16	180
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1217,22	2434
165	23-070204-0645 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 32А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	ШТ.			2	863,95	1728
		Накладные расходы	%	-			36,63	73
		Сметная прибыль	%		8		72,05	144
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					972,63	1945
166	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 г	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	ШТ.			6	275,41	1652
		Накладные расходы	%	-			11,68	70
		Сметная прибыль	%		8		22,97	138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					310,05	1860
167	23-070204-0608 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 10А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	ШТ.			1	275,41	275
		Накладные расходы	%	-			11,68	12
		Сметная прибыль	%		8		22,97	23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					310,05	310
168	23-070204-0606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	ШТ.			2	280,51	561
		Накладные расходы	%	-			11,89	24
		Сметная прибыль	%		8		23,39	47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					315,8	632
169	51-080401-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-УСТРОЙСТВА (ЯЩИКИ) УПРАВЛЕНИЯ РУС М 5111-2874У1 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 8 А, ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ 6 А ГОСТ 30011.1-2012 23 КГ	ШТ.			1	50105	50105
		Накладные расходы	%	-			2124,45	2124
		Сметная прибыль	%		8		4178,36	4178
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					56407,81	56408
170	51-080401-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-УСТРОЙСТВА (ЯЩИКИ) УПРАВЛЕНИЯ РУС М 5111-1874У1 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 1,6 А, ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ 0,6 А ГОСТ 30011.1-2012 23 КГ	ШТ.			1	47270	47270
		Накладные расходы	%	-			2004,25	2004
		Сметная прибыль	%		8		3941,94	3942
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					53216,19	53216

	ИС	-ДАТЧИК РЕЛЕ-УРОВНЯ РОС-301-УХЛ-2	ШТ			4	18750	75000
		Накладные расходы	%	-			795	3180
		Сметная прибыль	%	8			1563,6	6254
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					21108,6	84434
2	ПРАЙС	-ДАТЧИК РЕЛЕ-ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-53	ШТ			1	2455,36	2455
		Накладные расходы	%	-			104,11	104
		Сметная прибыль	%	8			204,76	205
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					2764,22	2764
173	23-070101-0323 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ТИП НПП03-100-001 "СЕЛЕНА-1" IP65 ГОСТ 17677-82 3,2 КГ	ШТ.			3	1470,22	4411
		Накладные расходы	%	-			62,34	187
		Сметная прибыль	%	8			122,6	368
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1655,16	4965
174	ПРАЙС	-ЛАМПА Г230-240-100	ШТ			3	71,43	214
		Накладные расходы	%	-			3,03	9
		Сметная прибыль	%	8			5,96	18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					80,41	241
175	23-070202-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44, РАЗМЕРАМИ 80 ММ Х 40 ММ 0,1 КГ	ШТ.			4	168,38	674
		Накладные расходы	%	-			7,14	29
		Сметная прибыль	%	8			14,04	56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					189,56	758
176	23-070202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала	-КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН МОДЕЛИ КМ41005, ДИАМЕТРОМ 70 ММ, ГЛУБИНОЙ 30 ММ, ТИПА ИЭК 0,03 КГ	ШТ.			3	37,76	113
		Накладные расходы	%	-			1,6	5
		Сметная прибыль	%	8			3,15	9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					42,51	128
177	23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ИНДИКАТОРОМ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,08 КГ	ШТ.			2	182,64	365
		Накладные расходы	%	-			7,74	15
		Сметная прибыль	%	8			15,23	30
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					205,61	411
178	23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 0,07 КГ	ШТ.			3	291,77	875
		Накладные расходы	%	-			12,37	37
		Сметная прибыль	%	8			24,33	73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					328,47	985
179	23-060135-1603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С КОНЦЕНТРИЧЕСКИМ ПРОВОДНИКОМ NYY-J 5Х4 (ОК)-0,66/1 ГОСТ 16442-80 0,435 Т	КМ			0,08	737798,26	59024
		Накладные расходы	%	-			31282,65	2503
		Сметная прибыль	%	8			61526,47	4922
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					830607,38	66449
180	23-060135-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С КОНЦЕНТРИЧЕСКИМ ПРОВОДНИКОМ NYY-J 5Х2,5 (ОК)-0,66/1 ГОСТ 16442-80 0,303 Т	КМ			0,09	491631,94	44247
		Накладные расходы	%	-			20845,19	1876
		Сметная прибыль	%	8			40998,17	3690
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					553475,3	49813
181	23-060135-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С КОНЦЕНТРИЧЕСКИМ ПРОВОДНИКОМ NYM-J 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,213 Т	КМ			0,103	274302,17	28253

		Накладные расходы	%		-		11630,41	1198
		Сметная прибыль	%		8		22874,61	2356
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					308807,19	31807
182	23-060135-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С КОНЦЕНТРИЧЕСКИМ ПРОВОДНИКОМ NYM-J 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,158 Т	КМ			0,3	190494,41	57148
		Накладные расходы	%		-		8076,96	2423
		Сметная прибыль	%		8		15885,71	4766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					214457,08	64337
183	ПРАЙС	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С КОНЦЕНТРИЧЕСКИМ ПРОВОДНИКОМ NYM-J 2Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ			0,006	80357,14	482
		Накладные расходы	%		-		3407,14	20
		Сметная прибыль	%		8		6701,14	40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					90465,43	543
184	23-060135-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С КОНЦЕНТРИЧЕСКИМ ПРОВОДНИКОМ NYY-J 4Х4 (ОК)-0,66/1 ГОСТ 16442-80 0,37 Т	КМ			0,07	605717,71	42400
		Накладные расходы	%		-		25682,43	1798
		Сметная прибыль	%		8		50512,01	3536
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					681912,15	47734
185	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ КВВГ 5Х1,5 ГОСТ 1508-78 0,153 Т	КМ			0,09	208635,99	18777
		Накладные расходы	%		-		8846,17	796
		Сметная прибыль	%		8		17398,57	1566
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					234880,73	21139
186	23-010101-0218 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, DN 100, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 3262-75 11,32 КГ	М			70	1343,35	94035
		Накладные расходы	%		-		56,96	3987
		Сметная прибыль	%		8		112,02	7842
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1512,33	105863
187	23-010101-0215 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, DN 50, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 3262-75 4,35 КГ	М			20	676,58	13532
		Накладные расходы	%		-		28,69	574
		Сметная прибыль	%		8		56,42	1128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					761,69	15234
188	23-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, DN 20, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 3262-75 1,66 КГ	М			30	261,5	7845
		Накладные расходы	%		-		11,09	333
		Сметная прибыль	%		8		21,81	654
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					294,39	8832
189	21-130814-1808 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ РЗ-Ц-Х 0,43 КГ	М			60	155,32	9319
		Накладные расходы	%		-		6,59	395
		Сметная прибыль	%		8		12,95	777
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					174,86	10491
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ						18512698
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						4982448
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						1481015
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						24976161

ИТОГО:	24976161
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32 %	579447
ИТОГО:	25555608
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,97 %	759002
ИТОГО:	26314610
В ЦЕНАХ 2017 Г	27390878
НДС 12 %	3286905
ВСЕГО :	30677783

ЗАКЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: директор ТОО „Газстрой" Казиев Ю.К.

ТЕХНАДЗОР:

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА НОЯБРЬ 2017 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 13 2017-04-12

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АРАЛТОБЕ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	**2**	**3**	**4**
Итого: с начала строительства	220420771		
НДС 12%	26450493		
Всего:	246871264		
Итого за ноябрь 2017 г.	27390878		
НДС 12%	3286905		
ВСЕГО:	30677783		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____