1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	170	Ц13-080303-0501 1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	4232,66	22,06	29628,60	154,42	10966,18	13325,76	46390,71
			НР - 72%; СП - 8%			2644,00	--	18508,00	--		3436,35	
171	171	Прайс-лист ТОО "Юг-Электрокомплект" пункт 40	Пакетный выключатель двухполюсный IP56, 10А ПВМ2-10	шт	5	2098,21	--	10491,07	--	10491,07	--	11330,36
			СП - 8%			--	--	--	--		839,29	
172	172	Прайс-лист ТОО "КазСвет Group" пункт 68	Пакетный выключатель трехполюсный IP56, 6,3А ПВМ3-10	шт.	2	495,54	--	991,07	--	991,07	--	1070,36
			СП - 8%			--	--	--	--		79,29	
173	173	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4573,92	22,06	13721,77	66,18	5849,59	5620,32	20889,46
			НР - 72%; СП - 8%			2602,00	--	7806,00	--		1547,37	
174	174	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный управления двухштфтовый "пуск", "стоп" ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	3	1520,00	--	4560,00	--	4560,00	--	4924,80
			СП - 8%			--	--	--	--		364,80	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3115875,16	41897,47	2417912,86	399978,71	3788044,42
			РАЗДЕЛ 2.Освещение									
			Щит распределительный /1ЩО,2ЩО,3ЩО,4ЩО/									
175	230	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	4	11424,39	985,22	45697,58	3940,88	30772,70	8832,96	58892,98
			НР - 72%; СП - 8%			2746,00	321,00	10984,00	1284,00		4362,44	
176	231	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	8510,00	--	34040,00	--	34040,00	--	36763,20
			СП - 8%			--	--	--	--		2723,20	
177	232	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	32	2672,70	22,06	85526,52	705,92	43188,60	29975,04	124741,68
			НР - 72%; СП - 8%			1301,00	--	41632,00	--		9240,12	
178	233	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1310,00	--	5240,00	--	5240,00	--	5659,20
			СП - 8%			--	--	--	--		419,20	
179	234	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	28	465,00	--	13020,00	--	13020,00	--	14061,60
			СП - 8%			--	--	--	--		1041,60	
			Щит распределительный /1ЩАО/									
180	235	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11424,39	985,22	11424,39	985,22	7693,17	2208,24	14723,24
			НР - 72%; СП - 8%			2746,00	321,00	2746,00	321,00		1090,61	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	236	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8510,00	--	8510,00	--	8510,00	--	9190,80
			СП - 8%			--	--	--	--		680,80	
182	237	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2672,70	22,06	16036,22	132,36	8097,86	5620,32	23389,07
			НР - 72%, СП - 8%			1301,00	--	7806,00	--		1732,52	
183	238	С123-070204-0746 2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310,00	--	1310,00	--	1414,80
			СП - 8%			--	--	--	--		104,80	
184	239	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	465,00	--	2325,00	--	2325,00	--	2511,00
			СП - 8%			--	--	--	--		186,00	
					Щит распределительный /1ЩНО/							
185	240	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11424,39	985,22	11424,39	985,22	7693,17	2208,24	14723,24
			НР - 72%, СП - 8%			2746,00	321,00	2746,00	321,00		1090,61	
186	241	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8510,00	--	8510,00	--	8510,00	--	9190,80
			СП - 8%			--	--	--	--		680,80	
187	242	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2672,70	22,06	18708,93	154,42	9447,51	6557,04	27287,24
			НР - 72%, СП - 8%			1301,00	--	9107,00	--		2021,28	
188	243	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310,00	--	1310,00	--	1414,80
			СП - 8%			--	--	--	--		104,80	
189	244	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	465,00	--	2790,00	--	2790,00	--	3013,20
			СП - 8%			--	--	--	--		223,20	
					Щит распределительный /2ЩАО,ЩАОк/							
190	245	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	11424,39	985,22	22848,79	1970,44	15386,35	4416,48	29446,49
			НР - 72%, СП - 8%			2746,00	321,00	5492,00	642,00		2181,22	
191	246	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	8510,00	--	17020,00	--	17020,00	--	18381,60
			СП - 8%			--	--	--	--		1361,60	
192	247	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2672,70	22,06	21381,63	176,48	10797,15	7493,76	31185,42
			НР - 72%, СП - 8%			1301,00	--	10408,00	--		2310,03	
193	248	С123-070204-0746 2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1310,00	--	2620,00	--	2620,00	--	2829,60

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		209,60	
194	249	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	465,00	--	2790,00	--	2790,00	--	3013,20
			СП - 8%			--	--	--	--		223,20	
					Щит распределительный /ЗЩАО,ЩОк/							
195	250	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	11424,39	985,22	22848,79	1970,44	15386,35	4416,48	29446,49
			НР - 72%; СП - 8%			2746,00	321,00	5492,00	642,00		2181,22	
196	251	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	8510,00	--	17020,00	--	17020,00	--	18381,60
			СП - 8%			--	--	--	--		1361,60	
197	252	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2672,70	22,06	18708,93	154,42	9447,51	6557,04	27287,24
			НР - 72%; СП - 8%			1301,00	--	9107,00	--		2021,28	
198	253	С123-070204-0746 2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1310,00	--	2620,00	--	2620,00	--	2829,60
			СП - 8%			--	--	--	--		209,60	
199	254	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	465,00	--	3720,00	--	3720,00	--	4017,60
			СП - 8%			--	--	--	--		297,60	
200	255	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2672,70	22,06	16036,22	132,36	8097,86	5620,32	23389,07
			НР - 72%; СП - 8%			1301,00	--	7806,00	--		1732,52	
201	256	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	465,00	--	2790,00	--	2790,00	--	3013,20
			СП - 8%			--	--	--	--		223,20	
202	257	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2672,70	22,06	16036,22	132,36	8097,86	5620,32	23389,07
			НР - 72%; СП - 8%			1301,00	--	7806,00	--		1732,52	
203	258	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	465,00	--	2790,00	--	2790,00	--	3013,20
			СП - 8%			--	--	--	--		223,20	
204	259	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	10	11424,39	985,22	114243,94	9852,20	76931,74	22082,40	147232,45
			НР - 72%; СП - 8%			2746,00	321,00	27460,00	3210,00		10906,11	
205	260	Прайс-лист ТОО "Световые технологии" пункт 65	Корпус модульный настенный,IP65 КМПн 2/5 для установки автоматического выключателя IP65	шт.	10	7142,86	--	71428,57	--	71428,57	--	77142,86
			СП - 8%			--	--	--	--		5714,29	
					Светотехническое оборудование							

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	261	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	24	1913,44	754,41	45922,57	18105,75	3102,82	26651,81	78380,33
			НР - 72%; СП - 8%			1029,75	512,60	24714,00	12302,40		5805,95	
207	262	Прайс-лист ТОО "Световые технологии" пункт 58	Светильник потолочный 1xT8 G13 36W, с рассенвателем из полимерного материала SAN с ЭПРА Степень защиты IP65 ARCTIC SMC/SAN 136	шт.	24	7825,00	--	187800,00	--	187800,00	--	202824,00
			СП - 8%			--	--	--	--		15024,00	
208	263	Ц13-080305-0307 1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	10	2208,50	953,36	22085,03	9533,59	1292,84	12780,99	37655,29
			НР - 72%; СП - 8%			1125,86	649,28	11258,60	6492,77		2789,28	
209	264	Прайс-лист ТОО "Световые технологии" пункт 51	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, ГОСТ 17677-82	шт.	10	11828,57	--	118285,71	--	118285,71	--	127748,57
			СП - 8%			--	--	--	--		9462,86	
210	265	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	281	1913,44	754,41	537676,75	211988,20	36328,80	312048,25	917703,00
			НР - 72%; СП - 8%			1029,75	512,60	289359,75	144040,60		67978,00	
211	266	Прайс-лист ТОО "Световые технологии" пункт 57	Светильник светодиодный потолочный с призматическим рассенвателем, дл.1195мм, мощн.30Вт.Степень зашиты IP20 OPTIMA.PRS ECO LED 1200	шт.	281	15241,96	--	4282992,00	--	4282992,00	--	4625631,32
			СП - 8%			--	--	--	--		342639,36	
212	267	Ц13-080305-0411 1308-0305-0411 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	63	7558,27	1245,67	476171,05	78477,45	123491,77	236856,81	770070,09
			НР - 72%; СП - 8%			4352,41	869,30	274201,83	54765,96		57042,23	
213	269	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	20	1913,44	754,41	38268,81	15088,13	2585,68	22209,84	65316,94
			НР - 72%; СП - 8%			1029,75	512,60	20595,00	10252,00		4838,29	
214	270	Прайс-лист ТОО "Световые технологии" пункт 57	Светильник светодиодный потолочный с призматическим рассенвателем, дл.1195мм, мощн.30Вт.Степень зашиты IP20 OPTIMA.PRS ECO LED 1200	шт.	20	15241,96	--	304839,29	--	304839,29	--	329226,43
			СП - 8%			--	--	--	--		24387,14	
215	271	Ц13-080305-0411 1308-0305-0411 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	58	7558,27	1245,67	438379,70	72249,08	113690,84	218058,65	708953,42
			НР - 72%; СП - 8%			4352,41	869,30	252439,78	50419,46		52515,07	
216	273	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	40	4785,32	944,76	191412,92	37790,47	71242,45	77733,24	290677,86
			НР - 72%; СП - 8%			2059,50	639,57	82380,00	25582,84		21531,69	
217	274	Прайс-лист ТОО "Световые технологии" пункт 56	Светильник с асимметричным зеркальным отражателем, с креплением на кронштейнах с люминисцентной лампой 1xT8 G13 36W ASM/S 13	шт.	40	16366,07	--	654642,86	--	654642,86	--	707014,29
			СП - 8%			--	--	--	--		52371,43	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	275	Прайс-лист ТОО "Световые технологии" пункт 62	Кронштейн для подвеса светильника 8101000080	шт.	80	2207,14	--	176571,43	--	176571,43	--	190697,14
			СП - 8%			--	--	--	--		14125,71	
219	276	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	53	1913,44	754,41	101412,34	39983,54	6852,05	58856,08	173089,89
			НР - 72%; СП - 8%			1029,75	512,60	54576,75	27167,80		12821,47	
220	277	Прайс-лист ТОО "Световые технологии" пункт 64	Светильник настенно-потолочный накладной для компактной люминисцентной лампы 23Вт Е27 с рассеивателем из поликарбоната. Степень защиты IP44. TS 100	шт.	37	1535,71	--	56821,43	--	56821,43	--	61367,14
			СП - 8%			--	--	--	--		4545,71	
221	278	Прайс-лист ТОО "Световые технологии" пункт 59	Светильник настенно-потолочный накладной 18Вт с опаловым рассеивателем из поликарбоната. Степень защиты IP65. STAR NBT LED 18	шт.	14	22343,75	--	312812,50	--	312812,50	--	337837,50
			СП - 8%			--	--	--	--		25025,00	
222	279	Прайс-лист ТОО "Световые технологии" пункт 54	Прожектор светодиодный, 50Вт,с рассеивателем из перфорированного поликарбоната. Степень защиты IP65 ECOFLOOD LED	шт.	2	29177,68	--	58355,36	--	58355,36	--	63023,79
			СП - 8%			--	--	--	--		4668,43	
223	280	Ц13-080305-0502 1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.	15	5205,38	1598,92	78080,71	23983,85	3021,26	48948,70	137191,76
			НР - 72%; СП - 8%			3405,04	1127,25	51075,60	16908,71		10162,35	
224	281	Прайс-лист ТОО "Световые технологии" пункт 55	Световой указатель с аккумуляторной батареей на 1,5 часа, светодиодный,3,6кВт. Степень защиты IP22 MARS 2223-4 LED	шт.	15	24150,00	--	362250,00	--	362250,00	--	391230,00
			СП - 8%			--	--	--	--		28980,00	
225	282	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	15	1344,44	138,52	20166,56	2077,87	1200,78	12547,57	35331,25
			НР - 72%; СП - 8%			1125,86	35,95	16887,90	539,28		2617,13	
226	283	С123-080304-0111 2308-0304-0111 РСНБ РК 2015	Пиктограмма ВЫХОД/EXIT ПЭУ 011	шт.	15	1039,00	--	15585,00	--	15585,00	--	16831,80
			СП - 8%			--	--	--	--		1246,80	
227	284	Прайс-лист ТОО "Юг-Электрокомплект" пункт 66	Лампы компактные люминесцентные, 23W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь Е27	шт.	38	651,79	--	24767,86	--	24767,86	--	26749,29
			СП - 8%			--	--	--	--		1981,43	
228	285	Прайс-лист ТОО "Световые технологии" пункт 63	Лампы люминесцентные, цоколь T8 G13, мощность 36 Вт	шт.	86	223,21	--	19196,43	--	19196,43	--	20732,14
			СП - 8%			--	--	--	--		1535,71	
229	286	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4	1565,76	174,60	6263,04	698,40	72,64	4139,14	11234,35
			НР - 72%; СП - 8%			1373,00	64,20	5492,00	256,80		832,17	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	287	С123-070203-0607 2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	11363,00	--	45452,00	--	45452,00	--	49088,16
			СП - 8%			--	--	--	--		3636,16	
231	288	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	4	4200,00	--	16800,00	--	16800,00	--	18144,00
			СП - 8%			--	--	--	--		1344,00	
232	289	С123-070104-0301 2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,4	583,00	--	233,20	--	233,20	--	251,86
			СП - 8%			--	--	--	--		18,66	
233	290	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	28	1913,44	754,41	53576,33	21123,38	3619,95	31093,78	91443,72
			НР - 72%; СП - 8%			1029,75	512,60	28833,00	14352,80		6773,61	
234	291	Прайс-лист ТОО "Световые технологии" пункт 60	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели SPORT OPL/S ECO LED 1200, 220 В, мощность 34 Вт, степень защиты IP 20	шт.	28	31358,04	--	878025,00	--	878025,00	--	948267,00
			СП - 8%			--	--	--	--		70242,00	
235	292	Прайс-лист ТОО "Световые технологии" пункт 61	Защитная решетка	шт.	28	8284,82	--	231975,00	--	231975,00	--	250533,00
			СП - 8%			--	--	--	--		18558,00	
236	293	Ц13-080305-0309 1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	2	1088,92	56,21	2177,85	112,43	115,76	1411,15	3876,12
			НР - 72%; СП - 8%			974,83	5,14	1949,66	10,27		287,12	
237	294	Прайс-лист ТОО "Световые технологии" пункт 50	Световой указатель с аккумуляторной батареей на 1,5часа, светодиодный 3,6Вт IP22 URAN 6521-4LED	шт.	2	23720,54	--	47441,07	--	47441,07	--	51236,36
			СП - 8%			--	--	--	--		3795,29	
238	295	Прайс-лист ТОО "Казсвет Group" пункт 67	Защитная решетка Grid URAN/LYRA	шт.	2	4397,32	--	8794,64	--	8794,64	--	9498,21
			СП - 8%			--	--	--	--		703,57	
					Электроустановочные здания							
239	296	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	72	414,60	3,43	29851,37	246,93	936,20	20707,70	54603,79
			НР - 72%; СП - 8%			398,17	1,28	28668,24	92,45		4044,73	
240	297	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	72	306,00	--	22032,00	--	22032,00	--	23794,56
			СП - 8%			--	--	--	--		1762,56	
241	298	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	52	414,60	3,43	21559,32	178,34	676,14	14955,56	39436,07
			НР - 72%; СП - 8%			398,17	1,28	20704,84	66,77		2921,19	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	299	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	52	315,00	--	16380,00	--	16380,00	--	17690,40
			СП - 8%			--	--	--	--		1310,40	
243	300	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	28	463,01	3,34	12964,16	93,53	184,11	9153,71	23887,30
			НР - 72%; СП - 8%			453,09	0,96	12686,52	26,96		1769,43	
244	301	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	28	217,00	--	6076,00	--	6076,00	--	6562,08
			СП - 8%			--	--	--	--		486,08	
245	302	С123-070202-0701 2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные для скрытой проводки**	шт.	410	47,00	--	19270,00	--	19270,00	--	20811,60
			СП - 8%			--	--	--	--		1541,60	
246	303	С123-070202-0601 2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	**Коробки для установки выключателей и розеток**	шт.	125	105,00	--	13125,00	--	13125,00	--	14175,00
			СП - 8%			--	--	--	--		1050,00	
247	304	С123-070202-0501 2307-0202-0501 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК**	шт.	30	183,00	--	5490,00	--	5490,00	--	5929,20
			СП - 8%			--	--	--	--		439,20	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10582758,35	553023,65	8705319,23	1219761,60	12746721,55
								1324415,47	369697,87	--	944201,60	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				10582758,35				
		Материалы		Тенге				619451,93				
		Всего заработная плата		Тенге					1694113,34			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8085867,31				
			Накладные расходы	Тенге				1219761,60				
			Сметная прибыль	Тенге				944201,60				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12746721,55				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1292,84
			Сметная заработная плата	Тенге					1694113,34			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12746721,55				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1292,84
			Сметная заработная плата	Тенге					1694113,34			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16534765,97
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1867008,30				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					594921,12			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					382631,02			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11123232,10		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						113472,00		
			- Накладные расходы	Тенге							1619740,31	
			- Сметная прибыль	Тенге							1216392,15	
			ИТОГО:		16421294	113472,00		16 534 766				
			Временные здания и сооружения 1,2	1,20%	197056	--	--	197 056				
			Итого с временными		16 618 349	113472	--	16 731 821				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1,35%	224348	--	--	224 348				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями		**16842697**	**113472**	--	**16 956 169**				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	336854	--	--	336 854				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**17179551**	**113472**	--	**17 293 023**				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961		18036744	119134	--	18 155 878				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%	--	--	2178705	2 178 705				
			Итого с НДС		**18036744**	**119134**	**2178705**	**20 334 583**				
			Тендерная скидка 25%					**5 083 646**				
			ИТОГО к оплате со скидкой					**15 250 937**				

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ӨРТ ДЕСАНТАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
Галиев С.А

(ознакомлен)

Технический надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Мукаметхан Ж.

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Отдел сметной работы:

Инженер -сметчик
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Балпык Т.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО «СП «NEFT»

Форма 2

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 14 по адресу:ул.Усть-Каменогорская 1 в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **По акту корректировки**

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 05.03.2019 г (доп. согл. №1 от 13.03.2019 г.)**

Акт приемки выполненных работ №26 за июль 2019 года

Составлен(а) 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.Добавить										
			РАЗДЕЛ 1.АР										
			Обшивка инженерных коммуникаций										
			Обшивка коробов л.6 АР										
1	1	**Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Глухие. Обшивка коммуникаций гипсокартонным листом**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**248,32**		**1274,20**	**17,12**	**316409,80**	**4250,21**	**38230,63**	**248060,53**	**609627,96**
			НР - 90%, СП - 8%				**1103,13**	**6,82**	**273928,96**	**1693,85**		**45157,63**	
			Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты 3. Установка и крепление направляющих профилей и подвесов к конструкциям здания дюбелями 4. Установка стоек каркаса из ПП-профиля в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем 5. Устройство горизонтальных вставок из ПП-профиля с креплением их со стойками одноуровневым соединителем 6. Наклейка разделительной ленты 7. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу 8. Нанесение грунтовки на швы 9. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты										
2	2	**С122-030201-0305 2203-0201-0305 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**214,536**		**603,00**	**--**	**129365,21**	**--**	**129365,21**	**--**	**139714,42**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10349,22**	
3	3	**С121-060902-0102 2106-0902-0102 РСНБ РК 2015**	**Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм**	**м**	**322,8**		**140,00**	**--**	**45192,00**	**--**	**45192,00**	**--**	**48807,36**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3615,36**	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	С121-060902-0402 2106-0902-0402 РСНБ РК 2015	**Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм**	м	496,364	178,00	--	88352,79	--	88352,79	--	95421,02
			СП - 8%			--	--	--	--		7068,22	
5	5	С121-130207-1006 2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм**	шт.	395	8,00	--	3160,00	--	3160,00	--	3412,80
			СП - 8%			--	--	--	--		252,80	
6	6	С121-130208-0503 2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	**Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм**	1000 шт.	8,442	733,00	--	6187,99	--	6187,99	--	6683,02
			СП - 8%			--	--	--	--		495,04	
7	7	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов**	м3 изоляции	12,416	34054,14	2378,32	422816,16	29529,28	15010,94	298249,06	778750,44
			НР - 76%; СП - 8%			30466,81	1140,22	378275,94	14157,03		57685,22	
			Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Распиловка плит 3. Установка реек каркаса с креплением 4. Разогрев битума 5. Покрытие изолируемой поверхности битумом 6. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением									
8	8	С121-110101-0102 2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	м3	12,4048256	12184,00	--	151140,40	--	151140,40	--	163231,63
			СП - 8%			--	--	--	--		12091,23	
					Кровля Блок 1,2,							
9	9	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	1685,010794	2629,86	122,54	4431349,14	206485,01	487152,96	3491828,49	8557031,84
			НР - 92%; СП - 8%			2218,21	34,28	3737711,16	57754,59		633854,21	
			Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий									
10	10	С121-100101-0504 2110-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	1853,511874	2973,00	--	5510490,80	--	5510490,80	--	5951330,06
			СП - 8%			--	--	--	--		440839,26	
					Фронтон							
11	11	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Облицовка фронтона из панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	47,45	815,71	3,15	38705,27	149,35	16692,91	17538,79	60743,59
			НР - 80%; СП - 8%			460,76	1,27	21863,01	60,47		4499,52	
			Состав работ:									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Монтаж алюминиевых панелей 2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей									
12	12	С121-050109-0419 2105-0109-0419 РСНБ РК 2015	**Стальные панели кассетного типа толщ.0,7мм /фасадная панель/**	м2	48,399	2389,00	--	115625,21	--	115625,21	--	124875,23
			СП - 8%			--	--	--	--		9250,02	
13	13	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,018	102827,96	1277,36	1850,90	22,99	1330,49	457,32	2492,88
			НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений			27634,50	594,90	497,42	10,71		184,66	
					Полы балкона л.27 АР.Балкон л.27,28 АР							
14	14	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,58	16212,35	1981,01	9403,16	1148,99	5716,48	2764,36	13140,92
			НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием			4375,34	695,02	2537,69	403,11		973,40	
15	15	Е11-110101-1108 1111-0101-1108 РСНБ РК 2015	**Стяжка керамзитобетонная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм**	м2 стяжки	14,5	455,98	3,59	6611,70	52,08	1004,44	5245,54	12805,82
			НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания			383,12	1,74	5555,18	25,18		948,58	
					Стены балкона. Узел А л.28 АР							
16	16	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем ЦСП**	м2 стен (за вычетом проемов)	66,9	1274,20	17,12	85244,10	1145,05	10299,73	66830,10	164240,14
			НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты 3. Установка и крепление направляющих профилей и подвесов к конструкциям здания дюбелями 4. Установка стоек каркаса из ПП-профиля в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем 5. Устройство горизонтальных вставок из ПП-профиля с креплением их со стойками одноуровневым соединителем 6. Наклейка разделительной ленты 7. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу 8. Нанесение грунтовки на швы 9. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты			1103,13	6,82	73799,32	456,34		12165,94	
17	17	С122-030201-0205 2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	70,245	614,00	--	43130,43	--	43130,43	--	46580,86
			СП - 8%			--	--	--	--		3450,43	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	66,9	815,71	3,15	54570,77	210,57	23535,42	24728,03	85642,70
			НР - 80%; СП - 8%			460,76	1,27	30824,78	85,26		6343,90	
			Состав работ: 1. Монтаж алюминиевых панелей 2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей									
19	19	С121-050109-0419 2105-0109-0419 РСНБ РК 2015	**Стальные панели кассетного типа толщ.0,7мм /фасадная панель/**	м2	68,238	2389,00	--	163020,58	--	163020,58	--	176062,23
			СП - 8%			--	--	--	--		13041,65	
					Кровля балкона л.27 АР							
20	20	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	32,2	2629,86	122,54	84681,62	3945,86	9309,33	66727,69	163522,05
			НР - 92%; СП - 8%			2218,21	34,28	71426,43	1103,67		12112,74	
			Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий									
21	21	С121-100101-0504 2110-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	35,6132	2973,00	--	105878,04	--	105878,04	--	114348,29
			СП - 8%			--	--	--	--		8470,24	
22	22	Е12-080101-0206 1208-0101-0206 РСНБ РК 2015	**Кровли из досок сплошного настила в 2 ряда. Разборка покрытий**	м2 кровли	25,7	189,57	14,00	4871,94	359,80	--	3382,35	8914,63
			НР - 72%; СП - 8%			175,57	7,22	4512,14	185,57		660,34	
			Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке									
23	23	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,18	102827,96	1277,36	18509,03	229,93	13304,90	4573,16	24928,77
			НР - 90%; СП - 8%			27634,50	594,90	4974,21	107,08		1846,58	
			Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений									
24	24	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,24258	246581,00	--	59815,62	--	59815,62	--	64600,87
			СП - 8%			--	--	--	--		4785,25	
					Узел 1 л. 25 АР							
25	25	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные /поребрик/. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	224	1750,93	36,90	392208,87	8266,58	188674,28	214532,04	655280,19
			НР - 108%; СП - 8%			871,73	15,06	195268,01	3372,77		48539,27	
			Состав работ:									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
26	26	Прайс-лист ТОО"ADEMI Qala" пункт 1	**Поребрик ББ 1000Х200Х80**	м	224	419,64	--	94000,00	--	94000,00	--	101520,00
			СП - 8%			--	--	--	--		7520,00	
					Медпункт (каб.10,11)							
					Тип-3							
27	27	Е11-150107-0107 1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	34,8	4592,78	29,92	159828,86	1041,30	80633,31	63164,48	240832,81
			НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Приготовление клея из сухой смеси 4. Перерубка плиток и подточка кромок 5. Заполнение швов 6. Очистка и промывка поверхности облицовки			2245,81	23,03	78154,26	801,35		17839,47	
28	28	С122-050102-0102 2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Клей плиточный Alinex SET 300**	кг	130,5	68,00	--	8874,00	--	8874,00	--	9583,92
			СП - 8%			--	--	--	--		709,92	
29	29	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	18	4686,51	90,87	84357,17	1635,63	55783,80	26038,43	119227,25
			НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия			1496,54	42,37	26937,74	762,72		8831,65	
					ПОТОЛКИ л.16,17 АР							
					Тип 1-отм.0.000							
30	30	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные. Устройство**	м2	179,12	1683,79	174,99	301601,27	31345,01	--	228555,90	572569,75
			НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Распаковка плит и сортировка 2. Разметка потолка 3. Крепление подвесок к несущему элементу 4. Установка деталей крепления 5. Выверка установленного каркаса 6. Установка плит с подрезкой по месту			1508,80	86,19	270256,26	15438,62		42412,57	
31	31	С122-030301-0202 2203-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок Армстронг в комплекте /коридор/**	м2	179,12	5871,00	--	1051613,52	--	1051613,52	--	1135742,60

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		84129,08	
					ПОЛЫ л.15 АР							
					на отм.-0.500							
					Тип V							
32	32	**Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками 300 мм**	**м3 подстилающего слоя**	58,758	8827,13	1599,33	518664,50	93973,43	239809,03	213948,69	791222,25
			НР - 94%; СП - 8%			3146,50	727,10	184882,05	42722,94		58609,06	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
33	33	**Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные В15, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	195,86	931,30	92,48	182405,16	18112,78	96344,43	70453,31	273087,15
			НР - 94%; СП - 8%			346,92	35,75	67947,95	7002,39		20228,68	
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями									
34	34	**Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=10**	**Покрытия бетонные 80мм. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м2 покрытия**	195,86	877,93	40,68	171951,17	7967,19	144408,95	22269,38	209758,20
			НР - 94%; СП - 8%			99,94	21,01	19575,03	4115,80		15537,64	
			Состав работ: 1. Устройство покрытий									
35	35	**Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая 40мм. Устройство**	**м3 изоляции**	7,8344	15245,45	1584,81	119438,95	12416,04	77215,85	32113,37	163676,50
			НР - 94%; СП - 8%			3804,64	556,02	29807,07	4356,08		12124,19	
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием									
36	36	**Е11-110101-1108 1111-0101-1108 РСНБ РК 2015**	**Стяжка керамзитобетонная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм**	**м2 стяжки**	195,86	405,29	2,87	79380,02	562,82	13567,62	61590,41	152248,07
			НР - 94%; СП - 8%			333,14	1,39	65249,58	272,13		11277,63	
			Состав работ: 1. Подготовка основания									
37	37	**Е11-270602-0710 1127-0602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки**	**м2**	195,86	1378,49	152,95	269991,92	29956,03	228581,01	23254,58	316706,22
			НР - 108%; СП - 8%			58,48	51,45	11454,87	10077,15		23459,72	
			Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство боковых упоров 3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций 4. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций 5. Розлив вяжущих материалов 6. Укатка									
38	38	**С121-130816-9901 2113-0816-9901 РСНБ РК 2015 прим**	**Крошка резиновая**	**кг**	1566,88	82,00	--	128484,16	--	128484,16	--	138762,89

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		10278,73	
39	39	С121-100502-1802 2110-0502-1802 РСНБ РК 2015 прим	**Клей полиуретановый**	кг	391,72	1883,00	--	737608,76	--	737608,76	--	796617,46
			СП - 8%			--	--	--	--		59008,70	
40	40	С122-040401-0402 2204-0401-0402 РСНБ РК 2015 прим	**Пигментный краситель**	т	0,09793	1666036,00	--	163154,91	--	163154,91	--	176207,30
			СП - 8%			--	--	--	--		13052,39	
41	41	С121-130702-1001 2113-0702-1001 РСНБ РК 2015 прим	**Скипидар живичный**	т	0,058758	509101,00	--	29913,76	--	29913,76	--	32306,86
			СП - 8%			--	--	--	--		2393,10	
					на отм.0.000							
					Тип II							
42	42	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками 300 мм**	м3 подстилающего слоя	36,015	8827,13	1599,33	317909,09	57599,87	146988,02	131137,24	484970,03
			НР - 94%; СП - 8%			3146,50	727,10	113321,20	26186,51		35923,71	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
43	43	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные В15, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	120,05	931,30	92,48	111803,02	11102,01	59053,15	43183,50	167385,44
			НР - 94%; СП - 8%			346,92	35,75	41647,87	4292,03		12398,92	
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями									
44	44	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=10	**Покрытия бетонные 80 мм. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	120,05	877,93	40,68	105395,38	4883,39	88513,71	13649,75	128568,73
			НР - 94%; СП - 8%			99,94	21,01	11998,28	2522,73		9523,61	
			Состав работ: 1. Устройство покрытий									
45	45	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая 40мм. Устройство**	м3 изоляции	4,802	15245,45	1584,81	73208,65	7610,26	47328,51	19683,50	100323,52
			НР - 94%; СП - 8%			3804,64	556,02	18269,88	2670,01		7431,37	
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием									
46	46	Е11-110101-1108 1111-0101-1108 РСНБ РК 2015	**Стяжка керамзитобетонная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм**	м2 стяжки	120,05	405,29	2,87	48655,02	344,98	8316,11	37751,09	93318,60
			НР - 94%; СП - 8%			333,14	1,39	39993,94	166,80		6912,49	
			Состав работ: 1. Подготовка основания									
					Тип III							

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	47	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками 300 мм**	м3 подстилающего слоя	195,951	8827,13	1599,33	1729685,00	313390,31	799734,82	713493,65	2638632,88
			НР - 94%; СП - 8%			3146,50	727,10	616559,82	142475,97		195454,29	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
48	48	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные В 15, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	653,17	931,30	92,48	608299,70	60403,99	321297,33	234953,49	910713,45
			НР - 94%; СП - 8%			346,92	35,75	226598,39	23352,13		67460,26	
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями									
49	49	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=10	**Покрытия бетонные 80 мм. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	653,17	877,93	40,68	573436,88	26569,65	481586,81	74265,77	699518,87
			НР - 94%; СП - 8%			99,94	21,01	65280,42	13725,71		51816,21	
			Состав работ: 1. Устройство покрытий									
50	50	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая 40 мм. Устройство**	м3 изоляции	26,1268	15245,45	1584,81	398314,82	41406,01	257505,74	107094,29	545841,84
			НР - 94%, СП - 8%			3804,64	556,02	99403,07	14527,02		40432,73	
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием									
51	51	Е11-110101-1108 1111-0101-1108 РСНБ РК 2015	**Стяжка керамзитобетонная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм**	м2 стяжки	653,17	405,29	2,87	264723,02	1876,95	45246,40	205396,75	507729,35
			НР - 94%; СП - 8%			333,14	1,39	217599,67	907,51		37609,58	
			Состав работ: 1. Подготовка основания									
					Тип IV							
52	52	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками 300 мм**	м3 подстилающего слоя	101,205	8827,13	1599,33	893349,69	161860,19	413047,97	368506,03	1362804,18
			НР - 94%; СП - 8%			3146,50	727,10	318441,53	73586,16		100948,46	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
53	53	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	337,35	931,30	92,48	314175,34	31197,52	165944,02	121349,05	470366,34
			НР - 94%; СП - 8%			346,92	35,75	117033,80	12060,94		34841,95	
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями									
54	54	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=10	**Покрытия бетонные 80 мм. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	337,35	877,93	40,68	296169,35	13722,72	248730,52	38356,87	361288,32
			НР - 94%; СП - 8%			99,94	21,01	33716,11	7089,07		26762,10	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ: 1. Устройство покрытий									
55	55	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая 40 мм. Устройство**	м3 изоляции	13,494	15245,45	1584,81	205722,10	21385,43	132996,86	55312,18	281917,03
			НР - 94%; СП - 8%			3804,64	556,02	51339,81	7502,93		20882,74	
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием									
56	56	Е11-110101-1108 1111-0101-1108 РСНБ РК 2015	**Стяжка керамзитобетонная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм**	м2 стяжки	337,35	405,29	2,87	136724,45	969,41	23368,91	106083,55	262232,64
			НР - 94%; СП - 8%			333,14	1,39	112386,13	468,71		19424,64	
			Состав работ: 1. Подготовка основания									
57	57	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	337,35	4708,27	126,02	1588334,88	42511,50	1190922,28	352428,35	2096024,29
			НР - 94%; СП - 8%			1052,03	59,35	354901,11	20022,67		155261,06	
			Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
58	58	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	353,51	568,02	1,62	200800,04	572,26	91687,48	102291,46	327338,82
			НР - 94%; СП - 8%			307,04	0,79	108540,30	280,40		24247,32	
			Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
					Тип V							
59	59	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	92,46	4708,27	126,02	435326,64	11651,44	326404,84	96592,63	574472,82
			НР - 94%; СП - 8%			1052,03	59,35	97270,36	5487,76		42553,54	
			Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
60	60	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	48	568,02	1,62	27264,86	77,70	12449,43	13889,25	44446,45
			НР - 94%; СП - 8%			307,04	0,79	14737,73	38,07		3292,33	
			Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
					на отм.3.600							
					Тип V							
61	61	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	1,3708	15245,45	1584,81	20898,46	2172,46	13510,60	5618,94	28638,79
			НР - 94%; СП - 8%			3804,64	556,02	5215,40	762,19		2121,39	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием									
62	62	Е11-110101-1108 1111-0101-1108 РСНБ РК 2015	**Стяжка керамзитобетонная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм**	м2 стяжки	34,27	405,29	2,87	13889,28	98,48	2373,95	10776,59	26639,14
			НР - 94%; СП - 8%			333,14	1,39	11416,84	47,61		1973,27	
			Состав работ: 1. Подготовка основания									
					Тип VI							
63	63	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	33,096	15245,45	1584,81	504563,41	52450,87	326194,18	135661,18	691442,56
			НР - 94%; СП - 8%			3804,64	556,02	125918,37	18402,04		51217,97	
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием									
64	64	Е11-110101-1108 1111-0101-1108 РСНБ РК 2015	**Стяжка керамзитобетонная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм**	м2 стяжки	827,4	405,29	2,87	335336,63	2377,62	57315,67	260185,36	643163,75
			НР - 94%; СП - 8%			333,14	1,39	275643,35	1149,59		47641,76	
			Состав работ: 1. Подготовка основания									
					Тип VII							
65	65	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	7,792	15245,45	1584,81	118792,55	12348,84	76797,95	31939,57	162790,68
			НР - 94%; СП - 8%			3804,64	556,02	29645,75	4332,51		12058,57	
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием									
66	66	Е11-110101-1108 1111-0101-1108 РСНБ РК 2015	**Стяжка керамзитобетонная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм**	м2 стяжки	194,8	405,29	2,87	78950,42	559,78	13494,19	61257,08	151424,10
			НР - 94%; СП - 8%			333,14	1,39	64896,45	270,66		11216,60	
			Состав работ: 1. Подготовка основания									
67	67	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	194,8	4708,27	126,02	917171,00	24547,92	687688,34	203506,87	1210332,09
			НР - 94%; СП - 8%			1052,03	59,35	204934,74	11561,93		89654,23	
			Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
68	68	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	174,55	568,02	1,62	99147,54	282,56	45271,85	50507,69	161627,65
			НР - 94%; СП - 8%			307,04	0,79	53593,13	138,45		11972,42	
			Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
					ПРОЕМЫ							
					Витражи л.19 АР							

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	69	**Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**4,4005**	**2802,12**	**204,06**	**12330,72**	**897,98**	**5997,18**	**5291,01**	**19031,47**
			НР - 90%; СП - 8%			**1235,21**	**100,75**	**5435,56**	**443,33**		**1409,74**	
			Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
70	70	**С121-090201-0301 2109-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**5,9895**	**12666,00**	**--**	**75863,01**	**--**	**75863,01**	**--**	**81932,05**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6069,04**	
71	71	**С121-090202-0103 2109-0202-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**6,8581**	**26296,00**	**--**	**180340,60**	**--**	**180340,60**	**--**	**194767,85**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14427,25**	
					Входная группа Витарж							
72	72	**Е11-100501-0704 1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	**м2**	**58**	**2498,86**	**33,89**	**144933,79**	**1965,88**	**57050,66**	**77653,32**	**240394,08**
			НР - 90%; СП - 8%			**1481,33**	**6,28**	**85917,26**	**364,21**		**17806,97**	
			Состав работ: 1. Снятие с блока стеклопакетов и створок с петель 2. Установка блока на опорные колодки с обеспечением одинаковых зазоров 3. Сверление отверстий 4. Крепление блока в проеме 5. Устройство наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя монтажного шва 6. Заполнение зазоров монтажной пеной, срезка излишков пены 7. Устройство внутреннего пароизоляционного слоя монтажного шва 8. Навеска створок, установка стеклопакетов, поворотных ручек, декоративных заглушек, регулировка фурнитуры и проверка работы механизма открывания									
73	73	**С121-090304-0105 2109-0304-0105 РСНБ РК 2015**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**56,88**	**32251,00**	**--**	**1834436,88**	**--**	**1834436,88**	**--**	**1981191,83**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**146754,95**	
74	74	**С121-090304-0205 2109-0304-0205 РСНБ РК 2015**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**14,27**	**74896,00**	**--**	**1068765,92**	**--**	**1068765,92**	**--**	**1154267,19**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**85501,27**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**30124577,78**	**1359643,92**	**19687838,54**	**8864122,00**	**42107795,78**

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								9077095,32	559800,49	--	3119096,00	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				27087830,19				
		Материалы		Тенге				7893424,00				
		Всего заработная плата		Тенге					9636895,81			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8757667,00				
			Накладные расходы	Тенге				8864122,00				
			Сметная прибыль	Тенге				2876156,18				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38828108,38				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8438,65
			Сметная заработная плата	Тенге					9636895,81			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3036747,59				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3036747,59				
			Сметная прибыль	Тенге				242939,81				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3279687,40				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42107795,78				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8438,65
			Сметная заработная плата	Тенге					9636895,81			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				30124577,78	1359643,92	19687838,54	8864122,00	42107795,78
								9077095,32	559800,49	--	3119096,00	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				27087830,19				
		Материалы		Тенге				7893424,00				
		Всего заработная плата		Тенге					9636895,81			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8757667,00				
			Накладные расходы	Тенге				8864122,00				
			Сметная прибыль	Тенге				2876156,18				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38828108,38				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8438,65
			Сметная заработная плата	Тенге					9636895,81			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3036747,59				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3036747,59				
			Сметная прибыль	Тенге				242939,81				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3279687,40				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				42107795,78				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8438,65
			Сметная заработная плата	Тенге					9636895,81			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								42107795,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9077095,32				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1359643,92			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					559800,49			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19687838,54		
			- Накладные расходы	Тенге							8864122,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							3119096,00	
			ИТОГО:		42107795			42 107 795				
			Временные здания и сооружения 1,2	1,20%	505294	--	--	505 294				
			Итого с временными		**42 613 089**	**0**	--	**42 613 089**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1,35%	575277	--	--	575 277				
			Итого с зимними удорожаниями		**43188365**	**0**	--	**43 188 365**				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	863767	--	--	863 767				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**44052133**	**0**	--	**44 052 133**				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961		46250162	0	--	46 250 162				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%	--	--	5550019	5 550 019				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС		46250162	0	5550019	51 800 182				
			Тендерная скидка 25%					12 950 045				
			ИТОГО к оплате со скидкой					38 850 136				

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

Галиев С.А.

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

(ознакомлен)

Отдел сметной работы:

Авторский надзор:
ТОО «СП «NEFT»

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Инженер -сметчик
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Мукаметхан Ә.

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Балпык Т.
(отвественный за указанны объемы работ)

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09. 2018г.
№ 656

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 14 по адресу:ул.Усть-Каменогорская 1 в Алатауском районе г.Алматы

Справка № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за 27 августа 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 6	05.03.2019 г.				
		доп. согл. №1	13.03.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете .	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**404 239 382,00**	**22 756 250**							**2 730 750**	**25 487 000,00**

М.П. **Заказчик:** _____ **Караласов С.М.** 27.08. 2019 года
Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Техничский надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» _____

М.П. **Подрядчик:** _____ **Мукаметхан Ә.Ә** 27.08. 2019 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Авторский надзор:
ТОО «СП «NEFT» _____ Оспанов Е.С.

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор: №6 от 15.01.2019 г.

Общая сметная стоимость:	**591 279 246,00**
Договарная стоимость:	**443 459 434,88**
Скидка:	**25%**

Наименование строительства и его адрес: : Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 14 по адресу:ул.Усть-Каменогорская 1 в Алатауском районе г.Алматы

Реестр актов выполненных работ №6

за август 2019 года

№	№АВР	№ о/ф Смет	по смете	№ о/ф АВР	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	27	8920			По акту	27 624 134		25 487 000
							Итого	25 487 000

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұкаметхан Ә.**

Форма 2

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 14 по адресу:ул.Усть-Каменогорская 1 в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **По акту корректировки**

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 05.03.2019 г (доп. согл. №1 от 13.03.2019 г.)**

Акт приемки выполненных работ № 27 за август 2019 года

Составлен(а) 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.АР										
			Кровля Блок 1,2,										
1	1	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**70,2766346**		**2629,86**	**122,54**	**184817,99**	**8611,86**	**20317,66**	**145633,46**	**356887,57**
			НР - 92%; СП - 8%				**2218,21**	**34,28**	**155888,47**	**2408,77**		**26436,12**	
			Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий										
2	2	**С121-100101-0504 2110-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**77,304298**		**2973,00**	**--**	**229825,68**	**--**	**229825,68**	**--**	**248211,73**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18386,05**	
			Окна л.19 АР										
3	3	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**7,624**		**3054,53**	**210,96**	**23287,70**	**1608,35**	**11360,67**	**9996,11**	**35946,51**
			НР - 90%; СП - 8%				**1353,45**	**103,37**	**10318,68**	**788,11**		**2662,70**	
			Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок										

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	С121-090201-0505 2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	7,624	16521,00	--	125956,10	--	125956,10	--	136032,59
			СП - 8%			--	--	--	--		10076,49	
5	5	С121-130510-0503 2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99**	м2	2,672702	-7547,00	--	-20170,88	--	-20170,88	--	-21784,55
			СП - 8%			--	--	--	--		-1613,67	
6	6	С121-130510-0603 2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99**	м2	2,8433	8947,00	--	25439,01	--	25439,01	--	27474,13
			СП - 8%			--	--	--	--		2035,12	
7	7	С121-090205-0108 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	м	184,35	2231,00	--	411284,85	--	411284,85	--	444187,64
			СП - 8%			--	--	--	--		32902,79	
8	8	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	34,6335	2853,46	17,31	98825,47	599,62	55408,91	39533,75	149427,96
			НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их			1236,29	4,46	42816,94	154,53		11068,74	
			Внутренние отделочные работы л.16,17 АР									
9	9	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	385,45	2201,13	41,60	848424,79	16034,72	202329,64	510303,73	1467426,80
			НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников			1634,61	20,29	630060,42	7819,24		108698,28	
10	10	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,4972305	257052,00	--	127814,09	--	127814,09	--	138039,22
			СП - 8%			--	--	--	--		10225,13	
11	11	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное=Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	556	1458,19	95,95	810751,16	53348,76	151762,72	518579,20	1435676,79
			НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя			1089,28	76,59	605639,68	42584,32		106346,43	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
12	12	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,55	3273,12	53,48	155636,65	2543,10	29958,40	99591,48	275646,38
			НР - 80%; СП - 8%			2589,59	28,48	123135,15	1354,20		20418,25	
			Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
					Венткамера над спорт залом л.7 АР							
13	13	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	5,2	9525,41	3289,55	49532,15	17105,66	7333,45	26852,78	82495,72
			НР - 95%; СП - 8%			4825,58	727,10	25093,04	3780,92		6110,79	
			Состав работ: 1. Кладка стен из легкобетонных камней 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов									
14	14	Е11-080301-0111 1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Пустоты в камнях. Засыпка**	м3 кладки	5,2	3212,81	1569,90	16706,63	8163,48	–	9863,08	28695,29
			НР - 93%; СП - 8%			1642,91	396,60	8543,15	2062,32		2125,58	
			Состав работ: 1. Засыпка пустот в камнях									
15	15	С121-020101-0201 2102-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,13	12285,00	–	1597,05	–	1597,05	–	1724,81
			СП - 8%			–	–	–	–		127,76	
16	16	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0156	335768,07	2765,01	5237,98	43,13	4010,01	1114,84	6861,05
			НР - 93%; СП - 8%			75951,06	892,35	1184,84	13,92		508,23	
			Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз									
17	17	С121-030302-0104 2103-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	шт.	343	186,00	–	63798,00	–	63798,00	–	68901,84
			СП - 8%			–	–	–	–		5103,84	
18	18	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 1,5 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	27,3684211	1037,06	26,49	28382,79	724,95	451,28	20002,81	52256,45
			НР - 72%; СП - 8%			994,09	21,01	27206,56	575,12		3870,85	
			Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков 3. Грунтовка поверхности 4. Приготовление раствора из сухих смесей									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	С122-050101-0302 2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Гипсовая шпатлевка Alinex GLATT**	кг	49,2631579	93,00	--	4581,47	--	4581,47	--	4947,99
			СП - 8%			--	--	--	--		366,52	
20	20	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 1,5 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	27,3684211	1037,06	26,49	28382,79	724,95	451,28	20002,81	52256,45
			НР - 72%; СП - 8%			994,09	21,01	27206,56	575,12		3870,85	
			Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков 3. Грунтовка поверхности 4. Приготовление раствора из сухих смесей									
21	21	С122-050101-0402 2205-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гипсовая шпатлевка Alinex FINISH**	кг	24,6315789	97,00	--	2389,26	--	2389,26	--	2580,40
			СП - 8%			--	--	--	--		191,14	
22	22	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	27,3684211	488,73	3,63	13375,84	99,41	4602,82	6978,10	21982,25
			НР - 80%; СП - 8%			316,92	1,79	8673,61	49,01		1628,31	
23	23	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Стойки Ст1. Монтаж**	т конструкций	0,268	71747,73	24859,32	19228,39	6662,30	1665,24	8547,60	29998,07
			НР - 69%; СП - 8%			40674,81	5548,44	10900,85	1486,98		2222,08	
			Состав работ: 1. Установка конструкций фахверка 2. Крепление фахверка 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
24	24	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	**Стоимость стойки Ст1**	т	0,268	383082,00	--	102665,98	--	102665,98	--	110879,25
			СП - 8%			--	--	--	--		8213,28	
25	25	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	10,72	82,26	2,01	881,87	21,59	541,23	222,58	1192,81
			НР - 69%; СП - 8%			29,76	0,33	319,04	3,54		88,36	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
26	26	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	18	868,78	25,23	15638,09	454,17	1199,08	13029,03	30960,49
			НР - 92%; СП - 8%			776,94	9,84	13984,84	177,15		2293,37	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками									
27	27	С121-100104-1016 2110-0104-1016 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	20,7	3696,00	--	76507,20	--	76507,20	--	82627,78
			СП - 8%			--	--	--	--		6120,58	
28	28	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,0255	82438,53	31194,97	2102,18	795,47	221,92	931,52	3276,40
			НР - 69%; СП - 8%			42540,80	10401,55	1084,79	265,24		242,70	
			Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
29	29	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,0255	521335,00	--	13294,04	--	13294,04	--	14357,57
			СП - 8%			--	--	--	--		1063,52	
30	30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,02	82,26	2,01	83,91	2,05	51,50	21,18	113,49
			НР - 69%; СП - 8%			29,76	0,33	30,36	0,34		8,41	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
					Входная группа							
31	31	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	6,25	15625,49	1467,00	97659,32	9168,73	80779,70	8930,45	115116,95
			НР - 91%; СП - 8%			1233,74	336,45	7710,89	2102,78		8527,18	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
32	32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,51478	202255,00	--	306371,83	--	306371,83	--	330881,58
			СП - 8%			--	--	--	--		24509,75	
33	33	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,094	257052,00	--	24162,89	--	24162,89	--	26095,92
			СП - 8%			--	--	--	--		1933,03	
34	34	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	47	698,20	33,85	32815,43	1591,12	12905,90	17995,01	54875,27

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			389,75	17,56	18318,41	825,21		4064,83	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона 3. Уход за стяжкой									
35	35	**Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	47	157,92	11,77	7422,11	553,39	6428,27	670,55	8740,07
			НР - 94%; СП - 8%			9,37	5,81	440,44	272,91		647,41	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона									
36	36	**Е11-150105-0101 1115-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Ступени и подступенки. Облицовка полированными плитами**	м2 поверхности облицовки	65,85	472,54	79,16	31116,49	5212,56	25903,93	1919,92	35679,32
			НР - 80%; СП - 8%			--	36,45	--	2399,90		2642,91	
			Состав работ: 1. Распаковка и подбор плит 2. Притирка кромок 3. Укладка плит на растворе 4. Оклейка полированных поверхностей бумагой 5. Очистка и промывка поверхности облицовки после окончания работ									
37	37	**С122-010101-0721 2201-0101-0721 РСНБ РК 2015**	**Ступени из гранита цельные пиленые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 80 мм ГОСТ 23342-2012**	м2	65,85	78091,00	--	5142292,35	--	5142292,35	--	5553675,74
			СП - 8%			--	--	--	--		411383,39	
38	38	**Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Стойки Ст1. Монтаж**	т конструкций	0,53564	71747,73	24859,32	38430,95	13315,65	3328,25	17083,72	59955,85
			НР - 69%; СП - 8%			40674,81	5548,44	21787,06	2971,96		4441,17	
			Состав работ: 1. Установка конструкций фахверка 2. Крепление фахверка 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
39	39	**С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015**	**Стоимость стойки Ст1**	т	0,53564	383082,00	--	205194,04	--	205194,04	--	221609,57
			СП - 8%			--	--	--	--		16415,52	
40	40	**Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	1,1427	34503,89	12315,69	39427,60	14073,14	4046,24	17602,11	61592,08
			НР - 69%; СП - 8%			18647,25	3677,34	21308,21	4202,09		4562,38	
			Состав работ: 1. Установка и крепление прогонов 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
41	41	**С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	1,1427	246581,00	--	281768,11	--	281768,11	--	304309,56

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		22541,45	
42	42	Е11-090301-0302 1109-0301-0302 РСНБ РК 2015	**Балки одиночные подкрановые массой до 2 т. Монтаж на отметке до 25 м**	т конструкций	0,51345	38057,45	17700,35	19540,60	9088,24	2570,32	7138,70	28813,64
			НР - 69%; СП - 8%			15351,12	4798,73	7882,03	2463,91		2134,34	
			Состав работ: 1. Установка и крепление подкрановых балок 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
43	43	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,51345	322990,00	--	165839,22	--	165839,22	--	179106,35
			СП - 8%			--	--	--	--		13267,14	
44	44	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	65,7537	95,05	2,82	6249,80	185,38	2718,39	2323,76	9259,45
			НР - 69%; СП - 8%			50,89	0,33	3346,04	21,73		685,89	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
45	45	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	65,7537	164,53	4,03	10818,26	264,91	6639,51	2730,54	14632,71
			НР - 69%; СП - 8%			59,52	0,66	3913,85	43,46		1083,90	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
46	46	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	55,6	868,78	25,23	48304,32	1402,89	3703,83	40245,22	95633,50
			НР - 92%; СП - 8%			776,94	9,84	43197,60	547,20		7083,96	
			Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками									
47	47	С121-100104-1016 2110-0104-1016 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	63,94	3696,00	--	236322,24	--	236322,24	--	255228,02
			СП - 8%			--	--	--	--		18905,78	
48	48	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	м3 изоляции	2,25	17383,02	2076,94	39111,80	4673,11	--	27868,87	72339,13
			НР - 76%; СП - 8%			15306,09	991,50	34438,69	2230,88		5358,45	
			Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Распиловка плит 3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	49	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	м3	2,295	19487,00	--	44722,67	--	44722,67	--	48300,48
			СП - 8%			--	--	--	--		3577,81	
50	50	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	16,48	815,71	3,15	13442,84	51,87	5797,66	6091,45	21097,04
			НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Монтаж алюминиевых панелей 2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей			460,76	1,27	7593,31	21,00		1562,74	
51	51	С121-050109-0419 2105-0109-0419 РСНБ РК 2015	**Стальные панели кассетного типа толщ.0,7мм /фасадная панель/**	м2	16,8096	2389,00	--	40158,13	--	40158,13	--	43370,79
			СП - 8%			--	--	--	--		3212,65	
52	52	Е11-340108-0716 1134-0108-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы потолков. Облицовка сайдингом**	м2 поверхности	53	2795,39	6,52	148155,67	345,64	155,00	112311,01	281304,02
			НР - 76%; СП - 8% Состав работ: 1. Облицовка каркасов 2. Перфорирование плит			2785,94	2,31	147655,03	122,62		20837,33	
53	53	С121-050109-0119 2105-0109-0119 РСНБ РК 2015	**Металлический сайдинг с комплектующими**	м2	54,59	2193,00	--	119715,87	--	119715,87	--	129293,14
			СП - 8%			--	--	--	--		9577,27	
54	54	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов пескомтолщ.60мм**	м2 тротуара	30	2417,79	45,52	72533,67	1365,74	57826,26	15027,69	94566,27
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси 2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню 3. Заполнение и расшивка швов песком			444,72	19,10	13341,67	572,86		7004,91	
					Фрагмент плана 1 л.20 АР							
55	55	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	м3 изоляции	0,5722639	17383,02	2076,94	9947,68	1188,56	--	7088,16	18398,70
			НР - 76%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Распиловка плит 3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту			15306,09	991,50	8759,12	567,40		1362,87	
56	56	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	м3	0,5837092	19487,00	--	11374,74	--	11374,74	--	12284,72
			СП - 8%			--	--	--	--		909,98	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	57	**Е11-150101-0104 1115-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4прим.**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6=Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 30 мм при числе плит в 1 м2 до 6**	**м2 поверхности облицовки**	**18,5446685**	**31475,09**	**137,23**	**583695,16**	**2544,92**	**18138,38**	**451315,43**	**1117811,44**
			НР - 80%; СП - 8%			**30359,77**	**61,06**	**563011,87**	**1132,42**		**82800,85**	
			Состав работ: 1. Распаковка и подбор плит 2. Притирка кромок 3. Шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней плит 4. Установка плит и заливка раствора 5. Пригонка плит на швах по лицу 6. Разделка швов облицовки 7. Оклейка полированных поверхностей бумагой 8. Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ									
58	58	**С122-010101-0305 2201-0101-0305 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**18,5446685**	**12098,00**	**--**	**224353,40**	**--**	**224353,40**	**--**	**242301,67**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17948,27**	
59	59	**Е11-110101-3103 1111-0101-3103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт**	**м2 покрытия**	**39,809664**	**3682,73**	**149,28**	**146608,33**	**5942,89**	**17625,04**	**118348,24**	**286153,10**
			НР - 94%; СП - 8%			**3090,72**	**71,89**	**123040,41**	**2861,98**		**21196,53**	
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Распаковка и подбор плит 3. Подгонка кромок 4. Укладка плит на растворе 5. Уход за покрытиями 6. Очистка и промывка покрытий									
60	60	**С122-010101-0502 2201-0101-0502 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012**	**м2**	**39,809664**	**22325,00**	**--**	**888750,75**	**--**	**888750,75**	**--**	**959850,81**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**71100,06**	
61	61	**Е11-150105-0101 1115-0105-0101 РСНБ РК 2015 прим**	**Ступени и подступенки. Облицовка гранитными плитами**	**м2 поверхности облицовки**	**24,88104**	**9960,04**	**79,16**	**247816,05**	**1969,54**	**9787,65**	**189572,53**	**472379,66**
			НР - 80%; СП - 8%			**9487,50**	**36,45**	**236058,87**	**906,79**		**34991,09**	
			Состав работ: 1. Распаковка и подбор плит 2. Притирка кромок 3. Укладка плит на растворе 4. Оклейка полированных поверхностей бумагой 5. Очистка и промывка поверхности облицовки после окончания работ									
62	62	**С122-010101-0701 2201-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Ступени из гранита цельные пиленые полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 80 мм ГОСТ 23342-2012**	**м2**	**24,88104**	**69873,00**	**--**	**1738512,91**	**--**	**1738512,91**	**--**	**1877593,94**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**139081,03**	
					Устройство тамбура л.21 АР							

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	63	**Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Облицовка тамбура из панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	29,2	815,71	3,15	23818,63	91,91	10272,56	10793,10	37380,67
			НР - 80%; СП - 8%			460,76	1,27	13454,16	37,21		2768,94	
			Состав работ: 1. Монтаж алюминиевых панелей 2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей									
64	64	**С121-050109-0419 2105-0109-0419 РСНБ РК 2015**	**Стальные панели кассетного типа толщ.0,7мм /фасадная панель/**	м2	29,784	2389,00	--	71153,98	--	71153,98	--	76846,29
			СП - 8%			--	--	--	--		5692,32	
65	65	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,025	102827,96	1277,36	2570,70	31,93	1847,90	635,16	3462,33
			НР - 90%; СП - 8%			27634,50	594,90	690,86	14,87		256,47	
			Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений									
					Ограждения лестниц ОГ л.29 АР							
66	66	**Е11-070519-0101 1107-0519-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Ограждения металлические с поручнями из нержавеющий стали. Установка**	м ограждения	31,6	2920,16	103,96	92276,98	3285,04	2174,96	104140,41	212130,78
			НР - 118%; СП - 8%			2747,37	45,49	86816,99	1437,59		15713,39	
			Состав работ: 1. Установка ограждений и поручней 2. Изготовление закруглений									
67	67	**С СТ Прайс лист ТОО "Asia Group DAN" пункт 7**	**Ограждение из нержавеющей стали ОГ**	м	31,6	29870,81	--	943917,56	--	943917,56	--	1019431,00
			СП - 8%			--	--	--	--		75513,40	
					Решетка вентиляционная РВ1 - 7шт ПВХ							
68	68	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	1	4290,22	211,32	4290,22	211,32	2355,68	1641,57	6406,33
			НР - 90%; СП - 8%			1723,22	100,75	1723,22	100,75		474,54	
			Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок, в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
69	69	**С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	1	19335,00	--	19335,00	--	19335,00	--	20881,80

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1546,80	
			Решетка металлическая РМ-2 1 шт л.13 АР									
70	70	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,017114	65935,44	3066,80	1128,42	52,49	61,58	706,96	1982,21
			НР - 69%; СП - 8%			59270,54	597,17	1014,36	10,22		146,83	
			Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
71	71	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,017114	439337,00	--	7518,81	--	7518,81	--	8120,32
			СП - 8%			--	--	--	--		601,51	
72	72	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	0,82	164,53	4,03	134,91	3,30	82,80	34,05	182,48
			НР - 69%; СП - 8%			59,52	0,66	48,81	0,54		13,52	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
73	73	Е11-100102-0602 1110-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	85	246,43	17,56	20946,26	1492,75	974,95	17288,07	41293,08
			НР - 90%; СП - 8%			217,39	8,59	18478,56	730,40		3058,75	
			Состав работ: 1. Обшивка стен плитами									
74	74	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,51	102827,96	1277,36	52442,26	651,45	37697,21	12957,29	70631,52
			НР - 90%; СП - 8%			27634,50	594,90	14093,59	303,40		5231,96	
			Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений									
75	75	С121-070507-1301 2107-0507-1301 РСНБ РК 2015	**Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-5-2012 сверхтвердые марки СТС-500, группа А толщиной 5 мм**	1000 м2	0,087125	481886,00	--	41984,32	--	41984,32	--	45343,06
			СП - 8%			--	--	--	--		3358,75	
			Туалетные перегородки									
76	76	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки в санузлах. Устройство**	м2 перегородок	2,06	1457,69	130,25	3002,85	268,32	312,58	2296,79	5723,60
			НР - 90%; СП - 8%			1175,70	63,13	2421,95	130,04		423,97	
			Состав работ: 1. Изготовление и установка каркаса или обвязок перегородок с острожкой открытых поверхностей 2. Установка щитов 3. Крепление перегородок к стенам и полу 4. Установка приборов									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	77	С121-090202-1104 2109-0202-1104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 24-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	38,9	23104,00	--	898745,60	--	898745,60	--	970645,25
			СП - 8%			--	--	--	--		71899,65	
			Заградительная сетка в спортзале л.36.1 АР									
78	78	Е11-090306-0103 1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	**Заградительная сетка. Монтаж**	м2	46	704,24	24,81	32395,19	1141,45	--	21902,19	58641,18
			НР - 69%; СП - 8%			679,43	10,62	31253,74	488,57		4343,79	
			Состав работ: 1. Установка и крепление перегородок									
79	79	С121-050308-0133 2105-0308-0133 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 4 мм, размером стороны ячейки 100 мм ГОСТ 5336-80**	м2	46,92	1104,00	--	51799,68	--	51799,68	--	55943,65
			СП - 8%			--	--	--	--		4143,97	
80	80	С124-040201-0111 2404-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Металлический анкер с полным крючком 9х40-М5 Friulsider**	шт.	24	117,00	--	2808,00	--	2808,00	--	3032,64
			СП - 8%			--	--	--	--		224,64	
81	81	С124-040201-0106 2404-0201-0106 РСНБ РК 2015	**Анкерный болт с кольцом 16х120 Friulsider**	шт.	4	5248,00	--	20992,00	--	20992,00	--	22671,36
			СП - 8%			--	--	--	--		1679,36	
82	82	С121-050310-1302 2105-0310-1302 РСНБ РК 2015	**Трос для растяжки диаметром 10мм**	10 м	3,672	4012,00	--	14732,06	--	14732,06	--	15910,63
			СП - 8%			--	--	--	--		1178,57	
83	83	С124-040201-0641 2404-0201-0641 РСНБ РК 2015	**Зажим для стальных канатов DIN741 М10**	шт.	12	190,00	--	2280,00	--	2280,00	--	2462,40
			СП - 8%			--	--	--	--		182,40	
84	84	С124-040201-0110 2404-0201-0110 РСНБ РК 2015	**Карабин винтовой оцинкованный**	шт.	4	441,00	--	1764,00	--	1764,00	--	1905,12
			СП - 8%			--	--	--	--		141,12	
85	85	С124-040207-0405 2404-0207-0405 РСНБ РК 2015	**Коуш для стальных канатов оцинкованный DIN 6899**	1000 шт.	0,004	54638,00	--	218,55	--	218,55	--	236,04
			СП - 8%			--	--	--	--		17,48	
			Пожарная лестница поручень									
86	86	Е11-070519-0101 1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	м ограждения	30	2920,16	103,96	87604,73	3118,71	2064,83	98867,47	201389,98
			НР - 118%; СП - 8%			2747,37	45,49	82421,19	1364,81		14917,78	
			Состав работ: 1. Установка ограждений и поручней 2. Изготовление закруглений									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	87	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	т	0,173	629616,00	--	108923,57	--	108923,57	--	117637,45
			СП - 8%			--	--	--	--		8713,89	
88	88	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	6,92	164,53	4,03	1138,53	27,88	698,75	287,37	1539,96
			НР - 69%; СП - 8%			59,52	0,66	411,90	4,57		114,07	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
89	89	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	6,92	82,26	2,01	569,26	13,94	349,38	143,68	769,98
			НР - 69%; СП - 8%			29,76	0,33	205,95	2,29		57,04	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
					Подуим							
90	90	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,29568	111866,89	5621,29	33076,80	1662,10	538,91	21786,34	59252,19
			НР - 69%; СП - 8%			104422,99	2362,72	30875,79	698,61		4389,05	
			Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
91	91	Е11-110101-3503 1111-0101-3503 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство**	м2 покрытия	22,644	1375,60	26,37	31149,15	597,22	15953,16	13873,73	48624,71
			НР - 94%; СП - 8%			644,71	7,09	14598,78	160,51		3601,83	
			Состав работ: 1. Настилка покрытий с креплением на мастике 2. Приготовление битумной мастики и грунтовки									
92	92	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума гетерогенного. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	22,2	4121,78	25,95	91503,61	576,08	80687,45	9899,07	109514,90
			НР - 94%; СП - 8%			461,26	13,10	10240,08	290,85		8112,22	
			Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17153135,10	203707,72	13686786,97	2792720,67	21541524,23
								3262640,41	94141,15	--	1595668,46	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16530208,52				
		Материалы		Тенге				893660,39				
		Всего заработная плата		Тенге					3218087,15			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4283793,22				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы		Тенге				8059304,46				
			Накладные расходы	Тенге				2697021,53				
			Сметная прибыль	Тенге				1538178,40				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20765408,46				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2486,64
			Сметная заработная плата	Тенге					3218087,15			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				622926,58				
		Материалы		Тенге				12432,46				
		Всего заработная плата		Тенге					138694,41			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				437596,44				
			Накладные расходы	Тенге				95699,14				
			Сметная прибыль	Тенге				57490,06				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				776115,77				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109,30
			Сметная заработная плата	Тенге					138694,41			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21541524,23				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2595,94
			Сметная заработная плата	Тенге					3356781,56			
			РАЗДЕЛ 2.ОВ									
			Отопление									
93	93	**Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**225,618**	**1192,92**	**15,65**	**269144,06**	**3531,69**	**113215,11**	**150572,62**	**453294,02**
			НР - 98%; СП - 8%			**675,47**	**5,53**	**152397,26**	**1248,27**		**33577,33**	
			Состав работ: 1. Установка кронштейнов со сверлением отверстий 2. Навешивание приборов на кронштейны с выверкой по уровню и присоединением к трубопроводам									
94	94	**С123-051001-0310 2305-1001-0310 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**1213**	**2505,00**	**--**	**3038565,00**	**--**	**3038565,00**	**--**	**3281650,20**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**243085,20**	
			Система отопления л.к.									
95	95	**Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**8,37**	**1192,92**	**15,65**	**9984,73**	**131,02**	**4200,07**	**5585,96**	**16816,35**
			НР - 98%; СП - 8%			**675,47**	**5,53**	**5653,65**	**46,31**		**1245,66**	
			Состав работ: 1. Установка кронштейнов со сверлением отверстий 2. Навешивание приборов на кронштейны с выверкой по уровню и присоединением к трубопроводам									
96	96	**С123-051001-0310 2305-1001-0310 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**45**	**2505,00**	**--**	**112725,00**	**--**	**112725,00**	**--**	**121743,00**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9018,00**	
			В6									
97	97	**Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	**м2**	**0,36**	**7088,40**	**28,33**	**2551,82**	**10,20**	**42,10**	**2454,43**	**5406,75**
			НР - 98%; СП - 8%			**6943,13**	**13,88**	**2499,53**	**5,00**		**400,50**	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ: 1. Установка вставок гибких с затяжкой болтов									
98	98	С123-050307-0414 2305-0307-0414 РСНБ РК 2015	**Вставки гибкие № 10 типа Н к радиальным вентиляторам**	шт.	2	12980,00	--	25960,00	--	25960,00	--	28036,80
			СП - 8%			--	--	--	--		2076,80	
					В8							
99	99	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м2	0,36	7088,40	28,33	2551,82	10,20	42,10	2454,43	5406,75
			НР - 98%; СП - 8%			6943,13	13,88	2499,53	5,00		400,50	
			Состав работ: 1. Установка вставок гибких с затяжкой болтов									
100	100	С123-050307-0414 2305-0307-0414 РСНБ РК 2015	**Вставки гибкие № 10 типа Н к радиальным вентиляторам**	шт.	2	12980,00	--	25960,00	--	25960,00	--	28036,80
			СП - 8%			--	--	--	--		2076,80	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3487442,44**	**3683,11**	**3320709,38**	**161067,44**	**3940390,67**
								163049,96	**1304,58**	--	**291880,79**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3487442,44**				
		Материалы		Тенге				**117499,38**				
		Всего заработная плата		Тенге					**164354,53**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3203210,00**				
		Сдача и испытание		Тенге				**4949,13**				
			Накладные расходы	Тенге				**161067,44**				
			Сметная прибыль	Тенге				**291880,79**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3940390,67**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**137,75**
			Сметная заработная плата	Тенге					**164354,53**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3940390,67**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**137,75**
			Сметная заработная плата	Тенге					**164354,53**			
			РАЗДЕЛ 3.ЭО									
			Кабельная продукция									
101	101	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	100	321,91	144,83	32191,46	14482,86	4488,60	12808,73	48600,21
			НР - 72%; СП - 8%			132,20	45,70	13220,00	4569,90		3600,02	
			Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
102	102	С123-061401-0402 2306-1401-0402 РСНБ РК 2015 прим.	**Провод ПВС (TTR) соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 5х2,5 мм2**	км	0,1	428919,00	--	42891,90	--	42891,90	--	46323,25
			СП - 8%			--	--	--	--		3431,35	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	103	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка**	м	100	200,39	9,58	20038,87	957,72	1161,15	13156,63	35851,15
			НР - 72%; СП - 8%			179,20	3,53	17920,00	353,10		2655,64	
			Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
104	104	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	100,3	30,00	--	3009,00	--	3009,00	--	3249,72
			СП - 8%			--	--	--	--		240,72	
					Электроосвещение территории							
105	105	Ц13-080303-0901 1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А**	шт	1	9849,93	115,02	9849,93	115,02	5615,91	2988,79	13865,82
			НР - 72%; СП - 8%			4119,00	32,10	4119,00	32,10		1027,10	
			Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка оборудования 3. Заземление 4. Присоединение									
106	106	С123-070208-0119 2307-0208-0119 РСНБ РК 2015	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 36 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК**	шт.	1	3391,00	--	3391,00	--	3391,00	--	3662,28
			СП - 8%			--	--	--	--		271,28	
107	107	С123-070216-0101 2307-0216-0101 РСНБ РК 2015	**Фотореле ФБ-602, типа ИЭК**	шт.	1	2600,00	--	2600,00	--	2600,00	--	2808,00
			СП - 8%			--	--	--	--		208,00	
108	108	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	40	204,96	194,87	8198,43	7794,70	--	2556,79	11615,64
			НР - 72%; СП - 8%			10,09	78,68	403,74	3147,36		860,42	
			Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
109	109	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	3	1973,66	--	5920,99	--	--	4263,11	10998,83
			НР - 72%; СП - 8%			1973,66	--	5920,99	--		814,73	
			Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	110	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	м3	80	28,19	28,19	2254,87	2254,87	--	628,87	3114,44
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,92	--	873,42		230,70	
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
111	111	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	20	781,46	--	15629,10	--	--	11252,95	29032,62
			НР - 72%; СП - 8%			781,46	--	15629,10	--		2150,56	
			Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
112	112	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,008	576937,60	3410,39	4615,50	27,28	1079,30	3485,84	8749,45
			НР - 99%; СП - 8%			438615,00	1516,30	3508,92	12,13		648,11	
			Состав работ: 1. Зачистка дна траншеи 2. Опускание и укладка труб 3. Установка муфт на стык с заделкой смоляной прядью и асбестоцементным раствором 4. Испытание на герметичность									
113	113	С123-011201-1102 2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	м	8	1435,00	--	11480,00	--	11480,00	--	12398,40
			СП - 8%			--	--	--	--		918,40	
114	114	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	100	316,50	153,00	31650,05	15299,72	1808,33	13935,76	49232,67
			НР - 72%; СП - 8%			145,42	48,13	14542,00	4813,22		3646,86	
			Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
115	115	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	100	507,16	427,84	50716,26	42784,26	--	17243,93	73397,00
			НР - 72%; СП - 8%			79,32	160,18	7932,00	16017,90		5436,81	
			Состав работ: 1. Устройство постели									
116	116	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	100	442,86	363,54	44285,76	36353,76	--	15510,53	64579,99
			НР - 72%; СП - 8%			79,32	136,10	7932,00	13610,40		4783,70	
			Состав работ: 1. Покрытие кабеля									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	117	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,4	25652,00	--	10260,80	--	10260,80	--	11081,66
			СП - 8%			--	--	--	--		820,86	
118	118	С123-060137-0402 2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,102	378515,00	--	38608,53	--	38608,53	--	41697,21
			СП - 8%			--	--	--	--		3088,68	
			Светильники									
119	119	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3	2592,80	--	7778,40	--	--	5600,45	14449,16
			НР - 72%; СП - 8%			2592,80	--	7778,40	--		1070,31	
			Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме									
120	120	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1,5	781,46	--	1172,18	--	--	843,97	2177,45
			НР - 72%; СП - 8%			781,46	--	1172,18	--		161,29	
			Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
121	121	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка опор**	опора	6	25544,52	8962,06	153267,14	53772,36	10502,78	88112,83	260690,37
			НР - 80%; СП - 8%			14832,00	3524,84	88992,00	21149,04		19310,40	
			Состав работ: 1. Планировка площадки 2. Устройство щебеночного основания 3. Установка фундамента 4. Установка опор с выверкой 5. Погрузка конструкций и материалов									
122	122	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,8	12387,00	--	22296,60	--	22296,60	--	24080,33
			СП - 8%			--	--	--	--		1783,73	
123	123	Прайс-лист ТОО "КазСвет GROUP"	**Опора ТКОФ-1 Н-4,О Ф**	шт.	6	37593,01	--	225558,03	--	225558,03	--	243602,68
			СП - 8%			--	--	--	--		18044,64	
124	124	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Опора освещения с кронштейном и фундаментом**	т	0,66585	461493,00	--	307285,11	--	307285,11	--	331867,92
			СП - 8%			--	--	--	--		24582,81	
125	125	Прайс-лист ТОО "КазСвет GROUP"	**Светильник**	шт.	6	32486,21	--	194917,25	--	194917,25	--	210510,63
			СП - 8%			--	--	--	--		15593,38	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	126	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка**	м	10	267,67	9,58	2676,73	95,77	788,96	1315,66	4311,78
			НР - 72%; СП - 8%			179,20	3,53	1792,00	35,31		319,39	
			Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
127	127	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	10	30,00	--	300,00	--	300,00	--	324,00
			СП - 8%			--	--	--	--		24,00	
128	128	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	60	321,91	144,83	19314,88	8689,72	2693,16	7685,24	29160,13
			НР - 72%; СП - 8%			132,20	45,70	7932,00	2741,94		2160,01	
			Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
129	129	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0612	172175,00	--	10537,11	--	10537,11	--	11380,08
			СП - 8%			--	--	--	--		842,97	
					Светотехническое оборудование							
130	130	С СТ прайс ТОО "МегаСтрой KZ"	**LED panel 595W/48 W**	шт	121	4127,68	--	499449,11	--	499449,11	--	539405,04
			СП - 8%			--	--	--	--		39955,93	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1782145,00**	**182628,04**	**1400722,64**	**201390,08**	**2142217,89**
								198794,33	**67355,82**	**--**	**158682,81**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**1381944,00**				
		Материалы		Тенге				**27058,90**				
		Всего заработная плата		Тенге					**227703,91**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1017952,93**				
			Накладные расходы	Тенге				**172758,10**				
			Сметная прибыль	Тенге				**124376,17**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1679078,28**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**172,21**
			Сметная заработная плата	Тенге					**227703,91**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**78126,88**				
		Материалы		Тенге				**1079,30**				
		Всего заработная плата		Тенге					**38446,24**			
		Местные материалы		Тенге				**32557,40**				
			Накладные расходы	Тенге				**28631,98**				
			Сметная прибыль	Тенге				**8540,71**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**115299,57**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38,85**
			Сметная заработная плата	Тенге					**38446,24**			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				307285,11				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				307285,11				
			Сметная прибыль	Тенге				24582,81				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				331867,92				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				14789,00				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14789,00				
			Сметная прибыль	Тенге				1183,12				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15972,12				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2142217,89				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211,06
			Сметная заработная плата	Тенге					266150,15			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				22422722,54	390018,86	18408218,99	3155178,20	27624132,80
								3624484,69	162801,55	--	2046232,06	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1381944,00				
		Материалы		Тенге				27058,90				
		Всего заработная плата		Тенге					227703,91			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1017952,93				
			Накладные расходы	Тенге				172758,10				
			Сметная прибыль	Тенге				124376,17				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1679078,28				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172,21
			Сметная заработная плата	Тенге					227703,91			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16608335,40				
		Материалы		Тенге				894739,68				
		Всего заработная плата		Тенге					3256533,40			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4283793,22				
		Местные материалы		Тенге				8091861,86				
			Накладные расходы	Тенге				2725653,51				
			Сметная прибыль	Тенге				1546719,11				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20880708,03				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2525,48
			Сметная заработная плата	Тенге					3256533,40			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				930211,69				
		Материалы		Тенге				12432,46				
		Всего заработная плата		Тенге					138694,41			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				744881,56				
			Накладные расходы	Тенге				95699,14				
			Сметная прибыль	Тенге				82072,87				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1107983,70				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109,30
			Сметная заработная плата	Тенге					138694,41			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3502231,44				
		Материалы		Тенге				117499,38				
		Всего заработная плата		Тенге					164354,53			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3217999,00				
		Сдача и испытание		Тенге				4949,13				
			Накладные расходы	Тенге				161067,44				
			Сметная прибыль	Тенге				293063,91				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3956362,79				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137,75
			Сметная заработная плата	Тенге					164354,53			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				27624132,80				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2944,75
			Сметная заработная плата	Тенге					3787286,25			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								27624134,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3624484,69				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					390018,86			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					162801,55			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18408218,99		
			- Накладные расходы	Тенге							3155178,20	
			- Сметная прибыль	Тенге							2046232,06	
			ИТОГО:		**27624134**			**27 624 134**				
			Временные здания и сооружения 1,2	1,20%	331490	--	--	331 490				
			Итого с временными		**27 955 624**	**0**	--	**27 955 624**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1,35%	377401	--	--	377 401				
			Итого с зимними удорожаниями		**28333025**	**0**	--	**28 333 025**				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	566660	--	--	566 660				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**28899685**	**0**	--	**28 899 685**				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961		30341667	0	--	30 341 667				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%	--	--	3641000	3 641 000				
			Итого с НДС		**30341667**	**0**	**3641000**	**33 982 667**				
			Тендерная скидка 25%					**8 495 667**				
			ИТОГО к оплате со скидкой					**25 487 000**				

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

Галиев С.А

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА ЕАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

(ознакомлен)

Технический надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Мукаметхан Ә.

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Отдел сметной работы:

расценки соот.

Инженер -сметчик
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Балцык Т.
(отвественный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО «СП «NEFT»

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09. 2018г.
№ 656

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 14 по адресу:ул.Усть-Каменогорская 1 в Алатауском районе г.Алматы

Справка № 7

о стоимости выполненных работ и затрат за 29 августа 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 6	05.03.2019 г.				
		доп. согл. №1	13.03.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете .	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**422 639 382,00**	**16 428 571**							**1 971 429**	**18 400 000,00**

М.П. **Заказчик:** _____ **Караласов С.М.** 29.08. 2019 года
Заместитель руководителя "КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Техничский надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» _____

М.П. **Подрядчик:** _____ **Мукаметхан Э.Э** 29.08. 2019 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Авторский надзор:
ТОО «СП «NEFT» _____

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор: №6 от 15.01.2019 г.

Общая сметная стоимость:	**591 279 246,00**
Договарная стоимость:	**443 459 434,88**
Скидка:	**25%**

Наименование строительства и его адрес: : Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 14 по адресу:ул.Усть-Каменогорская 1 в Алатауском районе г.Алматы

Реестр актов выполненных работ №7

за август 2019 года

№	№АВР	№ о/ф Смет	по смете	№ о/ф АВР	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	28	73110			АР по акту	1 378 546		1 271 895
2	29	8930	3110	7-1-1	Благоустройство	18 564 329		17 128 105
							Итого	18 400 000

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұқаметхан Ә.**

Форма 2

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 14 по адресу:ул.Усть-Каменогорская 1 в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **По акту корректировке**

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 05.03.2019 г (доп. согл. №1 от 13.03.2019 г.)**

Акт приемки выполненных работ № 23 за август 2019 года

Составлен(а) 2 квартал 2018г

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.Добавить										
			РАЗДЕЛ 1.АР										
			Фрагмент плана 1 л.20 АР										
1	1	**Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**0,1177361**		**17383,02**	**2076,94**	**2046,61**	**244,53**	**--**	**1458,30**	**3785,30**
			НР - 76%; СП - 8%				**15306,09**	**991,50**	**1802,08**	**116,74**		**280,39**	
			Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Распиловка плит 3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту										
2	2	**С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	**м3**	**0,1200908**		**19487,00**	**--**	**2340,21**	**--**	**2340,21**	**--**	**2527,43**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**187,22**	
3	3	**Е11-150101-0104 1115-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4прим.**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6=Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 30 мм при числе плит в 1 м2 до 6**	**м2 поверхности облицовки**	**3,8153315**		**31475,09**	**137,23**	**120087,91**	**523,58**	**3731,74**	**92852,45**	**229975,60**
			НР - 80%; СП - 8%				**30359,77**	**61,06**	**115832,59**	**232,98**		**17035,23**	
			Состав работ: 1. Распаковка и подбор плит 2. Притирка кромок 3. Шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней плит 4. Установка плит и заливка раствора 5. Пригонка плит на швах по лицу 6. Разделка швов облицовки 7. Оклейка полированных поверхностей бумагой 8. Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ										

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	С122-010101-0305 2201-0101-0305 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	3,8153315	12098,00	--	46157,88	--	46157,88	--	49850,51
			СП - 8%			--	--	--	--		3692,63	
5	5	Е11-110101-3103 1111-0101-3103 РСНБ РК 2015	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт**	м2 покрытия	8,190336	3682,73	149,28	30162,81	1222,67	3626,13	24348,66	58872,39
			НР - 94%; СП - 8%			3090,72	71,89	25314,01	588,82		4360,92	
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Распаковка и подбор плит 3. Подгонка кромок 4. Укладка плит на растворе 5. Уход за покрытиями 6. Очистка и промывка покрытий									
6	6	С122-010101-0502 2201-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012**	м2	8,190336	22325,00	--	182849,25	--	182849,25	--	197477,19
			СП - 8%			--	--	--	--		14627,94	
7	7	Е11-150105-0101 1115-0105-0101 РСНБ РК 2015 прим	**Ступени и подступенки. Облицовка гранитными плитами**	м2 поверхности облицовки	5,11896	9960,04	79,16	50985,03	405,21	2013,69	39002,15	97186,15
			НР - 80%; СП - 8%			9487,50	36,45	48566,13	186,56		7198,97	
			Состав работ: 1. Распаковка и подбор плит 2. Притирка кромок 3. Укладка плит на растворе 4. Оклейка полированных поверхностей бумагой 5. Очистка и промывка поверхности облицовки после окончания работ									
8	8	С122-010101-0701 2201-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Ступени из гранита цельные пиленые полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 80 мм ГОСТ 23342-2012**	м2	5,11896	69873,00	--	357677,09	--	357677,09	--	386291,26
			СП - 8%			--	--	--	--		28614,17	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				792306,80	2396,00	598395,99	157661,56	1025965,83
			РАЗДЕЛ 2.Благустройство									
			Тротуар-Тип 2									
9	9	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	48,88	1137,27	994,79	55589,53	48625,31	73,32	19491,12	81087,11
			НР - 108%; СП - 8%			140,98	228,24	6890,91	11156,43		6006,45	
			Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
10	10	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	48,88	1584,00	--	77425,92	--	77425,92	--	83619,99
			СП - 8%			--	--	--	--		6194,07	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 прим.	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	24,44	1719,34	1501,89	42020,60	36706,07	51,32	15008,08	61590,98
			НР - 108%; СП - 8%			215,35	353,24	5263,20	8633,17		4562,29	
			Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
12	12	С121-010201-0102 2101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	24,44	2356,00	--	57580,64	--	57580,64	--	62187,09
			СП - 8%			--	--	--	--		4606,45	
13	13	Е11-270602-0308 1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	36,7641144	1257,00	96,06	46212,58	3531,71	41047,83	2976,81	53124,54
			НР - 108%; СП - 8%			44,42	30,55	1633,03	1123,27		3935,15	
			Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
14	14	Е11-270602-0408 1127-0602-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308**	м2 покрытия	36,7641144	276,04	0,04	10148,28	1,50	10138,03	9,45	10970,34
			НР - 108%; СП - 8%			0,24	--	8,75	--		812,62	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				288977,55	88864,59	186317,07	37485,47	352580,05
								13795,89	20912,87	--	26117,04	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				288977,55				
		Материалы		Тенге				51310,51				
		Всего заработная плата		Тенге					34708,77			
		Местные материалы		Тенге				135006,56				
			Накладные расходы	Тенге				37485,47				
			Сметная прибыль	Тенге				26117,04				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				352580,05				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25,63
			Сметная заработная плата	Тенге					34708,77			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				352580,05				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25,63
			Сметная заработная плата	Тенге					34708,77			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1081284,34	91260,58	784713,06	195147,03	1378545,88
								205310,70	22037,97	--	102114,51	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1081284,34				
		Материалы		Тенге				60682,06				
		Всего заработная плата		Тенге					227348,67			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2340,21				
		Местные материалы		Тенге				721690,78				
			Накладные расходы	Тенге				195147,03				
			Сметная прибыль	Тенге				102114,51				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1378545,88				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158,97
			Сметная заработная плата	Тенге					227348,67			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1378545,88				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158,97
			Сметная заработная плата	Тенге					227348,67			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1378545,88
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				205310,70				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					91260,58			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22037,97			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						784713,06		
			- Накладные расходы	Тенге							195147,03	
			- Сметная прибыль	Тенге							102114,51	
			ИТОГО:		1378546			1 378 546				
			Временные здания и сооружения 1,2	1,20%	16543	--	--	16 543				
			Итого с временными		1 395 088	0	--	1 395 088				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1,35%	18834	--	--	18 834				
			Итого с зимними удорожаниями		1413922	0	--	1 413 922				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	28278	--	--	28 278				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		1442201	0	--	1 442 201				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961		1514161	0	--	1 514 161				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%	--	--	181699	181 699				
			Итого с НДС		1514161	0	181699	1 695 860				
			Тендерная скидка 25%					423 965				
			ИТОГО к оплате со скидкой					1 271 895				

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

Галиев С.А

(ознакомлен)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Мукаметхан Ә.

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Отдел сметной работы:

расценки соотв.

Инженер -сметчик
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Балпык Т.
(отвественный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО «СП «NEFT»

Форма 2

Заказчик КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Стройка Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 14 по адресу:ул.Усть-Каменогорская 1 в Алатауском районе г.Алматы

Объект 7-1-1 Благоустройство

Договор подряда (контракт) № 6 от 05.03.2019 г (доп. согл. №1 от 13.03.2019 г.)

Акт приемки выполненных работ №35 за август 2019 года

Составлен(а) 1 квартал 2018г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Благоустройство										
			Проезды-Тип 1										
1	1	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	524,9125		1137,27	994,79	596964,82	522177,39	787,37	209311,26	870778,17
			НР - 108%; СП - 8%				140,98	228,24	74000,06	119806,66		64502,09	
2	2	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	524,9125		1584,00	--	831461,40	--	831461,40	--	897978,31
			СП - 8%				--	--	--	--		66516,91	
3	3	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 прим.	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	167,972		1719,34	1501,89	288800,49	252274,64	352,74	103148,03	423304,40
			НР - 108%; СП - 8%				215,35	353,24	36173,11	59334,33		31355,88	
4	4	С121-010201-0102 2101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	167,972		2356,00	--	395742,03	--	395742,03	--	427401,39
			СП - 8%				--	--	--	--		31659,36	
5	5	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2099,65		1326,50	95,86	2785182,95	201278,54	2490639,64	169804,30	3191386,22
			НР - 108%; СП - 8%				44,42	30,46	93264,77	63961,43		236398,98	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	2099,65	591,21	0,08	1241328,14	171,33	1240157,55	1079,21	1341799,94
			НР - 108%; СП - 8%			0,48	–	999,27	–		99392,59	
7	7	Е11-270602-0308 1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2099,65	1257,00	96,06	2639265,00	201700,95	2344299,24	170009,83	3034016,77
			НР - 108%; СП - 8%			44,42	30,55	93264,77	64151,74		224741,98	
8	8	Е11-270602-0408 1127-0602-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	2099,65	276,04	0,04	579582,32	85,67	578997,02	539,60	626531,68
			НР - 108%; СП - 8%			0,24	–	499,63	–		46409,75	
9	9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	937,6	1629,85	29,52	1528144,92	27681,23	789736,64	779782,69	2492561,82
			НР - 108%; СП - 8%			758,03	12,05	710727,05	11293,95		184634,21	
10	10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	42,192	43035,00	–	1815732,72	–	1815732,72	–	1960991,34
			СП - 8%			–	–	–	–		145258,62	
					Тротуар-Тип 2							
11	11	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,3	1137,27	994,79	4890,24	4277,59	6,45	1714,64	7133,28
			НР - 108%; СП - 8%			140,98	228,24	606,20	981,44		528,39	
12	12	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,3	1584,00	–	6811,20	–	6811,20	–	7356,10
			СП - 8%			–	–	–	–		544,90	
13	13	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,15	1719,34	1501,89	3696,57	3229,05	4,51	1320,27	5418,19
			НР - 108%; СП - 8%			215,35	353,24	463,01	759,46		401,35	
14	14	С121-010201-0102 2101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,15	2356,00	–	5065,40	–	5065,40	–	5470,63
			СП - 8%			–	–	–	–		405,23	
15	15	Е11-270602-0308 1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	43	1257,00	96,06	54051,10	4130,76	48010,32	3481,73	62135,46
			НР - 108%; СП - 8%			44,42	30,55	1910,03	1313,80		4602,63	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	Е11-270602-0408 1127-0602-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	43	276,04	0,04	11869,62	1,75	11857,63	11,05	12831,12
			НР - 108%; СП - 8%			0,24	–	10,23	–		950,45	
17	17	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	57,4	1629,85	29,52	93553,24	1694,65	48347,78	47738,40	152594,97
			НР - 108%; СП - 8%			758,03	12,05	43510,81	691,42		11303,33	
18	18	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,9184	43035,00	–	39523,34	–	39523,34	–	42685,21
			СП - 8%			–	–	–	–		3161,87	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12921665,47	1218703,56	10647532,98	1487941,00	15562375,01
			РАЗДЕЛ 2.Ограждение									
19	30	86-010602-0502	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м	секция	47	32015,00	5374,00	1504705,00	252578,00	1005659,00	311322,83	1961310,06
						5244,00	2035,00	246468,00	95645,00		145282,23	
20	31 32	86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.	2	57100,00	125,00	114200,00	250,00	92084,00	19983,60	144918,29
						10933,00	47,00	21866,00	94,00		10734,69	
21	33	Е11-270701-0301 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	34,92	506,88	36,31	17700,31	1267,99	199,06	18103,06	38667,64
			НР - 108%; СП - 8%			464,87	15,14	16233,26	528,83		2864,27	
22	34	С124-060101-0105 2406-0101-0105 РСНБ РК 2015	Контрастный наземный тактильный указатель с конусообразными рифами /40шт/	м2	3,6	35398,00	–	127432,80	–	127432,80	–	137627,42
			СП - 8%			–	–	–	–		10194,62	
23	35	С124-060101-0102 2406-0101-0102 РСНБ РК 2015	Контрастный наземный тактильный указатель с диагональными рифами /предворительная информация о направлении движения /348шт/	м2	31,2	21096,00	–	658195,20	–	658195,20	–	710850,82
			СП - 8%			–	–	–	–		52655,62	
24	36	С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,45396	17500,00	–	7944,30	–	7944,30	–	8579,84
			СП - 8%			–	–	–	–		635,54	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2430177,61	254095,99	1891514,36	349409,49	3001954,07
								284567,26	96267,83	–	222366,97	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2430177,61				
		Материалы		Тенге				1097942,06				
		Всего заработная плата		Тенге					380835,09			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				793572,30				
			Накладные расходы	Тенге				349409,49				
			Сметная прибыль	Тенге				222366,97				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3001954,07				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16,33
			Сметная заработная плата	Тенге					380835,09			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3001954,07				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16,33
			Сметная заработная плата	Тенге					380835,09			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18564329,08**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1339996,20				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1472799,55			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					418562,06			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12539047,34		
			- Накладные расходы	Тенге							1837350,51	
			- Сметная прибыль	Тенге							1375135,49	
			ИТОГО:		18564329			18 564 329				
			Временные здания и сооружения 1,2	1,20%	222772	--	--	222 772				
			Итого с временными		18 787 101	0	--	18 787 101				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1,35%	253626	--	--	253 626				
			Итого с зимними удорожаниями		19040727	0	--	19 040 727				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	380815	--	--	380 815				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		19421541	0	--	19 421 541				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961		20390601	0	--	20 390 601				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%	--	--	2446872	2 446 872				
			Итого с НДС		20390601	0	2446872	22 837 473				
			Тендерная скидка 25%					5 709 368				
			ИТОГО к оплате со скидкой					17 128 105				

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

Галиев С.А

(ознакомлен)

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Мукаметхан Ә.

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Отдел сметной работы:

Инженер -сметчик
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Балпык Т.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО «СП «NEFT»

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09. 2018г.
№ 656

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 14 по адресу:ул.Усть-Каменогорская 1 в Алатауском районе г.Алматы

Справка № 8

о стоимости выполненных работ и затрат за 26 сентября 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 6	05.03.2019 г.				
		доп. согл. №1	13.03.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете .	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**443 459 434,88**	**18 589 333**							**2 230 720**	**20 820 052,88**

М.П. **Заказчик:** _____ **Караласов С.М.** 26.09. 2019 года
Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Техничский надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» _____

М.П. **Подрядчик:** _____ **Мукаметхан Ә.Ә** 26.09. 2019 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Авторский надзор:
ТОО «СП «NEFT»

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"
Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор: №6 от 15.01.2019 г.

Общая сметная стоимость: **591 279 246,00**
Договарная стоимость: **443 459 434,88**
Скидка: **25%**

Наименование строительства и его адрес: : Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 14 по адресу:ул.Усть-Каменогорская 1 в Алатауском районе г.Алматы

Реестр актов выполненных работ №8
за сентябрь 2019 года

№	№АВР	№ о/ф Смет	по смете	№ о/ф АВР	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	30	8950			АР по акту	27 692 463		20 820 052,88
							Итого	20 820 052,88

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұкаметхан Ә.**

Форма 2

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 14 по адресу:ул.Усть-Каменогорская 1 в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **По акту корректировке**

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 05.03.2019 г (доп. согл. №1 от 13.03.2019 г.)**

Акт приемки выполненных работ №30 за сентябрь 2019 года

Составлен(а) 2 квартал 2018г

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Благустройство										
			Тротуар-Тип 2										
1	1	**Е11-270602-0308 1127-0602-0308 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**452,0358856**		**1257,00**	**96,06**	**568210,16**	**43424,41**	**504706,68**	**36601,60**	**653196,70**
			НР - 108%; СП - 8%				**44,42**	**30,55**	**20079,07**	**13811,30**		**48384,94**	
			Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
2	2	**Е11-270602-0408 1127-0602-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308**	**м2 покрытия**	**452,0358856**		**276,04**	**0,04**	**124778,90**	**18,44**	**124652,89**	**116,17**	**134886,67**
			НР - 108%; СП - 8%				**0,24**	**--**	**107,57**	**--**		**9991,61**	
3	3	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные /поребрик/. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**47**		**1629,85**	**29,52**	**76602,83**	**1387,60**	**39587,91**	**39088,94**	**124947,10**
			НР - 108%; СП - 8%				**758,03**	**12,05**	**35627,32**	**566,14**		**9255,34**	
			Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки										

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
4	4	Прайс-лист ТОО"ADEMI Qala" пункт 1	**Поребрик ББ 1000Х200Х80**	м	47	419,64	--	19723,21	--	19723,21	--	21301,07
			СП - 8%			--	--	--	--		1577,86	
					Водосбросные сооружения							
5	5	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	1,07	28357,00	6786,67	30341,99	7261,73	10528,27	15489,48	49497,98
			НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство песчаной подготовки 2. Укладка сборной железобетонной плиты днища 3. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 4. Монтаж сборных железобетонных конструкций 5. Заделка труб 6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок			11730,83	2891,55	12551,98	3093,96		3666,52	
6	6	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	16276,00	--	32552,00	--	32552,00	--	35156,16
			СП - 8%			--	--	--	--		2604,16	
7	7	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	18763,00	--	18763,00	--	18763,00	--	20264,04
			СП - 8%			--	--	--	--		1501,04	
8	8	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	21264,00	--	21264,00	--	21264,00	--	22965,12
			СП - 8%			--	--	--	--		1701,12	
					Газон							
9	9	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	5259,75	401,12	9,67	2109808,28	50848,63	705332,48	1202818,00	3577636,35
			НР - 88%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка площади механизированным способом 2. Вспашка почвы трактором 3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием			257,36	2,51	1353627,17	13211,44		265010,10	
10	10	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	5259,75	299,76	154,78	1576650,00	814117,78	462647,61	431558,62	2168865,35
			НР - 88%; СП - 8%			57,02	36,22	299884,65	190522,87		160656,69	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ: 1. Посев вручную 2. Прикатывание газонов после посева легкими катками 3. Полив									
					Ограждение							
11	**11**	**86-010602-0502**	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	**секция**	**37**	**32015,00**	**5374,00**	**1184555,00**	**198838,00**	**791689,00**	**245083,93**	**1544010,00**
						5244,00	**2035,00**	**194028,00**	**75295,00**		**114371,11**	
			Состав работ: 1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента 8. Заливка бетонного фундамента - столба 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента (крепление стальными хомутами)										
					Спорт зал							
12	**12**	**86-010209-0102**	**Стойка баскетбольная со щитом**	**комплект**	**2**	**149849,00**	**1876,00**	**299698,00**	**3752,00**	**277974,00**	**17484,74**	**342557,36**
						8986,00	**621,00**	**17972,00**	**1242,00**		**25374,62**	
			Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5.Обратная засыпка 6. Устройство песчаной подготовки под фундаменты 7. Устройство сборных железобетонных фундаментов 8. Установка опорной металлической стойки 9. Устройство деревянного щита 10. Установка кронштейнов 11. Окраска конструкции 12. Крепление корзины с сеткой к щиту (болтовое соединение)										
13	**13**	**86-010210-0102**	**Стойка волейбольная высотой 2,9 м**	**комплект**	**1**	**112122,00**	**1451,00**	**112122,00**	**1451,00**	**99991,00**	**10148,32**	**132051,95**
						10680,00	**472,00**	**10680,00**	**472,00**		**9781,63**	
			Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Установка металлических стоек в углубления для фундаментов 8. Заливка бетонных фундаментов - столбов										

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			9. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента (крепление волейбольной сетки талрепами, регулирование натяжения сетки) 10. Окраска конструкции									
					МАФЫ							
14	14	86-010202-0104	**Турник разновысокий**	комплект	2	104082,00	208,00	208164,00	416,00	197528,00	9414,86	234985,17
						5110,00	63,00	10220,00	126,00		17406,31	
			Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Установка деревянной конструкции 7.Установка металлических элементов 8. Гидроизоляция подземной части стоек каркаса горячим битумом 9. Огнезащита деревянной конструкции 10. Окраска наземной части конструкции									
15	15	86-010302-0307	**Скамья без спинки**	шт.	6	43264,00	76,00	259584,00	456,00	249366,00	9009,00	290080,44
						1627,00	23,00	9762,00	138,00		21487,44	
			Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов									
16	16	86-010303-0101	**Урна, тип 1**	шт.	6	11360,00	528,00	68160,00	3168,00	24222,00	48469,68	125960,05
						6795,00	51,00	40770,00	306,00		9330,37	
					УСТРОЙСТВО ТАРТАНОВОГО ПОКРЫТИЯ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК							
17	17	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	132,3	1171,53	1030,56	154993,72	136342,60	--	54134,15	225858,10
			НР - 108%; СП - 8%			140,98	237,89	18651,12	31473,09		16730,23	
			Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
18	18	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	132,3	1253,00	--	165771,90	--	165771,90	--	179033,65
			СП - 8%			--	--	--	--		13261,75	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	132,3	182,07	82,09	24087,70	10861,00	--	13458,48	40549,87
			НР - 72%; СП - 8%			99,97	41,31	13226,69	5465,64		3003,69	
			Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
20	20	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	132,3	81,37	68,92	10765,62	9117,82	396,90	2436,97	14258,80
			НР - 72%; СП - 8%			9,46	16,13	1250,90	2133,79		1056,21	
			Состав работ: 1. Полив водой									
21	21	86-010703-0101	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	882	4850,00	174,00	4277700,00	153468,00	3484782,00	746807,04	5426467,60
						725,00	59,00	639450,00	52038,00		401960,56	
					УСТРОЙСТВО Ограждения школы							
22	22	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Установка оград металлических**	м	354,15	2996,08	1020,17	1061062,69	361294,16	13252,29	977719,18	2201884,41
			НР - 118%; СП - 8%			1938,49	401,13	686516,23	142059,34		163102,55	
			Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Навеска панелей на столбы с закреплением 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы									
23	23	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	14,46838	439337,00	--	6356494,66	--	6356494,66	--	6865014,24
			СП - 8%			--	--	--	--		508519,57	
24	24	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	578,7352	87,85	2,26	50840,35	1305,28	23926,03	17775,81	74105,45
			НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	25609,03	153,02		5489,29	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
25	25	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	578,7352	155,96	3,22	90258,08	1865,26	90258,08	20879,95	120029,07
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	29954,76	306,04		8891,04	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	**Е11-150402-0102 1115-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады /фундамента/. Окраска с подготовкой поверхности, силикатная**	**м2 фасада**	**280**	**479,37**	**3,31**	**134222,85**	**927,70**	**75385,00**	**46683,48**	**195378,84**
			НР - 80%; СП - 8%			**206,82**	**1,59**	**57910,16**	**444,19**		**14472,51**	
					ОГ							
27	27	**Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015**	**Установка оград металлических**	**м**	**60**	**2996,08**	**1020,17**	**179764,96**	**61210,36**	**2245,20**	**165644,93**	**373042,68**
			НР - 118%; СП - 8%			**1938,49**	**401,13**	**116309,40**	**24067,66**		**27632,79**	
			Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Навеска панелей на столбы с закреплением 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы									
28	28	**С121-050109-0109 2105-0109-0109 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**120**	**2347,00**	**--**	**281640,00**	**--**	**281640,00**	**--**	**304171,20**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22531,20**	
29	29	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Металлические столбы**	**т**	**0,318**	**491604,00**	**--**	**156330,07**	**--**	**156330,07**	**--**	**168836,48**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12506,41**	
30	30	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**12,72**	**87,85**	**2,26**	**1117,42**	**28,69**	**525,87**	**390,69**	**1628,76**
			НР - 69%; СП - 8%			**44,25**	**0,26**	**562,86**	**3,36**		**120,65**	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
31	31	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**12,72**	**155,96**	**3,22**	**1983,78**	**41,00**	**1983,78**	**458,92**	**2638,11**
			НР - 69%; СП - 8%			**51,76**	**0,53**	**658,37**	**6,73**		**195,42**	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
					Подпорная стена							
32	32	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**28,64**	**21789,91**	**1964,65**	**624063,02**	**56267,48**	**447060,76**	**120609,90**	**804246,76**

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			4215,60	412,14	120734,78	11803,57		59573,83	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
33	33	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	26	18762,84	1276,46	487833,73	33188,06	363151,67	90617,83	624727,68
			НР - 91%; СП - 8%			3519,00	311,00	91494,00	8086,03		46276,12	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бутового камня 6. Укладка бетонной смеси									
34	34	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,4652	206169,00	--	302078,82	--	302078,82	--	326245,12
			СП - 8%			--	--	--	--		24166,31	
					Тактильная плитка /АР-41,45,46,47/							
35	35	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	35,1	1106,37	92,19	38833,74	3235,80	8841,21	26612,57	70682,01
			НР - 94%; СП - 8%			762,30	44,29	26756,73	1554,52		5235,70	
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
36	36	С124-060101-0103 2406-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Плитки тактильные дорожные из песчано-цементной ГОСТ Р 52875-2007**	м2	35,802	5051,00	--	180835,90	--	180835,90	--	195302,77
			СП - 8%			--	--	--	--		14466,87	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**21291656,42**	**1954292,82**	**15535488,19**	**4349513,21**	**27692463,19**
								3834394,80	**578379,67**	--	**2051293,57**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14665325,82**				
		Материалы		Тенге				**7907792,76**				
		Всего заработная плата		Тенге					**4381848,58**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**784277,94**				
		Местные материалы		Тенге				**217086,90**				
			Накладные расходы	Тенге				**4328174,34**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1519480,00**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20512980,17**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2969,90**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4381848,58**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6512824,74**				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6512824,74				
			Сметная прибыль	Тенге				521025,98				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7033850,71				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				113505,86				
		Материалы		Тенге				59722,47				
		Всего заработная плата		Тенге					30925,89			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				113505,86				
			Накладные расходы	Тенге				21338,86				
			Сметная прибыль	Тенге				10787,58				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				145632,31				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,83
			Сметная заработная плата	Тенге					30925,89			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27692463,19				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2982,74
			Сметная заработная плата	Тенге					4412774,47			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				21291656,42	1954292,82	15535488,19	4349513,21	27692463,19
								3834394,80	578379,67	--	2051293,57	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14665325,82				
		Материалы		Тенге				7907792,76				
		Всего заработная плата		Тенге					4381848,58			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				784277,94				
		Местные материалы		Тенге				217086,90				
			Накладные расходы	Тенге				4328174,34				
			Сметная прибыль	Тенге				1519480,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20512980,17				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2969,90
			Сметная заработная плата	Тенге					4381848,58			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6512824,74				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6512824,74				
			Сметная прибыль	Тенге				521025,98				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7033850,71				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				113505,86				
		Материалы		Тенге				59722,47				
		Всего заработная плата		Тенге					30925,89			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				113505,86				
			Накладные расходы	Тенге				21338,86				
			Сметная прибыль	Тенге				10787,58				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				145632,31				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,83
			Сметная заработная плата	Тенге					30925,89			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				27692463,19				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2982,74
			Сметная заработная плата	Тенге					4412774,47			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								27692466
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3834394,80				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1954292,82			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					578379,67			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15535488,19		
			- Накладные расходы	Тенге							4349513,21	
			- Сметная прибыль	Тенге							2051293,57	
			ИТОГО:		27692466			27 692 466				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения 1,2	1,20%	332310	--	--	332 310				
			Итого с временными		**28 024 776**	**0**	--	**28 024 776**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1,35%	378334	--	--	378 334				
			Итого с зимними удорожаниями		**28403110**	**0**	--	**28 403 110**				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	568062	--	--	568 062				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**28971172**	**0**	--	**28 971 172**				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961		30416721	0	--	30 416 721				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%	--	--	3650007	3 650 007				
			Итого с НДС		**30416721**	**0**	**3650007**	**34 066 728**				
			Доп. работы не подлежащие к оплате					**6 306 657**				
			ИТОГО					**27 760 071**				
			Тендерная скидка 25%					**6 940 018**				
			ИТОГО к оплате со скидкой					**20 820 052,88**				

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

Галиев С.А

(ознакомлен)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Отдел сметной работы:

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Инженер -сметчик
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Мукаметхан Э.

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Балпык Т.
(отвественный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО «СП «NEFT»