1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**0,72**	**121,67**
			Накладные расходы	%	98		67,56	11349,89
			Сметная прибыль	%	8		11,07	1858,96
			Сметная стоимость:				**149,38**	**25095,99**
189	**96**	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка теплосчетчика д=40 мм**	**1счетчик**	**40,0000**		**475,01**	**19000,40**
			Итого оплата труда:				**442,61**	**17704,40**
			Итого эксплуатация машин:				**24,65**	**986,00**
			Итого материалов:				**18,63**	**745,20**
			Накладные расходы	%	98		433,76	17350,31
			Сметная прибыль	%	8		72,70	2908,06
			Сметная стоимость:				**981,47**	**39258,77**
			Антикоррозийная защита					
190	**107**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**27,0000**		**81,98**	**2213,44**
			Итого оплата труда:				**36,65**	**989,55**
			Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**59,63**
			Итого материалов:				**43,34**	**1170,13**
			Накладные расходы	%	69		25,29	682,79
			Сметная прибыль	%	8		8,58	231,70
			Сметная стоимость:				**115,85**	**3127,93**
191	**108**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристойкраской БТ-177**	**м2**	**27,0000**		**235,85**	**6367,83**
			Итого оплата труда:				**32,65**	**881,63**
			Итого эксплуатация машин:				**5,68**	**153,28**
			Итого материалов:				**198,17**	**5350,54**
			Накладные расходы	%	69		22,53	608,32
			Сметная прибыль	%	8		20,67	558,09
			Сметная стоимость:				**279,05**	**7534,24**
			Теплоизоляционные работы					
192	**109**	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**168,0000**		**557,04**	**93583,39**
			Итого оплата труда:				**265,63**	**44625,84**
			Итого эксплуатация машин:				**61,63**	**10353,00**
			Итого материалов:				**256,99**	**43174,15**
			Накладные расходы	%	76		201,88	33915,64
			Сметная прибыль	%	8		60,71	10199,92
			Сметная стоимость:				**819,64**	**137698,95**

1		2	3	4	5	6	7	8
193	110	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	74,8000		239,00	17877,20
194	111	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5000		291,00	8002,50
195	112	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	82,5000		324,00	26730,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20				Тенге				412634,99
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				381747,45
		Материалы -		Тенге				92684,59
		Всего заработная плата -		Тенге				230329,63
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				52609,70
			Накладные расходы -	Тенге				182272,84
			Накладные НУЧП -	Тенге				182272,84
			Сметная прибыль -	Тенге				45121,62
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				609141,91
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				232,02
			Сметная заработная плата -	Тенге				230329,63
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				30887,54
		Материалы -		Тенге				866,87
		Всего заработная плата -		Тенге				29285,92
			Накладные расходы -	Тенге				28700,20
			Накладные НУЧП -	Тенге				28700,20
			Сметная прибыль -	Тенге				4767,02
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				64354,76
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25,22
			Сметная заработная плата -	Тенге				29285,92
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				673496,67
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				257,23
			Сметная заработная плата -	Тенге				259615,55
			РАЗДЕЛ 21. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000					
196	115	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	120,0000		2349,08	281889,59
		Изм. и доп. вып. 10						
			Итого оплата труда:				1978,00	237359,74

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**482,64**	**57916,81**
			Итого материалов:				**13,24**	**1588,78**
			Накладные расходы	%	98		1938,44	232612,54
			Сметная прибыль	%	8		343,00	41160,17
			Сметная стоимость:				**4630,52**	**555662,30**
197	**124**	**1117-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**40,0000**		**21281,64**	**851265,60**
			Итого оплата труда:				**2709,12**	**108364,80**
			Итого эксплуатация машин:				**25,17**	**1006,80**
			Итого материалов:				**18558,23**	**742329,20**
			Накладные расходы	%	98		2654,94	106197,50
			Сметная прибыль	%	8		1914,93	76597,05
			Сметная стоимость:				**25851,50**	**1034060,15**
198	**125**	**1120-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка воздухоотводчиков**	**шт**	**40,0000**		**1494,31**	**59772,44**
			Итого оплата труда:				**1246,31**	**49852,32**
			Итого эксплуатация машин:				**87,55**	**3501,96**
			Итого материалов:				**171,88**	**6875,12**
			Накладные расходы	%	98		1221,38	48855,27
			Сметная прибыль	%	8		217,26	8690,22
			Сметная стоимость:				**2932,95**	**117317,93**
199	**127**	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**80,0000**		**1856,12**	**148489,35**
			Итого оплата труда:				**1480,88**	**118470,40**
			Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**6844,00**
			Итого материалов:				**300,57**	**24045,35**
			Накладные расходы	%	98		1451,26	116100,99
			Сметная прибыль	%	8		264,59	21167,23
			Сметная стоимость:				**3571,97**	**285757,57**
200	**128**	**2304-0905-2401 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, JAKKO PN 16, DN 15ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**80,0000**		**2479,00**	**198320,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21				Тенге				**1539737,00**
			В том числе:					
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1539737,00**
			Материалы -	Тенге				**774838,44**
			Всего заработная плата -	Тенге				**514047,26**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**198320,00**
			Сдача и испытание -	Тенге				**2518,92**
			Накладные расходы -	Тенге				**503766,31**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**503766,31**
			Сметная прибыль -	Тенге				**163480,26**

1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2206983,55
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				482,83
			Сметная заработная плата -	Тенге				514047,26
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				2206983,55
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				482,83
			Сметная заработная плата -	Тенге				514047,26
			РАЗДЕЛ 22. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ					
			ПРОКЛАДКА ТРУБ					
201	**132**	**1124-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0450**		**790820,55**	**35586,92**
			Итого оплата труда:				**556640,96**	**25048,84**
			Итого эксплуатация машин:				**315655,32**	**14204,49**
			Итого материалов:				**11603,23**	**522,15**
			Накладные расходы	%	99		551074,55	24798,35
			Сметная прибыль	%	8		107351,61	4830,82
			Сметная стоимость:				**1449246,70**	**65216,10**
202	**133**	**2301-0201-0158 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80**	**м**	**45,4500**		**1333,00**	**60584,85**
203	**134**	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,0040**		**424970,00**	**1699,88**
204	**135**	**2106-0510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0180**		**424970,00**	**7649,46**
			БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б01-4 ШТ					
205	**136**	**1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство**	**м3 конструкции**	**0,8400**		**9200,18**	**7728,15**
			Итого оплата труда:				**3419,09**	**2872,04**
			Итого эксплуатация машин:				**2435,81**	**2046,08**
			Итого материалов:				**4063,87**	**3413,65**
			Накладные расходы	%	118		4034,53	3389,00
			Сметная прибыль	%	8		1058,78	889,37
			Сметная стоимость:				**14293,48**	**12006,52**
206	**137**	**2104-0302-9905 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий иднищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**0,2000**		**58579,00**	**11715,80**
207	**138**	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**0,6400**		**33996,00**	**21757,44**
			ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ					

1		2	3	4	5	6	7	8
208	139	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Опорные подушки ОП1 СТ РК 937-92**	м3	0,0600		33996,00	2039,76
			ВЕНТИЛИ					
209	140	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2,0000		851,00	1702,00
210	141	2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4,0000		1402,00	5608,00
			Антикоррозийная защита					
211	142	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	11,0000		81,98	901,77
			Итого оплата труда:				36,65	403,15
			Итого эксплуатация машин:				2,21	24,29
			Итого материалов:				43,34	476,72
			Накладные расходы	%	69		25,29	278,17
			Сметная прибыль	%	8		8,58	94,40
			Сметная стоимость:				115,85	1274,34
212	143	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристойкраской БТ-177**	м2	11,0000		235,85	2594,30
			Итого оплата труда:				32,65	359,18
			Итого эксплуатация машин:				5,68	62,45
			Итого материалов:				198,17	2179,85
			Накладные расходы	%	69		22,53	247,83
			Сметная прибыль	%	8		20,67	227,37
			Сметная стоимость:				279,05	3069,50
			Теплоизоляционные работы					
213	144	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	45,0000		557,04	25066,98
			Итого оплата труда:				265,63	11953,35
			Итого эксплуатация машин:				61,63	2773,13
			Итого материалов:				256,99	11564,50
			Накладные расходы	%	76		201,88	9084,55
			Сметная прибыль	%	8		60,71	2732,12
			Сметная стоимость:				819,64	36883,65
214	145	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	м	49,5000		661,00	32719,50
			ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА ДТС-16-1 ШТ					

1		2	3	4	5	6	7	8
215	146	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитной стенки из бетона В15**	м3	0,1600		26863,07	4298,09
			Итого оплата труда:				3150,72	504,11
			Итого эксплуатация машин:				1225,03	196,00
			Итого материалов:				22743,28	3638,92
			Накладные расходы	%	91		2867,15	458,74
			Сметная прибыль	%	8		2378,42	380,55
			Сметная стоимость:				32108,63	5137,38
216	147	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Укладка вентиляционной трубы**	км	0,0020		393578,92	787,16
			Итого оплата труда:				328931,88	657,86
			Итого эксплуатация машин:				75209,43	150,42
			Итого материалов:				15347,49	30,69
			Накладные расходы	%	99		325642,56	651,29
			Сметная прибыль	%	8		57537,72	115,08
			Сметная стоимость:				776759,20	1553,52
217	148	2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	2,0800		3185,00	6624,80
218	149	1113-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом на замазке "Арзамит-5"**	шт	2,0000		5620,86	11241,73
			Итого оплата труда:				2241,03	4482,06
			Итого эксплуатация машин:				169,26	338,52
			Итого материалов:				3292,27	6584,55
			Накладные расходы	%	69		1546,31	3092,62
			Сметная прибыль	%	8		573,37	1146,75
			Сметная стоимость:				7740,55	15481,10
219	150	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	**Заделка штуцеров асбестоцементным и цементным расвором**	м3	0,0190		84363,79	1602,91
			Итого оплата труда:				62190,82	1181,63
			Итого эксплуатация машин:				991,67	18,84
			Итого материалов:				21616,50	410,71
			Накладные расходы	%	84		52240,29	992,57
			Сметная прибыль	%	8		10928,33	207,64
			Сметная стоимость:				147532,41	2803,12
220	151	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100**	м3	0,0170		16850,00	286,45
221	152	2113-0401-0333 РСНБ РК 2015	**Асбестоцементная смесь**	м3	0,0020		324673,00	649,35

1		2	3	4	5	6	7	8
222	153	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство деформационных швов с применением герметика**	1м шва	2,1200		1344,78	2850,93
			Итого оплата труда:				234,91	498,01
			Итого эксплуатация машин:				5,67	12,02
			Итого материалов:				1106,70	2346,20
			Накладные расходы	%	91		213,77	453,19
			Сметная прибыль	%	8		124,68	264,33
			Сметная стоимость:				1683,23	3568,44
223	154	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,2800		115117,22	32232,82
			Итого оплата труда:				356,13	99,72
			Итого эксплуатация машин:				0,93	0,26
			Итого материалов:				114760,57	32132,96
			Накладные расходы	%	80		284,91	79,77
			Сметная прибыль	%	8		9232,17	2585,01
			Сметная стоимость:				124634,29	34897,60
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22				Тенге				277929,05
Стоимость общестроительных работ -			В том числе:	Тенге				194060,06
Материалы -				Тенге				63300,92
Всего заработная плата -				Тенге				48059,95
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				33368,85
Местные материалы -				Тенге				35799,45
Накладные расходы -				Тенге				43526,09
Накладные НУЧП -				Тенге				43526,09
Сметная прибыль -				Тенге				19006,89
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				256593,04
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				42,70
Сметная заработная плата -				Тенге				48059,95
Стоимость металломонтажных работ -				Тенге				9349,34
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				9349,34
Сметная прибыль -				Тенге				747,95
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -				Тенге				10097,29
Стоимость сантехнических работ -				Тенге				74519,65
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				74519,65
Сметная прибыль -				Тенге				5961,57
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -				Тенге				80481,22
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22				Тенге				347171,55
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				42,70
Сметная заработная плата -				Тенге				48059,95

РАЗДЕЛ 23. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

1		2	3	4	5	6	7	8
224	1	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	м кабеля	120,0000		246,32	29558,42
			Итого оплата труда:				193,24	23188,90
			Итого эксплуатация машин:				78,37	9404,78
			Итого материалов:				0,93	111,23
			Накладные расходы	%	72		139,13	16696,01
			Сметная прибыль	%	8		30,84	3700,35
			Сметная стоимость:				416,29	49954,78
225	2	2306-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический телефонные ОК-4-G.652.D-CF-7,0-3006**	км	0,1200		192123,00	23054,76
226	3	1308-0201-2703 РСНБ РК 2015	**Муфта ОПТИЧЕСКАЯ**	шт	1,0000		10663,46	10663,46
			Итого оплата труда:				8730,42	8730,42
			Итого эксплуатация машин:				80,05	80,05
			Итого материалов:				1879,41	1879,41
			Накладные расходы	%	72		6285,90	6285,90
			Сметная прибыль	%	8		1355,95	1355,95
			Сметная стоимость:				18305,31	18305,31
227	4	СТ ПРАЙС ЛИСТ	**Муфта оптическая GJS-M96**	комплект	1,0000		8963,39	8963,39
228	5	1310-0901-1115 РСНБ РК 2015	**Оптический разъем**	шт	4,0000		3445,52	13782,08
			Итого оплата труда:				2882,88	11531,52
			Итого эксплуатация машин:				845,52	3382,08
			Итого материалов:				2075,67	8302,69
			Накладные расходы	%	72		441,70	1766,78
			Сметная прибыль	%	8		5962,89	23851,56
			Сметная стоимость:				3071,43	12285,71
229	6	СТ ПРАЙС ЛИСТ	**Оптический разъем FC M8x0,75**	шт	4,0000		558,77	13410,53
230	7	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене**	шт	24,0000		554,50	13308,00
			Итого оплата труда:				4,27	102,53
			Итого материалов:				338,25	8117,88
			Накладные расходы	%	61		71,76	1722,27
			Сметная прибыль	%	8		968,78	23250,68
			Сметная стоимость:				18928,57	75714,29
231	8	СТ ПРАЙС ЛИСТ	**Оптическая распределительная коробка со сплиттером ОРК-16С**	шт	4,0000		8723,21	174464,29
232	9	СТ ПРАЙС ЛИСТ	**Оптическая коробка КРМ**	шт	20,0000			

1		2	3	4	5	6	7	8
233	10	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	120,0000		259,71	31165,21
			Итого оплата труда:				172,18	20661,46
			Итого эксплуатация машин:				11,39	1367,30
			Итого материалов:				79,84	9580,31
			Накладные расходы	%	72		123,97	14876,25
			Сметная прибыль	%	8		30,69	3683,32
			Сметная стоимость:				414,37	49724,78
234	11	2301-0501-1804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	120,0000		534,00	64080,00
235	12	2113-0814-2201 РСНБ РК 2015	Скобы	т	0,0076		545120,00	4142,91
236	13	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели	кг	1,9800		998,00	1976,04
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23				Тенге				463261,09
			Стоимость монтажных работ - В том числе:					
			Материалы -	Тенге				393062,14
			Всего заработная плата -	Тенге				11673,48
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				77420,29
			Накладные расходы -	Тенге				294482,44
			Накладные НУЧП -	Тенге				54278,73
			Сметная прибыль -	Тенге				54278,73
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				35787,27
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				483128,14
			Сметная заработная плата -	Тенге				68,29
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				77420,29
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6118,95
			Сметная прибыль -	Тенге				6118,95
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				489,52
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				6608,47
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				64080,00
			Сметная прибыль -	Тенге				64080,00
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				5126,40
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				69206,40
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				558943,01
			Сметная заработная плата -	Тенге				68,29
								77420,29

РАЗДЕЛ 24. ТЕЛЕВИДЕНИЕ

237	33	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	4,0000		3304,61	13218,44

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**3304,61**	**13218,44**
			Накладные расходы	%	61		2015,81	8063,25
			Сметная прибыль	%	8		425,63	1702,54
			Сметная стоимость:				**5746,06**	**22984,22**
238	**34**	**2308-0505-0901 РСНБ РК 2015**	**Широкополосные усилители серии MX900, модель 951**	**шт.**	**4,0000**		**11584,00**	**46336,00**
239	**35**	**1310-0408-0507 РСНБ РК 2015**	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**40,0000**		**925,33**	**37013,33**
			Итого оплата труда:				**910,00**	**36400,00**
			Итого материалов:				**15,33**	**613,33**
			Накладные расходы	%	61		555,10	22204,00
			Сметная прибыль	%	8		118,43	4737,39
			Сметная стоимость:				**1598,87**	**63954,71**
240	**36**	**2307-0220-0701 РСНБ РК 2015**	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20**	**шт.**	**40,8000**		**351,00**	**14320,80**
241	**37**	**1310-0501-0112 РСНБ РК 2015**	**Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала**	**измерение**	**20,0000**		**13242,30**	**264846,00**
			Итого оплата труда:				**13242,30**	**264846,00**
			Накладные расходы	%	61		8077,80	161556,06
			Сметная прибыль	%	8		1705,61	34112,16
			Сметная стоимость:				**23025,71**	**460514,22**
242	**38**	**2308-0505-0801 РСНБ РК 2015**	**Ответвитель TV на 4 отвода PLFO 4/15**	**шт.**	**20,0000**		**869,00**	**17380,00**
243	**39**	**2307-0202-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207**	**шт.**	**40,8000**		**35,00**	**1428,00**
244	**40**	**1310-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-хканалах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: одного**	**проектная зона**	**4,0000**		**49628,80**	**198515,20**
			Итого оплата труда:				**49628,80**	**198515,20**
			Накладные расходы	%	61		30273,57	121094,27
			Сметная прибыль	%	8		6392,19	25568,76
			Сметная стоимость:				**86294,56**	**345178,23**

1		2	3	4	5	6	7	8
245	41	1310-0501-0102 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны,обеспечивающего качественный прием телевидения на4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительнойантенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: каждого последующего	проектная зона	16,0000		37460,20	599363,20
			Итого оплата труда:				37460,20	599363,20
			Накладные расходы	%	61		22850,72	365611,55
			Сметная прибыль	%	8		4824,87	77197,98
			Сметная стоимость:				65135,80	1042172,73
246	42	1310-0501-0103 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Проверка монтажа перед настройкой	система	4,0000		74920,40	299681,60
			Итого оплата труда:				74920,40	299681,60
			Накладные расходы	%	61		45701,44	182805,78
			Сметная прибыль	%	8		9649,75	38598,99
			Сметная стоимость:				130271,59	521086,37
247	43	1310-0501-0108 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телеви дения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и кан альному фильтру для одного канала	измерение	4,0000		10975,60	43902,40
			Итого оплата труда:				10975,60	43902,40
			Накладные расходы	%	61		6695,12	26780,46
			Сметная прибыль	%	8		1413,66	5654,63
			Сметная стоимость:				19084,37	76337,49
248	44	1310-0501-0109 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема тел евидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе анте нны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для каждого последующего канала	измерение	16,0000		8828,20	141251,20
			Итого оплата труда:				8828,20	141251,20
			Накладные расходы	%	61		5385,20	86163,23
			Сметная прибыль	%	8		1137,07	18193,15
			Сметная стоимость:				15350,47	245607,59
249	45	2308-0101-0101 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 311-0 1	шт.	4,0000		3574,00	14296,00
250	46	2308-0101-0201 РСНБ РК 2015	Мачта составная модели M30D2 высот ой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	4,0000		12475,00	49900,00
251	47	2306-1709-0401 РСНБ РК 2015	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW- 390 Gold	шт.	145,0000		75,00	10875,00
			Кабельная продукция					
252	48	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1245,0000		84,18	104802,76
			Итого оплата труда:				63,71	79316,96

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**1,60**	**1993,24**
			Итого материалов:				**19,40**	**24150,42**
			Накладные расходы	%	72		45,87	57108,21
			Сметная прибыль	%	8		10,40	12952,88
			Сметная стоимость:				**140,45**	**174863,85**
253	**49**	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**140,0000**		**72,07**	**10089,65**
			Итого оплата труда:				**52,91**	**7407,99**
			Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**112,07**
			Итого материалов:				**18,62**	**2606,58**
			Накладные расходы	%	72		38,10	5333,75
			Сметная прибыль	%	8		8,81	1233,87
			Сметная стоимость:				**118,98**	**16657,27**
254	**50**	**1308-0206-2209 РСНБ РК 2015**	**Провододножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого после дующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**1175,0000**		**38,68**	**45451,85**
			Итого оплата труда:				**21,32**	**25055,94**
			Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**940,59**
			Итого материалов:				**16,82**	**19765,76**
			Накладные расходы	%	72		15,35	18040,27
			Сметная прибыль	%	8		4,32	5079,37
			Сметная стоимость:				**58,36**	**68571,49**
255	**51**	**2306-0407-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабели коаксиальные со сп лошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	**км**	**1,2699**		**88874,00**	**112861,09**
256	**52**	**2306-0407-0603 РСНБ РК 2015**	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-1 1**	**км**	**0,1428**		**189402,00**	**27046,61**
			Трубы					
257	**53**	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметро м до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**1125,0000**		**235,74**	**265202,12**
			Итого оплата труда:				**150,33**	**169116,98**
			Итого эксплуатация машин:				**8,95**	**10070,21**
			Итого материалов:				**79,36**	**89284,41**
			Накладные расходы	%	72		108,23	121764,22
			Сметная прибыль	%	8		27,52	30957,31
			Сметная стоимость:				**371,49**	**417923,65**
258	**54**	**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные и з ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**91,8000**		**29,00**	**2662,20**
259	**55**	**2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**1055,7000**		**44,00**	**46450,80**

1		2	3	4	5	6	7	8
260	56	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	50,0000		699,82	34990,90
			Итого оплата труда:				311,18	15559,12
			Итого эксплуатация машин:				49,56	2477,81
			Итого материалов:				344,89	17244,59
			Накладные расходы	%	72		224,05	11202,57
			Сметная прибыль	%	8		73,91	3695,48
			Сметная стоимость:				997,78	49888,95
261	57	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	м	51,0000		188,00	9588,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24				Тенге				2411473,15
			В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -		Тенге				2362360,15
		Материалы -		Тенге				153665,09
		Всего заработная плата -		Тенге				1893635,00
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				304031,50
			Накладные расходы -	Тенге				1187727,63
			Накладные НУЧП -	Тенге				1187727,63
			Сметная прибыль -	Тенге				284007,02
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				3834094,80
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1628,94
			Сметная заработная плата -	Тенге				1893635,00
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				49113,00
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				49113,00
			Сметная прибыль -	Тенге				3929,04
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				53042,04
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				3887136,84
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1628,94
			Сметная заработная плата -	Тенге				1893635,00
			РАЗДЕЛ 25.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
			УКЛАДКА ТРУБ					
262	12	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	200,0000		338,36	67672,36
			Итого оплата труда:				312,47	62494,68
			Итого эксплуатация машин:				19,57	3914,86
			Итого материалов:				13,06	2611,90
			Накладные расходы	%	98		306,22	61244,79
			Сметная прибыль	%	8		51,57	10313,37
			Сметная стоимость:				696,15	139230,52

1		2	3	4	5	6	7	8
263	13	2301-0103-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные усиленные, DN 21,3 толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	200,0000		459,00	91800,00
264	14	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	145,0000		338,80	49125,54
			Итого оплата труда:				312,47	45308,64
			Итого эксплуатация машин:				19,57	2838,27
			Итого материалов:				13,49	1956,70
			Накладные расходы	%	98		306,22	44402,47
			Сметная прибыль	%	8		51,60	7482,24
			Сметная стоимость:				696,62	101010,25
265	15	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	160,0000		433,00	69280,00
266	16	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15,0000		1077,54	16163,17
			Итого оплата труда:				920,12	13801,82
			Итого эксплуатация машин:				7,06	105,89
			Итого материалов:				152,21	2283,20
			Накладные расходы	%	99		910,92	13663,81
			Сметная прибыль	%	8		159,08	2386,16
			Сметная стоимость:				2147,54	32213,13
267	17	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. ПрокладкаФУТЛЯР	м трубопровода	15,0000		450,79	6761,81
			Итого оплата труда:				399,19	5987,81
			Итого эксплуатация машин:				34,05	510,71
			Итого материалов:				29,41	441,18
			Накладные расходы	%	98		391,20	5868,05
			Сметная прибыль	%	8		67,36	1010,39
			Сметная стоимость:				909,35	13640,25
268	18	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80ФУТЛЯР	м	15,0000		987,00	14805,00
269	19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-25мм	т	0,0683		875424,89	59774,01
			Итого оплата труда:				528635,72	36095,25
			Итого эксплуатация машин:				450105,43	30733,20
			Итого материалов:				18809,46	1284,31
			Накладные расходы	%	99		523349,36	35734,29

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		111901,94	7640,66
			Сметная стоимость:				1510676,19	103148,97
270	20	2302-0101-0704 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 33,5 мм х 3,2 мм - 26,8 мм х 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8,0000		444,00	3552,00
271	21	2302-0101-0703 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 26,8 мм х2,8 мм - 21,3 мм х 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	24,0000		377,00	9048,00
272	22	2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварныебесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	160,0000		127,00	20320,00
273	23	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 26,8 мм, толщиной стенки2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8,0000		149,00	1192,00
274	24	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 26,8 мм х 2,8 мм - 21,3 мм х 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	16,0000		189,00	3024,00
275	25	2302-0801-0101 РСНБ РК 2015	Угольники прямые 15 мм	10 шт.	4,0000		1705,00	6820,00
276	26	2302-1199-9927 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	80,0000		27,00	2160,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25				Тенге				421497,89
			Стоимость общестроительных работ - В том числе:	Тенге				75937,18
			Материалы -	Тенге				3567,51
			Всего заработная плата -	Тенге				49897,07
			Накладные расходы -	Тенге				49398,10
			Накладные НУЧП -	Тенге				49398,10
			Сметная прибыль -	Тенге				10026,82
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				135362,10
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				40,48
			Сметная заработная плата -	Тенге				49897,07
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				345560,71
			Материалы -	Тенге				5009,79
			Всего заработная плата -	Тенге				113791,13
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				222001,00
			Накладные расходы -	Тенге				111515,31
			Накладные НУЧП -	Тенге				111515,31
			Сметная прибыль -	Тенге				36566,08
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				493642,10
			Нормативная трудоемкость -					104,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				113791,13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				629004,20
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				144,96
		Сметная заработная плата -	Тенге				163688,20
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				26741738,20
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				2817563,15
	Материалы -		Тенге				174616,78
	Всего заработная плата -		Тенге				2017713,71
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				598513,94
		Накладные расходы -	Тенге				1276410,73
		Накладные НУЧП -	Тенге				1276410,73
		Сметная прибыль -	Тенге				327517,91
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				4421491,79
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1743,17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2017713,71
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				18634195,82
	Материалы -		Тенге				7768808,56
	Всего заработная плата -		Тенге				8538071,51
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1297187,41
	Местные материалы -		Тенге				360870,51
		Накладные расходы -	Тенге				7352988,81
		Накладные НУЧП -	Тенге				7352988,81
		Сметная прибыль -	Тенге				2078974,77
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				28066159,40
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8482,41
		Сметная заработная плата -	Тенге				8538071,51
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				357290,90
	Материалы -		Тенге				26827,21
	Всего заработная плата -		Тенге				249041,15
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				9349,34
		Накладные расходы -	Тенге				171838,40
		Накладные НУЧП -	Тенге				171838,40
		Сметная прибыль -	Тенге				42330,34
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				571459,64
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				225,71
		Сметная заработная плата -	Тенге				249041,15
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				4932688,33
	Материалы -		Тенге				941567,06
	Всего заработная плата -		Тенге				1943608,51
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1857428,08
	Сдача и испытание -		Тенге				5974,42
		Накладные расходы -	Тенге				1904736,34
		Накладные НУЧП -	Тенге				1904736,34
		Сметная прибыль -	Тенге				546993,97
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				7384418,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1765,08
		Сметная заработная плата -	Тенге				1943608,51
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				40443529,47
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12216,38
		Сметная заработная плата -	Тенге				12748434,88

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	363 992
Всего по главе	Тенге	40 807 521
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1*0,8%	Тенге	326 460
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	5 575 084
Всего по главе	Тенге	46 709 065
ВСЕГО	Тенге	46 709 065
Непредвиденные работы и затраты-2%		934 181
Итого		47 643 247
Итого с пониж. К=0,999905051		47 638 723
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	5 716 647
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**	**53 355 370**

Ведуший специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Калдыбеков Е.

Инженер технического надзора
ТОО "Aisar-Group"
_____ Сейдак Н.К.

Авторский надзор
ТОО "Кызылорда КобаКурылыс"
_____ Кадыркулов К.

Подрядчик
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.