«Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданының 15 разъезд елді мекеніндегі газбен жабдықтау құрылысы»
Жұмыс жобасы бойынша
12.12.2022 ж. № 15-0228/22
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Маңғыстау аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Redline Pro" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Актау қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 15-0228/22 от 12.12.2022 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Строительство газоснабжения в населенном пункте 15 разъезд Мангистауского района, Мангистауской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro"

г. Актау

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство газоснабжения в населенном пункте 15 разъезд Мангистауского района, Мангистауской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 21.09.2022 г. № 150740018601/220033/00 (33)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro", лицензия от 14.08.2020 г. №19021538.

5.1. Субподрядная организация: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаңа Құрылыс Групп», лицензии от 12.02.2019 года №19003148.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» от 12.03.2022 г.;
решение Акима сельского округа Отпан о предоставлении права временного безвозмездного землепользования на земельный участок №20 от 7.09.2020г.;
архитектурно-планировочное задание, утвержденное руководителем ГУ «Мангистауский строительства, архитектуры и градостроительства» №KZ19VUA00504137 от 01.09.2021 г.;
технический отчет об инженерно-геологических изысканиях и топографическая съемка в масштабе 1:10000, выполненные ТОО «А-Геоинжиниринг» в 2021 году, государственная лицензия от 25 августа 2020 года №20012362 с приложением, выданная ГУ «Управление градостроительного контроля города Шымкент»;
письмо ГУ «Аппарат акима сельского округа Отпан» от 21.08.2021 г. №01-35-209 информация о фактическом количестве жителей села Отпан;
письмо КГП «Мангистауская районная ветеринарная станция» Управления сельского хозяйства Мангистауской области от 10 ноября 2022 года №393 об отсутствии скотомогильников, мест захоронений животных, неблагополучных по сибирской язве и других особо опасных инфекций.
письмо ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» №01-28/381 от 10.11.2022 г. о начале строительства.

Технические условия:
АО «КазТрансГазАймак» № 3924-13/5-17 от 6.09.2021 г. на проектирование и подключение газораспределительным сетям.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:
письмо ГУ «Мангистауский строительства, архитектуры и градостроительства» №01-28/166 от 12.04.2022 г. о согласовании заказчиком рабочего проекта.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Мангистауская область, Мангистауский р-н, населенный пункт 15 разъезд

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Архитектурно-строительная часть	Макатов А.С.	KZ07VJE00021023	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Макатов А.С.	KZ07VJE00021023	Соответствует
3	Наружное газоснабжение	Бозжигитов К.А.	KZ24VJE00029544	Соответствует
4	Санитарно-эпидемиологический раздел	Мороз Г.А.	KZ08VJE00029541	Соответствует
5	Молниезащита	Петрова Н.А.	KZ69VJE00043284	Соответствует
6	Организация строительства	Тауканова У.М.	KZ66VJE00022968	Соответствует
7	Сметный раздел	Тауканова У.М.	KZ66VJE00022968	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая протяженность газопроводов	км	27,945	27,945

2	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2022-2023 гг., в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	363,151 294,575 1,215 67,361	299,049 245,437 1,211 52,401
3	В ценах по годам строительства В ценах 2022 года В ценах 2023 года	млн. тенге	10,758 352,393	10,758 288,291
4	Продолжительность строительства	мес.	7	7

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство газоснабжения в населенном пункте 15 разъезд Мангистауского района, Мангистауской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданының 15 разъезд елді мекеніндегі газбен жабдықтау құрылысы» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және

мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыңбаев Қ.Т.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Куварзина Э.Б.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Мороз Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Тауканова У.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Петрова Н.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Макатов А.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Бозжигитов К.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону