457	С143001-42	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10	9,6	142,00	--	1363	--	--
		м3		--	--	--	--	--
458	С143001-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	9,6	142,00	--	1363	--	--
		м3		--	--	--	--	--
459	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	9,6	142,00	--	1363	--	--
		м3		--	--	--	--	--
460	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	9,6	435,00	--	4176	--	--
		м3		--	--	--	--	--
461	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,168	55620,00	--	9344	--	--
		т		--	--	--	--	--
462	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4992	52400,00	--	26158	--	--
		т		--	--	--	--	--
463	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,3008	10137,87	304,24	3049	92	3092
		1т		9675,00	114,75	2910	35	105
464	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02176	53000,00	--	1153	--	--
		т		--	--	--	--	--
465	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,27904	64200,00	--	17914	--	--
		т		--	--	--	--	--
466	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01856	52102,00	--	967	--	--
		т		--	--	--	--	--

				ПС-2/6 шт/				
467	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона кл.В15	3,36	11522,27	316,01	38715	1062	5248
		м3		1368,00	119,39	4596	401	105
468	С143001-42	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10	3,36	142,00	--	477	--	--
		м3		--	--	--	--	--
469	С143001-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	3,36	142,00	--	477	--	--
		м3		--	--	--	--	--
470	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	3,36	142,00	--	477	--	--
		м3		--	--	--	--	--
471	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,36	435,00	--	1462	--	--
		м3		--	--	--	--	--
472	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0588	55620,00	--	3270	--	--
		т		--	--	--	--	--
473	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,16992	52400,00	--	8904	--	--
		т		--	--	--	--	--
474	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2256	10137,87	304,24	2287	69	2319
		1т		9675,00	114,75	2183	26	105
475	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01632	53000,00	--	865	--	--
		т		--	--	--	--	--
476	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,20928	64200,00	--	13436	--	--

		т		--	--	--	--	--
477	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01392	52102,00	--	725	--	--
		т		--	--	--	--	--
				ПС-5/4 шт/				
478	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона кл.В15	1,92	11522,27	316,01	22123	607	2999
		м3		1368,00	119,39	2627	229	105
479	С143001-42	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10	1,92	142,00	--	273	--	--
		м3		--	--	--	--	--
480	С143001-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	1,92	142,00	--	273	--	--
		м3		--	--	--	--	--
481	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	1,92	142,00	--	273	--	--
		м3		--	--	--	--	--
482	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,92	435,00	--	835	--	--
		м3		--	--	--	--	--
483	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,028	55620,00	--	1557	--	--
		т		--	--	--	--	--
484	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,09216	52400,00	--	4829	--	--
		т		--	--	--	--	--
485	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1504	10137,87	304,24	1525	46	1546
		1т		9675,00	114,75	1455	17	105
486	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01088	53000,00	--	577	--	--
		т		--	--	--	--	--

487	С1.011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,13952	64200,00	--	8957	--	--
		т		--	--	--	--	--
488	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00928	52102,00	--	484	--	--
		т		--	--	--	--	--
				ПС-6/2 шт/				
489	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона кл.В15	2,32	11522,27	316,01	26732	733	3623
		м3		1368,00	119,39	3174	277	105
490	С143001-42	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10	2,32	142,00	--	329	--	--
		м3		--	--	--	--	--
491	С143001-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	2,32	142,00	--	329	--	--
		м3		--	--	--	--	--
492	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	2,32	142,00	--	329	--	--
		м3		--	--	--	--	--
493	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,32	435,00	--	1009	--	--
		м3		--	--	--	--	--
494	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0364	55620,00	--	2025	--	--
		т		--	--	--	--	--
495	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,12	52400,00	--	6288	--	--
		т		--	--	--	--	--
496	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0752	10137,87	304,24	762	23	773
		1т		9675,00	114,75	728	9	105

497	Ci2041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00544	53000,00	--	288	--	--
		т		--	--	--	--	--
498	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,06976	64200,00	--	4479	--	--
		т		--	--	--	--	--
499	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00464	52102,00	--	242	--	--
		т		--	--	--	--	--
				ПС-13/14 шт/				
500	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона кл.В15	9,52	11522,27	316,01	109692	3008	14868
		м3		1368,00	119,39	13023	1137	105
501	С143001-42	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10	9,52	142,00	--	1352	--	--
		м3		--	--	--	--	--
502	С143001-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	9,52	142,00	--	1352	--	--
		м3		--	--	--	--	--
503	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	9,52	142,00	--	1352	--	--
		м3		--	--	--	--	--
504	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	9,52	435,00	--	4141	--	--
		м3		--	--	--	--	--
505	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1372	55620,00	--	7631	--	--
		т		--	--	--	--	--

506	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,48384	52400,00	--	25353	--	--
		т		--	--	--	--	--
507	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,5264	10137,87	304,24	5337	160	5411
		1т		9675,00	114,75	5093	60	105
508	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03808	53000,00	--	2018	--	--
		т		--	--	--	--	--
509	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,48832	64200,00	--	31350	--	--
		т		--	--	--	--	--
510	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,03248	52102,00	--	1692	--	--
		т		--	--	--	--	--
				ПС-14/5 шт/				
511	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона кл.В15	4,2	11522,27	316,01	48394	1327	6559
		м3		1368,00	119,39	5746	501	105
512	С143001-42	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10	4,2	142,00	--	596	--	--
		м3		--	--	--	--	--
513	С143001-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	4,2	142,00	--	596	--	--
		м3		--	--	--	--	--
514	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	4,2	142,00	--	596	--	--
		м3		--	--	--	--	--
515	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	4,2	435,00	--	1827	--	--

		м3		--	--	--	--	--
516	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,063	55620,00	--	3504	--	--
		т		--	--	--	--	--
517	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,216	52400,00	--	11318	--	--
		т		--	--	--	--	--
518	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,188	10137,87	304,24	1906	57	1932
		1т		9675,00	114,75	1819	22	105
519	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0136	53000,00	--	721	--	--
		т		--	--	--	--	--
520	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1744	64200,00	--	11196	--	--
		т		--	--	--	--	--
521	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0116	52102,00	--	604	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			709110		
		РАЗДЕЛ 18. ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ						
713	Е0146-67-9 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 6,25 м на железобетонных балках, тип рельсов Р50 и легче, балласт - щебень	6	178275,23	21139,84	1069651	126839	115793
		звено		12848,00	6450,85	77088	38705	100
714	Е0146-68-1	Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления	2	1602886,36	580,61	3205773	1161	5958
		путь		2767,50	211,50	5535	423	100
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			4661006		
		ИТОГО:	Тенге			**30 086 332**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**30 086 332**		
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				**330 950**		

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065%)				**483 337**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**300 863**		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**120 345**		
		Итого:						
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**31 321 827**		
		- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,736774)				**85 720 762**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**1 714 415**		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**87 435 178**		
		НДС (12 %)				**10 492 221**		
		Стоимость строительства				**97 927 399**		

Сдал:
Директор ТОО "СДС2012" _____ **Жумагалиев М.Ж.**

Принял:
Директор ТОО "Comfort House City" _____ **Есенов Б.М.**

		На оплату до						
		Итого:						
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге						
		- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,736774)				85 720 762		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				1 714 415		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				87 435 178		
		НДС (12 %)				10 492 221		
		Стоимость строительства				**97 927 399**		

Сдал:
Директор ТОО "САС 2012" _____ **Жумагалиев М.Ж.**

Принял:
Директор ТОО "Comfort House City" _____ **Есенов Б.М.**

Заказчик: ТОО "Comfort House City"
Подрядчик: ТОО "СДС2012"
Наименование объекта: "Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А Молдагуловой,30Б".

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			№30 от 12.06.2015г.	Наименование		Код	Наименование	Код
			Стоимость выполненных работ из графы №2					
№№ пп	Наименование объекта	С начала года по отчётный месяц включительно	В отчётном месяце	СМР в ценах 2016г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+4+5+6
	А	1	2	3	4	5	6	7
1	Общестроительные работы	731 416 190	137 551 338	118 687 155		4 126 540	14 737 643	137 551 338
	ВСЕГО:						14 737 643	137 551 338

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Comfort House City" _____ **Есенов Б.М.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СДС2012" _____ **Жумагалиев М.Ж.**

форма 2В

Наименование стройки - Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б

Наименование объекта -Блок №3

АКТ

выполненных работ за июнь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. КЛАДКА СТЕН										
		Утепление стен								
6	Е0126-33-5	Теплоизоляция стен изделиями из экструдированного пенополистирола и пеноплекса насухо	21,588	1811,99	169,49	39117	3659	36818	9,47	204
		м3		1642,50	63,00	35458	1360	100	0,31	7
7	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	21,588	8390,00	--	181123	--		--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	22,62456	59479,65	422,15	1345701	9551	224655	56,40	1276
		т		8257,50	157,50	186822	3563	118	0,77	17
		Наружные стены толщина в=630мм(внутрь балкона)								
10	Е0109-29-1	Монтаж ограждения балконов,лоджий	1,260128	13711,47	5475,87	17278	6900	7477	28,90	36
		т		5040,00	1552,87	6351	1957	90	5,46	7
11	С12021-267	Ограждение балконов,лоджий	1,260128	133700,00	--	168479	--		--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренние стены толщина в=380мм								
		Внутренние стены толщина в=250мм								
14	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	9,79	5828,86	337,41	57065	3303	9201	4,38	43
		м3		670,50	126,00	6564	1234	118	0,62	6
		Внутренние стены толщина в=200мм "Экотон" блок								
15	Е0108-23-3	Кладка рядовая из "Экотон" блоков стен, при высоте этажа до 4 м	13,2	1497,36	321,26	19765	4241	11250	4,10	54
		м3		603,00	119,25	7960	1574	118	0,59	8
16	С143004-8	Блоки стеновые из "Экотон" блоков	13,2	4730,15	--	62438	--		--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

		Внутренние стены толщина в=200мм Стеновые блоки								
17	Е0108-23-3	Кладка рядовая из "Экотон" блоков стен, при высоте этажа до 4 м	33,32	1497,36	321,26	49892	10704	28397	4,10	137
		м3		603,00	119,25	20092	3973	118	0,59	20
18	С143003-54	Камни бетонные стеновые неокрашенные из легкого бетона на цементном вяжущем (ГОСТ 6133-99) М-100	33,32	4101,21	--	136652	--		--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Перегородки из экотон блока толщина в=120мм								
21	Е0108-23-3	Кладка из "Экотон" блока стен, при высоте этажа до 4 м	23,59	1604,66	321,26	37854	7579	20105	4,10	97
		м3		603,00	119,25	14225	2813	118	0,59	14
22	С143004-6	Блоки стеновые из "Экотон" бетонов (ГОСТ 21520-89) М-35	23,59	4731,88	--	111625	--		--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				4-10 этаж						
		Наружные стены толщина в=500мм								
24	Е0126-33-5	Теплоизоляция стен изделиями из экструдированного пенополистирола насухо	37,1	10369,79	169,49	384719	6288	63274	9,47	351
		м3		1642,50	63,00	60937	2337	100	0,31	12
25	Е0112-15-3 К=2	Устройство прокладной пароизоляции в два слоя	1	108,96	1,98	109	2	28	0,14	--
		м2		23,18	0,76	23	1	119	--	--
		Наружные стены толщина в=380мм								
		Внутренние стены толщина в=380мм								
30	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	136,5	5828,86	337,41	795639	46056	128292	4,38	598
		м3		670,50	126,00	91523	17199	118	0,62	85
		Внутренние стены толщина в=250мм								
31	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	38,5	5828,86	337,41	224411	12990	36185	4,38	169
		м3		670,50	126,00	25814	4851	118	0,62	24
		Лестничная клетка толщина в=380мм								
32	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	64,4	5828,86	337,41	375379	21729	60528	4,38	282
		м3		670,50	126,00	43180	8114	118	0,62	40
		Стены шахт лифта толщина в=380мм								
33	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	61,04	9712,45	296,60	592848	18104	73900	5,95	363
		м3		915,75	110,25	55897	6730	118	0,54	33
		Санузлы из керамического кирпича толщина в=120мм								

		Перегородки из экотон блока толщина в=120мм								
36	Е0108-23-3	Кладка из "Экотон" блока стен, при высоте этажа до 4 м	172,368	1604,66	321,26	276592	55375	146902	4,10	707
		м3		603,00	119,25	103938	20555	118	0,59	102
37	С143004-6	Блоки стеновые из "Экотон" бетонов (ГОСТ 21520-89) М-35	168,92064	4731,88	--	799313	--		--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5675999		847012		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**6914392**				
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
				ПЕРЕКРЫТИЕ 3 этаж						
171	С143017-2563 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 69.15-8 СТ РК 949-92	9	26799,00	--	241191	--		--	--
		шт.		--	--	--	--		--	--
172	С143017-2562 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 68.15-8 СТ РК 949-92	14	26333,00	--	368662	--		--	--
		шт.		--	--	--	--		--	--
173	С143017-2290 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 69.12-8 СТ РК 949-92	9	21242,00	--	191178	--		--	--
		шт.		--	--	--	--		--	--
174	С143017-2542 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.15-8 СТ РК 949-92	2	14602,00	--	29204	--		--	--
		шт.		--	--	--	--		--	--
175	С143017-2269 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.12-8 СТ РК 949-92	2	11289,00	--	22578	--		--	--
		шт.		--	--	--	--		--	--
		шт		299,25	71,15	299	71	140	0,31	--
177	С143017-2519 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 25.15-8 СТ РК 949-92	1	--	--	--	--		--	--
		шт.		--	--	--	--		--	--
		шт		221,18	129,23	1327	775	140	0,56	3
179	С143021-2	Плиты лоджий ПЛП 54.12 А-IV-а 2шт	19,68	1550,00	--	30504	--		--	--
		м2		--	--	--	--		--	--
180	С143021-2	Плиты лоджий ПЛП 74.12 А-IV-а 2шт	7,68	1550,00	--	11904	--		--	--
		м2		--	--	--	--		--	--
181	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,03555	41008,57	2434,57	1458	87	1636	170,00	6

		т		31950,00	920,25	1136	33	140	4,49	--
182	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01845	53000,00	--	978	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
183	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0171	64200,00	--	1098	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
184	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,02133	41008,57	2434,57	875	52	982	170,00	4
		т		31950,00	920,25	681	20	140	4,49	--
185	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02133	52400,00	--	1118	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
186	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,02112	41008,57	2434,57	866	51	972	170,00	4
		т		31950,00	920,25	675	19	140	4,49	--
187	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01632	53000,00	--	865	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
188	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0048	63800,00	--	306	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
189	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,00652	41008,57	2434,57	267	16	300	170,00	1
		т		31950,00	920,25	208	6	140	4,49	--
190	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00492	53000,00	--	261	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
191	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0016	63800,00	--	102	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
				ПЕРЕКРЫТИЕ 4 этаж						
220	С143017-2564 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 70.15-8 СТ РК 949-92	8	27118,00	--	216944	--		--	--
		шт.		--	--	--	--		--	--
221	С143017-2563 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 69.15-8 СТ РК 949-92	14	26799,00	--	375186	--		--	--
		шт.		--	--	--	--		--	--
222	С143017-2291 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 70.12-8 СТ РК 949-92	9	21573,00	--	194157	--		--	--

		шт.		--	--	--	--		--	--	
223	С143017-2542 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.15-8 СТ РК 949-92	2	14602,00	--	29204	--		--	--	
		шт.		--	--	--	--		--	--	
224	С143017-2269 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.12-8 СТ РК 949-92	2	11289,00	--	22578	--		--	--	
		шт.		--	--	--	--		--	--	
228	С143021-2	Плиты лоджий ПЛП 54.12 А-IV-а 2шт	19,68	1550,00	--	30504	--		--	--	
		м2		--	--	--	--		--	--	
229	С143021-2	Плиты лоджий ПЛП 74.12 А-IV-а 2шт	7,68	1550,00	--	11904	--		--	--	
		м2		--	--	--	--		--	--	
230	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,03555	41008,57	2434,57	1458	87	1636	170,00	6	
		т		31950,00	920,25	1136	33	140	4,49	--	
231	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01845	53000,00	--	978	--		--	--	
		т		--	--	--	--		--	--	
232	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0171	64200,00	--	1098	--		--	--	
		т		--	--	--	--		--	--	
233	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,02133	41008,57	2434,57	875	52	982	170,00	4	
		т		31950,00	920,25	681	20	140	4,49	--	
234	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02133	52400,00	--	1118	--		--	--	
		т		--	--	--	--		--	--	
235	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,02112	41008,57	2434,57	866	51	972	170,00	4	
		т		31950,00	920,25	675	19	140	4,49	--	
236	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01632	53000,00	--	865	--		--	--	
		т		--	--	--	--		--	--	
237	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0048	63800,00	--	306	--		--	--	
		т		--	--	--	--		--	--	

238	E0107-20-1	Установка анкеров	0,00652	41008,57	2434,57	267	16	300	170,00	1
		т		31950,00	920,25	208	6	140	4,49	--
239	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00492	53000,00	--	261	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
240	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0016	63800,00	--	102	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
				ПЕРЕКРЫТИЕ 5-9 этажи						
269	С143017-2564 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 70.15-8 СТ РК 949-92	40	27118,00	--	1084720	--		--	--
		шт.		--	--	--	--		--	--
270	С143017-2563 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 69.15-8 СТ РК 949-92	70	26799,00	--	1875930	--		--	--
		шт.		--	--	--	--		--	--
271	С143017-2291 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 70.12-8 СТ РК 949-92	45	21573,00	--	970785	--		--	--
		шт.		--	--	--	--		--	--
272	С143017-2542 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.15-8 СТ РК 949-92	10	14602,00	--	146020	--		--	--
		шт.		--	--	--	--		--	--
273	С143017-2269 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.12-8 СТ РК 949-92	10	11289,00	--	112890	--		--	--
		шт.		--	--	--	--		--	--
276	Е0107-53-4	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 10 м2	30	719,09	363,02	21573	10891	14717	1,32	40
		шт		221,18	129,23	6635	3877	140	0,56	17
277	С143021-2	Плиты лоджий ПЛП 54.12 А-IV-а 2шт	98,4	1550,00	--	152520	--		--	--
		м2		--	--	--	--		--	--
278	С143021-2	Плиты лоджий ПЛП 74.12 А-IV-а 2шт	38,4	1550,00	--	59520	--		--	--
		м2		--	--	--	--		--	--
279	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,17775	41008,57	2434,57	7289	433	8180	170,00	30
		т		31950,00	920,25	5679	164	140	4,49	1

280	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,09225	53000,00	--	4889	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
281	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0855	64200,00	--	5489	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
282	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,10665	41008,57	2434,57	4374	260	4908	170,00	18
		т		31950,00	920,25	3407	98	140	4,49	--
283	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,10665	52400,00	--	5588	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
284	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,1056	41008,57	2434,57	4331	257	4860	170,00	18
		т		31950,00	920,25	3374	97	140	4,49	--
285	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0816	53000,00	--	4325	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
286	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,024	63800,00	--	1531	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
287	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,0326	41008,57	2434,57	1337	79	1500	170,00	6
		т		31950,00	920,25	1042	30	140	4,49	--
288	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0246	53000,00	--	1304	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
289	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,008	63800,00	--	510	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
				Плиты покрытия						
318	С143017-2564 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 70.15-8 СТ РК 949-92	8	27118,00	--	216944	--		--	--
		шт.		--	--	--	--		--	--

319	С143017-2563 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 69.15-8 СТ РК 949-92	14	26799,00	--	375186	--		--	--
		шт.		--	--	--	--		--	--
320	С143017-2291 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 70.12-8 СТ РК 949-92	9	21573,00	--	194157	--		--	--
		шт.		--	--	--	--		--	--
321	С143017-2542 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.15-8 СТ РК 949-92	2	14602,00	--	29204	--		--	--
		шт.		--	--	--	--		--	--
322	С143017-2269 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.12-8 СТ РК 949-92	2	11289,00	--	22578	--		--	--
		шт.		--	--	--	--		--	--
323	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	2	859,04	200,77	1718	402	1037	1,74	3
		шт		299,25	71,15	599	142	140	0,31	1
326	Е0107-53-4	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 10 м2	6	719,09	363,02	4315	2178	2943	1,32	8
		шт		221,18	129,23	1327	775	140	0,56	3
327	С143021-2	Плиты лоджий ПЛП 41.12 А-IV-а 4шт	19,68	1550,00	--	30504	--		--	--
		м2		--	--	--	--		--	--
328	С143021-2	Плиты лоджий ПЛП 54.12 А-IV-а 2шт	7,68	1550,00	--	11904	--		--	--
		м2		--	--	--	--		--	--
		ПМ-1								
329	Е0107-44-10	Укладка перемычек,прогонов,опорных подушек массой до 0,3 т	6	103,01	66,43	618	399	401	0,15	1
		шт		23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
330	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	3	391,83	250,96	1175	753	920	0,81	2
		шт		130,73	88,22	392	265	140	0,37	1
331	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,659	18600,00	--	12257	--		--	--
		м3		--	--	--	--		--	--
332	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,08	30226,00	--	2418	--		--	--
		м3		--	--	--	--		--	--
333	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,03286	41008,57	2434,57	1348	80	1512	170,00	6

		т		31950,00	920,25	1050	30	140	4,49	--
334	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03286	53000,00	--	1742	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
				Машинное помещение						
359	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	1	859,04	200,77	859	201	519	1,74	2
		шт		299,25	71,15	299	71	140	0,31	--
362	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,0033	41008,57	2434,57	135	8	152	170,00	1
		т		31950,00	920,25	105	3	140	4,49	--
363	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0033	50642,00	--	167	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
364	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В20	0,17	10164,09	269,20	1728	46	256	8,21	1
		м3		1332,00	101,70	226	17	105	0,50	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7166430		49825		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**7649230**				
				РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦА						
				Лестничные площадки и марши						
392	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	14	925,42	477,08	12956	6679	11194	2,37	33
		шт		405,00	166,12	5670	2326	140	0,68	10
393	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	45,5	2300,00	--	104650	--		--	--
		м2		--	--	--	--		--	--
394	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0812	175710,10	1826,10	14268	148	999	42,70	3
		т		8100,00	690,75	658	56	140	3,37	--
395	Е0107-47-6	Установка лестничных маршей-площадок массой более 1 т	13	1527,74	760,87	19861	9891	16802	3,85	50
		шт		659,25	263,93	8570	3431	140	1,08	14
396	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	13	2860,00	--	37180	--		--	--
		м2		--	--	--	--		--	--
				ПМ-1						
397	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В20	1,351	10164,09	269,20	13732	364	2034	8,21	11
		м3		1332,00	101,70	1800	137	105	0,50	1

398	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0693693	51000,00	--	3538	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
399	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,050909	52400,00	--	2668	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
400	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,035258	53000,00	--	1869	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
401	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03626	53000,00	--	1922	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
402	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00406	52102,00	--	212	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
				ПМ-4						
403	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В20	1,946	10164,09	269,20	19779	524	2929	8,21	16
		м3		1332,00	101,70	2592	198	105	0,50	1
404	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,09317	51000,00	--	4752	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
405	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,068376	52400,00	--	3583	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
406	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,047355	53000,00	--	2510	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
407	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,053116	53000,00	--	2815	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
408	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00406	52102,00	--	212	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
				Опорные подушки						
409	Е0107-44-10	Укладка опорных подушек масса до 0,3 т	21	103,01	66,43	2163	1395	1402	0,15	3
		шт		23,85	23,85	501	501	140	0,11	2
410	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15	0,42	30226,00	--	12695	--		--	--
		м3		--	--	--	--		--	--
				Лестничный марш на косурах						