215	137	Прайс ТОО "PNA Company"	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-25	шт	59	1 508,93	–	89027	–	89027	–	96149	
			СП - 8%			–	–	–	–		7122		
216	138	Прайс ТОО "PNA Company"	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-15	шт	11	1 348,21	–	14830	–	14830	–	16016	
			СП - 8%			–	–	–	–		1186		
217	139	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	12	985,29	1,09	11823	13	297	11289	24962	
			НР - 98%; СП - 8%			959,42	0,57	11513	7		1849		
218	140	245-502-0204 РСНБ РК 2022	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1", Kvs 5,88 $м^3$/ч, DN 25	шт.	6	39 137	–	234822	–	234822	–	253608	
			СП - 8%			–	–	–	–		18786		
219	141	245-502-0203 РСНБ РК 2022	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 3/4", Kvs 3,57 $м^3$/ч, DN 20	шт.	6	36 368	–	218208	–	218208	–	235665	
			СП - 8%			–	–	–	–		17457		
220	142	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	20	5 568,01	198,11	111360	3962	30298	76676	203079	
			НР - 98%; СП - 8%			3 854,99	57,05	77100	1141		15043		
221	143	245-502-0207 РСНБ РК 2022	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 2", Kvs 14,28 $м^3$/ч, DN 50	шт.	20	82 086	–	1641720	–	1641720	–	1773058	
			СП - 8%			–	–	–	–		131338		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3346801	9178	3202263	136215	3761660	
								135360	3636	–	278642		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3166429					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3166429					
			Сметная прибыль	Тенге				253315					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3419744					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				180372					
		Материалы		Тенге				35834					
		Всего заработная плата		Тенге					138996				
		Сдача и испытание		Тенге				1159					
			Накладные расходы	Тенге				136215					
			Сметная прибыль	Тенге				25327					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				341914					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53	
			Сметная заработная плата	Тенге					138996				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3761658					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53	
			Сметная заработная плата	Тенге					138996				
			РАЗДЕЛ 6. Канализация хоз-бытовая К1										
222	170	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4	173,24	3,52	693	14	297	265	1035	
			НР - 69%; СП - 8%			95,56	0,57	382	2		77		
223	171	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	$м^2$	4	471,62	9,17	1886	37	1513	236	2292	
			НР - 69%; СП - 8%			83,91	1,71	336	7		170		

224	172	Прайс ТОО "PNA Company"	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-110	шт	51	2 093,75	–	106781	–	106781	–	115324	
			СП - 8%			–	–	–	–		8543		
225	173	Прайс ТОО "PNA Company"	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-50	шт	11	1 780,36	–	19584	–	19584	–	21151	
			СП - 8%			–	–	–	–		1567		
226	175	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	350	179	–	62650	–	62650	–	67662	
			СП - 8%			–	–	–	–		5012		
227	176	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	300	62	–	18600	–	18600	–	20088	
			СП - 8%			–	–	–	–		1488		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				210194	51	209425	501	227552	
								718	9	–	16857		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				210194					
		Материалы		Тенге				1811					
		Всего заработная плата		Тенге					727				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				207615					
			Накладные расходы	Тенге				501					
			Сметная прибыль	Тенге				16857					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				227552					
			Сметная заработная плата	Тенге					727				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				227552					
			Сметная заработная плата	Тенге					727				
			РАЗДЕЛ 7. Канализация производственная К3										
228	177	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1 699,96	6,06	17000	60	343	16287	35950	
			НР - 98%; СП - 8%			1 659,71	2,24	16597	22		2663		
229	178	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1 747,68	2,5	69907	100	574	67887	148817	
			НР - 98%; СП - 8%			1 730,83	0,98	69233	39		11024		
230	179	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	9,98	1 917	–	19132	–	19132	–	20663	
			СП - 8%			–	–	–	–		1531		
231	180	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	39,92	335	–	13373	–	13373	–	14443	
			СП - 8%			–	–	–	–		1070		
232	181	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	60	20 146,76	92,89	1208806	5573	1071450	131429	1447453	
			НР - 98%; СП - 8%			2 196,39	38,79	131783	2327		107219		
233	182	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	802	–	802	–	802	–	866	
			СП - 8%			–	–	–	–		64		
234	183	241-512-0102 РСНБ РК 2022	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	2	16 069	–	32138	–	32138	–	34709	
			СП - 8%			–	–	–	–		2571		

235	184	241-213-0107 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	12	2 260	–	27120	–	27120	–	29290	
			СП - 8%			–	–	–	–		2170		
236	185	241-213-0103 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	8	476	–	3808	–	3808	–	4113	
			СП - 8%			–	–	–	–		305		
237	186	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм /гильза/	м	1,5	17 486	–	26229	–	26229	–	28327	
			СП - 8%			–	–	–	–		2098		
238	187	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,5	173,24	3,52	87	1	38	33	130	
			НР - 69%; СП - 8%			95,56	0,57	48	–		10		
239	188	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	$м^2$	0,5	471,62	9,17	236	5	189	30	287	
			НР - 69%; СП - 8%			83,91	1,71	42	1		21		
240	189	Прайс ТОО "PNA Company"	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-110	шт	8	2 093,75	–	16750	–	16750	–	18090	
			СП - 8%			–	–	–	–		1340		
241	190	Прайс ТОО "PNA Company"	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-50	шт	5	1 780,36	–	8902	–	8902	–	9614	
			СП - 8%			–	–	–	–		712		
242	191	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	708	–	14160	–	14160	–	15293	
			СП - 8%			–	–	–	–		1133		
243	192	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	179	–	1790	–	1790	–	1933	
			СП - 8%			–	–	–	–		143		
244	193	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	40	62	–	2480	–	2480	–	2678	
			СП - 8%			–	–	–	–		198		
			Сантехнические приборы										
245	194	1117-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Писсуары настенные. Установка	комплект	8	2 887,69	118,89	23102	951	1599	20664	47267	
			НР - 98%; СП - 8%			2 568,99	66,67	20552	533		3501		
246	195	244-101-0901 РСНБ РК 2022	Писсуар настенный размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	8	20 963	–	167704	–	167704	–	181120	
			СП - 8%			–	–	–	–		13416		
247	196	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы напольные. Установка	комплект	24	19 849,63	108,9	476391	2614	368575	104455	627314	
			НР - 98%; СП - 8%			4 383,41	57,71	105202	1385		46468		
248	199	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	35	6 144,37	168,11	215053	5884	14489	194004	441782	
			НР - 98%; СП - 8%			5 562,3	93,8	194680	3283		32725		
249	202	242-207-0801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	60	2 092	–	125520	–	125520	–	135562	

			СП - 8%			–	–	–	–		10042		
250	203	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	38	11 136	–	423168	–	423168	–	457021	
			СП - 8%			–	–	–	–		33853		
251	204	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	38	1 553	–	59014	–	59014	–	63735	
			СП - 8%			–	–	–	–		4721		
252	205	прайс	Смеситель безконтактный сенсорный	шт	6	16 787,5	–	100725	–	100725	–	108783	
			СП - 8%			–	–	–	–		8058		
253	206	1117-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Биде. Установка	комплект	3	5 266,46	66,28	15799	199	6359	9159	26955	
			НР - 98%; СП - 8%			3 080,38	35,07	9241	105		1997		
254	208	244-104-0509 РСНБ РК 2022	Смеситель для биде набортный	шт.	6	6 329	–	37974	–	37974	–	41012	
			СП - 8%			–	–	–	–		3038		
255	209	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	6	1 553	–	9318	–	9318	–	10063	
			СП - 8%			–	–	–	–		745		
256	210	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	16	3 158,14	33,82	50530	542	9068	40375	98177	
			НР - 98%; СП - 8%			2 557,52	17,41	40920	279		7272		
257	211	244-104-0401 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	16	4 235	–	67760	–	67760	–	73181	
			СП - 8%			–	–	–	–		5421		
258	212	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	16	1 553	–	24848	–	24848	–	26836	
			СП - 8%			–	–	–	–		1988		
259	213	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	20	41 075,27	140,41	821505	2809	773627	45698	936579	
			НР - 98%; СП - 8%			2 253,44	78,08	45069	1562		69376		
260	215	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	10	3 534,11	422,75	35341	4228	2874	29946	70510	
			НР - 98%; СП - 8%			2 823,94	231,78	28239	2318		5223		
261	217	244-104-0501 РСНБ РК 2022	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	10	9 945	–	99450	–	99450	–	107406	
			СП - 8%			–	–	–	–		7956		
262	218	244-104-0605 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	10	1 139	–	11390	–	11390	–	12301	
			СП - 8%			–	–	–	–		911		

263	219	1117-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	31	15 611,69	54,83	483962	1700	428322	53728	580705	
			НР - 98%; СП - 8%			1 740	28,52	53940	884		43015		
264	220	242-207-0803 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	62	5 117	–	317254	–	317254	–	342634	
			СП - 8%			–	–	–	–		25380		
265	221	1117-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	6	6 450,42	659,33	38703	3956	1373	34806	79390	
			НР - 98%; СП - 8%			5 562,3	357,15	33374	2143		5881		
266	223	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	13	3 686	–	47918	–	47918	–	51751	
			СП - 8%			–	–	–	–		3833		
267	224	242-207-0801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	39	2 092	–	81588	–	81588	–	88115	
			СП - 8%			–	–	–	–		6527		
268	225	245-502-0203 РСНБ РК 2022	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 3/4", Kvs 3,57 $м^3$/ч, DN 20	шт.	13	36 368	–	472784	–	472784	–	510607	
			СП - 8%			–	–	–	–		37823		
269	226	242-207-0902 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	26	5 327	–	138502	–	138502	–	149582	
			СП - 8%			–	–	–	–		11080		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5808023	28622	5030481	748501	7081044	
								748920	14881	–	524522		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2351924					
		Материалы		Тенге				226					
		Всего заработная плата		Тенге					91				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2351601					
			Накладные расходы	Тенге				63					
			Сметная прибыль	Тенге				188158					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2540145					
			Сметная заработная плата	Тенге					91				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3456099					
		Материалы		Тенге				2678654					
		Всего заработная плата		Тенге					763710				
			Накладные расходы	Тенге				748438					
			Сметная прибыль	Тенге				336364					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4540901					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288	
			Сметная заработная плата	Тенге					763710				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7081046					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288	
			Сметная заработная плата	Тенге					763801				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-5	Тенге				13156259	65667	11792866	1292387	15604538	
								1297726	28161	–	1155891		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7152605					
		Материалы		Тенге				40021					
		Всего заработная плата		Тенге					4308				

		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7107078					
			Накладные расходы	Тенге				4019					
			Сметная прибыль	Тенге				572529					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7729153					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					4308				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24716					
		Материалы		Тенге				416					
		Всего заработная плата		Тенге					23388				
			Накладные расходы	Тенге				16138					
			Сметная прибыль	Тенге				3268					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				44122					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					23388				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				5978938					
		Материалы		Тенге				4645350					
		Всего заработная плата		Тенге					1298191				
		Сдача и испытание		Тенге				1947					
			Накладные расходы	Тенге				1272230					
			Сметная прибыль	Тенге				580094					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7831262					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								499	
			Сметная заработная плата	Тенге					1298191				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-5	Тенге				15604537					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								509	
			Сметная заработная плата	Тенге					1325887				
	Локальная смета №2-1-6.Отопление и вентиляция.												
	РАЗДЕЛ 1.Отопление.												
270	55	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	186,06	2 471,94	15,86	459929	2951	2727	445217	977557	
			НР - 98%; СП - 8%			2 441,42	0,28	454251	52		72412		
271	56	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	416,95	2 635,72	18,85	1098963	7860	5715	1063823	2335809	
			НР - 98%; СП - 8%			2 603,16	0,35	1085388	146		173023		
272	57	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	574,26	2 839,57	22,03	1630651	12651	8613	1577508	3464812	
			НР - 98%; СП - 8%			2 802,54	0,55	1609387	316		256653		
273	64	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1 325,27	186,32	1,51	246924	2001	5208	234921	520392	
			НР - 98%; СП - 8%			180,88	–	239715	–		38548		
274	65	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	195,76	1,51	7830	60	535	7090	16114	
			НР - 98%; СП - 8%			180,88	–	7235	–		1194		
275	66	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	2 635,72	18,85	39536	283	206	38272	84032	
			НР - 98%; СП - 8%			2 603,16	0,35	39047	5		6225		

276	67	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	2 839,57	22,03	85187	661	450	82411	181006	
			НР - 98%; СП - 8%			2 802,54	0,55	84076	17		13408		
277	68	1116-0501-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	3 332,18	29,43	26657	235	273	25636	56476	
			НР - 98%; СП - 8%			3 268,64	1,25	26149	10		4183		
278	69	241-201-0303 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	14,85	240	–	3564	–	3564	–	3849	
			СП - 8%			–	–	–	–		285		
279	70	241-201-0304 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм	м	29,7	392	–	11642	–	11642	–	12573	
			СП - 8%			–	–	–	–		931		
280	71	241-201-0306 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм	м	7,92	928	–	7350	–	7350	–	7938	
			СП - 8%			–	–	–	–		588		
281	72	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	312	708	–	220896	–	220896	–	238568	
			СП - 8%			–	–	–	–		17672		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3839129	26702	267179	3474878	7899126	
								3545248	546	–	585122		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				243452					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				243452					
			Сметная прибыль	Тенге				19476					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				262928					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3595677					
		Материалы		Тенге				23730					
		Всего заработная плата		Тенге					3545794				
			Накладные расходы	Тенге				3474878					
			Сметная прибыль	Тенге				565646					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7636201					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1298	
			Сметная заработная плата	Тенге					3545794				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7899129					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1298	
			Сметная заработная плата	Тенге					3545794				
			РАЗДЕЛ 2. Тепловой пункт										
282	152	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	32	186,32	1,51	5962	48	126	5672	12565	
			НР - 98%; СП - 8%			180,88	–	5788	–		931		
283	153	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	84	195,76	1,51	16444	127	1123	14890	33841	
			НР - 98%; СП - 8%			180,88	–	15194	–		2507		
284	160	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	32	173,24	3,52	5544	112	2374	2123	8280	
			НР - 69%; СП - 8%			95,56	0,57	3058	18		613		

285	161	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	64	235,81	4,59	15092	294	12113	1890	18341	
			НР - 69%; СП - 8%			41,95	0,86	2685	55		1359		
286	162	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	150	708	–	106200	–	106200	–	114696	
			СП - 8%			–	–	–	–		8496		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				149242	581	121936	24575	187723	
								26725	73	–	13906		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				126836					
		Материалы		Тенге				14486					
		Всего заработная плата		Тенге					5816				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				106200					
			Накладные расходы	Тенге				4013					
			Сметная прибыль	Тенге				10468					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				141317					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					5816				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				22406					
		Материалы		Тенге				1249					
		Всего заработная плата		Тенге					20982				
			Накладные расходы	Тенге				20562					
			Сметная прибыль	Тенге				3438					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				46406					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					20982				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				187723					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8	
			Сметная заработная плата	Тенге					26798				
			РАЗДЕЛ 4. Приточно-вытяжная установка П6-П7										
287	197	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	130 381,32	5 568,59	130381	5569	12430	112025	261799	
			НР - 98%; СП - 8%			112 381,62	1 929,87	112382	1930		19393		
288	198	прайс ТОО "Вертро Астана"	Приточно-вытяжная установка AVMD7500 с КИП и автоматикой	шт	1	6 865 029,3	–	6865029	–		–	6865029	
						–	–	–	–	6865029	–		
			Приточная часть П6										
289	199	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	28	735,53	4,57	20595	128	359	19722	43542	
			НР - 98%; СП - 8%			718,13	0,6	20108	17		3225		
290	200	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	26	7 499	–	194974	–	194974	–	210572	
			СП - 8%			–	–	–	–		15598		
291	201	246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	2	3 800	–	7600	–	7600	–	8208	
			СП - 8%			–	–	–	–		608		
292	202	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	15	3 783,02	81,57	56745	1223	12519	42583	107274	
			НР - 98%; СП - 8%			2 866,87	29,95	43003	449		7946		

293	203	246-302-0603 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	3	11 442	--	34326	--	34326	--	37072	
			СП - 8%			--	--	--	--		2746		
294	204	246-302-0604 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 100 мм	шт.	1	12 057	--	12057	--	12057	--	13022	
			СП - 8%			--	--	--	--		965		
295	205	246-302-0605 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	11	12 672	--	139392	--	139392	--	150543	
			СП - 8%			--	--	--	--		11151		
296	206	1120-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	9 470,65	259,18	28412	777	5971	21532	53940	
			НР - 98%; СП - 8%			7 221,26	102,7	21664	308		3996		
297	207	246-302-0643 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2	14 191	--	28382	--	28382	--	30653	
			СП - 8%			--	--	--	--		2271		
298	208	246-302-0624 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	13 576	--	13576	--	13576	--	14662	
			СП - 8%			--	--	--	--		1086		
299	209	1120-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	4 385,94	85,31	4386	85	1110	3157	8146	
			НР - 98%; СП - 8%			3 191,41	29,95	3191	30		603		
300	210	246-302-0645 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	16 243	--	16243	--	16243	--	17542	
			СП - 8%			--	--	--	--		1299		
			Вытяжная часть В7										
301	221	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	18	735,53	4,57	13240	82	232	12678	27992	
			НР - 98%; СП - 8%			718,13	0,6	12926	11		2073		
302	222	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	7 499	--	29996	--	29996	--	32396	
			СП - 8%			--	--	--	--		2400		
303	223	246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	14	3 800	--	53200	--	53200	--	57456	
			СП - 8%			--	--	--	--		4256		
304	224	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	18	3 783,02	81,57	68094	1468	15022	51100	128729	
			НР - 98%; СП - 8%			2 866,87	29,95	51604	539		9536		

305	225	246-302-0603 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	11	11 442	--	125862	--	125862	--	135931	
			СП - 8%			--	--	--	--		10069		
306	226	246-302-0605 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	7	12 672	--	88704	--	88704	--	95800	
			СП - 8%			--	--	--	--		7096		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7931194	9332	791955	262797	8300308	
								264878	3284	6865029	106317		
		Стоимость оборудования		Тенге				6865029					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6865029					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				744312					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				744312					
			Сметная прибыль	Тенге				59545					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				803857					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				321853					
		Материалы		Тенге				47643					
		Всего заработная плата		Тенге					268162				
		Сдача и испытание		Тенге				13058					
			Накладные расходы	Тенге				262797					
			Сметная прибыль	Тенге				46772					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				631422					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108	
			Сметная заработная плата	Тенге					268162				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8300308					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108	
			Сметная заработная плата	Тенге					268162				
			РАЗДЕЛ 5. Система П1										
307	235	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	130 381,32	5 568,59	130381	5569	12430	112025	261799	
			НР - 98%; СП - 8%			112 381,62	1 929,87	112382	1930		19393		
308	236	514-401-0207 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 12500 м^3/час /прим./	комплект	1	3 173 345	--	3173345	--		--	3173345	
						--	--	--	--	3173345	--		
309	237	1120-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м^2. Установка	решетка	13	926,12	13,73	12040	179	167	11529	25454	
			НР - 98%; СП - 8%			899,55	5,39	11694	70		1885		
310	238	246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	13	9 308	--	121004	--	121004	--	130684	
			СП - 8%			--	--	--	--		9680		
311	239	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	3 783,02	81,57	7566	163	1669	5678	14303	
			НР - 98%; СП - 8%			2 866,87	29,95	5734	60		1060		
312	240	246-302-0804 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 250 мм х 600 мм	шт.	2	17 790	--	35580	--	35580	--	38426	

			СП - 8%			–	–	–	–		2846		
313	242	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	253,9	775	–	196772	–	196772	–	212514	
			СП - 8%			–	–	–	–		15742		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3676688	5911	367622	129232	3856525	
								129810	2060	3173345	50606		
		Стоимость оборудования		Тенге				3173345					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3173345					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				353356					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				353356					
			Сметная прибыль	Тенге				28268					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				381624					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				149987					
		Материалы		Тенге				14267					
		Всего заработная плата		Тенге					131870				
		Сдача и испытание		Тенге				6463					
			Накладные расходы	Тенге				129232					
			Сметная прибыль	Тенге				22338					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				301557					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52	
			Сметная заработная плата	Тенге					131870				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3856526					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52	
			Сметная заработная плата	Тенге					131870				
			РАЗДЕЛ 6. Система П2										
314	245	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	130 381,32	5 568,59	130381	5569	12430	112025	261799	
			НР - 98%; СП - 8%			112 381,62	1 929,87	112382	1930		19393		
315	246	514-401-0203 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 5000 м^3/час /прим./	комплект	1	2 137 524	–	2137524	–		–	2137524	
						–	–	–	–	2137524	–		
316	247	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	2	735,53	4,57	1471	9	26	1409	3110	
			НР - 98%; СП - 8%			718,13	0,6	1436	1		230		
317	248	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	7 499	–	7499	–	7499	–	8099	
			СП - 8%			–	–	–	–		600		
318	249	246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1	3 800	–	3800	–	3800	–	4104	
			СП - 8%			–	–	–	–		304		
319	250	1120-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м^2. Установка	решетка	14	926,12	13,73	12966	192	180	12416	27412	
			НР - 98%; СП - 8%			899,55	5,39	12594	75		2031		
320	251	246-304-0628 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 150 мм	шт.	7	10 522	–	73654	–	73654	–	79546	
			СП - 8%			–	–	–	–		5892		

321	252	246-304-0707 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 200 мм	шт.	3	13 591	--	40773	--	40773	--	44035	
			СП - 8%			--	--	--	--		3262		
322	253	246-304-0711 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 400 мм	шт.	4	19 717	--	78868	--	78868	--	85177	
			СП - 8%			--	--	--	--		6309		
323	254	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	5	3 783,02	81,57	18915	408	4173	14194	35758	
			НР - 98%; СП - 8%			2 866,87	29,95	14334	150		2649		
324	255	246-302-0603 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	3	11 442	--	34326	--	34326	--	37072	
			СП - 8%			--	--	--	--		2746		
325	256	246-302-0643 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2	14 191	--	28382	--	28382	--	30653	
			СП - 8%			--	--	--	--		2271		
326	261	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	158	775	--	122450	--	122450	--	132246	
			СП - 8%			--	--	--	--		9796		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2691009	6178	406561	140044	2886535	
								140746	2156	2137524	55483		
		Стоимость оборудования		Тенге				2137524					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2137524					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				389752					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				389752					
			Сметная прибыль	Тенге				31180					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				420932					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				163733					
		Материалы		Тенге				16810					
		Всего заработная плата		Тенге					142902				
		Сдача и испытание		Тенге				6997					
			Накладные расходы	Тенге				140044					
			Сметная прибыль	Тенге				24303					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				328080					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57	
			Сметная заработная плата	Тенге					142902				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2886536					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57	
			Сметная заработная плата	Тенге					142902				
			РАЗДЕЛ 7. Система П3										
327	266	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	20	735,53	4,57	14711	91	257	14087	31102	
			НР - 98%; СП - 8%			718,13	0,6	14363	12		2304		
328	267	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	9 445	--	37780	--	37780	--	40802	
			СП - 8%			--	--	--	--		3022		
329	268	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	7	7 499	--	52493	--	52493	--	56692	
			СП - 8%			--	--	--	--		4199		

330	269	246-304-0630 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 200 мм	шт.	5	11 539	–	57695	–	57695	–	62311	
			СП - 8%			–	–	–	–		4616		
331	270	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	9	3 783,02	81,57	34047	735	7510	25550	64365	
			НР - 98%; СП - 8%			2 866,87	29,95	25802	270		4768		
332	271	246-302-0605 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	4	12 672	–	50688	–	50688	–	54743	
			СП - 8%			–	–	–	–		4055		
333	272	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	11 442	–	45768	–	45768	–	49429	
			СП - 8%			–	–	–	–		3661		
334	273	246-302-0624 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	13 576	–	13576	–	13576	–	14662	
			СП - 8%			–	–	–	–		1086		
335	274	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	12 279,02	151,69	12279	152	1058	10877	25009	
			НР - 98%; СП - 8%			11 069,32	29,95	11069	30		1853		
336	280	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	190,9	775	–	147948	–	147948	–	159784	
			СП - 8%			–	–	–	–		11836		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				466985	978	414773	50514	558899	
								51234	312	–	41400		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				405948					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				405948					
			Сметная прибыль	Тенге				32475					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				438423					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				61037					
		Материалы		Тенге				8826					
		Всего заработная плата		Тенге					51546				
		Сдача и испытание		Тенге				2486					
			Накладные расходы	Тенге				50514					
			Сметная прибыль	Тенге				8925					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				120476					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					51546				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				558899					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					51546				
			РАЗДЕЛ 8. Система П4										
337	285	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	9	735,53	4,57	6620	41	116	6339	13996	
			НР - 98%; СП - 8%			718,13	0,6	6463	5		1037		
338	286	246-304-0607 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	9	10 242	–	92178	–	92178	–	99552	
			СП - 8%			–	–	–	–		7374		

339	287	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	3 783,02	81,57	7566	163	1669	5678	14303	
			НР - 98%; СП - 8%			2 866,87	29,95	5734	60		1060		
340	288	246-302-0624 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	2	13 576	–	27152	–	27152	–	29324	
			СП - 8%			–	–	–	–		2172		
341	289	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	12 279,02	151,69	12279	152	1058	10877	25009	
			НР - 98%; СП - 8%			11 069,32	29,95	11069	30		1853		
342	293	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	82,1	775	–	63627	–	63627	–	68717	
			СП - 8%			–	–	–	–		5090		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				209422	356	185800	22894	250901	
								23266	95	–	18586		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				182957					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				182957					
			Сметная прибыль	Тенге				14636					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				197593					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				26465					
		Материалы		Тенге				2843					
		Всего заработная плата		Тенге					23361				
		Сдача и испытание		Тенге				1125					
			Накладные расходы	Тенге				22894					
			Сметная прибыль	Тенге				3950					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				53309					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					23361				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				250902					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					23361				
			РАЗДЕЛ 9. Система П5										
343	298	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	11	735,53	4,57	8091	51	141	7748	17106	
			НР - 98%; СП - 8%			718,13	0,6	7899	7		1267		
344	299	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	11	7 499	–	82489	–	82489	–	89088	
			СП - 8%			–	–	–	–		6599		
345	300	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	6	3 783,02	81,57	22698	490	5007	17033	42910	
			НР - 98%; СП - 8%			2 866,87	29,95	17201	180		3179		
346	301	246-302-0605 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	6	12 672	–	76032	–	76032	–	82115	
			СП - 8%			–	–	–	–		6083		
347	302	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	12 279,02	151,69	12279	152	1058	10877	25009	

			НР - 98%; СП - 8%			11 069,32	29,95	11069	30		1853		
348	306	246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	82,1	775	--	63627	--	63627	--	68717	
			СП - 8%			--	--	--	--		5090		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				265216	693	228354	35658	324945	
								36169	217	--	24071		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				222148					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				222148					
			Сметная прибыль	Тенге				17772					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				239920					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				43068					
		Материалы		Тенге				6206					
		Всего заработная плата		Тенге					36386				
		Сдача и испытание		Тенге				1755					
			Накладные расходы	Тенге				35658					
			Сметная прибыль	Тенге				6299					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				85025					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15	
			Сметная заработная плата	Тенге					36386				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				324945					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15	
			Сметная заработная плата	Тенге					36386				
			РАЗДЕЛ 10. Система В1										
349	311	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка**	решетка	11	735,53	4,57	8091	51	141	7748	17106	
			НР - 98%; СП - 8%			718,13	0,6	7899	7		1267		
350	312	246-304-0528 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	1	9 445	--	9445	--	9445	--	10201	
			СП - 8%			--	--	--	--		756		
351	313	246-304-0549 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм**	шт.	5	3 562	--	17810	--	17810	--	19235	
			СП - 8%			--	--	--	--		1425		
352	314	246-304-0553 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	5	7 499	--	37495	--	37495	--	40495	
			СП - 8%			--	--	--	--		3000		
353	315	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	заслонка	11	3 783,02	81,57	41613	897	9180	31228	78668	
			НР - 98%; СП - 8%			2 866,87	29,95	31536	329		5827		
354	316	246-302-0621 РСНБ РК 2022	**Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	1	11 442	--	11442	--	11442	--	12357	
			СП - 8%			--	--	--	--		915		
355	317	246-302-0603 РСНБ РК 2022	**Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 100 мм**	шт.	10	11 442	--	114420	--	114420	--	123574	
			СП - 8%			--	--	--	--		9154		
356	321	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	заслонка	1	3 783,02	81,57	3783	82	834	2839	7152	
			НР - 98%; СП - 8%			2 866,87	29,95	2867	30		530		

357	323	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	62,3	775	–	48282	–	48282	–	52145	
			СП - 8%			–	–	–	–		3863		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				292381	1030	249049	41815	360933	
								42302	366	–	26737		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				238894					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				238894					
			Сметная прибыль	Тенге				19113					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				258007					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				53487					
		Материалы		Тенге				10156					
		Всего заработная плата		Тенге					42668				
		Сдача и испытание		Тенге				2063					
			Накладные расходы	Тенге				41815					
			Сметная прибыль	Тенге				7624					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				102926					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17	
			Сметная заработная плата	Тенге					42668				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				360933					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17	
			Сметная заработная плата	Тенге					42668				
			РАЗДЕЛ 11. Система В2										
358	328	1120-0701-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 6000 мм. Установка над шахтами	зонт	3	69 639,57	389,51	208919	1169	183531	24125	251687	
			НР - 98%; СП - 8%			8 073,08	132,65	24219	398		18643		
359	329	1120-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка	заслонка	1	4 385,94	85,31	4386	85	1110	3157	8146	
			НР - 98%; СП - 8%			3 191,41	29,95	3191	30		603		
360	330	1120-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 1000 мм. Установка	заслонка	10	9 470,65	259,18	94707	2592	19902	71775	179800	
			НР - 98%; СП - 8%			7 221,26	102,7	72213	1027		13319		
361	331	246-302-0507 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 315 мм	шт.	1	9 105	–	9105	–	9105	–	9833	
			СП - 8%			–	–	–	–		728		
362	332	246-302-0603 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	10	11 442	–	114420	–	114420	–	123574	
			СП - 8%			–	–	–	–		9154		
363	336	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	3 783,02	81,57	3783	82	834	2839	7152	
			НР - 98%; СП - 8%			2 866,87	29,95	2867	30		530		
364	338	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	62,3	775	–	48282	–	48282	–	52145	
			СП - 8%			–	–	–	–		3863		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				483602	3928	377184	101896	632337	
								102490	1485	–	46840		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				171807					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				171807					

			Сметная прибыль	Тенге				13745					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				185552					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				311795					
		Материалы		Тенге				205377					
		Всего заработная плата		Тенге					103975				
		Сдача и испытание		Тенге				5067					
			Накладные расходы	Тенге				101896					
			Сметная прибыль	Тенге				33095					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				446786					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43	
			Сметная заработная плата	Тенге					103975				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				632338					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43	
			Сметная заработная плата	Тенге					103975				
			РАЗДЕЛ 12. Система В3										
365	**343**	**1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка**	**решетка**	**6**	**735,53**	**4,57**	**4413**	**28**	**76**	**4226**	**9330**	
			НР - 98%; СП - 8%			**718,13**	**0,6**	**4309**	**4**		**691**		
366	**344**	**246-304-0603 РСНБ РК 2022**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм**	**шт.**	**6**	**3 800**	**--**	**22800**	**--**	**22800**	**--**	**24624**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1824**		
367	**345**	**1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	**заслонка**	**2**	**3 783,02**	**81,57**	**7566**	**163**	**1669**	**5678**	**14303**	
			НР - 98%; СП - 8%			**2 866,87**	**29,95**	**5734**	**60**		**1060**		
368	**346**	**246-302-0624 РСНБ РК 2022**	**Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 150 мм**	**шт.**	**2**	**13 576**	**--**	**27152**	**--**	**27152**	**--**	**29324**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2172**		
369	**349**	**1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	**заслонка**	**1**	**3 783,02**	**81,57**	**3783**	**82**	**834**	**2839**	**7152**	
			НР - 98%; СП - 8%			**2 866,87**	**29,95**	**2867**	**30**		**530**		
370	**351**	**246-301-0502 РСНБ РК 2022**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**6,4**	**775**	**--**	**4960**	**--**	**4960**	**--**	**5357**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**397**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**70674**	**273**	**57491**	**12743**	**90090**	
								12910	**94**	**--**	**6674**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				54912					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54912					
			Сметная прибыль	Тенге				4393					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59305					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				15762					
		Материалы		Тенге				2581					
		Всего заработная плата		Тенге					13004				
		Сдача и испытание		Тенге				627					
			Накладные расходы	Тенге				12743					
			Сметная прибыль	Тенге				2281					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				30786					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5	
			Сметная заработная плата	Тенге					13004				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				90091					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5	
			Сметная заработная плата	Тенге					13004				

			РАЗДЕЛ 13. Система В4										
371	356	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	12	735,53	4,57	8826	55	153	8452	18660	
			НР - 98%; СП - 8%			718,13	0,6	8618	7		1382		
372	357	246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	12	3 800	–	45600	–	45600	–	49248	
			СП - 8%			–	–	–	–		3648		
373	358	1120-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 1000 мм. Установка	заслонка	12	9 470,65	259,18	113648	3110	23883	86130	215760	
			НР - 98%; СП - 8%			7 221,26	102,7	86655	1232		15982		
374	359	246-302-0603 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	12	11 442	–	137304	–	137304	–	148288	
			СП - 8%			–	–	–	–		10984		
375	363	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	3 783,02	81,57	3783	82	834	2839	7152	
			НР - 98%; СП - 8%			2 866,87	29,95	2867	30		530		
376	365	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	14,5	775	–	11238	–	11238	–	12137	
			СП - 8%			–	–	–	–		899		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				320399	3247	219012	97421	451245	
								98140	1269	–	33425		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				194142					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				194142					
			Сметная прибыль	Тенге				15531					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				209673					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				126257					
		Материалы		Тенге				24872					
		Всего заработная плата		Тенге					99409				
		Сдача и испытание		Тенге				4828					
			Накладные расходы	Тенге				97421					
			Сметная прибыль	Тенге				17894					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				241572					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41	
			Сметная заработная плата	Тенге					99409				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				451245					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41	
			Сметная заработная плата	Тенге					99409				
			РАЗДЕЛ 14. Система В5										
377	370	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	6	735,53	4,57	4413	28	76	4226	9330	
			НР - 98%; СП - 8%			718,13	0,6	4309	4		691		
378	371	246-304-0630 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 200 мм	шт.	6	11 539	–	69234	–	69234	–	74773	
			СП - 8%			–	–	–	–		5539		

379	373	1120-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	4 115,54	87,18	4116	87	630	3361	8075	
			НР - 98%; СП - 8%			3 399,19	29,95	3399	30		598		
380	375	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3,7	775	–	2868	–	2868	–	3097	
			СП - 8%			–	–	–	–		229		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				80631	115	72808	7587	95275	
								7708	34	–	7057		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				72102					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72102					
			Сметная прибыль	Тенге				5768					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				77870					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				8529					
		Материалы		Тенге				706					
		Всего заработная плата		Тенге					7742				
		Сдача и испытание		Тенге				372					
			Накладные расходы	Тенге				7587					
			Сметная прибыль	Тенге				1289					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17405					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					7742				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				95275					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					7742				
			РАЗДЕЛ 15. Система В6										
381	380	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	6	735,53	4,57	4413	28	76	4226	9330	
			НР - 98%; СП - 8%			718,13	0,6	4309	4		691		
382	381	246-304-0603 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	6	3 800	–	22800	–	22800	–	24624	
			СП - 8%			–	–	–	–		1824		
383	384	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	3 783,02	81,57	3783	82	834	2839	7152	
			НР - 98%; СП - 8%			2 866,87	29,95	2867	30		530		
384	386	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5,6	775	–	4340	–	4340	–	4687	
			СП - 8%			–	–	–	–		347		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				35336	110	28050	7065	45793	
								7176	34	–	3392		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				27140					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27140					
			Сметная прибыль	Тенге				2171					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29311					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				8196					
		Материалы		Тенге				912					
		Всего заработная плата		Тенге					7210				
		Сдача и испытание		Тенге				346					
			Накладные расходы	Тенге				7065					
			Сметная прибыль	Тенге				1221					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16482					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					7210				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				45793					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					7210				
			РАЗДЕЛ 16. Система В8										
385	391	1120-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр до 400 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	6 723,27	89,05	6723	89	5037	1595	8983	
			НР - 98%; СП - 8%			1 597,45	29,95	1597	30		665		
386	393	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка**	клапан	1	3 352,83	81,57	3353	82	536	2710	6548	
			НР - 98%; СП - 8%			2 735,28	29,95	2735	30		485		
387	394	246-302-1307 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 200 мм**	шт.	1	16 450	–	16450	–	16450	–	17766	
			СП - 8%			–	–	–	–		1316		
388	395	246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	3,2	775	–	2480	–	2480	–	2678	
			СП - 8%			–	–	–	–		198		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				29006	171	24503	4305	35975	
								4332	60	–	2664		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18930					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18930					
			Сметная прибыль	Тенге				1514					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20444					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				10076					
		Материалы		Тенге				5573					
		Всего заработная плата		Тенге					4392				
		Сдача и испытание		Тенге				214					
			Накладные расходы	Тенге				4305					
			Сметная прибыль	Тенге				1150					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15531					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					4392				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				35975					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					4392				
			РАЗДЕЛ 18. ВЕ34-ВЕ36										
389	411	1120-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Дефлекторы, диаметр патрубка 800 мм. Установка**	дефлектор	3	26 956,2	652,06	80869	1956	2933	75064	168408	
			НР - 98%; СП - 8%			25 326,65	205,39	75980	616		12475		
390	412	261-302-0135 РСНБ РК 2022	**Дефлекторы N8 марки ЦАГИ, DN патрубка 800 мм**	шт.	3	41 426	–	124278	–	124278	–	134220	
			СП - 8%			–	–	–	–		9942		
391	414	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка**	решетка	60	735,53	4,57	44132	274	770	42261	93304	
			НР - 98%; СП - 8%			718,13	0,6	43088	36		6911		
392	415	1120-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м^2. Установка**	решетка	50	926,12	13,73	46306	686	643	44342	97899	
			НР - 98%; СП - 8%			899,55	5,39	44977	269		7252		

393	416	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	90	9 445	–	850050	–	850050	–	918054	
			СП - 8%			–	–	–	–		68004		
394	417	246-304-0577 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	68	9 759	–	663612	–	663612	–	716701	
			СП - 8%			–	–	–	–		53089		
395	418	1120-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,36 м^2. Установка в конструкцию подвесных потолков	решетка	3	1 751,56	14,46	5255	43	19	5105	11188	
			НР - 98%; СП - 8%			1 730,85	5,39	5193	16		829		
396	419	прайс	Решетка вытяжная круглая алюминиевая диаметром 800 мм	шт	3	97 103,57	–	291311	–	291311	–	314616	
			СП - 8%			–	–	–	–		23305		
397	420	1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	48	13 394,26	118,97	642924	5710	318249	313995	1033472	
			НР - 98%; СП - 8%			6 645,11	29,95	318965	1437		76554		
398	421	246-301-0604 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 160 мм	шт.	29	11 232	–	325728	–	325728	–	351786	
			СП - 8%			–	–	–	–		26058		
399	422	246-301-0608 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 250 мм	шт.	19	18 946	–	359974	–	359974	–	388772	
			СП - 8%			–	–	–	–		28798		
400	423	1120-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Дефлекторы, диаметр патрубка до 400 мм. Установка	дефлектор	14	8 371,14	131,12	117196	1835	5127	108440	243687	
			НР - 98%; СП - 8%			7 873,83	29,95	110234	419		18051		
401	424	261-302-0131 РСНБ РК 2022	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 355 мм	шт.	7	9 831	–	68817	–	68817	–	74322	
			СП - 8%			–	–	–	–		5505		
402	425	246-301-0611 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 400 мм	шт.	7	37 617	–	263319	–	263319	–	284385	
			СП - 8%			–	–	–	–		21066		
403	426	1120-0801-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка	дефлектор	3	11 936,04	254,28	35808	763	1569	33021	74335	
			НР - 98%; СП - 8%			11 158,77	72,74	33476	218		5506		
404	427	261-302-0132 РСНБ РК 2022	Дефлекторы N5 марки ЦАГИ, DN патрубка 500 мм	шт.	3	15 994	–	47982	–	47982	–	51821	
			СП - 8%			–	–	–	–		3839		
405	428	1120-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Дефлекторы, диаметр патрубка до 630 мм. Установка	дефлектор	2	18 100,89	309,44	36202	618	1481	33564	75347	
			НР - 98%; СП - 8%			17 051,6	72,74	34103	145		5581		
406	429	261-302-0133 РСНБ РК 2022	Дефлекторы N6 марки ЦАГИ, DN патрубка 600 мм	шт.	2	23 614	–	47228	–	47228	–	51006	
			СП - 8%			–	–	–	–		3778		
407	430	1120-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Дефлекторы, диаметр патрубка 800 мм. Установка	дефлектор	2	26 956,2	652,06	53912	1304	1955	50043	112271	
			НР - 98%; СП - 8%			25 326,65	205,39	50653	411		8316		
408	431	261-302-0135 РСНБ РК 2022	Дефлекторы N8 марки ЦАГИ, DN патрубка 800 мм	шт.	2	41 426	–	82852	–	82852	–	89480	

			СП - 8%			–	–	–	–		6628		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**4187755**	**13189**	**3457897**	**705835**	**5285074**	
								716669	**3567**	**–**	**391487**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2578728**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2578728**					
			Сметная прибыль	Тенге				**206298**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2785026**					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1609027**					
		Материалы		Тенге				**332743**					
		Всего заработная плата		Тенге					**720236**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**546423**					
		Сдача и испытание		Тенге				**34754**					
			Накладные расходы	Тенге				**705835**					
			Сметная прибыль	Тенге				**185189**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2500051**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**316**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**720236**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**5285077**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**316**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**720236**				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-6	**Тенге**				**24728669**	**72794**	**7270174**	**5119259**	**31261684**	
								5209803	**15652**	**12175898**	**1413767**		
		Стоимость оборудования		Тенге				**12175898**					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**12175898**					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6025416**					
		Материалы		Тенге				**14486**					
		Всего заработная плата		Тенге					**5816**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6004780**					
			Накладные расходы	Тенге				**4013**					
			Сметная прибыль	Тенге				**482353**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6511782**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**5816**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6527355**					
		Материалы		Тенге				**704494**					
		Всего заработная плата		Тенге					**5219639**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**546423**					
		Сдача и испытание		Тенге				**80155**					
			Накладные расходы	Тенге				**5115246**					
			Сметная прибыль	Тенге				**931414**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**12574015**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1998**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**5219639**				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-6	Тенге				**31261695**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2000**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**5225455**				
	Локальная смета №2-1-7.Электромонтажные работы.												
	РАЗДЕЛ 1.Школа-интернат												
409	**3**	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**1**	**3 169,27**	**–**	**3169**	**–**	**30**	**2260**	**5863**	
			НР - 72%; СП - 8%			**3 139,07**	**–**	**3139**	**–**		**434**		
410	**4**	**247-204-0757 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2 180**	**–**	**2180**	**–**	**2180**	**–**	**2354**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**174**		

411	8	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	3 169,27	–	38031	–	362	27122	70365	
			НР - 72%; СП - 8%			3 139,07	–	37669	–		5212		
412	9	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 180	–	2180	–	2180	–	2354	
			СП - 8%			–	–	–	–		174		
413	10	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	11	700	–	7700	–	7700	–	8316	
			СП - 8%			–	–	–	–		616		
414	13	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	3 169,27	–	25354	–	241	18081	46910	
			НР - 72%; СП - 8%			3 139,07	–	25113	–		3475		
415	14	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 215	–	2215	–	2215	–	2392	
			СП - 8%			–	–	–	–		177		
416	15	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	7	702	–	4914	–	4914	–	5307	
			СП - 8%			–	–	–	–		393		
417	18	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	3 169,27	–	34862	–	332	24861	64501	
			НР - 72%; СП - 8%			3 139,07	–	34530	–		4778		
418	19	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 117	–	2117	–	2117	–	2286	
			СП - 8%			–	–	–	–		169		
419	20	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	10	700	–	7000	–	7000	–	7560	
			СП - 8%			–	–	–	–		560		
420	23	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	3 169,27	–	25354	–	241	18081	46910	
			НР - 72%; СП - 8%			3 139,07	–	25113	–		3475		
421	24	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 215	–	2215	–	2215	–	2392	
			СП - 8%			–	–	–	–		177		
422	25	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	7	702	–	4914	–	4914	–	5307	
			СП - 8%			–	–	–	–		393		
423	28	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	3 169,27	–	38031	–	362	27122	70365	
			НР - 72%; СП - 8%			3 139,07	–	37669	–		5212		
424	29	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 180	–	2180	–	2180	–	2354	
			СП - 8%			–	–	–	–		174		

425	30	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	11	702	–	7722	–	7722	–	8340	
			СП - 8%			–	–	–	–		618		
426	33	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	3 169,27	–	25354	–	241	18081	46910	
			НР - 72%; СП - 8%			3 139,07	–	25113	–		3475		
427	34	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 180	–	2180	–	2180	–	2354	
			СП - 8%			–	–	–	–		174		
428	35	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	700	–	2100	–	2100	–	2268	
			СП - 8%			–	–	–	–		168		
429	36	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	4	702	–	2808	–	2808	–	3033	
			СП - 8%			–	–	–	–		225		
430	39	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	3 169,27	–	31693	–	302	22601	58638	
			НР - 72%; СП - 8%			3 139,07	–	31391	–		4344		
431	40	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 180	–	2180	–	2180	–	2354	
			СП - 8%			–	–	–	–		174		
432	41	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	700	–	4200	–	4200	–	4536	
			СП - 8%			–	–	–	–		336		
433	42	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	3	702	–	2106	–	2106	–	2274	
			СП - 8%			–	–	–	–		168		
434	45	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	3 169,27	–	28523	–	271	20341	52773	
			НР - 72%; СП - 8%			3 139,07	–	28252	–		3909		
435	46	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 215	–	2215	–	2215	–	2392	
			СП - 8%			–	–	–	–		177		
436	47	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	8	702	–	5616	–	5616	–	6065	
			СП - 8%			–	–	–	–		449		
437	50	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	3 169,27	–	28523	–	271	20341	52773	
			НР - 72%; СП - 8%			3 139,07	–	28252	–		3909		
438	51	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 215	–	2215	–	2215	–	2392	
			СП - 8%			–	–	–	–		177		

439	52	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	8	702	–	5616	–	5616	–	6065	
			СП - 8%			–	–	–	–		449		
440	55	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	3 169,27	–	19016	–	182	13561	35183	
			НР - 72%; СП - 8%			3 139,07	–	18834	–		2606		
441	56	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 215	–	2215	–	2215	–	2392	
			СП - 8%			–	–	–	–		177		
442	57	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	5	702	–	3510	–	3510	–	3791	
			СП - 8%			–	–	–	–		281		
			Оборудование светотехническое										
443	58	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	1 167	1 647,59	15,91	1922738	18567	59564	1334268	3517566	
			НР - 72%; СП - 8%			1 580,64	7,32	1844607	8542		260560		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2302946	18567	144697	1546720	4157635	
								2139682	8542	–	307969		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				297910					
		Материалы		Тенге				2839					
		Всего заработная плата		Тенге					295075				
			Накладные расходы	Тенге				212452					
			Сметная прибыль	Тенге				40829					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				551191					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106	
			Сметная заработная плата	Тенге					295075				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2005036					
		Материалы		Тенге				59564					
		Всего заработная плата		Тенге					1853149				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82298					
			Накладные расходы	Тенге				1334268					
			Сметная прибыль	Тенге				267140					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3606444					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								790	
			Сметная заработная плата	Тенге					1853149				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4157635					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								896	
			Сметная заработная плата	Тенге					2148224				
			РАЗДЕЛ 2.Спальный корпус										
			Оборудование для распределения энергии										
444	93	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	3 169,27	–	38031	–	362	27122	70365	
			НР - 72%; СП - 8%			3 139,07	–	37669	–		5212		
445	94	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 215	–	2215	–	2215	–	2392	
			СП - 8%			–	–	–	–		177		
446	95	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	11	702	–	7722	–	7722	–	8340	
			СП - 8%			–	–	–	–		618		