		Всего заработная плата		Тенге						251543			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					415474				
			Накладные расходы	Тенге					181110				
			Сметная прибыль	Тенге					68467				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					924324				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									104
			Сметная заработная плата	Тенге						251543			
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-5	Тенге					1480090				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									196
			Сметная заработная плата	Тенге						501487			
		Локальная смета №2-2-6.Охранно-пожарная сигнализация.Прачечная											
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование											
658	1	**1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**118 710,31**	**2,44**	**237421**	**5**	**1488**	**143916**	**411844**	
			НР - 61%; СП - 8%			**117 964,16**	**–**	**235928**	**–**		**30507**		
659	2	**прайс**	**Прибор приемо-контрольный и управления охранно-пожарный адресный Рубеж-20-ОП R3**	**шт**	**2**	**273 928,57**	**–**	**547857**	**–**	**547857**	**–**	**591686**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**43829**		
660	4	**1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**38 084,6**	**3 983,08**	**76169**	**7966**	**5085**	**40076**	**125545**	
			НР - 61%; СП - 8%			**31 558,77**	**1 290,6**	**63118**	**2581**		**9300**		
661	5	**прайс**	**Бокс резервного питания БР-12**	**шт**	**2**	**19 303,57**	**–**	**38607**	**–**	**38607**	**–**	**41696**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3089**		
662	17	**1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**6 269,51**	**–**	**25078**	**–**	**1612**	**16895**	**45331**	
			НР - 72%; СП - 8%			**5 866,38**	**–**	**23466**	**–**		**3358**		
663	18	**прайс**	**Аккумулятор,SF,12V-7A**	**шт**	**4**	**6 241,07**	**–**	**24964**	**–**	**24964**	**–**	**26961**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1997**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**950096**	**7971**	**619613**	**200887**	**1243063**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**322512**	**2581**	**–**	**92080**		
		Материалы		Тенге				**950096**					
		Всего заработная плата		Тенге				**8186**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**325093**				
			Накладные расходы	Тенге				**611428**					
			Сметная прибыль	Тенге				**200887**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**92080**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1243063**					
			Сметная заработная плата	Тенге									112
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**325093**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1243063**					
			Сметная заработная плата	Тенге									112
									325093				
		РАЗДЕЛ 2.Кабели и аксессуары к ним											
664	19	**1310-0701-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим**	**м**	**53**	**1 111,66**	**1,53**	**58918**	**81**	**7536**	**31294**	**97429**	
			НР - 61%; СП - 8%			**967,95**	**–**	**51301**	**–**		**7217**		

665	20	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	52	202,43	1,7	10526	88	950	6836	18751
			НР - 72%; СП - 8%			182,46	0,12	9488	6		1389	
666	21	243-304-0131 СпрСЦ 09.2023	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 2x2x0,52 PVC	км	0,0051	287 898	–	1468	–	1468	–	1585
			СП - 8%			–	–	–	–		117	
667	22	243-305-0301 СпрСЦ 09.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5	км	0,0867	105 729	–	9167	–	9167	–	9900
			СП - 8%			–	–	–	–		733	
668	23	243-305-0303 СпрСЦ 09.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2x2x1,5	км	0,0102	145 814	–	1487	–	1487	–	1606
			СП - 8%			–	–	–	–		119	
669	24	243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,0051	554 723	–	2829	–	2829	–	3055
			СП - 8%			–	–	–	–		226	
670	25	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2	717,08	4,63	1434	9	33	1003	2632
			НР - 72%; СП - 8%			696,18	0,19	1392	–		195	
671	26	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	2,02	88	–	178	–	178	–	192
			СП - 8%			–	–	–	–		14	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				86007	178	23648	39133	135150
								62181	6	–	10010	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				58918				
		Материалы		Тенге				7536				
		Всего заработная плата		Тенге					51301			
			Накладные расходы	Тенге				31294				
			Сметная прибыль	Тенге				7217				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				97429				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					51301			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				27089				
		Материалы		Тенге				983				
		Всего заработная плата		Тенге					10886			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15129				
			Накладные расходы	Тенге				7839				
			Сметная прибыль	Тенге				2793				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37721				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					10886			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				135150				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					62187			
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-6	Тенге				1036103	8149	643261	240020	1378213
								384693	2587	–	102090	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1009014				
		Материалы		Тенге				15722				
		Всего заработная плата		Тенге					376394			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				611428				
			Накладные расходы	Тенге				232181				
			Сметная прибыль	Тенге				99297				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1340492				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131	
			Сметная заработная плата	Тенге					376394				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				27089					
		Материалы		Тенге				983					
		Всего заработная плата		Тенге					10886				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15129					
			Накладные расходы	Тенге				7839					
			Сметная прибыль	Тенге				2793					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37721					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					10886				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-6	Тенге				1378213					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136	
			Сметная заработная плата	Тенге					387280				
		Локальная смета №2-3-1.Архитектурно-строительные решения.Гараж											
		РАЗДЕЛ 6. Плита по грунту ПМ-1											
672	35	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание щебеночное. Устройство**	**м³ основания**	**7,4**	**12 923,18**	**3 492,7**	**95632**	**25846**	**55224**	**25067**	**130355**	
			НР - 93%; СП - 8%			**1 967,78**	**1 674,65**	**14562**	**12392**		**9656**		
673	36	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**	**7,4**	**4 897,2**	**2 047,01**	**36239**	**15148**	**–**	**22872**	**63840**	
			НР - 91%; СП - 8%			**2 850,12**	**546,42**	**21091**	**4044**		**4729**		
674	37	**212-101-1815 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	**м³**	**7,548**	**24 175**	**–**	**182473**	**–**	**182473**	**–**	**197071**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**14598**		
675	38	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м² покрытия**	**73,5**	**1 021,67**	**182,37**	**75093**	**13404**	**6619**	**57097**	**142765**	
			НР - 94%; СП - 8%			**749,25**	**77,16**	**55070**	**5671**		**10575**		
676	39	**212-101-2303 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	**м³**	**2,2491**	**28 572**	**–**	**64261**	**–**	**64261**	**–**	**69402**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**5141**		
677	40	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м² покрытия**	**2 516**	**21,79**	**0,21**	**54824**	**528**	**–**	**51038**	**114330**	
			НР - 94%; СП - 8%			**21,58**	**–**	**54295**	**–**		**8469**		
678	41	**212-101-2303 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	**м³**	**12,7449**	**28 572**	**–**	**364147**	**–**	**364147**	**–**	**393279**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**29132**		
679	42	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,602**	**33 926,28**	**2 768,89**	**54350**	**4436**	**254**	**47162**	**109633**	
			НР - 91%; СП - 8%			**30 998,91**	**1 352,09**	**49660**	**2166**		**8121**		
680	43	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,089**	**347 145**	**–**	**30896**	**–**	**30896**	**–**	**33368**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2472**		
681	44	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,53**	**315 987**	**–**	**483460**	**–**	**483460**	**–**	**522137**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**38677**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1441375**	**59362**	**1187334**	**203236**	**1776180**	
								194678	**24273**	**–**	**131570**		

		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1441375					
		Материалы		Тенге				62098					
		Всего заработная плата		Тенге					218951				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1125237					
			Накладные расходы	Тенге				203236					
			Сметная прибыль	Тенге				131570					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1776181					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104	
			Сметная заработная плата	Тенге					218951				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1776181					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104	
			Сметная заработная плата	Тенге					218951				
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-1	**Тенге**				1441375	59362	1187334	203236	1776180	
								194678	24273	--	131570		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1441375					
		Материалы		Тенге				62098					
		Всего заработная плата		Тенге					218951				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1125237					
			Накладные расходы	Тенге				203236					
			Сметная прибыль	Тенге				131570					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1776181					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104	
			Сметная заработная плата	Тенге					218951				
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-1	Тенге				1776181					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104	
			Сметная заработная плата	Тенге					218951				
		Локальная смета №2-3-2.Архитектурно-строительные решения.Гараж											
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка											
			Потолок										
682	**18**	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**70,79**	**2 021,9**	**9,49**	**143130**	**672**	**36124**	**85263**	**246664**	
			НР - 80%; СП - 8%			**1 502,1**	**3,46**	**106334**	**245**		**18271**		
683	**19**	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**70,79**	**1 507,38**	**8,73**	**106707**	**618**	**16742**	**71736**	**192718**	
			НР - 80%; СП - 8%			**1 262,14**	**4,56**	**89347**	**323**		**14275**		
			Стены										
684	**20**	**1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**128,08**	**2 381,97**	**108,35**	**305083**	**13878**	**64771**	**191180**	**535964**	
			НР - 80%; СП - 8%			**1 767,91**	**97,92**	**226434**	**12542**		**39701**		
685	**21**	**1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**128,08**	**1 025,89**	**5,86**	**131396**	**750**	**45629**	**68227**	**215592**	
			НР - 80%; СП - 8%			**663,78**	**2,08**	**85017**	**266**		**15970**		
686	**22**	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**128,08**	**1 267,09**	**8,18**	**162289**	**1048**	**32577**	**103370**	**286911**	
			НР - 80%; СП - 8%			**1 004,56**	**4,28**	**128664**	**548**		**21253**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**848605**	**16966**	**195843**	**519776**	**1477849**	
								635796	13924	--	109470		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				848605					
		Материалы		Тенге				195845					

		Всего заработная плата		Тенге					649720				
			Накладные расходы	Тенге				519776					
			Сметная прибыль	Тенге				109470					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1477851					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259	
			Сметная заработная плата	Тенге					649720				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1477851					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259	
			Сметная заработная плата	Тенге					649720				
			РАЗДЕЛ 5. Полы										
			Тип 1										
687	**23**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**7,176**	**347,45**	**156,58**	**2493**	**1124**	**--**	**1395**	**4199**	
			НР - 72%; СП - 8%			**190,87**	**79,12**	**1370**	**568**		**311**		
688	**24**	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**7,176**	**19 956,84**	**3 372,86**	**143210**	**24204**	**68064**	**58468**	**217812**	
			НР - 94%; СП - 8%			**7 098,9**	**1 568,85**	**50942**	**11258**		**16134**		
689	**25**	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**71,76**	**423,02**	**1,09**	**30356**	**78**	**24366**	**5596**	**38828**	
			НР - 94%; СП - 8%			**82,39**	**0,57**	**5912**	**41**		**2876**		
690	**26**	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**71,76**	**1 717,97**	**151,83**	**123282**	**10895**	**58621**	**54407**	**191904**	
			НР - 94%; СП - 8%			**749,25**	**57,33**	**53766**	**4114**		**14215**		
691	**27**	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**$м^2$ покрытия**	**1 722,24**	**142,93**	**0,21**	**246160**	**362**	**208632**	**34936**	**303584**	
			НР - 94%; СП - 8%			**21,58**	**--**	**37166**	**--**		**22488**		
692	**28**	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,4427592**	**33 926,28**	**2 768,89**	**15021**	**1226**	**70**	**13035**	**30300**	
			НР - 91%; СП - 8%			**30 998,91**	**1 352,09**	**13725**	**599**		**2244**		
693	**29**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,4427592**	**315 987**	**--**	**139906**	**--**	**139906**	**--**	**151098**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11192**		
694	**30**	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**71,76**	**3 910,02**	**126,84**	**280583**	**9102**	**167691**	**98698**	**409623**	
			НР - 94%; СП - 8%			**1 446,35**	**16,83**	**103790**	**1208**		**30342**		
695	**31**	**235-103-0119 РСНБ РК 2022**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,5, полиэстер, пленка/пленка**	**$м^2$**	**80,3712**	**1 021**	**--**	**82059**	**--**	**82059**	**--**	**88624**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6565**		
696	**32**	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**71,76**	**2 146,09**	**61,76**	**154003**	**4432**	**86947**	**59501**	**230584**	
			НР - 94%; СП - 8%			**872,68**	**9,41**	**62624**	**675**		**17080**		

697	33	235-103-0119 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,5, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	80,3712	1 021	--	82059	--	82059	--	88624	
			СП - 8%			--	--	--	--		6565		
698	34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	71,76	1 209,03	2,4	86760	172	33567	49840	147528	
			НР - 94%; СП - 8%			738,87	--	53021	--		10928		
699	35	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	143,52	126,4	0,61	18141	88	16741	1233	20924	
			НР - 94%; СП - 8%			9,14	--	1312	--		1550		
700	36	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	71,76	733,71	1,25	52651	90	83	49329	110139	
			НР - 94%; СП - 8%			731,3	--	52478	--		8158		
701	37	212-101-2301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,463904	28 094	--	41127	--	41127	--	44417	
			СП - 8%			--	--	--	--		3290		
702	38	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	1 578,72	9,4	0,61	14840	963	--	13044	30115	
			НР - 94%; СП - 8%			8,79	--	13877	--		2231		
703	39	212-101-2301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,051472	28 094	--	226198	--	226198	--	244294	
			СП - 8%			--	--	--	--		18096		
704	40	1111-0101-4701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство	$м^2$	71,76	7 003,19	29,9	502549	2146	435210	61935	609643	
			НР - 94%; СП - 8%			908,48	9,7	65193	696		45159		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2241398	54882	1671341	501417	2962240	
								515176	19159	--	219424		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2241398					
		Материалы		Тенге				1099993					
		Всего заработная плата		Тенге					534335				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				571349					
			Накладные расходы	Тенге				501417					
			Сметная прибыль	Тенге				219424					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2962239					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228	
			Сметная заработная плата	Тенге					534335				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2962239					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228	
			Сметная заработная плата	Тенге					534335				
			РАЗДЕЛ 6. Проемы										
			Оконные проемы										
705	47	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1/	$м^2$	2,541	5 544,39	212,96	14088	541	8105	5144	20771	
			НР - 90%; СП - 8%			2 141,71	107,6	5442	273		1539		

706	48	223-102-0208 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	$м^2$	2,541	54 922	--	139557	--	139557	--	150722	
			СП - 8%			--	--	--	--		11165		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				153645	541	147662	5144	171493	
								5442	273	--	12704		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				153645					
		Материалы		Тенге				8105					
		Всего заработная плата		Тенге					5715				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				139557					
			Накладные расходы	Тенге				5144					
			Сметная прибыль	Тенге				12704					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				171493					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					5715				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				171493					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					5715				
			РАЗДЕЛ 8. Водосточная система /лист 7/										
707	55	1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Водосточные системы наружные для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	м водосточной трубы	4	1 011,54	7,4	4046	29	878	2900	7502	
			НР - 92%; СП - 8%			784,72	3,32	3139	13		556		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4046	29	878	2900	7502	
								3139	13	--	556		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4046					
		Материалы		Тенге				878					
		Всего заработная плата		Тенге					3152				
			Накладные расходы	Тенге				2900					
			Сметная прибыль	Тенге				556					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7502					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					3152				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7502					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					3152				
			ИТОГО ПО ЛСС№2-3-2	Тенге				3247694	72418	2015724	1029237	4619084	
								1159553	33369	--	342154		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3247694					
		Материалы		Тенге				1304821					
		Всего заработная плата		Тенге					1192922				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				710906					
			Накладные расходы	Тенге				1029237					
			Сметная прибыль	Тенге				342154					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4619085					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								491	
			Сметная заработная плата	Тенге					1192922				
			ИТОГО ПО ЛСС№2-3-2	Тенге				4619085					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								491	
			Сметная заработная плата	Тенге					1192922				
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ№3										
			Локальная смета №2-1-6. Отопление и вентиляция.										
			РАЗДЕЛ 1. Отопление										

708	26	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	330,1	4 231,1	27,1	1396685	8945	906323	475654	2022126	
			НР - 98%; СП - 8%			1 458,4	11,95	481417	3944		149787		
709	27	1116-0501-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	189,06289	2 092,83	14,26	395676	2696	4040	381341	839179	
			НР - 98%; СП - 8%			2 057,2	0,97	388940	183		62161		
710	28	1116-0501-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	87,2315	2 135,31	2,95	186266	257	1206	181160	396820	
			НР - 98%; СП - 8%			2 118,53	0,62	184803	54		29394		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1978627	11898	911569	1038155	3258125	
								1055160	4181	--	241342		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1978627					
		Материалы		Тенге				911569					
		Всего заработная плата		Тенге					1059341				
		Сдача и испытание		Тенге				14282					
			Накладные расходы	Тенге				1038155					
			Сметная прибыль	Тенге				241342					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3258124					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								413	
			Сметная заработная плата	Тенге					1059341				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3258124					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								413	
			Сметная заработная плата	Тенге					1059341				
			ИТОГО ПО ПЗ№3	Тенге				1978627	11898	911569	1038155	3258125	
								1055160	4181	--	241342		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1978627					
		Материалы		Тенге				911569					
		Всего заработная плата		Тенге					1059341				
		Сдача и испытание		Тенге				14282					
			Накладные расходы	Тенге				1038155					
			Сметная прибыль	Тенге				241342					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3258124					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								413	
			Сметная заработная плата	Тенге					1059341				
			ИТОГО ПО ПЗ№3	Тенге				3258124					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								413	
			Сметная заработная плата	Тенге					1059341				
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ№4										
			Локальная смета №2-1-4. Архитектурные решения.										
			ОТДЕЛ 1. Секция 1										
			РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка /лист 39/										
			Плинтус										
711	3	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	380,92	200,4	3,93	76336	1498	4760	66539	154305	
			НР - 94%; СП - 8%			183,97	1,86	70078	709		11430		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				76336	1498	4760	66539	154305	
								70078	709	--	11430		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				76336					
		Материалы		Тенге				4762					
		Всего заработная плата		Тенге					70787				
			Накладные расходы	Тенге				66539					
			Сметная прибыль	Тенге				11430					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				154305					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27	

			Сметная заработная плата	Тенге					70787				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				154305					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27	
			Сметная заработная плата	Тенге					70787				
			ОТДЕЛ 2. Секция 2										
			РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка /лист 39/										
			Плинтус										
712	7	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	654,22	200,4	3,93	131106	2571	8178	114279	265016	
			НР - 94%; СП - 8%			183,97	1,86	120357	1217		19631		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				131106	2571	8178	114279	265016	
								120357	1217	--	19631		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				131106					
		Материалы		Тенге				8178					
		Всего заработная плата		Тенге					121574				
			Накладные расходы	Тенге				114279					
			Сметная прибыль	Тенге				19631					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				265016					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47	
			Сметная заработная плата	Тенге					121574				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				265016					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47	
			Сметная заработная плата	Тенге					121574				
			ОТДЕЛ 3. Секция 3										
			РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка /лист 39/										
			Стены										
713	9	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 229,7254	1 110,14	8,92	1365167	10969	118865	992949	2546765	
			НР - 80%; СП - 8%			1 004,56	4,76	1235333	5853		188649		
714	10	236-202-0402 РСНБ РК 2022	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски, ВД-АК 111**	кг	774,729	607	--	470261	--	470261	--	507882	
			СП - 8%			--	--	--	--		37621		
			Плинтус										
715	11	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	349,56	200,4	3,93	70052	1374	4369	61061	141602	
			НР - 94%; СП - 8%			183,97	1,86	64309	650		10489		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1905480	12343	593495	1054010	3196249	
								1299642	6503	--	236759		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1905480					
		Материалы		Тенге				123235					
		Всего заработная плата		Тенге					1306145				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				470261					
			Накладные расходы	Тенге				1054010					
			Сметная прибыль	Тенге				236759					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3196249					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								536	
			Сметная заработная плата	Тенге					1306145				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3196249					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								536	
			Сметная заработная плата	Тенге					1306145				
			ОТДЕЛ 4. Секция 4										
			РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка /лист 39/										

			Стены										
716	13	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**350,13331**	**1 110,14**	**8,92**	**388697**	**3124**	**33843**	**282717**	**725127**	
			НР - 80%; СП - 8%			**1 004,56**	**4,76**	**351730**	**1667**		**53713**		
717	14	**236-202-0402 РСНБ РК 2022**	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски, ВД-АК 111**	**кг**	**220,582**	**607**	**--**	**133893**	**--**	**133893**	**--**	**144604**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10711**		
			Плинтус										
718	15	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**93,33**	**200,4**	**3,93**	**18703**	**367**	**1166**	**16303**	**37806**	
			НР - 94%; СП - 8%			**183,97**	**1,86**	**17170**	**174**		**2800**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**541293**	**3491**	**168902**	**299020**	**907537**	
								368900	**1841**	**--**	**67224**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**541293**					
		Материалы		Тенге				**35011**					
		Всего заработная плата		Тенге					**370741**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**133893**					
			Накладные расходы	Тенге				**299020**					
			Сметная прибыль	Тенге				**67224**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**907537**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**152**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**370741**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**907537**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**152**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**370741**				
			ОТДЕЛ 5. Секция 5										
			РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка /лист 39/										
			Стены										
719	17	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**1 987,18**	**1 110,14**	**8,92**	**2206048**	**17726**	**192080**	**1604560**	**4115457**	
			НР - 80%; СП - 8%			**1 004,56**	**4,76**	**1996242**	**9459**		**304849**		
720	18	**236-202-0402 РСНБ РК 2022**	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски, ВД-АК 111**	**кг**	**1 251,92**	**607**	**--**	**759915**	**--**	**759915**	**--**	**820708**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**60793**		
			Плинтус										
721	19	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**319,8**	**200,4**	**3,93**	**64088**	**1257**	**3997**	**55863**	**129547**	
			НР - 94%; СП - 8%			**183,97**	**1,86**	**58834**	**595**		**9596**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**3030051**	**18983**	**955992**	**1660423**	**5065712**	
								2055076	**10054**	**--**	**375238**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3030051**					
		Материалы		Тенге				**196079**					
		Всего заработная плата		Тенге					**2065130**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**759915**					
			Накладные расходы	Тенге				**1660423**					
			Сметная прибыль	Тенге				**375238**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5065712**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**848**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**2065130**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**5065712**					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								848	
			Сметная заработная плата	Тенге					2065130				
			ОТДЕЛ 6. Секция 6										
			РАЗДЕЛ 14. Внутренняя отделка /лист 40/										
			Стены										
722	21	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	1 899,898	1 110,14	8,92	2109153	16948	183643	1534084	3934696	
			НР - 80%; СП - 8%			1 004,56	4,76	1908562	9044		291459		
723	22	236-202-0402 РСНБ РК 2022	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски, ВД-АК 111**	**кг**	1 196,934	607	--	726539	--	726539	--	784662	
			СП - 8%			--	--	--	--		58123		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				2835692	16948	910182	1534084	4719358	
								1908562	9044	--	349582		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2835692					
		Материалы		Тенге				183644					
		Всего заработная плата		Тенге					1917606				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				726539					
			Накладные расходы	Тенге				1534084					
			Сметная прибыль	Тенге				349582					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4719358					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								789	
			Сметная заработная плата	Тенге					1917606				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				4719358					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								789	
			Сметная заработная плата	Тенге					1917606				
			ИТОГО ПО ПЗ№4	**Тенге**				8519958	55834	2641509	4728355	14308177	
								5822615	29368	--	1059864		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8519958					
		Материалы		Тенге				550909					
		Всего заработная плата		Тенге					5851983				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2090608					
			Накладные расходы	Тенге				4728355					
			Сметная прибыль	Тенге				1059864					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14308177					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2398	
			Сметная заработная плата	Тенге					5851983				
			ИТОГО ПО ПЗ№4	Тенге				14308177					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2398	
			Сметная заработная плата	Тенге					5851983				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								213674228	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				52262739					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2069428				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					878050				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						65909806			
			- Перевозка грузов	Тенге				44544					
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						37904557			
			- Накладные расходы	Тенге							42463202		
			- Сметная прибыль	Тенге							13019971		
			Временные здания и сооружения, (1,5%)	**Тенге**								2 636 545	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								216 310 773	
				Тенге								2 319 281	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, (1,3%)										
			Итого с дополнительным затратами в зимнее время	**Тенге**								218 630 054	

			Непредвиденные работы и затраты, (2%)	**Тенге**								**3 614 510**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**222 244 563**	
			В том числе в текущих ценах, К=1,069	**Тенге**	**1,069**							**237 579 438**	
			Итого без НДС (с учетом коэффициента по ведомости договорной цены)	**Тенге**	**0,9767496276497**							**232 055 628**	
			НДС 12%	**Тенге**	**12%**							**27 846 675**	
			ИТОГО ПО ДОГОВОРУ	**Тенге**								**259 902 303**	

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400

_____ Гадеев К.Г.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" БИН 060340007781 Аттестат №KZ54VJE00045688 от 01.04.2019 г. _____ Абищев Б.И.

Генподрядчик:
ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937

_____ Е.С. Махиня

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
Авторский надзор:
ИП «Бекбулатов М.С.» ИИН 870622350303 Аттестат№ KZ92VJE00073134 от 14.04.2022 г.

_____ Бекбулатов М.С.