									6390	1438	–	8370		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					86793					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					86793					
			Сметная прибыль	Тенге					6943					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					93736					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					12432					
		Материалы		Тенге					2545					
		Всего заработная плата		Тенге						7828				
			Накладные расходы	Тенге					5401					
			Сметная прибыль	Тенге					1427					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					19260					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3	
			Сметная заработная плата	Тенге						7828				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					112996					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3	
			Сметная заработная плата	Тенге						7828				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-4	**Тенге**					173666253	8657422	126124087	38434857	229069200	
									38884745	2874594	–	16968094		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					173653821					
		Материалы		Тенге					15758877					
		Всего заработная плата		Тенге						41751511				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					110362666					
			Накладные расходы	Тенге					38429456					
			Сметная прибыль	Тенге					16966667					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					229049944					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17281	
			Сметная заработная плата	Тенге						41751511				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					12432					
		Материалы		Тенге					2545					
		Всего заработная плата		Тенге						7828				
			Накладные расходы	Тенге					5401					
			Сметная прибыль	Тенге					1427					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					19260					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3	
			Сметная заработная плата	Тенге						7828				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-4	Тенге					229069204					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17284	
			Сметная заработная плата	Тенге						41759339				
		Локальная смета №2-1-6.Отопление и вентиляция												
		Раздел 2. Тепловой пункт												
217	**109**	**511-403-0510 СпрСЦ 09.2023**	**Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ECM, для любых систем отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения YONOS MAXO 40/0,5-16 PN6/10, арт. 2120648**	**шт.**	**2**	**1 089 014**	**–**	**2178028**	**–**		**–**	**2178028**		
						–	–	–	–	2178028	–			
218	**110**	**511-403-0514 СпрСЦ 09.2023**	**Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ECM, для любых систем отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения YONOS MAXO 50/0,5-16 PN6/10, арт. 2120652**	**шт.**	**2**	**1 191 923**	**–**	**2383846**	**–**		**–**	**2383846**		

							–	–	–	–	2383846	–		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**4561874**	–	–	–	**4561874**	
									–	–	**4561874**	–		
		Стоимость оборудования		Тенге					**4561874**					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**4561874**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**4561874**					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-6	**Тенге**					**4561874**	–	–	–	**4561874**	
									–	–	**4561874**	–		
		Стоимость оборудования		Тенге					**4561874**					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**4561874**					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-6	Тенге					**4561874**					
		Локальная смета №2-1-7.Электромонтажные работы												
		Раздел 1. Школа-интернат												
			Кабели, трубы и аксессуары к ним											
219	**88**	**1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**3 660,9613**	**717,08**	**4,63**	**2625202**	**16951**	**59563**	**1835556**	**4817619**		
			НР - 72%; СП - 8%			**696,18**	**0,19**	**2548688**	**696**		**356861**			
220	**90**	**241-207-0202 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	**м**	**181,8**	**88**	–	**15998**	–	**15998**	–	**17278**		
			СП - 8%			–	–	–	–		**1280**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2641200**	**16951**	**75561**	**1835556**	**4834897**		
								2548688	**696**	–	**358141**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2641200**						
		Материалы		Тенге				**59564**						
		Всего заработная плата		Тенге					**2549384**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**15998**						
			Накладные расходы	Тенге				**1835556**						
			Сметная прибыль	Тенге				**358141**						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4834897**						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1049**		
			Сметная заработная плата	Тенге					**2549384**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4834897**						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1049**		
			Сметная заработная плата	Тенге					**2549384**					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-7	**Тенге**				**2641200**	**16951**	**75561**	**1835556**	**4834897**		
								2548688	**696**	–	**358141**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2641200**						
		Материалы		Тенге				**59564**						
		Всего заработная плата		Тенге					**2549384**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**15998**						
			Накладные расходы	Тенге				**1835556**						
			Сметная прибыль	Тенге				**358141**						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4834897**						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1049**		
			Сметная заработная плата	Тенге					**2549384**					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-7	Тенге				**4834897**						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1049**		
			Сметная заработная плата	Тенге					**2549384**					
		Локальная смета №2-1-8.Электромонтажные работы												
		Раздел 5. Кабели, трубы и аксессуары к трубам												

221	135	243-107-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,02499	4 105 997	–	102609	–	102609	–	110818	
			СП - 8%			–	–	–	–		8209		
222	136	243-107-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,22797	2 302 613	–	524927	–	524927	–	566921	
			СП - 8%			–	–	–	–		41994		
223	137	243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,42432	1 597 805	–	677981	–	677981	–	732219	
			СП - 8%			–	–	–	–		54238		
224	138	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,3774	1 041 772	–	393165	–	393165	–	424618	
			СП - 8%			–	–	–	–		31453		
225	139	243-107-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,20502	811 879	–	166451	–	166451	–	179767	
			СП - 8%			–	–	–	–		13316		
226	140	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,88292	609 368	–	1147391	–	1147391	–	1239182	
			СП - 8%			–	–	–	–		91791		
227	141	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,19686	419 775	–	82637	–	82637	–	89248	
			СП - 8%			–	–	–	–		6611		
228	145	243-201-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,2448	399 920	–	97900	–	97900	–	105732	
			СП - 8%			–	–	–	–		7832		
229	147	243-142-0114 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2	км	0,0561	925 756	–	51935	–	51935	–	56090	
			СП - 8%			–	–	–	–		4155		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3244996**	–	**3244996**	–	**3504595**	
								–	–	–	259599		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3244996					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3244996					
			Сметная прибыль	Тенге				259599					

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3504595						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3504595						
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-8	**Тенге**				3244996	–	3244996	–	3504595		
								–	–	–	259599			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3244996						
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3244996						
			Сметная прибыль	Тенге				259599						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3504595						
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-8	Тенге				3504595						
		Локальная смета №2-2-1.Прачечная. Архитектурно-строительные решения												
		Раздел 1. Земляные работы												
230	**1**	**1101-0101-0220 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м^3**	**м^3 грунта**	**217,12**	**132,39**	**124,66**	**28745**	**27067**	**–**	**5159**	**36616**		
			НР - 72%; СП - 8%			7,73	25,27	1678	5487		2712			
231	**2**	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**43,424**	**66,95**	**66,95**	**2907**	**2907**	**–**	**759**	**3960**		
			НР - 72%; СП - 8%			–	24,29	–	1055		293			
232	**4**	**1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м^3**	**м^3 грунта**	**64**	**200,15**	**190,83**	**12810**	**12214**	**49**	**2555**	**16594**		
			НР - 72%; СП - 8%			8,55	46,9	547	3002		1229			
233	**5**	**412-101-0217 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**1 670,4**	**40**	–	**66816**	–		–	**72161**		
			СП - 8%			–	–	–	–		5345			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**111278**	**42188**	**49**	**8473**	**129331**		
								2225	9544	–	9579			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				111278						
		Материалы		Тенге				49						
		Всего заработная плата		Тенге					11769					
		Транспортные расходы		Тенге				66816						
			Накладные расходы	Тенге				8473						
			Сметная прибыль	Тенге				9579						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				129330						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4		
			Сметная заработная плата	Тенге					11769					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				129330						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4		
			Сметная заработная плата	Тенге					11769					
		Раздел 2. Фундамент ленточный												
			Ленточный фундамент											
234	**6**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м^3 основания**	**4,42**	**12 923,18**	**3 492,7**	**57120**	**15438**	**32984**	**14973**	**77860**		
			НР - 93%; СП - 8%			1 967,78	1 674,65	8698	7402		5767			

235	7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	4,42	6 648,95	2 047,01	29388	9048	7742	13662	46494	
			НР - 91%; СП - 8%			2 850,12	546,42	12598	2415		3444		
236	8	212-101-1815 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	4,5084	24 175	–	108991	–	108991	–	117710	
			СП - 8%			–	–	–	–		8719		
237	9	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	21,9	19 506,82	3 661,83	427199	80194	136319	210450	688661	
			НР - 91%; СП - 8%			9 620,35	939,62	210686	20578		51012		
238	10	212-101-2303 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	22,2285	28 572	–	635113	–	635113	–	685922	
			СП - 8%			–	–	–	–		50809		
239	11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7046	44 604,5	691,27	31428	487	2732	25745	61746	
			НР - 91%; СП - 8%			40 035,28	116,27	28209	82		4574		
240	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,313	347 145	–	108656	–	108656	–	117349	
			СП - 8%			–	–	–	–		8693		
241	13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,406	315 987	–	128291	–	128291	–	138554	
			СП - 8%			–	–	–	–		10263		
			Монтаж блоков ФБС										
242	14	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	52	5 310,72	2 733,91	276157	142163	50877	142729	452397	
			НР - 118%; СП - 8%			1 598,4	727,7	83117	37840		33511		
243	15	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	4 066,72	2 146,14	48801	25754	10444	22960	77502	
			НР - 118%; СП - 8%			1 050,22	571,25	12603	6855		5741		
244	16	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	20	3 669,3	2 188,67	73386	43773	11456	35174	117244	
			НР - 118%; СП - 8%			907,84	582,57	18157	11651		8685		
245	17	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	35,316	44 741	–	1580073	–	1580073	–	1706479	
			~~*СП - 8%*~~			–	–	–	–		126406		

246	18	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/заделки/**	$м^3$	0,82	12 754,6	2 505,9	10459	2055	2455	5926	17696	
			НР - 91%; СП - 8%			7 254,84	686,49	5949	563		1311		
247	19	212-101-2015 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	0,8323	25 274	–	21036	–	21036	–	22719	
			СП - 8%			–	–	–	–		1683		
248	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	88,29	4 175,23	35,33	368631	3119	309958	52160	454454	
			НР - 93%; СП - 8%			629,22	6,03	55554	532		33663		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3904729	322031	3147127	523779	4782787	
								435571	87918	–	354281		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3904729					
		Материалы		Тенге				564970					
		Всего заработная плата		Тенге					523489				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2582160					
			Накладные расходы	Тенге				523779					
			Сметная прибыль	Тенге				354281					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4782789					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205	
			Сметная заработная плата	Тенге					523489				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4782789					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205	
			Сметная заработная плата	Тенге					523489				
		Раздел 3. Перемычки											
249	21	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	42	1 074,49	449,11	45129	18863	9983	25174	75927	
			НР - 118%; СП - 8%			387,69	120,26	16283	5051		5624		
250	22	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,588	139 412	–	81974	–	81974	–	88532	
			СП - 8%			–	–	–	–		6558		
251	23	222-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,768	123 961	–	95202	–	95202	–	102818	
			СП - 8%			–	–	–	–		7616		
252	24	222-102-0102 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,312	116 533	–	36358	–	36358	–	39267	
			СП - 8%			–	–	–	–		2909		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				258663	18863	223517	25174	306544	
								16283	5051	–	22707		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				258663					
		Материалы		Тенге				9983					
		Всего заработная плата		Тенге					21334				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				213534					
			Накладные расходы	Тенге				25174					
			Сметная прибыль	Тенге				22707					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				306544					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					21334				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				306544					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					21334				
	Раздел 4. Плиты перекрытия												
253	**25**	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**9**	**6 234,52**	**2 650,94**	**56111**	**23858**	**13540**	**29552**	**92516**	
			НР - 118%; СП - 8%			**2 079,25**	**703,45**	**18713**	**6331**		**6853**		
254	**26**	**222-203-0404 РСНБ РК 2022**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**81**	**12 200**	**–**	**988200**	**–**	**988200**	**–**	**1067256**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**79056**		
255	**27**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00832**	**347 145**	**–**	**2888**	**–**	**2888**	**–**	**3119**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**231**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1047199**	**23858**	**1004628**	**29552**	**1162891**	
								18713	**6331**	**–**	**86140**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1047199**					
		Материалы		Тенге				**13539**					
		Всего заработная плата		Тенге					**25044**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**991088**					
			Накладные расходы	Тенге				**29552**					
			Сметная прибыль	Тенге				**86140**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1162891**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**25044**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1162891**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**25044**				
	Раздел 5. Стропильная система												
256	**28**	**1110-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Стропила. Установка**	**м^3 древесины в конструкции**	**4,94**	**50 992,01**	**2 675,06**	**251901**	**13215**	**91594**	**138202**	**421312**	
			НР - 90%; СП - 8%			**29 775,65**	**1 309,02**	**147092**	**6467**		**31208**		
257	**29**	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м^3 древесины в конструкции**	**4,94**	**13 349,91**	**116,06**	**65949**	**573**	**55463**	**9178**	**81137**	
			НР - 90%; СП - 8%			**2 006,66**	**57,7**	**9913**	**285**		**6010**		
258	**30**	**215-202-0202 РСНБ РК 2022**	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**3,36**	**110 435**	**–**	**371062**	**–**	**371062**	**–**	**400747**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**29685**		

259	31	215-202-0702 РСНБ РК 2022	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,28	110 435	–	30922	–	30922	–	33396	
			СП - 8%			–	–	–	–		2474		
260	32	215-204-0402 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	1,3	108 929	–	141608	–	141608	–	152937	
			СП - 8%			–	–	–	–		11329		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				861442	13788	690649	147380	1089529	
								157005	6752	–	80706		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				861442					
		Материалы		Тенге				147056					
		Всего заработная плата		Тенге					163757				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				543592					
			Накладные расходы	Тенге				147380					
			Сметная прибыль	Тенге				80706					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1089528					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72	
			Сметная заработная плата	Тенге					163757				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1089528					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72	
			Сметная заработная плата	Тенге					163757				
			Раздел 7. Приямок ПР1										
261	43	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	0,43	12 923,18	3 492,7	5557	1502	3209	1457	7575	
			НР - 93%; СП - 8%			1 967,78	1 674,65	846	720		561		
262	44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,43	6 648,95	2 047,01	2859	880	753	1329	4523	
			НР - 91%; СП - 8%			2 850,12	546,42	1226	235		335		
263	45	212-101-1815 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	0,4386	24 175	–	10603	–	10603	–	11451	
			СП - 8%			–	–	–	–		848		
264	46	1114-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Приямки монолитные бетонные прямоугольные в каналах навозоудаления. Устройство**	$м^3$ бетона	5,4	17 273,74	171,77	93278	927	39996	52248	157168	
			НР - 99%; СП - 8%			9 695,28	77,98	52355	421		11642		
265	47	212-101-0615 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	5,508	25 044	–	137942	–	137942	–	148977	
			СП - 8%			–	–	–	–		11035		
266	48	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,606	33 926,28	2 768,89	20559	1678	96	17840	41471	
			НР - 91%; СП - 8%			30 998,91	1 352,09	18785	819		3072		

267	49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02	347 145	–	6943	–	6943	–	7498	
			СП - 8%			–	–	–	–		555		
268	50	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,586	315 987	–	185168	–	185168	–	199981	
			СП - 8%			–	–	–	–		14813		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				462909	4987	384710	72874	578644	
								73212	2195	–	42861		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				462909					
		Материалы		Тенге				44054					
		Всего заработная плата		Тенге					75407				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				340656					
			Накладные расходы	Тенге				72874					
			Сметная прибыль	Тенге				42861					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				578644					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34	
			Сметная заработная плата	Тенге					75407				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				578644					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34	
			Сметная заработная плата	Тенге					75407				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-1	**Тенге**				6646220	425715	5450680	807232	8049726	
								703009	117791	–	596274		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6646220					
		Материалы		Тенге				779651					
		Всего заработная плата		Тенге					820800				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4671030					
		Транспортные расходы		Тенге				66816					
			Накладные расходы	Тенге				807232					
			Сметная прибыль	Тенге				596274					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8049726					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334	
			Сметная заработная плата	Тенге					820800				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-1	Тенге				8049726					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334	
			Сметная заработная плата	Тенге					820800				
		Локальная смета №2-2-2.Прачечная. Архитектурные решения											
		Раздел 3. Кирпичная кладка											
269	10	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки /380 мм/	53,43	19 766,88	5 226,14	1056144	279233	77	802728	2007582	
			НР - 93%; СП - 8%			14 539,29	1 615,46	776834	86314		148710		
270	11	212-401-0206 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	11,498136	28 609	–	328950	–	328950	–	355266	
			СП - 8%			–	–	–	–		26316		
271	13	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки /250 мм/	5,86	19 021,57	5 226,14	111466	30626	7	83978	211080	
			НР - 93%; СП - 8%			13 793,98	1 615,46	80833	9467		15636		
272	14	212-401-0206 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	1,172	28 609	–	33530	–	33530	–	36212	
			СП - 8%			–	–	–	–		2682		
			Перегородки										

273	16	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**78**	**5 836,09**	**479,76**	**455215**	**37421**	**65125**	**338542**	**857258**	
			НР - 93%; СП - 8%			**4 521,4**	**145,57**	**352669**	**11354**		**63501**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1985305**	**347280**	**427689**	**1225248**	**3467398**	
								1210336	**107135**	**–**	**256845**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1985305**					
		Материалы		Тенге				**65210**					
		Всего заработная плата		Тенге					**1317471**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**362480**					
			Накладные расходы	Тенге				**1225248**					
			Сметная прибыль	Тенге				**256845**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3467398**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**544**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1317471**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3467398**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**544**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1317471**				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-2	**Тенге**				**1985305**	**347280**	**427689**	**1225248**	**3467398**	
								1210336	**107135**	**–**	**256845**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1985305**					
		Материалы		Тенге				**65210**					
		Всего заработная плата		Тенге					**1317471**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**362480**					
			Накладные расходы	Тенге				**1225248**					
			Сметная прибыль	Тенге				**256845**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3467398**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**544**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1317471**				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-2	Тенге				**3467398**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**544**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1317471**				
		Локальная смета №2-3-1.Гараж. Архитектурно-строительные решения											
		Раздел 1. Земляные работы											
274	1	1101-0101-0220 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**197,12**	**132,39**	**124,66**	**26097**	**24573**	**–**	**4684**	**33243**	
			НР - 72%; СП - 8%			**7,73**	**25,27**	**1524**	**4981**		**2462**		
275	2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**95,02**	**66,95**	**66,95**	**6362**	**6362**	**–**	**1662**	**8666**	
			НР - 72%; СП - 8%			**–**	**24,29**	**–**	**2308**		**642**		
276	4	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**58,8**	**200,15**	**190,83**	**11769**	**11221**	**45**	**2348**	**15246**	
			НР - 72%; СП - 8%			**8,55**	**46,9**	**503**	**2758**		**1129**		
~~277~~	~~5~~	~~1101-0102-0602~~ РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	~~**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**~~	**$м^3$ грунта**	**58,8**	**51,75**	**44,48**	**3043**	**2615**	**16**	**965**	**4329**	
			НР - 72%; СП - 8%			**7,01**	**15,79**	**412**	**928**		**321**		

278	6	412-101-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	2 557,8	40	–	102312	–		–	110497	
			СП - 8%			–	–	–	–		8185		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				149583	44771	61	9659	171981	
								2439	10975	–	12739		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				149583					
		Материалы		Тенге				60					
		Всего заработная плата		Тенге					13414				
		Транспортные расходы		Тенге				102312					
			Накладные расходы	Тенге				9659					
			Сметная прибыль	Тенге				12739					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				171981					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					13414				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				171981					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					13414				
			Раздел 2. Фундамент ленточный										
			Ленточный фундамент										
279	7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	4,03	12 923,18	3 492,7	52080	14076	30074	13651	70990	
			НР - 93%; СП - 8%			1 967,78	1 674,65	7930	6749		5259		
280	8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	4,03	6 648,95	2 047,01	26795	8249	7060	12456	42391	
			НР - 91%; СП - 8%			2 850,12	546,42	11486	2202		3140		
281	9	212-101-1815 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	4,1106	24 175	–	99374	–	99374	–	107324	
			СП - 8%			–	–	–	–		7950		
282	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	20,5	18 888,8	3 661,83	387220	75067	114936	196996	630954	
			НР - 91%; СП - 8%			9 620,35	939,62	197217	19262		46737		
283	11	212-101-2303 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	20,8075	28 572	–	594512	–	594512	–	642073	
			СП - 8%			–	–	–	–		47561		
284	12	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,6576	44 604,5	691,27	29332	454	2551	24027	57628	
			НР - 91%; СП - 8%			40 035,28	116,27	26327	76		4269		
285	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,292	347 145	–	101366	–	101366	–	109475	
			СП - 8%			–	–	–	–		8109		

286	14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38	315 987	–	120075	–	120075	–	129681	
			СП - 8%			–	–	–	–		9606		
			Монтаж блоков ФБС										
287	15	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	48	5 310,72	2 733,91	254915	131228	46964	131750	417598	
			НР - 118%; СП - 8%			1 598,4	727,7	76723	34930		30933		
288	16	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	4 066,72	2 146,14	32534	17169	6963	15307	51668	
			НР - 118%; СП - 8%			1 050,22	571,25	8402	4570		3827		
289	17	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	20	3 669,3	2 188,67	73386	43773	11456	35174	117244	
			НР - 118%; СП - 8%			907,84	582,57	18157	11651		8685		
290	18	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	32,084	44 741	–	1435470	–	1435470	–	1550308	
			СП - 8%			–	–	–	–		114838		
291	19	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/заделки/	$м^3$	0,82	12 754,6	2 505,9	10459	2055	2455	5926	17696	
			НР - 91%; СП - 8%			7 254,84	686,49	5949	563		1311		
292	20	212-101-2015 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	0,8323	25 274	–	21036	–	21036	–	22719	
			СП - 8%			–	–	–	–		1683		
293	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	80,21	4 175,23	35,33	334895	2834	281591	47387	412864	
			НР - 93%; СП - 8%			629,22	6,03	50470	484		30583		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3573449	294905	2875883	482674	4380613	
								402661	80487	–	324491		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3573449					
		Материалы		Тенге				504051					
		Всего заработная плата		Тенге					483148				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2371833					
			Накладные расходы	Тенге				482674					
			Сметная прибыль	Тенге				324491					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4380614					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190	
			Сметная заработная плата	Тенге					483148				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4380614					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190	
			Сметная заработная плата	Тенге					483148				
		Раздел 3. Перемычки											

294	22	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	6	1 074,49	449,11	6447	2695	1426	3596	10847	
			НР - 118%; СП - 8%			387,69	120,26	2326	722		803		
295	23	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	4	4 605,67	2 431,3	18423	9725	168	13138	34086	
			НР - 118%; СП - 8%			2 132,54	651,01	8530	2604		2525		
296	24	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,246	139 412	–	34295	–	34295	–	37039	
			СП - 8%			–	–	–	–		2744		
297	25	222-202-0101 РСНБ РК 2022	**Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	0,68	143 439	–	97539	–	97539	–	105342	
			СП - 8%			–	–	–	–		7803		
298	26	225-205-0105 РСНБ РК 2022	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП5**	шт.	4	8 201	–	32804	–	32804	–	35428	
			СП - 8%			–	–	–	–		2624		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				189508	12420	166232	16734	222742	
								10856	3326	–	16499		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				189508					
		Материалы		Тенге				1593					
		Всего заработная плата		Тенге					14182				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				164638					
			Накладные расходы	Тенге				16734					
			Сметная прибыль	Тенге				16499					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				222741					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					14182				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				222741					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					14182				
			Раздел 4. Плиты перекрытия										
299	27	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	7	6 234,52	2 650,94	43642	18556	10531	22985	71957	
			НР - 118%; СП - 8%			2 079,25	703,45	14555	4924		5330		
300	28	222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	75,6	12 200	–	922320	–	922320	–	996106	
			СП - 8%			–	–	–	–		73786		
301	29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00617	347 145	–	2142	–	2142	–	2313	
			СП - 8%			–	–	–	–		171		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				968104	18556	934993	22985	1070376	
								14555	4924	–	79287		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				968104					
		Материалы		Тенге				10530					
		Всего заработная плата		Тенге					19479				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				924462					

			Накладные расходы	Тенге				22985					
			Сметная прибыль	Тенге				79287					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1070376					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8	
			Сметная заработная плата	Тенге					19479				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1070376					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8	
			Сметная заработная плата	Тенге					19479				
		Раздел 5. Стропильная система											
302	**30**	**1110-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Стропила. Установка**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**4,28**	**50 992,01**	**2 675,06**	**218246**	**11450**	**79356**	**119738**	**365023**	
			НР - 90%; СП - 8%			**29 775,65**	**1 309,02**	**127440**	**5603**		**27039**		
303	**31**	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**4,28**	**13 349,91**	**116,06**	**57138**	**497**	**48052**	**7952**	**70297**	
			НР - 90%; СП - 8%			**2 006,66**	**57,7**	**8589**	**247**		**5207**		
304	**32**	**215-202-0202 РСНБ РК 2022**	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**1,49**	**110 435**	**–**	**164548**	**–**	**164548**	**–**	**177712**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**13164**		
305	**33**	**215-202-0702 РСНБ РК 2022**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0,31**	**110 435**	**–**	**34235**	**–**	**34235**	**–**	**36974**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2739**		
306	**34**	**215-204-0402 РСНБ РК 2022**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**1,18**	**108 929**	**–**	**128536**	**–**	**128536**	**–**	**138819**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**10283**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**602703**	**11947**	**454727**	**127690**	**788825**	
								136029	**5850**	**–**	**58432**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**602703**					
		Материалы		Тенге				**127409**					
		Всего заработная плата		Тенге					**141879**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**327319**					
			Накладные расходы	Тенге				**127690**					
			Сметная прибыль	Тенге				**58432**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**788825**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**141879**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**788825**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**141879**				
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-1	**Тенге**				**5483347**	**382599**	**4431896**	**659742**	**6634537**	
								566540	**105562**	**–**	**491448**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5483347**					
		Материалы		Тенге				**643643**					
		Всего заработная плата		Тенге					**672102**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3788252**					
		Транспортные расходы		Тенге				**102312**					

			Накладные расходы	Тенге				659742					
			Сметная прибыль	Тенге				491448					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6634537					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270	
			Сметная заработная плата	Тенге					672102				
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-1	Тенге				6634537					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270	
			Сметная заработная плата	Тенге					672102				
		Локальная смета №2-3-2.Гараж. Архитектурные решения											
		Раздел 3. Кирпичная кладка											
307	10	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки /380 ММ/	50,9	19 766,88	5 226,14	1006134	266011	73	764717	1912520	
			НР - 93%; СП - 8%			14 539,29	1 615,46	740050	82227		141668		
308	11	212-401-0206 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	10,9944	28 609	–	314539	–	314539	–	339702	
			СП - 8%			–	–	–	–		25163		
309	13	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки /250 ММ/	5,36	19 021,57	5 226,14	101956	28012	8	76813	193070	
			НР - 93%; СП - 8%			13 793,98	1 615,46	73936	8659		14301		
310	14	212-401-0206 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	1,072	28 609	–	30669	–	30669	–	33123	
			СП - 8%			–	–	–	–		2454		
			Перегородки										
311	16	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	5,83	5 836,09	479,76	34024	2797	4867	25304	64074	
			НР - 93%; СП - 8%			4 521,4	145,57	26360	849		4746		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1487322	296820	350156	866834	2542489	
								840346	91735	–	188332		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1487322					
		Материалы		Тенге				4950					
		Всего заработная плата		Тенге					932081				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				345208					
			Накладные расходы	Тенге				866834					
			Сметная прибыль	Тенге				188332					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2542488					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386	
			Сметная заработная плата	Тенге					932081				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2542488					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386	
			Сметная заработная плата	Тенге					932081				
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-2	**Тенге**				1487322	296820	350156	866834	2542489	
								840346	91735	–	188332		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1487322					
		Материалы		Тенге				4950					
		Всего заработная плата		Тенге					932081				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				345208					
			Накладные расходы	Тенге				866834					
			Сметная прибыль	Тенге				188332					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2542488					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386	

			Сметная заработная плата	Тенге					932081					
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-2	Тенге				2542488						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									386	
			Сметная заработная плата	Тенге					932081					
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №3											
			Локальная смета №2-1-2. Архитектурно-строительные решения											
312	1	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	0,56257	119 713,94	43 040,25	67347	24213	7919	30602	105785	
			НР - 69%; СП - 8%			62 596,8	16 239,2	35215	9136		7836		
313	2	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,57371	454 730	–	260883	–	260883	–	281754	
			СП - 8%			–	–	–	–		20871		
314	4	214-203-0202 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П**	т	1,13712	513 076	–	583429	–	583429	–	630103	
			СП - 8%			–	–	–	–		46674		
315	5	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	54,8208	173,24	3,52	9497	193	4065	3636	14184	
			НР - 69%; СП - 8%			95,56	0,57	5239	31		1051		
316	6	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	$м^2$	54,8208	5 992,97	53,22	328539	2918	279559	31869	389241	
			НР - 69%; СП - 8%			840,23	2,28	46062	125		28833		
317	7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	54,8208	299,17	5,28	16401	289	9987	4269	22324	
			НР - 69%; СП - 8%			111,72	1,14	6125	62		1654		
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-2	Тенге				1266096	27613	1145842	70376	1443391	
								92641	9354	–	106919		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1198749					
		Материалы		Тенге				293613					
		Всего заработная плата		Тенге					57644				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				844312					
			Накладные расходы	Тенге				39774					
			Сметная прибыль	Тенге				99083					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1337606					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					57644				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67347					
		Материалы		Тенге				7919					
		Всего заработная плата		Тенге					44351				
			Накладные расходы	Тенге				30602					
			Сметная прибыль	Тенге				7836					
		~~ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ~~		~~Тенге~~				~~105785~~					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17	
			Сметная заработная плата	Тенге					44351				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-2	Тенге				1443391					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38	
			Сметная заработная плата	Тенге					101995				
	Локальная смета №2-1-4. Архитектурные решения.												
	РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка /лист 10/												
			Фасад										
318	8	Спецификация №2 к дог.№AN-101/2023	Подсистема профильная оцинкованная стальная для навесных вентилируемых фасадов из фиброцементной плитки		1 780,369948	13 392,86	–	23844245	–	23844245	–	25751785	
			СП - 8%			–	–	–	–		1907540		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23844245	–	23844245	–	25751785	
								–	–	–	1907540		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				23844245					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23844245					
			Сметная прибыль	Тенге				1907540					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25751785					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25751785					
	ОТДЕЛ 1. Секция 1												
	РАЗДЕЛ 3. Кирпичная кладка /лист 62/												
319	9	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	32,1101706	110 793	–	3557582	–	3557582	–	3842189	
			СП - 8%			–	–	–	–		284607		
320	10	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	18,0694413	110 793	–	2001968	–	2001968	–	2162125	
			СП - 8%			–	–	–	–		160157		
			Перегородки										
321	11	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	6,5903714	110 793	–	730167	–	730167	–	788580	
			СП - 8%			–	–	–	–		58413		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6289717	–	6289717	–	6792894	
								–	–	–	503177		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6289717					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6289717					
			Сметная прибыль	Тенге				503177					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6792894					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6792894					
	ОТДЕЛ 2. Секция 2												
	РАЗДЕЛ 5. Кирпичная кладка												
322	12	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	20,7069506	110 793	–	2294185	–	2294185	–	2477720	
			СП - 8%			–	–	–	–		183535		
323	13	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	22,5140463	110 793	–	2494399	–	2494399	–	2693951	
			СП - 8%			–	–	–	–		199552		
			Перегородки										

324	14	213-101-0503 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**8,293265**	**110 793**	**–**	**918836**	**–**	**918836**	**–**	**992343**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**73507**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**5707420**	**–**	**5707420**	**–**	**6164014**	
								–	**–**	**–**	**456594**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5707420**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5707420**					
			Сметная прибыль	Тенге				**456594**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6164014**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**6164014**					
			ОТДЕЛ 3. Секция 3										
			РАЗДЕЛ 7. Кирпичная кладка /лист 62/										
325	15	213-101-0503 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**34,7170112**	**110 793**	**–**	**3846402**	**–**	**3846402**	**–**	**4154114**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**307712**		
326	16	213-101-0503 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**19,9805579**	**110 793**	**–**	**2213706**	**–**	**2213706**	**–**	**2390802**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**177096**		
			Перегородки										
327	17	213-101-0503 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**5,9186295**	**110 793**	**–**	**655743**	**–**	**655743**	**–**	**708202**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**52459**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**6715851**	**–**	**6715851**	**–**	**7253118**	
								–	**–**	**–**	**537267**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6715851**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6715851**					
			Сметная прибыль	Тенге				**537267**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7253118**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**7253118**					
			ОТДЕЛ 4. Секция 4										
			РАЗДЕЛ 9. Кирпичная кладка /лист 62/										
328	18	213-101-0503 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**34,5823649**	**110 793**	**–**	**3831484**	**–**	**3831484**	**–**	**4138003**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**306519**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**3831484**	**–**	**3831484**	**–**	**4138003**	
								–	**–**	**–**	**306519**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3831484**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3831484**					
			Сметная прибыль	Тенге				**306519**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4138003**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**4138003**					
			ОТДЕЛ 5. Секция 5										
			РАЗДЕЛ 11. Кирпичная кладка /лист 62/										

329	19	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	41,7514544	110 793	–	4625769	–	4625769	–	4995831	
			СП - 8%			–	–	–	–		370062		
330	20	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	33,0240665	110 793	–	3658835	–	3658835	–	3951542	
			СП - 8%			–	–	–	–		292707		
			Перегородки										
331	21	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	14,9784636	110 793	–	1659509	–	1659509	–	1792270	
			СП - 8%			–	–	–	–		132761		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				9944113	–	9944113	–	10739643	
								–	–	–	795530		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9944113					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9944113					
			Сметная прибыль	Тенге				795530					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10739643					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				10739643					
			ОТДЕЛ 6. Секция 6										
			РАЗДЕЛ 13. Кирпичная кладка /лист 62/										
332	22	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	59,5789032	110 793	–	6600925	–	6600925	–	7128999	
			СП - 8%			–	–	–	–		528074		
333	23	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	3,1696969	110 793	–	351180	–	351180	–	379274	
			СП - 8%			–	–	–	–		28094		
334	24	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	37,1554522	110 793	–	4116564	–	4116564	–	4445889	
			СП - 8%			–	–	–	–		329325		
			Перегородки										
335	25	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	13,3839913	110 793	–	1482853	–	1482853	–	1601481	
			СП - 8%			–	–	–	–		118628		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				12551522	–	12551522	–	13555643	
								–	–	–	1004121		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12551522					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12551522					
			Сметная прибыль	Тенге				1004121					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13555643					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				13555643					
			Локальная смета №2-1-6. Отопление и вентиляция.										
			РАЗДЕЛ 1. Отопление										

336	29	241-205-0210 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 40х3,5 мм	м	276,47136	3 678	–	1016862	–	1016862	–	1098211	
			СП - 8%			–	–	–	–		81349		
337	30	241-205-0209 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	568,52433	843	–	479266	–	479266	–	517607	
			СП - 8%			–	–	–	–		38341		
338	31	241-205-0208 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	412,7805	1 469	–	606375	–	606375	–	654885	
			СП - 8%			–	–	–	–		48510		
339	32	241-205-0205 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	184,1994	475	–	87495	–	87495	–	94495	
			СП - 8%			–	–	–	–		7000		
340	33	241-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	180,17802	342	–	61621	–	61621	–	66551	
			СП - 8%			–	–	–	–		4930		
			Фитинги										
341	34	КП ТОО "IRON PLAST"	Соединитель переходник пресс SR 32-26 Hydrosta	шт	22	1 613,39	–	35495	–	35495	–	38335	
			СП - 8%			–	–	–	–		2840		
342	35	КП ТОО "IRON PLAST"	Соединитель переходник пресс SR 26-20 U Hydrosta	шт	24	1 142,86	–	27429	–	27429	–	29623	
			СП - 8%			–	–	–	–		2194		
343	36	КП ТОО "IRON PLAST"	Соединитель переходник пресс SR 20-16 U Hydrosta	шт	16	813,39	–	13014	–	13014	–	14055	
			СП - 8%			–	–	–	–		1041		
344	37	КП ТОО "IRON PLAST"	Тройник переходник пресс TR 32-16-32 U Hydrosta	шт	85	3 161,61	–	268737	–	268737	–	290236	
			СП - 8%			–	–	–	–		21499		
345	38	КП ТОО "IRON PLAST"	Тройник переходник пресс TR 26-16-26 U Hydrosta	шт	69	2 002,68	–	138185	–	138185	–	149240	
			СП - 8%			–	–	–	–		11055		
346	39	КП ТОО "IRON PLAST"	Тройник переходник пресс TR 26-16-20 U Hydrosta	шт	53	1 319,64	–	69941	–	69941	–	75536	
			СП - 8%			–	–	–	–		5595		
347	40	КП ТОО "IRON PLAST"	Угольник пресс LL 20 U Hydrosta	шт	22	1 178,57	–	25929	–	25929	–	28003	
			СП - 8%			–	–	–	–		2074		
348	41	КП ТОО "IRON PLAST"	Угольник пресс LL 32 U Hydrosta	шт	6	2 644,64	–	15868	–	15868	–	17137	
			СП - 8%			–	–	–	–		1269		
349	42	КП ТОО "IRON PLAST"	Соединитель пресс SU 20-20 U Hydrosta	шт	20	887,5	–	17750	–	17750	–	19170	
			СП - 8%			–	–	–	–		1420		
350	43	КП ТОО "IRON PLAST"	Соединитель пресс SU 26-26 U Hydrosta	шт	15	1 255,36	–	18830	–	18830	–	20336	
			СП - 8%			–	–	–	–		1506		
351	44	КП ТОО "IRON PLAST"	Соединитель пресс SU 32-32 U Hydrosta	шт	15	1 836,61	–	27549	–	27549	–	29753	
			СП - 8%			–	–	–	–		2204		

352	45	241-205-4109 РСНБ РК 2022	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xa с антидиффузионным покрытием DN 18x2,5 мм (применительно: DN 20x2,8)	м	370,26	638	–	236226	–	236226	–	255124	
			СП - 8%			–	–	–	–		18898		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3146572	–	3146572	–	3398297	
								–	–	–	251725		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2487845					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2487845					
			Сметная прибыль	Тенге				199028					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2686873					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				658727					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				658727					
			Сметная прибыль	Тенге				52697					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				711424					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3398297					
			РАЗДЕЛ 2.Тепловой пункт										
353	46	КП ТОО "AVECO Group"	Теплообменник пластинчатый FP 14.1-29-1-EH (FUNKE, Германия)	шт	2	921 375	–	1842750	–	1842750	–	1990170	
			СП - 8%			–	–	–	–		147420		
354	47	КП ТОО "AVECO Group"	Теплообменник пластинчатый FP 10-25-1-EH (FUNKE, Германия)	шт	1	585 000	–	585000	–	585000	–	631800	
			СП - 8%			–	–	–	–		46800		
355	48	КП ТОО "AVECO Group"	Теплообменник пластинчатый FP 14.1-21-1-EH (FUNKE, Германия)	шт	1	833 625	–	833625	–	833625	–	900315	
			СП - 8%			–	–	–	–		66690		
356	49	КП ТОО "AVECO Group"	Теплообменник пластинчатый FP 14.1-33-1-EH (FUNKE, Германия)	шт	2	950 625	–	1901250	–	1901250	–	2053350	
			СП - 8%			–	–	–	–		152100		
357	50	КП ТОО "AVECO Group"	Расходомер электромагнитный "Питерфлоу РС" Ду-50-72 класс А-С	шт	2	294 515,18	–	589030	–	589030	–	636152	
			СП - 8%			–	–	–	–		47122		
358	51	КП ТОО "AVECO Group"	Тепловычислитель ТВ7-04.1-М-С	шт	1	496 612,5	–	496612	–	496612	–	536341	
			СП - 8%			–	–	–	–		39729		
359	52	КП ТОО "AVECO Group"	Комплект термометров КТПТР-03-1-Pt500-60/1500	шт	1	29 131,25	–	29131	–	29131	–	31462	
			СП - 8%			–	–	–	–		2331		
360	53	КП ТОО "AVECO Group"	Гильза стальная 65 мм (комплект из 2 штук)	комплект	1	16 543,75	–	16544	–	16544	–	17868	
			СП - 8%			–	–	–	–		1324		
361	54	КП ТОО "AVECO Group"	Терминал GPRS TELEOFIX	шт	1	106 762,5	–	106762	–	106762	–	115303	
			СП - 8%			–	–	–	–		8541		
362	55	242-313-0604 РСНБ РК 2022	Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 32, Kvs-24 $м^3$/ч (применительно: СК-11-32, ЗАО "РОСМА")										
				шт.	2	98 948	–	197896	–	197896	–	213728	
			СП - 8%			–	–	–	–		15832		

363	56	КП ТОО "AVECO Group"	Реле давления РД-2Р-0,8МПа-G1/2 модель 35, диапазон 0,02...0,8МПа, дифференциал 0,04...0,15МПа (ЗАО "РОСМА")	шт	2	31 250	–	62500	–	62500	–	67500	
			СП - 8%			–	–	–	–		5000		
364	58	КП ТОО "AVECO Group"	Бак расширительный 500it (EHC)	шт	1	325 000	–	325000	–	325000	–	351000	
			СП - 8%			–	–	–	–		26000		
365	60	КП ТОО "AVECO Group"	Бак расширительный 300it (EHC)	шт	1	208 928,57	–	208929	–	208929	–	225643	
			СП - 8%			–	–	–	–		16714		
366	61	242-202-0309 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100 (применительно:LD)	шт.	12	23 577	–	282924	–	282924	–	305558	
			СП - 8%			–	–	–	–		22634		
367	62	242-202-0308 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80(применительно:LD)	шт.	21	17 906	–	376026	–	376026	–	406108	
			СП - 8%			–	–	–	–		30082		
368	63	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65(применительно:LD)	шт.	8	12 336	–	98688	–	98688	–	106583	
			СП - 8%			–	–	–	–		7895		
369	64	242-202-0706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50(применительно:LD)	шт.	3	10 841	–	32523	–	32523	–	35125	
			СП - 8%			–	–	–	–		2602		
370	65	242-202-0704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32(применительно:LD)	шт.	6	8 253	–	49518	–	49518	–	53479	
			СП - 8%			–	–	–	–		3961		
371	66	242-207-1101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15(применительно:LD Pride)	шт.	26	2 355	–	61230	–	61230	–	66128	
			СП - 8%			–	–	–	–		4898		
372	67	242-207-1103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25(применительно:LD Pride)	шт.	4	5 727	–	22908	–	22908	–	24741	
			СП - 8%			–	–	–	–		1833		
373	68	242-404-0409 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	4	86 501	–	346004	–	346004	–	373684	
			СП - 8%			–	–	–	–		27680		

374	69	242-404-0408 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	3	58 117	–	174351	–	174351	–	188299	
			СП - 8%			–	–	–	–		13948		
375	70	242-404-0406 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	37 061	–	37061	–	37061	–	40026	
			СП - 8%			–	–	–	–		2965		
376	71	242-404-0404 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	28 586	–	57172	–	57172	–	61746	
			СП - 8%			–	–	–	–		4574		
377	72	242-304-0705 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100 (применительно: Т до +200°С, PN 16, XY DH77X-16 Yuanda)	шт.	2	30 995	–	61990	–	61990	–	66949	
			СП - 8%			–	–	–	–		4959		
378	73	242-304-0704 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80(применительно: Т до +200°С, PN 16, XY DH77X-16 Yuanda)	шт.	2	23 239	–	46478	–	46478	–	50196	
			СП - 8%			–	–	–	–		3718		
379	74	242-304-0702 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50 (применительно: Т до +200°С, PN 16, XY DH77X-16 Yuanda)	шт.	1	14 389	–	14389	–	14389	–	15540	
			СП - 8%			–	–	–	–		1151		
380	75	242-307-0404 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32(применительно:art.4004)	шт.	2	5 608	–	11216	–	11216	–	12113	
			СП - 8%			–	–	–	–		897		
381	77	КП ТОО "AVECO Group"	Манометр общетехнический 100 мм, Тип ТМ-510Р.00(0-1,6МПа)G1/2.1,5М2, радиального присоединения 0-1,6МПа (ЗАО "РОСМА")	шт	30	4 387,5	–	131625	–	131625	–	142155	
			СП - 8%			–	–	–	–		10530		
382	78	КП ТОО "AVECO Group"	Трехходовой кран G1/2-G1/2 (В-В) с второпластовой накладкой прокладкой и натяжной гайкой (ЗАО "РОСМА")	шт	30	4 387,5	–	131625	–	131625	–	142155	
			СП - 8%			–	–	–	–		10530		
383	79	КП ТОО "AVECO Group"	Регулятор перепада давления прямого действия КВЕ-1.2-50-32 (ООО "ЗАВОД ТЕПЛОСИЛА")	шт	1	524 857,14	–	524857	–	524857	–	566846	
			СП - 8%			–	–	–	–		41989		
384	80	КП ТОО "AVECO Group"	Клапан седельный проходной регулирующий TRV-50-40-101 (ООО "ЗАВОД ТЕПЛОСИЛА")	шт	2	236 916,07	–	473832	–	473832	–	511739	

			СП - 8%			–	–	–	–		37907		
385	81	КП ТОО "AVECO Group"	Клапан седельный проходной регулирующий TRV-40-25-101 (ООО "ЗАВОД ТЕПЛОСИЛА")	шт	1	198 329,46	–	198329	–	198329	–	214195	
			СП - 8%			–	–	–	–		15866		
386	82	КП ТОО "AVECO Group"	Электропривод прямоходный TSL-1600-25-1-230-IP67 (ООО "ЗАВОД ТЕПЛОСИЛА")	шт	3	253 106,25	–	759319	–	759319	–	820065	
			СП - 8%			–	–	–	–		60746		
387	83	КП ТОО "AVECO Group"	Модуль управления многофункциональный TTR-02A-230 (ООО "ЗАВОД ТЕПЛОСИЛА")	шт	1	231 637,5	–	231638	–	231638	–	250169	
			СП - 8%			–	–	–	–		18531		
388	84	КП ТОО "AVECO Group"	Термопреобразователь сопротивления ТС-Б-Pt1000-В-х2-П (от -50°С до +80°С)-60/б-И (ООО "ЗАВОД ТЕПЛОСИЛА")	шт	1	24 291,96	–	24292	–	24292	–	26235	
			СП - 8%			–	–	–	–		1943		
389	85	КП ТОО "AVECO Group"	Термопреобразователь сопротивления ТС-Б-Pt1000-В-х2-Пн (от -50°С до +180°С)-60/б-Б-1000 (ООО "ЗАВОД ТЕПЛОСИЛА")	шт	1	24 291,96	–	24292	–	24292	–	26235	
			СП - 8%			–	–	–	–		1943		
390	86	КП ТОО "AVECO Group"	Термопреобразователь сопротивления ТС-Б-Pt1000-В-х2-П (от -50°С до +180°С)-100/б-Е в комплекте с гильзой (ООО "ЗАВОД ТЕПЛОСИЛА")	шт	5	23 238,39	–	116192	–	116192	–	125487	
			СП - 8%			–	–	–	–		9295		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**11483508**	–	**11483508**	–	**12402188**	
								–	–	–	**918680**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**9613134**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9613134**					
			Сметная прибыль	Тенге				**769051**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**10382185**					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1870374**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1870374**					
			Сметная прибыль	Тенге				**149629**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2020003**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**12402188**					
			Локальная смета №2-1-7. Электромонтажные работы										
			РАЗДЕЛ 1.Школа-интернат										
			Кабели, трубы и аксессуары к ним										
391	87	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	9 257,66	88	–	814674	–	814674	–	879848	
			СП - 8%			–	–	–	–		65174		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**814674**	–	**814674**	–	**879848**	
								–	–	–	**65174**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**814674**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**814674**					
			Сметная прибыль	Тенге				**65174**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**879848**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**879848**					
			РАЗДЕЛ 2.Спальный корпус										
			Кабели, трубы и аксессуары к ним										

392	88	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	1 873,55	88	–	164872	–	164872	–	178062	
			СП - 8%			–	–	–	–		13190		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				164872	–	164872	–	178062	
								–	–	–	13190		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				164872					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				164872					
			Сметная прибыль	Тенге				13190					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				178062					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				178062					
		Локальная смета №2-1-8. Силовое электрооборудование											
		РАЗДЕЛ 3.Кабели, трубы и аксессуары к трубам											
393	89	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	21,21	331	–	7021	–	7021	–	7583	
			СП - 8%			–	–	–	–		562		
394	90	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	511,06	239	–	122143	–	122143	–	131914	
			СП - 8%			–	–	–	–		9771		
395	91	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	598,93	172	–	103016	–	103016	–	111257	
			СП - 8%			–	–	–	–		8241		
396	92	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	317,14	111	–	35203	–	35203	–	38019	
			СП - 8%			–	–	–	–		2816		
397	93	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	5 186,35	88	–	456399	–	456399	–	492911	
			СП - 8%			–	–	–	–		36512		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				723782	–	723782	–	781684	
								–	–	–	57902		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				723782					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				723782					
			Сметная прибыль	Тенге				57902					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				781684					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				781684					
		Локальная смета №2-2-2. Прачечная. Архитектурные решения											
		РАЗДЕЛ 3.Кирпичная кладка											
398	94	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	15,81528	110 793	–	1752222	–	1752222	–	1892400	
			СП - 8%			–	–	–	–		140178		
399	95	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	1,80488	110 793	–	199968	–	199968	–	215965	
			СП - 8%			–	–	–	–		15997		
			Перегородки										

400	96	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	3,042	110 793	–	337032	–	337032	–	363995	
			СП - 8%			–	–	–	–		26963		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2289222	–	2289222	–	2472360	
								–	–	–	183138		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2289222					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2289222					
			Сметная прибыль	Тенге				183138					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2472360					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2472360					
			Локальная смета №2-3-2. Гараж. Архитектурные решения										
			РАЗДЕЛ 3.Кирпичная кладка										
401	97	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	15,0664	110 793	–	1669252	–	1669252	–	1802792	
			СП - 8%			–	–	–	–		133540		
402	98	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	1,65088	110 793	–	182906	–	182906	–	197538	
			СП - 8%			–	–	–	–		14632		
			Перегородки										
403	99	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,22737	110 793	–	25191	–	25191	–	27206	
			СП - 8%			–	–	–	–		2015		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1877349	–	1877349	–	2027536	
								–	–	–	150187		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1877349					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1877349					
			Сметная прибыль	Тенге				150187					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2027536					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2027536					
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-2	Тенге				90650427	27613	90530173	70376	97978466	
								92641	9354	–	7257663		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				9613134					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9613134					
			Сметная прибыль	Тенге				769051					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10382185					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				80311219					
		Материалы		Тенге				293613					
		Всего заработная плата		Тенге					57644				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79956782					
			Накладные расходы	Тенге				39774					
			Сметная прибыль	Тенге				6428079					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				86779072					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					57644				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67347					
		Материалы		Тенге				7919					
		Всего заработная плата		Тенге					44351				
			Накладные расходы	Тенге				30602					
			Сметная прибыль	Тенге				7836					

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				105785					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17	
			Сметная заработная плата	Тенге					44351				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				658727					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				658727					
			Сметная прибыль	Тенге				52697					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				711424					
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-2	Тенге				97978466					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38	
			Сметная заработная плата	Тенге					101995				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								405181391	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				48053815					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10949597				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3575318				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						265001711			
			- Перевозка грузов	Тенге				189128					
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						4561874			
			- Накладные расходы	Тенге							46749761		
			- Сметная прибыль	Тенге							29675520		
			Временные здания и сооружения, (1,5%)	**Тенге**								6 009 293	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								411 190 684	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, (1,3%)	**Тенге**								5 286 175	
			Итого с дополнительным затратами в зимнее время	**Тенге**								416 476 858	
			Непредвиденные работы и затраты, (2%)	**Тенге**								8 238 300	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								424 715 158	
			В том числе в текущих ценах, К=1,069	**Тенге**	1,069							454 020 504	
			НДС 12%	**Тенге**								54 482 460	
			ИТОГО с НДС ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**								508 502 964	
			ИТОГО БЕЗ НДС	**Тенге**								443 464 358	
			НДС 12%	**Тенге**								53 215 723	
			ИТОГО ПО ДОГОВОРУ	**Тенге**								496 680 081	

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002490

_____ Галеев К.Т.

Генподрядчик:

ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937

_____ Е.С. Махиня

Технический надзор:

Эксперт ТОО "СейсмоСтройЗащита" БИН 060640001000 Аттестат №KZ54VJE00045688 от 01.04.2019 г. _____ Абишев Б.И.

Авторский надзор:

ИП «Бекбулатов М.С.» ИИН 870622350503 Аттестат№ KZ92VJE00073134 от 18.03.2022 г.

_____ Бекбулатов М.С.