«Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы кентінде Мырзағалиев көшесінен темір жол арқылы өтетін жол өткелі құрылысы»
жұмыс жобасы бойынша
21.10.2024 ж. № 01-0466/24
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Қармақшы аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"КарагандаКаздорпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 01-0466/24 от 21.10.2024 г.
(положительное)

на рабочий проект
«Строительство путепровода через железную дорогу по ул. Мырзагалиева в пос. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области»

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КарагандаКаздорпроект"

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство путепровода через железную дорогу по ул. Мырзагалиева в пос. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 12.08.2024 г. № 050140002573/240032/00 (32).

4. ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КарагандаКаздорпроект", лицензия от 03.02.2014 г. №№ 14001272 (I категория).

ГИП – Муратов Р.Р. (приказ № 17-П от 26 декабря 2023 года).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на разработку проектно-сметной документации, выданное Коммунальное государственное учреждение "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" от 04 марта 2024 года;
архитектурно-планировочное задание от 06 мая 2024 года № 22, выданное КГУ «Кармакшинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»;
постановление на право землепользования, площадью 3,6163 га выданное акиматом поселка Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области №1840 от 15 мая 2024 года;
постановление на использование земельного участка для изыскательских работ, выданное акиматом Кармакшинского района Кызылординской области № KZ29VBM02325770 от 22 мая 2024 года;
дефектная ведомость, утверждённая заказчиком, от 13 мая 2024 года;
дефектная ведомость существующих опор ЛЭП, утверждённая заказчиком, от 10 июля 2024 года;
дефектная ведомость существующих опор наружного освещения, утверждённая заказчиком, от 10 июля 2024 года;
дефектная ведомость существующих газопоровода, утверждённая заказчиком, от 10 июля 2024 года;
акт выбора места пересечения путепровода, от 07 февраля 2024 года;
письмо ГУ «Управление ветеринарии Кызылординской области» от 29 марта 2024года №ЗТ-2024-03431312 об отсутствии скотомогильников и сибиреязвенных захоронений на территории проектирования «Строительство путепровода через железную дорогу по ул. Мырзагалиева в пос. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области» в радиусе 1000 метров;

письмо КГП на ПХВ «Қызылорда газ тарату жүйесі» Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области от 30 сентября 2024 года №1523 о том, что переустраиваемый газопровод является распределительным;

протокол дозиметрического контроля № 5 от 1 октября 2024 года, выданный Кармакшинским районным отделением РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Кызылординской области;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе № 5 от 1 октября 2024 года, выданный Кармакшинским районным отделением РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Кызылординской области;

письмо КГУ «Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» о том, что демонтаж линий связи после переподключения к новым кабелям не требуется от 08 октября 2024 года № 05-1/1032;

письмо заказчика о финансировании от 30 мая 2024 года №05-1/567;

письмо заказчика о начале строительства от 18 сентября 2024 года №01-1/946 начало строительства первый квартал 2025 года;

письмо заказчика о уровне ответственности от 28 марта 2024 года №05-1/298;

перечень оборудования, материалов, изделий с примененными прайс-листами, утвержденный заказчиком от 17 октября 2024 года (Приложение N1 к Заданию на разработку проектно-сметной документации);

справка заказчика о месте положения полигона ТБО от 07 февраля 2024 года №011;

ведомость источников получения и способов транспортировки основных материалов, изделий и полуфабрикатов, утверждённая заказчиком 29 марта 2024 гада;

схема доставки дорожно-строительных материалов, согласованная заказчиком от 13 мая 2024 года;

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям выполненный в 2024 году, архивный номер 212/1 ТОО "КарагандаКаздорпроект" (лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 013497, выданная Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, от 25 декабря 2003 года приложение на четырех страницах);

отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполненный в 2024 году, архивный номер 211/2, ТОО "КарагандаКаздорпроект" (лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 013497, выданная Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, от 25 декабря 2003 года приложение на четырех страницах).

Технические условия:

КГП на ПХВ «Қызылорда газ тарату жүйесі» для проектирования № 1256 от 24 апреля 2024 года;

Кызылординский филиал РГП «Казводхоз» для проведения проектных работ № 18-17-29/02-150 от 19 февраля 2024 года;

АО «Теміржолсу» ТОО «Теміржолсу-Кзыл-Орда» для проведения проектных работ № 201 от 24 апреля 2024 года;

АО «НК «ҚТЖ» – на пересечение железнодорожных путей №3267-И от 20 октября 2022 года;

Казалинская дистанция пути филиала АО «НК «ҚТЖ» – на пересечение путепровода через железнодорожную линию №70 от 16 февраля 2024 года;

Кызылординская дистанция электроснабжения филиала АО «НК «КТЖ» - Кызылординское отделение магистральной сети – на вынос линии электропередачи за пределы строительства №504 от 25 июня 2024 года;

«Казалинская дистанция сигнализации и связи» филиала АО «Национальная компания» «Қазақстан темір жолы» - «Кызылординское отделение магистральной сети» - на переустройство кабелей связи на пересечении путепровода через железнодорожные пути №392 от 21 июня 2024 года;

Казалинская дистанция сигнализации и связи филиала АО «НК «ҚТЖ» – на пересечение путепровода через железнодорожную линию №138 от 16 февраля 2024 года;

АО «Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» на пересечение ЛЭП №0165 от 01 апреля 2024 года;

АО «Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» на электроснабжение №0214 от 26 апреля 2024 года;

АО «Қызылорда Транстелеком» филиал АО «Транстелеком» - на вынос магистрального кабеля ВОЛС №05-04/24/ТУМС-10 от 04 апреля 2024 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" - согласование проектно-сметной документации №05-1/568 от 30 мая 2024года;

КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" - согласование листа «План трассы» от 13 мая 2024года;

КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" - согласование листов «Типовые поперечные профиля» от 13 мая 2024года;

Кызылординский филиал РГП «Казводхоз» - согласование проектно-сметной документации № 29-9-28/14-365 от 16 мая 2024 года;

Кызылординский филиал РГП «Казводхоз» - согласование листов «Поперечные профили и план расположения дамб»;

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Кармакшинского района» - согласование листа «План трассы» от 30 апреля 2024 года;

АО «НК «ҚТЖ» - согласование проектно-сметной документации № 503 от 25 июня 2024 года;

РГУ «Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию и использования и охране водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК» от 29 июля 2024 года №KZ83VRC00020104 о согласовании рабочего проекта «Строительство путепровода через железную дорогу по ул Мырзагалиева в пос. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области»;

КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", КГП на ПВХ «Қызылорда газ тарату жүйесі», АО «Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы», ТОО «Теміржолсу-Кзыл-Орда», АО «Транстелеком», Кызылординский филиал РГП «Казводхоз» - лист согласования от 19 сентября 2024 года;

АО «НК «ҚТЖ» «Кызылординское отделение магистральных сетей, АО «НК«ҚТЖ» «Грузовые перевозки»-«Батыс», Казалинская дистанция электроснабжения филиала АО «НК«ҚТЖ», Казалинская дистанция пути филиала АО «НК«ҚТЖ», Казалинская дистанция сигнализации и связи филиала АО «НК«ҚТЖ», КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" - согласование листа «Общий вид путепровода. Разрезы 1-1, 2-2» от 12 июля 2024 года;

филиала АО «НК «ҚТЖ» «Қазақстан темір жолы» «Казалинская дистанция сигнализации и связи» филиала - «Кызылординское отделение магистральной сети» согласовании проектных решений 441-НСС «Наружные сети связи» № 429 от 03 июля 2024 года;

филиал АО «Транстелеком» «Кызылордатранстелеком» – согласование проектных решений 441-НСС «Наружные сети связи», лист 2 от 30.05.2024 года;

филиала АО «НК «ҚТЖ» «Казалинская дистанция электроснабжения» - согласование проектно-сметной документации № 503 от 25 июня 2024 года;

КГП на ПХВ «Қызылорда газ тарату жүйесі» - согласование проектно-сметной документации №1399 от 07 июня 2024года;

АО «Теміржолсу» ТОО «Теміржолсу-Кзыл-Орда» - согласование проектно-сметной документации №284 от 06 июня 2024года;

АО «Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» - согласование проектно-сметной документации №1460 от 21 мая 2024 года;

АО «Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» - согласование проектно-сметной документации №1472 от 21 мая 2024 года;

УАП ДП Кызылординской области - согласование проектно-сметной документации №5-24/8593 от 21 мая 2024года;

УАП ДП Кызылординской области - согласование листов «План обустройства участок ПК0+00-ПК6+00», «План обустройства участок ПК6+00-ПК13+66» от 21 мая 2024 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Кызылординская область, Кармакшинский р-н, пос. Жосалы ул. Мырзагалиевой.

Сейсмичность района: 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Строительство путепровода через железную дорогу вызвано необходимость осуществления безопасного автотранспортного сообщения в посёлке Жосалы, также с двух сторон предусмотрено устройство тротуаров.

Соответствие разделов проекта строительства внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Ибраимов К.О.	KZ29VJE00023052	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
3	Проект организации строительства	Баймамырова Г.Р.	KZ20VJE00034272	Соответствует
4	Инженерно-геологические изыскания	Ибраимов К.О.	KZ29VJE00023052	Соответствует

5	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Бирназарова Н.С.		Соответствует
6	Переустройство электротехнических коммуникаций и сетей связи, освещение	Искалиев А.Н.	KZ33VJE00047812	Соответствует
7	Переустройство сетей водопровода и канализации	Заиченко Н.И.	KZ67VJE00023047	Соответствует
8	Переустройство газовых сетей	Заиченко Н.И.	KZ67VJE00023047	Соответствует
9	Обустройство дороги, организация движения	Ибраимов К.О.	KZ29VJE00023052	Соответствует
10	Мостовые сооружения	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
11	Сметный раздел	Баймамырова Г.Р.	KZ20VJE00034272	Соответствует
12	Электроснабжение и наружное освещение	Искалиев А.Н.	KZ33VJE00047812	Соответствует
13	Наружные сети связи	Мусабекова Г.Т.	KZ44VJE00051300	Соответствует
14	Санитарно-эпидемиологический раздел	Ангербаева Ж.А.	KZ72VJE00030717	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Длина путепровода	м	84,75	84,75
2	Схема путепровода	м	2х42,0	2х42,0

3	Габариты мостового сооружения	м	Г- 9,0 + 2х1,5	Г- 9,0 + 2х1,5
4	Ширина полосы безопасности	м	1,0	1,0
5	Категории улицы		Поселковая дорога	
6	Строительная длина	км	1,316	1,316
7	Ширина земляного полотна	м	12,0	12,0
8	Ширина проезжей части	м	7,0	7,0
9	Количество полос движения	шт	2	2
10	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
11	Тип дорожной одежды		капитальный	
12	Вид покрытия		асфальтобетонное	
13	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, 2024 – 2025 годов, всего в том числе:	млн. тенге	6106,489	5 515,056
13.1	СМР	млн. тенге	5274,539	4 746,841
13.2	оборудование	млн. тенге	13,938	14,118
13.3	прочие затраты	млн. тенге	818,012	754,097
14	В ценах по годам строительства:			
14.1	2024 год (ПИР, экспертиза)	млн. тенге		42,023
14.2	2025 год	млн. тенге		5 473,033
15	Нормативный срок строительства	мес.	8	8

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и

проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство путепровода через железную дорогу по ул. Мырзагалиева в пос. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы кентінде Мырзағалиев көшесінен темір жол арқылы өтетін жол өткелі құрылысы» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

Первый заместитель генерального директора

РГП "Госэкспертиза"

Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Баймамырова Г.Р.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Ангербаева Ж.А.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Бирназарова Н.С.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

РГП "Госэкспертиза"

Ибраимов К.О.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Заиченко Н.И.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Мусабекова Г.Т.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Искалиев А.Н.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Кашкимбаев А.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"