1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21		Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	26,69	30167,43	2194,90	805169	58582	588817	157601	1039792
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5911,20	577,68	157770	15418		77022	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				56508901	5244900	40610603	11271680	73203030
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10653398	1470413	--	5422448	
		Материалы		Тенге				56508901				
		Всего заработная плата		Тенге				3845193				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12123811			
			Накладные расходы	Тенге				36765411				
			Сметная прибыль	Тенге				11271680				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5422448				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				73203029				
			Сметная заработная плата	Тенге								7527
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12123811			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				73203029				
			Сметная заработная плата	Тенге								7527
									12123811			
			РАЗДЕЛ 2. Внутренние перегородки с обшивкой из ГКЛ /лист 4-8 01 7.03.2021-А02-АР-РД/									
			отм. -1,200, 0.000 лист 4									
22		Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие /С112/. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	287,75	4283,57	61,27	1232597	17631	531511	622685	2003704
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2375,17	29,25	683455	8417		148423	
23		С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м2	789,64	516,00	--	407454	--	407454	--	440050
24		С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м2	361,36	--	--	--	--		32596	
						611,00	--	220791	--	220791	--	238454
25		Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	129,47	--	--	--	--		17663	
						2855,80	30,59	369740	3960	204516	146815	557880
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1245,57	14,40	161264	1864		41324	
26		С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м2	85,26	516,00	--	43994	--	43994	--	47514
27		С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м2	173,6	--	--	--	--		3520	
						611,00	--	106070	--	106070	--	114556
						--	--	--	--		8486	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			отм. +2,700-манеж лист 5									
28		Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие /С112/. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**761,87**	**4283,57**	**61,27**	**3263523**	**46680**	**1407272**	**1648670**	**5305168**
						2375,17	**29,25**	**1809571**	**22285**		**392975**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29		С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**м2**	**1909,53**	**516,00**	**--**	**985317**	**--**	**985317**	**--**	**1064142**
						--	**--**	**--**	**--**		**78825**	
30		С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**м2**	**1168,42**	**611,00**	**--**	**713905**	**--**	**713905**	**--**	**771017**
						--	**--**	**--**	**--**		**57112**	
31		Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов/С626/**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**268,53**	**2855,80**	**30,59**	**766868**	**8215**	**424180**	**304506**	**1157084**
						1245,57	**14,40**	**334473**	**3867**		**85710**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32		С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**м2**	**201,26**	**516,00**	**--**	**103850**	**--**	**103850**	**--**	**112158**
						--	**--**	**--**	**--**		**8308**	
33		С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**м2**	**335,8**	**611,00**	**--**	**205174**	**--**	**205174**	**--**	**221588**
						--	**--**	**--**	**--**		**16414**	
			отм. +4,200-бассейн лист 5									
34		Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие /С112/. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**1112,1**	**4283,57**	**61,27**	**4763758**	**68138**	**2054193**	**2406560**	**7743943**
						2375,17	**29,25**	**2641427**	**32529**		**573625**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35		С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**м2**	**2499,9**	**516,00**	**--**	**1289948**	**--**	**1289948**	**--**	**1393144**
						--	**--**	**--**	**--**		**103196**	
36		С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**м2**	**1948,5**	**611,00**	**--**	**1190534**	**--**	**1190534**	**--**	**1285777**
						--	**--**	**--**	**--**		**95243**	
37		Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов/С626/**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**110,7**	**2855,80**	**30,59**	**316137**	**3386**	**174866**	**125531**	**477001**
						1245,57	**14,40**	**137885**	**1594**		**35333**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38		С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	52,6	516,00	--	27142	--	27142	--	29313
						--	--	--	--		2171	
39		С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	168,8	611,00	--	103137	--	103137	--	111388
						--	--	--	--		8251	
			отм. +2,700-манеж лист 5									
40		Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов/С626 ПС75/	м2 стен (за вычетом проемов)	700	2968,77	30,59	2078139	21413	1184827	793781	3101674
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1245,57	14,40	871899	10080		229754	
41		С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1400	516,00	--	722400	--	722400	--	780192
			отм. +4,200-бассейн лист 5			--	--	--	--		57792	
42		Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов/С626 ПС75/	м2 стен (за вычетом проемов)	502	2968,77	30,59	1490323	15356	849691	569254	2224344
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1245,57	14,40	625276	7229		164766	
43		С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1004	611,00	--	613444	--	613444	--	662520
			отм. +4,200-бассейн лист 5			--	--	--	--		49076	
44		Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов/С626 ПС75/	м2 стен (за вычетом проемов)	132,49	2404,12	30,59	318522	4053	149443	150240	506263
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1245,57	14,40	165026	1908		37501	
45		С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	264,98	611,00	--	161903	--	161903	--	174855
			отм. +6,000, манеж лист 6			--	--	--	--		12952	
46		Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие /С112/. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	196,9	4283,57	61,27	843435	12064	363700	426087	1371084
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2375,17	29,25	467671	5759		101562	
47		С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	555,96	516,00	--	286875	--	286875	--	309825

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		22950	
48		С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	231,64	611,00	--	141532	--	141532	--	152855
						--	--	--	--		11323	
49		Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов/С626/	м2 стен (за вычетом проемов)	12	2855,80	30,59	34270	367	18956	13608	51708
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1245,57	14,40	14947	173		3830	
50		С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	7,6	516,00	--	3922	--	3922	--	4236
						--	--	--	--		314	
51		С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	16,14	611,00	--	9862	--	9862	--	10651
			отм. +7,500, бассейн лист 6			--	--	--	--		789	
52		Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие /С112/. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	129	4283,57	61,27	552581	7904	238280	279153	898273
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2375,17	29,25	306397	3773		66539	
53		С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	274,9	516,00	--	141848	--	141848	--	153196
						--	--	--	--		11348	
54		С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	241,1	611,00	--	147312	--	147312	--	159097
						--	--	--	--		11785	
55		Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов/С626/	м2 стен (за вычетом проемов)	217,74	2855,80	30,59	621822	6660	343952	246911	938232
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1245,57	14,40	271210	3135		69499	
56		С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	4,11	516,00	--	2121	--	2121	--	2291
						--	--	--	--		170	
57		С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	431,37	611,00	--	263567	--	263567	--	284652
			отм. +9,600 манеж- лист 7			--	--	--	--		21085	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58		Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие /С112/. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	261,3	4283,57	61,27	1119297	16010	482655	565447	1819524
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2375,17	29,25	620632	7643		134780	
59		С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	988,66	516,00	--	510149	--	510149	--	550961
						--	--	--	--		40812	
60		С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	56,54	611,00	--	34546	--	34546	--	37310
						--	--	--	--		2764	
61		Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов/С626/	м2 стен (за вычетом проемов)	14,3	2855,80	30,59	40838	438	22588	16216	61618
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1245,57	14,40	17812	206		4564	
62		С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	2,98	516,00	--	1538	--	1538	--	1661
						--	--	--	--		123	
63		С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	25,62	611,00	--	15654	--	15654	--	16906
			отм. +10,800, бассейн лист 7			--	--	--	--		1252	
64		Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие /С112/. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	311	4283,57	61,27	1332190	19055	574457	672997	2165602
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2375,17	29,25	738678	9097		160415	
65		С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1007,16	516,00	--	519695	--	519695	--	561271
						--	--	--	--		41576	
66		С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	236,84	611,00	--	144709	--	144709	--	156286
			отм.+14,100 бассейн -/лист 8/			--	--	--	--		11577	
67		Е11-100402-0801 1110-0402-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с трехслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 125-175 мм. Глухие. Устройство /С113/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	525	6187,03	85,81	3248191	45051	1538732	1517316	5146747
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3170,30	40,95	1664408	21499		381241	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68		С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1751,43	516,00	--	903738	--	903738	--	976037
						--	--	--	--		72299	
69		С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1399,17	611,00	--	854893	--	854893	--	923284
						--	--	--	--		68391	
70		Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие /С112/. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	382,9	4283,57	61,27	1640179	23460	707266	828587	2666267
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2375,17	29,25	909453	11200		197501	
71		С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1531,6	516,00	--	790306	--	790306	--	853530
						--	--	--	--		63224	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				35699740	319841	22938415	11334364	50796833
		Стоимость общестроительных работ						12441484	152258	--	3762729	
		Материалы		Тенге				35699740				
		Всего заработная плата		Тенге				11271088				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12593742			
			Накладные расходы	Тенге				11667330				
			Сметная прибыль	Тенге				11334364				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3762729				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				50796833				
			Сметная заработная плата	Тенге								7373
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					12593742			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				50796833				
			Сметная заработная плата	Тенге					12593742			7373
			РАЗДЕЛ 3. Витражи, окна									
72		Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	АНО - 1.Дверь наруж, остекленная двупольная с порогом Alutech	шт	2	3945460,75	--	7890922	--	7890922	--	8522196
						--	--	--	--		631274	
73		Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	АНО - 2. Дверь наруж, остекленное двупольное с порогом Alutech	шт	9	2959091,10	--	26631820	--	26631820	--	28762366
						--	--	--	--		2130546	
74		Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	АНТ - 4. Дверь наружная глухая однопольная с порогом Schuco Alutech	шт	1	1659882,24	--	1659882	--	1659882	--	1792673
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				36182624	--	36182624	--	39077235
		Стоимость общестроительных работ						--	--	--	2894611	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36182624				
			Сметная прибыль	Тенге				36182624				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2894611				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				39077235				
								39077235				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 4.Перегородки												
75		Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	АНО - 1. Дверь остекленная двупольная с порогом Alutech (38,59м2)	шт	8	3703714,47	--	29629716	--	29629716	--	32000093
						--	--	--	--		2370377	
76		Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	АНО - 2. Дверь остекленная двупольная с порогом Alutech (14,5м2)	шт	4	3599181,81	--	14396727	--	14396727	--	15548465
						--	--	--	--		1151738	
77		Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	АНО - 4. Дверь остекденная остекленная с порогом Alutech (38,59м2)	шт	3	1697548,82	--	5092646	--	5092646	--	5500058
						--	--	--	--		407412	
78		Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	АНО - 5. Дверь остекленная двупольная с порогом Alutech (8,84м2)	шт	2	3630684,43	--	7261369	--	7261369	--	7842279
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			--	--	--		580910	
								56380458	--	56380458	--	60890895
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	4510437	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56380458				
			Сметная прибыль	Тенге				56380458				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4510437				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				60890895				
								60890895				
РАЗДЕЛ 5. Пол												
			Легкоатлетический манеж полы на отм. -1,200 /лист 63 РД 01 7.03.2021-А02-АР РД/									
					Тип-2.2							
79		Е11-110101-1407 1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=10	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 8до 200мм/	м2 пола	1380,77	2406,36	77,26	3322630	106678	2899618	339913	3955547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			229,10	32,79	316334	45275		293003	
80		С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /сетка 150х150 -1слой/	т	11,6398911	319930,00	--	3723950	--	3723950	--	4021866
81		Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /праймер/	м2 изолируемой поверхности	1380,77	--	--	--	--		297916	
						793,60	45,29	1095779	62535	303479	695609	1934699
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			528,52	7,42	729765	10245		143311	
82		Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /Техноэласт ЭПП 2х5мм/	м2 изолируемой поверхности	1380,77	2618,00	90,41	3614856	124835	2193022	1241218	5244559
						939,33	16,98	1296999	23445		388486	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83		Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	1380,77	1922,09	45,31	2653964	62563	1808836	748175	3674310
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			566,76	9,68	782565	13366		272171	
84		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.60мм/	м2 стяжки	1380,77	190,27	12,19	262719	16832	229511	23843	309487
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,86	6,51	16376	8989		22925	
85		С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /сетка 150х150 -1слой/	т	11,6398911	319930,00	--	3723950	--	3723950	--	4021866
86		Е11-110101-1407 1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=10	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 8до 200мм/	Тип-3.2							297916	
				м2 пола	204,66	2406,36	77,26	492486	15812	429786	50383	586298
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			229,10	32,79	46888	6711		43429	
87		С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /сетка 150х150 -1слой/	т	1,7252838	319930,00	--	551970	--	551970	--	596128
88		Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /праймер/	м2 изолируемой поверхности	204,66	793,60	45,29	162418	9269	44982	103104	286764
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			528,52	7,42	108167	1519		21242	
89		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.60мм/	м2 стяжки	204,66	190,27	12,19	38941	2494	34020	3534	45873
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,86	6,51	2427	1332		3398	
90		С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /сетка 150х150 -1слой/	т	1,7252838	319930,00	--	551970	--	551970	--	596128
91		Е11-110101-1407 1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=10	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 8до 200мм/	Тип-8.2							44158	
				м2 пола	5067,88	2406,36	77,26	12195144	391545	10642548	1247593	14518156

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			229,10	32,79	1161051	166176		1075419	
92		С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /сетка 150х150 -1слой/	т	42,7222284	319930,00	--	13668123	--	13668123	--	14761573
93		Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /праймер/	м2 изолируемой поверхности	5067,88	--	--	--	--		1093450	
						793,60	45,29	4021870	229525	1113869	2553115	7100984
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			528,52	7,42	2678476	37604		525999	
94		Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. ШлиФовка /топинг/	м2 покрытия	5067,88	1552,43	84,36	7867529	427526	1484889	5782309	14741825
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1175,07	38,73	5955114	196279		1091987	
					Закрытый плавательный бассейн полы на отм. +0,000 (начало)							
					Тип-8							
95		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1475,58	849,45	36,07	1253431	53224	492091	692954	2102096
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			479,89	19,70	708116	29069		155711	
96		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.30мм/	м2 стяжки	1475,58	190,27	12,19	280759	17987	245272	25480	330738
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,86	6,51	17500	9606		24499	
97		Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /праймер/	м2 изолируемой поверхности	1475,58	793,60	45,29	1171020	66829	324317	743373	2067544
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			528,52	7,42	779874	10949		153151	
98		Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	282,13	2979,53	90,41	840615	25508	550094	253616	1181769
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			939,33	16,98	265013	4791		87538	
99		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1475,58	849,45	36,07	1253431	53224	492091	692954	2102096
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			479,89	19,70	708116	29069		155711	
100		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.50мм/	м2 стяжки	1475,58	570,81	36,57	842276	53962	735813	76454	992228

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			35,58	19,54	52501	28833		73498	
101		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,8407474	20737,14	1689,94	17435	1421	--	15209	35255
						19047,20	831,18	16014	699		2611	
102		С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,8407474	337503,00	--	283755	--	283755	--	306455
						--	--	--	--		22700	
103		Е11-110101-3107 1111-0101-3107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 штук	м2 покрытия	1475,58	20165,10	323,08	29755218	476731	23801370	5303229	37863122
						3711,84	111,56	5477117	164616		2804676	
104		Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	Тип-9								
				м2 изолируемой поверхности	332,42	470,73	39,35	156480	13081	--	141342	321647
						431,38	20,95	143399	6964		23826	
105		С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	17,11963	28681,00	--	491008	--	491008	--	530289
						--	--	--	--		39281	
106		Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	332,42	209,08	0,70	69502	233	51481	16836	93245
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			53,51	0,37	17788	123		6907	
107		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,9906116	20737,14	1689,94	20542	1674	--	17919	41538
						19047,20	831,18	18868	823		3077	
108		С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,9906116	337503,00	--	334334	--	334334	--	361081
						--	--	--	--		26747	
109		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	Тип-8								
				м2 стяжки	143,77	849,45	36,07	122125	5186	47945	67516	204813
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			479,89	19,70	68994	2832		15171	
110		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.30мм/	м2 стяжки	143,77	190,27	12,19	27355	1753	23897	2483	32225
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,86	6,51	1705	936		2387	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111		Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /праймер/	м2 изолируемой поверхности	143,77	793,60	45,29	114096	6512	31599	72429	201447
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			528,52	7,42	75985	1067		14922	
112		Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /Техноэласт ЭПП-5мм/	м2 изолируемой поверхности	143,77	2618,00	90,41	376390	12998	228345	129239	546080
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			939,33	16,98	135047	2441		40450	
113		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	143,77	849,45	36,07	122125	5186	47945	67516	204813
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			479,89	19,70	68994	2832		15171	
114		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.50мм/	м2 стяжки	143,77	570,81	36,57	82065	5257	71693	7449	96675
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			35,58	19,54	5115	2809		7161	
115		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4284346	20737,14	1689,94	8885	724	--	7750	17966
						19047,20	831,18	8160	356		1331	
116		С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4284346	337503,00	--	144598	--	144598	--	156166
						--	--	--	--		11568	
117		Е11-110101-3107 1111-0101-3107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 штук	м2 покрытия	747,11	20165,10	323,08	15065548	241377	12051018	2685110	19170711
						3711,84	111,56	2773153	83348		1420053	
						Легкоатлетический манеж полы на отм. +9,600 /лист 65 РД 01 7.03.2021-А02-АР РД/						
						Тип-3						
118		Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	13,44	470,73	39,35	6327	529	--	5715	13005
						431,38	20,95	5798	282		963	
119		С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	0,415296	28681,00	--	11911	--	11911	--	12864
						--	--	--	--		953	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120		Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13,44	209,08	0,70	2810	9	2082	681	3770
						53,51	0,37	719	5		279	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,44	849,45	36,07	11417	485	4482	6312	19147
						479,89	19,70	6450	265		1418	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ.70мм/	м2 стяжки	13,44	951,36	60,96	12786	820	11169	1161	15062
						59,30	32,57	797	438		1116	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0400512	20737,14	1689,94	831	67	--	724	1680
						19047,20	831,18	763	33		124	
124		С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0400512	337503,00	--	13517	--	13517	--	14598
						--	--	--	--		1081	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				110840891	2494391	83896350	23822247	145436188
								24450148	894127	--	10773049	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				110840891				
		Материалы		Тенге				60397266				
		Всего заработная плата		Тенге					25344275			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23499086				
			Накладные расходы	Тенге				23822247				
			Сметная прибыль	Тенге				10773049				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				145436187				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14636
			Сметная заработная плата	Тенге					25344275			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				145436187				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14636
			Сметная заработная плата	Тенге					25344275			
РАЗДЕЛ 6. Кровля												
			№3									
125		Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	689	759,40	118,36	523227	81550	224360	222720	805623
						315,41	35,95	217317	24770		59676	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126		Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=95	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	689	1810,76	166,85	1247614	114960	1056072	103931	1459669
						111,15	52,81	76582	36386		108124	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127		Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	506,05	842,31	45,29	426251	22919	135874	254940	735686
						528,52	7,42	267458	3755		54495	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128		Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 К=2	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	689	852,53	33,91	587393	23364	289256	261780	917107
						398,80	14,18	274773	9770		67934	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129		С1235-103-0417 235-103-0417 РСНБ РК 2015	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0 /2слоя/**	м2	1149,77	1285,00	--	1477454	--	1477454	--	1595650
						--	--	--	--		118196	
130		С1235-103-0416 235-103-0416 РСНБ РК 2015	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2 /1слой/**	м2	574,885	1354,00	--	778394	--	778394	--	840666
						--	--	--	--		62272	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5040333	242793	3961410	843371	6354401
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				836130	74681	--	470697	
		Материалы		Тенге				5040333				
		Всего заработная плата		Тенге				1705561				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					910811			
			Накладные расходы	Тенге				2255848				
			Сметная прибыль	Тенге				843371				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				470697				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6354401				
			Сметная заработная плата	Тенге								536
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					910811			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6354401				
			Сметная заработная плата	Тенге								536
									910811			
			РАЗДЕЛ 7. Фасад									
			Сендвич-панели-лист 41, 01 7.03.2021-А02-АР-РД									
131		Е11-090402-0106 1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями толщина 200мм**	м2	1033,77	16878,14	1064,02	17448115	1099952	15827350	593609	19485062
						503,80	328,40	520813	339490		1443338	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Облицовка гранитом -манеж /лист 56 01 7.03.2021-А02-АР-РД/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132		Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Устройство несущего каркаса	м2	1325	2028,68	19,60	2688001	25970	--	2134172	5207947
						2009,08	4,29	2662031	5684		385774	
133		С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,497	330422,00	--	494642	--	494642	--	534213
						--	--	--	--		39571	
134		С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,806	319930,00	--	577794	--	577794	--	624017
						--	--	--	--		46223	
135		С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,794	307964,00	--	552487	--	552487	--	596686
						--	--	--	--		44199	
136		Е11-260101-2202 1126-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	40	51386,47	1320,61	2055459	52824	651829	1047455	3351148
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			33770,16	685,61	1350806	27424		248233	
137		С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	41,2	28681,00	--	1181657	--	1181657	--	1276190
						--	--	--	--		94533	
138		Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	389	2401,64	7,70	934238	2995	686348	228660	1255930
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			629,55	2,51	244895	976		93032	
139		Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	389	-1049,21	-4,05	-408143	-1576	-343172	-59500	-505055
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-162,97	-1,50	-63395	-584		-37411	
140		С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	408,45	1066,00	--	435408	--	435408	--	470241
						--	--	--	--		34833	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141		Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм /П75/	м2 поверхности	390	2935,26	15,11	1144751	5893	681244	350149	1614492
						1173,37	7,97	457614	3108		119592	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142		Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	664	235,97	0,27	156684	179	123936	26130	197439
						49,05	0,14	32569	93		14625	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143		Е11-150101-0101 1115-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2 поверхности облицовки	1325	23356,31	137,62	30947111	182346	1289345	23652586	58967672
						22245,60	68,16	29475420	90312		4367976	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144		С1231-201-0101 231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	1325	10110,00	--	13395750	--	13395750	--	14467410
						--	--	--	--		1071660	
			Облицовка гранитом -бассейн /лист 56 01 7.03.2021-А02-АР-РД/									
145		Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Устройство несущего каркаса	м2	754	2028,68	19,60	1529625	14779	--	1214465	2963617
						2009,08	4,29	1514846	3235		219527	
146		С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,093	330422,00	--	361151	--	361151	--	390043
						--	--	--	--		28892	
147		С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,838	319930,00	--	268101	--	268101	--	289549
						--	--	--	--		21448	
148		С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,915	307964,00	--	281787	--	281787	--	304330
						--	--	--	--		22543	
149		Е11-260101-2202 1126-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	29	51386,47	1320,61	1490208	38298	472575	759405	2429582
						33770,16	685,61	979335	19883		179969	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150		С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	29,87	28681,00	--	856701	--	856701	--	925237
151		Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	337	2401,64	7,70	809353	2595	594600	198094	1088043
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			629,55	2,51	212158	846		80596	
152		Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	337	-1049,21	-4,05	-353584	-1365	-297298	-51547	-437541
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-162,97	-1,50	-54921	-506		-32410	
153		С1235-103-0312 235-103-0312 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	353,85	1066,00	--	377204	--	377204	--	407380
154		Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм /П75/	м2 поверхности	340	2935,26	15,11	997988	5138	593904	305258	1407506
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1173,37	7,97	398946	2710		104260	
155		Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	395	235,97	0,27	93208	106	73727	15544	117452
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			49,05	0,14	19375	55		8700	
156		Е11-150101-0101 1115-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2 поверхности облицовки	754	23356,31	137,62	17610658	103766	733710	13459660	33555943
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22245,60	68,16	16773182	51393		2485625	
157		С1231-201-0101 231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	754	10110,00	--	7622940	--	7622940	--	8232775
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	--	--		609835	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				103549294	1531900	47493720	43874140	159217308
								54523674	544119	--	11793875	
								86101179				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				5260746				
		Всего заработная плата		Тенге					54207490			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26405622				
			Накладные расходы	Тенге				43280531				
			Сметная прибыль	Тенге				10350537				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				139732247				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26463
			Сметная заработная плата	Тенге					54207490			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17448115				
		Материалы		Тенге				15827350				
		Всего заработная плата		Тенге					860303			
			Накладные расходы	Тенге				593609				
			Сметная прибыль	Тенге				1443338				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19485062				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432
			Сметная заработная плата	Тенге					860303			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				159217309				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26895
			Сметная заработная плата	Тенге					55067793			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								534975889
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					102904834				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					9833825			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3135598			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						291463583		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							91145802	
			- Накладные расходы	Тенге							39627846	
			- Сметная прибыль	Тенге								534 975 889
			Итого по АКТУ:									6 419 711
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								541 395 600
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									11 910 703
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%				-				
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									553 306 303
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								11 066 126
			Итого с непредвиденными работами и затратами									564 372 429
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								619 319 898
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								74 318 388
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									693 638 286

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

390050

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Открытый стадион с трибунами и подтрибуными помещениями(А09)

АКТ выполненных работ №366
за ноябрь месяц 2024 года

на Вентиляция

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Вентиляция П1-П4									
1	1	Е11-200501-0301 1120-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Клапаны с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка**	клапан	1	6974,85	319,18	6975	319	1445	5238	13190
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5211,36	133,41	5211	133		977	
2	3	Е11-200501-0301 1120-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Клапаны с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка**	клапан	1	6974,85	319,18	6975	319	1445	5238	13190
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5211,36	133,41	5211	133		977	
3	5	Е11-200501-0301 1120-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Клапаны с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка**	клапан	1	6974,85	319,18	6975	319	1445	5238	13190
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5211,36	133,41	5211	133		977	
4	7	Е11-200501-0301 1120-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Клапаны с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка**	клапан	1	6974,85	319,18	6975	319	1445	5238	13190

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						5211,36	133,41	5211	133		977	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	18	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	1620	655,00	--	1061100	--	1061100	--	1145988
						--	--	--	--		84888	
6	26	С1246-304-0969 246-304-0969 РСНБ РК 2015	**Решетка наружная воздухозаборная 1500х700/Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 1000 мм**	шт.	1	38331,00	--	38331	--	38331	--	41397
						--	--	--	--		3066	
7	27	С1246-304-0969 246-304-0969 РСНБ РК 2015	**Решетка наружная воздухозаборная 1500х500/Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 1000 мм**	шт.	1	38331,00	--	38331	--	38331	--	41397
						--	--	--	--		3066	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1165662	1276	1143542	20952	1281542
								20844	532	--	94928	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1137762				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1137762				
			Сметная прибыль	Тенге				91020				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1228782				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				27900				
		Материалы		Тенге				5776				
		Всего заработная плата		Тенге					21376			
		Сдача и испытание		Тенге				1052				
			Накладные расходы	Тенге				20952				
			Сметная прибыль	Тенге				3908				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				52760				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					21376			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1281542				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					21376			
			РАЗДЕЛ 6. Тепловой узел									
8	104	Е11-180801-0303 1118-0801-0303 РСНБ РК 2015	**Теплообменники пластинчатые массой от 200 до 300 кг. Установка в тепловом пункте**	теплообменник	6	13875,25	430,15	83252	2581	--	79916	176221
						13445,11	146,00	80671	876		13053	
			Подраздел 1.Регулятор перепада давления									
9	125	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	6	28069,23	504,89	168415	3029	23666	140024	333114
						23619,96	193,58	141720	1161		24675	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	126	511-401-0125 511-401-0125 РСНБ РК 2015	**Насос циркуляционный DN 32, PN 16, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт**	шт.	2	453215,09	--	906430	--		--	906430

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	906430	--	
11	127	511-403-0209 511-403-0209 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 12,0 м3/ч, Н 6,2 м вод. ст., фланцевый	шт.	2	494642,32	--	989285	--		--	989285
						--	--	--	--	989285	--	
12	128	511-401-0132 511-401-0132 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный DN 40, PN 16, Н 8,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт, 4600 об/мин	шт.	2	471633,49	--	943267	--		--	943267
						--	--	--	--	943267	--	
				Прибор учета тепла в составе								
13	133	Е11-180701-0104 1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	20097,02	462,96	40194	926	26259	12931	57375
						6504,57	92,70	13009	185		4250	
14	140	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	2	6986,73	763,99	13973	1528	166	12648	28750
						6139,27	313,55	12279	627		2130	
15	172	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	12	6952,94	110,29	83435	1324	59347	22804	114738
						1896,96	42,14	22764	506		8499	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	173	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	14	5614,44	82,55	78602	1155	58274	19251	105681
						1369,52	33,59	19173	470		7828	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	174	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8	4626,67	82,55	37013	661	25396	11000	51854
						1369,52	33,59	10956	269		3841	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	175	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	32	3785,40	56,98	121133	1824	79655	39601	173593
						1239,18	23,61	39654	756		12859	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	**176**	**Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8**	**3169,70**	**47,68**	**25358**	**382**	**16619**	**8348**	**36403**
						1044,62	**20,20**	**8357**	**162**		**2696**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	**177**	**Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8**	**3010,98**	**25,15**	**24088**	**201**	**18891**	**4986**	**31400**
						624,46	**11,49**	**4996**	**92**		**2326**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	**178**	**Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8**	**2503,75**	**25,15**	**20030**	**201**	**14833**	**4986**	**27017**
						624,46	**11,49**	**4996**	**92**		**2001**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				277904				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11231			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					4320			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						323109		
			Оборудование, инвентарь	Тенге						2838982		
		Накладные расходы		Тенге							276579	
		Сметная прибыль		Тенге							71105	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								3798907
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3534475	13812	323106	356495	3975128
								358575	5196	2838982	84158	
		Стоимость оборудования		Тенге				2805318				
		Заготов.складские расходы		Тенге				33664				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2838982				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				695493				
		Материалы		Тенге				323109				
		Всего заработная плата		Тенге					363771			
		Сдача и испытание		Тенге				7449				
			Накладные расходы	Тенге				356495				
			Сметная прибыль	Тенге				84158				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1136146				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
			Сметная заработная плата	Тенге					363771			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3975128				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
			Сметная заработная плата	Тенге					363771			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5256670
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				379419				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15088			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5728			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1466647		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2838982		
			- Накладные расходы	Тенге							377447	
			- Сметная прибыль	Тенге							179086	
			Итого по АКТУ:									5 256 670
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									2 838 982
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									2 417 688
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								29 012
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									2 446 700
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								53 827
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									2 500 528
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								50 011
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									5 389 520
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								5 914 246
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								709 709
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									6 623 955

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: _____**Макишев С.К.**
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Открытый стадион с трибунами и подтрибуными помещениями(А09)

АКТ выполненных работ № 366/1
за ноябрь месяц 2024 года

на Вентиляция

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. У1-У23									
1	95	Прайс-лист-п.5121	**Воздушная тепловая электрическая завеса Grand-40-20-E19**	**шт**	12	995525,16	--	11946302	--		--	11946302
						--	--	--	--	11946302	--	
2	96	Прайс-лист-.5122	**Воздушная тепловая электрическая завеса Grand-40-15-E15**	**шт**	7	694408,54	--	4860860	--		--	4860860
						--	--	--	--	4860860	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				16807162	--	--	--	16807162
								--	--	16807162	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				16607867				
		Заготов.складские расходы		Тенге				199295				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				16807162				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16807162				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16807162
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						16807162		
			Итого по АКТУ:									16 807 162
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									16 807 162
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									0
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**0**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**16 807 162**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								**18 443 512**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**2 213 221**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**20 656 734**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: _____**Макишев С.К.**
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Открытый стадион с трибунами и подтрибуными помещениями(А09)

АКТ выполненных работ №367
за ноябрь месяц 2024 года

на Система управления зданием
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Оборудование DDC							
1	4	**Прайс-лист-п.3845**	**Станция автоматизации PXC001-E.D Siemens**	**шт**	**2**	**1012113,79**	**--**	**2024228**	**--**		**--**	**2024228**
						--	--	--	--	2024228	--	
2	5	**Прайс-лист-п.3846**	**Станция автоматизации PXC100-E.D Siemens**	**шт**	**3**	**1391650,81**	**--**	**4174952**	**--**		**--**	**4174952**
						--	--	--	--	4174952	--	
3	8	**Прайс-лист-п.3848**	**Сенсорная панель 15.6;**	**шт**	**1**	**2252830,60**	**--**	**2252831**	**--**		**--**	**2252831**
						--	--	--	--	2252831	--	
4	16	**Прайс-лист-п.3854**	**Модуль питания 24 В постоянного тока, 1,2А TXS1.12F10 Siemens**	**шт**	**4**	**145838,88**	**--**	**583356**	**--**		**--**	**583356**
						--	--	--	--	583356	--	
			Полевое оборудование									
5	24	**Прайс-лист-п.3860 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3860**	**Привод амортизатора 2Поз.230VAS. 0/10VDC Siemens, GCA326.1E**	**шт**	**4**	**148729,18**	**--**	**594917**	**--**	**594917**	**--**	**642510**
						--	--	--	--		47593	
6	30	**Прайс-лист-п.3864 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3864**	**Канальный датчик температуры Siemens**	**шт**	**4**	**40125,90**	**--**	**160504**	**--**	**160504**	**--**	**173344**
						--	--	--	--		12840	