35	45	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	100,2	2144,76	47,68	214905	4777	105457	104561	345023
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1044,62	20,20	104671	2024		25557	
36	46	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	87,8	3169,70	47,68	278300	4187	182395	91621	399515
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1044,62	20,20	91718	1774		29594	
37	47	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	84,4	3785,40	56,98	319488	4809	210092	104448	457851
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1239,18	23,61	104587	1993		33915	
38	48	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	874,34	655,00	--	572693	--	572693	--	618508
39	49	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	411,6	825,15	87,88	339632	36171	136368	141480	519601
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			405,96	46,32	167093	19065		38489	
40	50	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	131	325,00	--	42575	--	42575	--	45981
41	51	С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	1,4	482,00	--	675	--	675	--	729
42	52	С1234-303-0313 234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	97,2	545,00	--	52974	--	52974	--	57212
43	53	С1234-303-0316 234-303-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	90	737,00	--	66330	--	66330	--	71636

44	54	С1234-303-0319 234-303-0319 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм**	м	92	879,00	--	80868	--	80868	--	87337
						--	--	--	--		6469	
45	55	С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука**	м	411,6	130,00	--	53508	--	53508	--	57789
						--	--	--	--		4281	
46	56	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	75	108,73	2,75	8155	206	3294	3231	12297
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,07	0,37	4655	28		911	
47	57	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**	м2	75	245,55	7,13	18416	535	12670	3653	23835
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,48	1,11	5211	83		1766	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14209057	170333	7959921	5961787	21784513
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6078803	49400	--	1613669	
		Материалы		Тенге				3688572				
		Всего заработная плата		Тенге				152330				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					196135			
			Накладные расходы	Тенге				3322369				
			Сметная прибыль	Тенге				148364				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				306956				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4143892				
			Сметная заработная плата	Тенге								102
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					196135			
		Материалы		Тенге				10520485				
		Всего заработная плата		Тенге				1199164				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5932068			
		Сдача и испытание		Тенге				3286057				
			Накладные расходы	Тенге				5805				
			Сметная прибыль	Тенге				5813423				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1306713				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17640621				
			Сметная заработная плата	Тенге								3244
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5932068			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21784513				
			Сметная заработная плата	Тенге								3346
									6128203			
РАЗДЕЛ 3.Блок В02												
48	65	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	5	642,34	0,70	3212	4	92	3055	6768
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			623,10	0,37	3116	2		501	

49	66	С1245-510-0202 245-510-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	5	8569,00	--	42845	--	42845	--	46273
						--	--	--	--		3428	
50	67	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Кран/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	58	2914,03	136,45	169014	7914	15902	144400	338487
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2503,41	37,06	145198	2149		25073	
51	68	С1242-207-0901 242-207-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	53	2561,00	--	135733	--	135733	--	146592
						--	--	--	--		10859	
52	69	С1242-207-3801 242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный, для спуска воздуха DN 15	шт.	5	278,00	--	1390	--	1390	--	1501
						--	--	--	--		111	
53	74	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Кран/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	50	2914,03	136,45	145702	6823	13709	124483	291800
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2503,41	37,06	125170	1853		21615	
54	75	С1242-207-0601 242-207-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	44	2420,00	--	106480	--	106480	--	114998
						--	--	--	--		8518	
55	77	С1242-207-0604 242-207-0604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	6263,00	--	25052	--	25052	--	27056
						--	--	--	--		2004	
56	78	С1242-207-0605 242-207-0605 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	13947,00	--	27894	--	27894	--	30126
						--	--	--	--		2232	
57	81	Е11-181101-0204 1118-1101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления. Установка	1 узел	6	12442,09	176,24	74653	1058	12131	60796	146284
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10243,95	95,43	61464	573		10836	
58	82	С1245-509-0204 245-509-0204 РСНБ РК 2015	Коллектор для теплых полов на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 249 мм	шт.	2	13749,00	--	27498	--	27498	--	29698
						--	--	--	--		2200	

59	83	С1245-509-0207 245-509-0207 РСНБ РК 2015	Коллектор для теплых полов на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 399 мм	шт.	4	22438,00	--	89752	--	89752	--	96932
						--	--	--	--		7180	
60	86	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	81,5	1883,02	25,15	153466	2049	100524	50793	220600
						624,46	11,49	50893	936		16341	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	87	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	83,2	1957,40	25,15	162856	2093	108808	51853	231885
						624,46	11,49	51955	956		17177	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	88	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	141,4	2241,89	25,15	317003	3557	225147	88125	437538
						624,46	11,49	88299	1625		32410	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	89	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	74,7	2503,75	25,15	187030	1878	138505	46555	252272
						624,46	11,49	46647	858		18687	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	90	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	19,7	2144,76	47,68	42252	939	20734	20557	67834
						1044,62	20,20	20579	398		5025	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	91	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	14,2	3785,40	56,98	53753	809	35348	17573	77032
						1239,18	23,61	17596	335		5706	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	92	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	40,7	4626,67	82,55	188305	3360	129206	55964	263811
						1369,52	33,59	55739	1367		19542	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	93	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	541,22	655,00	--	354499	--	354499	--	382859
						--	--	--	--		28360	

68	94	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	152,2	825,15	87,88	125588	13375	50426	52316	192136	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			405,96	46,32	61787	7050		14232		
69	95	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	м	10,1	325,00	--	3282	--	3282	--	3545	
						--	--	--	--		263		
70	96	С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм**	м	69,6	482,00	--	33547	--	33547	--	36231	
						--	--	--	--		2684		
71	97	С1234-303-0313 234-303-0313 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм**	м	12,6	545,00	--	6867	--	6867	--	7416	
						--	--	--	--		549		
72	98	С1234-303-0319 234-303-0319 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм**	м	15,5	879,00	--	13624	--	13624	--	14714	
						--	--	--	--		1090		
73	99	С1234-303-0321 234-303-0321 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм**	м	44,4	1136,00	--	50438	--	50438	--	54473	
						--	--	--	--		4035		
74	100	С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука**	м	152,2	130,00	--	19786	--	19786	--	21369	
						--	--	--	--		1583		
75	101	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	45,3	108,73	2,75	4925	125	1988	1952	7427	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,07	0,37	2812	17		550		
76	102	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**	м2	45,3	245,55	7,13	11123	323	7653	2206	14396	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,48	1,11	3147	50		1066		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2577569	44307	1798860	720628	3562053	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				734402	18169	--	263857		
		Материалы		Тенге				1080323					
								60067					

		Всего заработная плата		Тенге					74863			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				938687				
			Накладные расходы	Тенге				56474				
			Сметная прибыль	Тенге				90944				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1227741				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
			Сметная заработная плата	Тенге					74863			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1497246				
		Материалы		Тенге				800103				
		Всего заработная плата		Тенге					677708			
		Сдача и испытание		Тенге				1821				
			Накладные расходы	Тенге				664154				
			Сметная прибыль	Тенге				172913				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2334313				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								375
			Сметная заработная плата	Тенге					677708			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3562054				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414
			Сметная заработная плата	Тенге					752571			
		РАЗДЕЛ 4.Блок В03										
77	110	**Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**1**	**642,34**	**0,70**	**642**	**--**	**19**	**611**	**1353**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**623,10**	**0,37**	**623**	**--**		**100**	
78	111	**С1245-510-0202 245-510-0202 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15**	**шт.**	**1**	**8569,00**	**--**	**8569**	**--**	**8569**	**--**	**9255**
						--	**--**	**--**	**--**		**686**	
79	128	**Е11-181101-0204 1118-1101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления. Установка**	**1 узел**	**6**	**12442,09**	**176,24**	**74653**	**1058**	**12131**	**60796**	**146284**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**10243,95**	**95,43**	**61464**	**573**		**10836**	
80	129	**С1245-509-0204 245-509-0204 РСНБ РК 2015**	**Коллектор для теплых полов на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 249 мм**	**шт.**	**2**	**13749,00**	**--**	**27498**	**--**	**27498**	**--**	**29698**
						--	**--**	**--**	**--**		**2200**	
81	130	**С1245-509-0207 245-509-0207 РСНБ РК 2015**	**Коллектор для теплых полов на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 399 мм**	**шт.**	**4**	**22438,00**	**--**	**89752**	**--**	**89752**	**--**	**96932**
						--	**--**	**--**	**--**		**7180**	
82	133	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**81,7**	**1883,02**	**25,15**	**153843**	**2055**	**100770**	**50918**	**221142**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**624,46**	**11,49**	**51018**	**939**		**16381**	

83	134	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	83,2	1957,40	25,15	162856	2093	108808	51853	231885
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			624,46	11,49	51955	956		17177	
84	135	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	186,5	2241,89	25,15	418112	4691	296959	116233	577092
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			624,46	11,49	116462	2143		42748	
85	136	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	38	2503,75	25,15	95142	956	70457	23683	128331
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			624,46	11,49	23729	437		9506	
86	137	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	65	2144,76	47,68	139409	3099	68410	67829	223817
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1044,62	20,20	67900	1313		16579	
87	138	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	14,1	4626,67	82,55	65236	1164	44762	19388	91394
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1369,52	33,59	19310	474		6770	
88	139	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40,6	5614,44	82,55	227946	3352	168991	55827	306475
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1369,52	33,59	55603	1364		22702	
89	140	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	551,94	655,00	--	361521	--	361521	--	390443
90	141	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	211,4	825,15	87,88	174437	18578	70039	72665	266870
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			405,96	46,32	85820	9792		19768	

91	142	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	м	60,1	325,00	--	19532	--	19532	--	21095
						--	--	--	--		1563	
92	143	С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм**	м	29,6	482,00	--	14267	--	14267	--	15408
						--	--	--	--		1141	
93	144	С1234-303-0313 234-303-0313 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм**	м	62	545,00	--	33790	--	33790	--	36493
						--	--	--	--		2703	
94	145	С1234-303-0321 234-303-0321 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм**	м	15,4	1136,00	--	17494	--	17494	--	18894
						--	--	--	--		1400	
95	146	С1234-303-0323 234-303-0323 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм**	м	44,3	1661,00	--	73582	--	73582	--	79469
						--	--	--	--		5887	
96	147	С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука**	м	211,4	130,00	--	27482	--	27482	--	29681
						--	--	--	--		2199	
97	148	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	53	108,73	2,75	5763	146	2327	2283	8690
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,07	0,37	3290	20		644	
98	149	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**	м2	53	245,55	7,13	13014	378	8954	2581	16843
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,48	1,11	3682	59		1248	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2204540	37570	1626114	524667	2947544
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				540856	18070	--	218340	
		Материалы		Тенге				866701				
		Всего заработная плата		Тенге				81320				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					102663			
			Накладные расходы	Тенге				673487				
			Сметная прибыль	Тенге				77529				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				75541				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1019771				
			Сметная заработная плата	Тенге					102663			54

		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1337839				
		Материалы		Тенге				871309				
		Всего заработная плата		Тенге					456263			
		Сдача и испытание		Тенге				1821				
			Накладные расходы	Тенге				447138				
			Сметная прибыль	Тенге				142799				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1927776				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
			Сметная заработная плата	Тенге					456263			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2947547				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297
			Сметная заработная плата	Тенге					558926			
			РАЗДЕЛ 5.Блок В04									
99	153	Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конвекторы. Установка**	кВт	15,6	1639,15	95,93	25571	1497	701	23691	53203
						1498,28	51,35	23373	801		3941	
100	172	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый/Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 100 мм. Установка**	фильтр	1	3586,98	567,69	3587	568	57	3075	7195
						2961,58	175,86	2962	176		533	
101	173	С1242-404-0403 242-404-0403 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25**	шт.	1	17549,00	--	17549	--	17549	--	18953
						--	--	--	--		1404	
102	175	Е11-181101-0204 1118-1101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления. Установка**	1 узел	6	12442,09	176,24	74653	1058	12131	60796	146284
						10243,95	95,43	61464	573		10836	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	176	С1245-509-0207 245-509-0207 РСНБ РК 2015	**Коллектор для теплых полов на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 399 мм**	шт.	1	22438,00	--	22438	--	22438	--	24233
						--	--	--	--		1795	
104	177	С1245-509-0208 245-509-0208 РСНБ РК 2015	**Коллектор для теплых полов на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 449 мм**	шт.	4	25244,00	--	100976	--	100976	--	109054
						--	--	--	--		8078	
105	178	С1245-509-0209 245-509-0209 РСНБ РК 2015	**Коллектор для теплых полов на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 499 мм**	шт.	1	28316,00	--	28316	--	28316	--	30581
						--	--	--	--		2265	
106	179	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	1461,5	2785,70	30,43	4071301	44474	32284	3915812	8626082
						2733,18	0,81	3994543	1184		638969	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

107	181	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	65,8	1883,02	25,15	123903	1655	81159	41009	178105
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			624,46	11,49	41089	756		13193	
108	182	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	176,2	1957,40	25,15	344894	4432	230432	109813	491084
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			624,46	11,49	110030	2025		36377	
109	183	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	115,1	2241,89	25,15	258042	2894	183273	71734	356158
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			624,46	11,49	71875	1322		26382	
110	184	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	157,6	2503,75	25,15	394591	3964	292212	98221	532237
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			624,46	11,49	98415	1811		39425	
111	190	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	400,7	825,15	87,88	330638	35213	132757	137734	505841
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			405,96	46,32	162668	18560		37470	
112	191	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	36,7	276,00	--	10129	--	10129	--	10939
						--	--	--	--		810	
113	192	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	11,9	325,00	--	3868	--	3868	--	4177
						--	--	--	--		309	
114	193	С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	137,4	482,00	--	66227	--	66227	--	71525
						--	--	--	--		5298	

115	194	С1234-303-0313 234-303-0313 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм**	м	37,9	545,00	--	20656	--	20656	--	22308
						--	--	--	--		1652	
116	195	С1234-303-0316 234-303-0316 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм**	м	65	737,00	--	47905	--	47905	--	51737
						--	--	--	--		3832	
117	196	С1234-303-0321 234-303-0321 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм**	м	39,2	1136,00	--	44531	--	44531	--	48093
						--	--	--	--		3562	
118	197	С1234-303-0323 234-303-0323 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм**	м	72,6	1661,00	--	120589	--	120589	--	130236
						--	--	--	--		9647	
119	198	С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука**	м	400,7	130,00	--	52091	--	52091	--	56258
						--	--	--	--		4167	
120	199	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	72	108,73	2,75	7829	198	3162	3102	11805
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,07	0,37	4469	27		874	
121	200	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**	м2	72	245,55	7,13	17680	513	12164	3507	22882
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,48	1,11	5003	80		1695	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				6187964	96466	1515607	4468494	11508970
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4575891	27315	--	852514	
		Материалы		Тенге				891422				
		Всего заработная плата		Тенге				148082				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					190807			
			Накладные расходы	Тенге				535275				
			Сметная прибыль	Тенге				144343				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				82858				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1118623				
			Сметная заработная плата	Тенге								100
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					190807			
		Материалы		Тенге				5296542				
		Всего заработная плата		Тенге				832249				
		Сдача и испытание		Тенге					4412399			
			Накладные расходы	Тенге				2648				
			Сметная прибыль	Тенге				4324151				
				Тенге				769656				

			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				10390349					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2382
			Сметная заработная плата	Тенге					4412399				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11508972					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2482
			Сметная заработная плата	Тенге					4603206				
			РАЗДЕЛ 6.Блок В05, Блок В06										
122	215	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром до 50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	10	949,61	2,65	9496	26	1109	8202	19114	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			836,12	0,82	8361	8		1416		
123	216	С1245-506-0106 245-506-0106 РСНБ РК 2015	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25**	шт.	3	22642,00	--	67926	--	67926	--	73360	
						--	--	--	--		5434		
124	218	С1245-506-0108 245-506-0108 РСНБ РК 2015	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40**	шт.	2	36946,00	--	73892	--	73892	--	79803	
						--	--	--	--		5911		
125	219	С1242-312-0301 242-312-0301 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	3	55096,00	--	165288	--	165288	--	178511	
						--	--	--	--		13223		
126	221	С1242-312-0303 242-312-0303 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	1	75604,00	--	75604	--	75604	--	81652	
						--	--	--	--		6048		
127	222	С1242-312-0304 242-312-0304 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	1	92666,00	--	92666	--	92666	--	100079	
						--	--	--	--		7413		
128	231	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый/Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 100 мм. Установка**	фильтр	2	3586,98	567,69	7174	1136	115	6149	14389	
						2961,58	175,86	5923	352		1066		
129	234	С1242-404-0405 242-404-0405 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40**	шт.	2	21959,00	--	43918	--	43918	--	47431	
						--	--	--	--		3513		
130	235	Е11-181101-0204 1118-1101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления. Установка**	1 узел	18	12442,09	176,24	223958	3173	36394	182387	438852	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10243,95	95,43	184391	1718		32508		

131	236	С1245-509-0206 245-509-0206 РСНБ РК 2015	Коллектор для теплых полов на семь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 349 мм	шт.	3	19645,00	--	58935	--	58935	--	63650
						--	--	--	--		4715	
132	237	С1245-509-0208 245-509-0208 РСНБ РК 2015	Коллектор для теплых полов на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 449 мм	шт.	10	25244,00	--	252440	--	252440	--	272635
						--	--	--	--		20195	
133	238	С1245-509-0209 245-509-0209 РСНБ РК 2015	Коллектор для теплых полов на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 499 мм	шт.	5	28316,00	--	141580	--	141580	--	152906
						--	--	--	--		11326	
134	241	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	158	1883,02	25,15	297517	3973	194879	98470	427667
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			624,46	11,49	98665	1815		31679	
135	242	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	211,3	1957,40	25,15	413599	5314	276337	131689	588911
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			624,46	11,49	131948	2428		43623	
136	243	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	599,8	2241,89	25,15	1344686	15085	955050	373814	1855980
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			624,46	11,49	374551	6892		137480	
137	244	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	128,7	2503,75	25,15	322233	3237	238628	80210	434638
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			624,46	11,49	80368	1479		32195	
138	245	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	39,6	2144,76	47,68	84932	1888	41677	41324	136356
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1044,62	20,20	41367	800		10100	
139	246	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	79,2	3169,70	47,68	251040	3776	164530	82647	360382
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1044,62	20,20	82734	1600		26695	

140	247	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	110,1	3785,40	56,98	416773	6273	274066	136253	597268
						1239,18	23,61	136434	2599		44242	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	248	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	73,7	4626,67	82,55	340986	6084	233968	101341	477713
						1369,52	33,59	100934	2476		35386	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	249	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	1548,28	655,00	--	1014123	--	1014123	--	1095253
						--	--	--	--		81130	
143	250	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	672,7	825,15	87,88	555078	59116	222873	231229	849212
						405,96	46,32	273089	31159		62905	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	251	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	26,5	276,00	--	7314	--	7314	--	7899
						--	--	--	--		585	
145	252	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	316,7	325,00	--	102928	--	102928	--	111162
						--	--	--	--		8234	
146	253	С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	71,3	482,00	--	34367	--	34367	--	37116
						--	--	--	--		2749	
147	254	С1234-303-0313 234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	16,9	545,00	--	9210	--	9210	--	9947
						--	--	--	--		737	
148	255	С1234-303-0316 234-303-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	50,4	737,00	--	37145	--	37145	--	40117
						--	--	--	--		2972	

149	256	С1234-303-0319 234-303-0319 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм**	м	110,5	879,00	--	97130	--	97130	--	104900	
						--	--	--		7770			
150	257	С1234-303-0321 234-303-0321 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм**	м	80,4	1136,00	--	91334	--	91334	--	98641	
						--	--	--		7307			
151	258	С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука**	м	672,7	130,00	--	87451	--	87451	--	94447	
						--	--	--		6996			
152	259	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	147,7	108,73	2,75	16059	407	6484	6363	24216	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,07	0,37	9168	55		1794		
153	260	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**	м2	147,7	245,55	7,13	36268	1053	24953	7194	46939	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,48	1,11	10262	164		3477		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				6773050	110541	5124314	1487272	8921146	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1538195	53545	--	660824		
		Материалы		Тенге				3060656					
		Всего заработная плата		Тенге				254310					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					323897				
			Накладные расходы	Тенге				2453251					
			Сметная прибыль	Тенге				244786					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				264434					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3569876					
			Сметная заработная плата	Тенге									169
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					323897				
		Материалы		Тенге				3712394					
		Всего заработная плата		Тенге				2416750					
		Сдача и испытание		Тенге					1267843				
			Накладные расходы	Тенге				5669					
			Сметная прибыль	Тенге				1242486					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				396390					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5351270					
			Сметная заработная плата	Тенге									676
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1267843				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8921146					
			Сметная заработная плата	Тенге									845
									1591740				

РАЗДЕЛ 7.Холодоснабжение приточных установок

Узел обвязки теплоснабжения приточной установки П-11 (2ст) в комплекте с:

154	475	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	350	3169,70	47,68	1109395	16688	727090	365233	1592599
						1044,62	20,20	365617	7070		117970	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155	476	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	294	3785,40	56,98	1112908	16752	731837	363835	1594882
						1239,18	23,61	364319	6941		118139	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	477	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	167	4626,67	82,55	772654	13786	530158	229633	1082470
						1369,52	33,59	228710	5610		80183	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	478	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20	5614,44	82,55	112289	1651	83248	27501	150973
						1369,52	33,59	27390	672		11183	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	479	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	178,5	6952,94	110,29	1241100	19687	882806	339207	1706731
						1896,96	42,14	338607	7522		126425	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	480	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	14	8744,76	110,29	122427	1544	94326	26604	160954
						1896,96	42,14	26557	590		11922	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160	481	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	247,1	655,00	--	161850	--	161850	--	174798
						--	--	--	--		12948	
161	482	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1023,5	825,15	87,88	844541	89946	339095	351811	1292060
						405,96	46,32	415500	47409		95708	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

162	486	С1234-303-0218 234-303-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	350	567,00	--	198450	--	198450	--	214326
						--	--	--	--		15876	
163	487	С1234-303-0319 234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	294	879,00	--	258426	--	258426	--	279100
						--	--	--	--		20674	
164	488	С1234-303-0321 234-303-0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	167	1136,00	--	189712	--	189712	--	204889
						--	--	--	--		15177	
165	489	С1234-303-0323 234-303-0323 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	20	1661,00	--	33220	--	33220	--	35878
						--	--	--	--		2658	
166	490	С1234-303-0326 234-303-0326 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 133 мм	м	178,5	2741,00	--	489268	--	489268	--	528409
						--	--	--	--		39141	
167	491	С1234-303-0328 234-303-0328 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 160 мм	м	14	3322,00	--	46508	--	46508	--	50229
						--	--	--	--		3721	
168	492	С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука	м	1235,5	130,00	--	160615	--	160615	--	173464
						--	--	--	--		12849	
169	493	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2808	108,73	2,75	305314	7722	123299	120979	460396
						62,07	0,37	174293	1039		34103	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	494	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	2808	245,55	7,13	689504	20021	474383	136770	892375
						69,48	1,11	195100	3117		66102	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7848181	187797	5524291	1961573	10594533
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2136093	79970	--	784779	
		Материалы		Тенге				3377408				
		Всего заработная плата		Тенге				936779				
									836458			

			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1538049					
			Накладные расходы	Тенге				609560					
			Сметная прибыль	Тенге				318957					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4305925					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									442
			Сметная заработная плата	Тенге					836458				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				4470773					
			Материалы	Тенге				3049463					
			Всего заработная плата	Тенге					1379605				
			Накладные расходы	Тенге				1352013					
			Сметная прибыль	Тенге				465822					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6288608					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									738
			Сметная заработная плата	Тенге					1379605				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10594533					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1180
			Сметная заработная плата	Тенге					2216063				
			РАЗДЕЛ 8.Холодоснабжение приточных установок										
171	557	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	58,5	3785,40	56,98	221446	3333	145621	72396	317349	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1239,18	23,61	72492	1381		23507		
172	558	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	75	4626,67	82,55	347000	6191	238095	103129	486139	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1369,52	33,59	102714	2519		36010		
173	559	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	144,5	5614,44	82,55	811287	11929	601462	198694	1090780	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1369,52	33,59	197896	4854		80798		
174	560	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	м трубопровода	223	6952,94	110,29	1550506	24594	1102890	423771	2132219	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1896,96	42,14	423022	9397		157942		
175	561	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м трубопровода	39,5	12952,30	161,07	511616	6362	385654	118900	680958	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3027,84	43,73	119600	1727		50441		

176	562	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	119,6	655,00	--	78338	--	78338	--	84605
						--	--	--	--		6267	
177	563	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	540,5	825,15	87,88	445994	47499	179074	185788	682324
						405,96	46,32	219421	25036		50542	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	566	С1234-303-0319 234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	58,5	879,00	--	51422	--	51422	--	55536
						--	--	--	--		4114	
179	567	С1234-303-0321 234-303-0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	75	1136,00	--	85200	--	85200	--	92016
						--	--	--	--		6816	
180	568	С1234-303-0323 234-303-0323 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	144,5	1661,00	--	240014	--	240014	--	259215
						--	--	--	--		19201	
181	569	С1234-303-0326 234-303-0326 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 133 мм	м	262,5	2741,00	--	719512	--	719512	--	777073
						--	--	--	--		57561	
182	570	С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука	м	598	130,00	--	77740	--	77740	--	83959
						--	--	--	--		6219	
183	571	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1365	108,73	2,75	148416	3754	59936	58809	223803
						62,07	0,37	84726	505		16578	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184	572	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	1365	245,55	7,13	335176	9732	230604	66485	433794
						69,48	1,11	94840	1515		32133	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5623667	113394	4195562	1227972	7399770
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1314711	46934	--	548129	
		Материалы		Тенге				2181812				
		Всего заработная плата		Тенге				469613				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					426043			
								1252226				

			Накладные расходы	Тенге				311082				
			Сметная прибыль	Тенге				199431				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2692325				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
			Сметная заработная плата	Тенге					426043			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3441855				
		Материалы		Тенге				2473721				
		Всего заработная плата		Тенге					935602			
			Накладные расходы	Тенге				916890				
			Сметная прибыль	Тенге				348698				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4707443				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								506
			Сметная заработная плата	Тенге					935602			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7399768				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								730
			Сметная заработная плата	Тенге					1361645			
РАЗДЕЛ 9. Кондиционирование												
185	597	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60**	**1883,02**	**25,15**	**112981**	**1509**	**74004**	**37394**	**162405**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**624,46**	**11,49**	**37468**	**689**		**12030**	
186	598	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**442**	**1957,40**	**25,15**	**865171**	**11117**	**578043**	**275468**	**1231890**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**624,46**	**11,49**	**276011**	**5079**		**91251**	
187	599	**Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**218**	**2241,89**	**25,15**	**488732**	**5483**	**347117**	**135864**	**674564**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**624,46**	**11,49**	**136132**	**2505**		**49968**	
188	600	**Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**454,1**	**2503,75**	**25,15**	**1136953**	**11421**	**841965**	**283009**	**1533559**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**624,46**	**11,49**	**283567**	**5218**		**113597**	
189	601	**Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**194,3**	**2144,76**	**47,68**	**416727**	**9264**	**204493**	**202757**	**669042**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1044,62**	**20,20**	**202970**	**3925**		**49559**	

190	602	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	113,2	3169,70	47,68	358810	5398	235161	118127	515092
						1044,62	20,20	118251	2287		38155	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	603	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	227	3785,40	56,98	859286	12934	565058	280920	1231423
						1239,18	23,61	281294	5359		91216	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	604	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	40	4626,67	82,55	185067	3302	126984	55002	259274
						1369,52	33,59	54781	1344		19205	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193	605	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	85,5	5614,44	82,55	480035	7058	355883	117567	645410
						1369,52	33,59	117094	2872		47808	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194	606	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	69,5	6952,94	110,29	483229	7665	343725	132072	664525
						1896,96	42,14	131839	2929		49224	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195	607	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	380,72	655,00	--	249372	--	249372	--	269322
						--	--	--	--		19950	
196	608	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1801,5	825,15	87,88	1486508	158315	596856	619235	2274202
						405,96	46,32	731337	83445		168459	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	609	С1234-303-0205 234-303-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	60	192,00	--	11520	--	11520	--	12442
						--	--	--	--		922	
198	610	С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	396,5	211,00	--	83662	--	83662	--	90355

						--	--	--	--		6693	
199	611	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	208	276,00	--	57408	--	57408	--	62001
						--	--	--	--		4593	
200	612	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	407,5	325,00	--	132438	--	132438	--	143033
						--	--	--	--		10595	
201	613	С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	207,5	482,00	--	100015	--	100015	--	108016
						--	--	--	--		8001	
202	614	С1234-303-0315 234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	118	724,00	--	85432	--	85432	--	92267
						--	--	--	--		6835	
203	615	С1234-303-0319 234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	209	879,00	--	183711	--	183711	--	198408
						--	--	--	--		14697	
204	616	С1234-303-0321 234-303-0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	40	1136,00	--	45440	--	45440	--	49075
						--	--	--	--		3635	
205	617	С1234-303-0323 234-303-0323 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	85,5	1661,00	--	142016	--	142016	--	153377
						--	--	--	--		11361	
206	618	С1234-303-0326 234-303-0326 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 133 мм	м	69,5	2741,00	--	190500	--	190500	--	205740
						--	--	--	--		15240	
207	619	С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука	м	1801,5	130,00	--	234195	--	234195	--	252931
						--	--	--	--		18736	
208	620	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3394	108,73	2,75	369030	9334	149030	146226	556476

						62,07	0,37	210666	1256		41220	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	621	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**	м2	3394	245,55	7,13	833397	24199	573383	165312	1078606
						69,48	1,11	235815	3767		79897	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210	622	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	664	2785,70	30,43	1849705	20206	14667	1779062	3919068
						2733,18	0,81	1814832	538		290301	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	623	С1241-201-0302 241-201-0302 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	м	336,326	103,00	--	34642	--	34642	--	37413
						--	--	--	--		2771	
212	624	С1241-201-0303 241-201-0303 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	м	248,502	160,00	--	39760	--	39760	--	42941
						--	--	--	--		3181	
213	625	С1241-201-0304 241-201-0304 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм**	м	247,504	257,00	--	63609	--	63609	--	68698
						--	--	--	--		5089	
214	626	С1241-201-0305 241-201-0305 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х4,5 мм**	м	29,94	406,00	--	12156	--	12156	--	13128
						--	--	--	--		972	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				11591507	287205	6672245	4348015	17214683
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4632057	121213	--	1275161	
		Материалы		Тенге				4354811				
		Всего заработная плата		Тенге				1319268				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1266286			
			Накладные расходы	Тенге				1665876				
			Сметная прибыль	Тенге				930773				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				422847				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5708431				
			Сметная заработная плата	Тенге					1266286			665
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				7236696				
		Материалы		Тенге				3687102				
		Всего заработная плата		Тенге					3486984			
			Накладные расходы	Тенге				3417242				
			Сметная прибыль	Тенге				852314				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11506252				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1874
			Сметная заработная плата	Тенге					3486984			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				17214683				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2539
			Сметная заработная плата	Тенге					4753270			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								83933216
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21551008				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1047613			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					414616			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34416907		
			- Накладные расходы	Тенге							20700408	
			- Сметная прибыль	Тенге							6217273	
			Итого по АКТУ:									83 933 216
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									83 933 216
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								1 007 199
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									84 940 415
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								1 868 689
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									86 809 104
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 736 182
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									88 545 286
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								97 166 081
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								11 659 930
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									108 826 011

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: _____**Макишев С.К.**
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____