Заказчик ГУ «Отдел строительства» Буландынского района

"Утвержден/Согласован' И.о. Руководителя ГУ «Отдел строительства Буландынского района» Жарья Е.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 262501,413 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 28125,152 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"25" 10 2021г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Строительство наружных инженерных сетей теплоснабжения центральной части города Макинск Буландынского р-на Акмолинской обл. Корректировка сметной документации"

(наименование стройки)

в ценах 2021г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Наружные сети теплоснабжения	217438,493	0	--	217438,493
2	2-1 Исключить	Наружные сети теплоснабжения	-42968,260			-42968,260
3	2-2 Включить	Наружные сети теплоснабжения	42968,260			42968,260
		Всего по главе	**217438,493**	**0**	**--**	**217438,493**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**217438,493**	**0**	**--**	**217438,493**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				

2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	2826,700	--	--	2826,700
		Всего по главе	**2826,700**	**--**	**--**	**2826,700**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**220265,193**	**0**	**--**	**220265,193**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,32%	9515,456	--	--	9515,456
		Всего по главе	**9515,456**	**--**	**--**	**9515,456**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**229780,650**	**0**	**--**	**229780,650**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	4595,613	--	--	4595,613
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**234376,263**	**0**	**--**	**234376,263**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	28125,152	28125,152
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**234376,263**	**0**	**28125,152**	**262501,413**

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел строительства Буландинского района"

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес **Строительство наружных инженерных сетей теплоснабжения центральной части города Макинск Буландинского района Акмолинской области**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	21.07.2021				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство наружных инженерных сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области" (завершение строительства)										
в том числе за отчетный месяц	**139 285 715**	**139 285 715**	**124 362 245**				-		**14 923 469**	**139 285 715**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Буландынского района"

и.о.руководителя

Жарья Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ СТРОЙ PLAST"

директор

Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау - 2015"

директор

Сабдин С.Е.

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Буландынского района"**

Подрядчик : **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей теплоснабжения центральной части города Макинск Буландынского района Акмолинской области**

Объект : **Строительство наружных инженерных сетей теплоснабжения центральной части города Макинск Буландынского района Акмолинской области**

Акт выполненных работ № 1

за октябрь 2021 (месяц, год)

		Земляные работы									
1	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1063,32	307,46	307,46	326928	326928	--	40875	397227
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,39	--	56771		29424	
2	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	19352,424	46,00	--	890212	--		--	961427
		СП - 8%			--	--	--	--		71217	
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1354,0327	250,16	250,16	338725	338725	--	42350	411559
		НР - 72%; СП - 8%			--	43,44	--	58819		30486	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	41,8773	2652,25	--	111069		--	79970	206322
		НР - 72%; СП - 8%			2652,25	--	111069			15283	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	69,7955	1003,10	--	70012		--	50409	130054
		НР - 72%; СП - 8%			1003,10	--	70012			9634	
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1326,1145	36,92	36,92	48960	48960	--	14207	68221
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,88	--	19733		5053	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1326,1145	179,30	81,56	237777	108158		133021	399377
		НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	129614	53747		29583	

за октябрь 2021 (месяц, год)

8	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив НР - 72%; СП - 8%	м3 мокрого грунта	2500		1430,00 –	1430,00 929,50	3575000 –	3575000 2323750	–	1673100 419848	5667948
		Подземная теплотрасса										
						Канал сборный ж/б Кл1200х600-8 464 м						
13	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное.Устройство НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	65,4166663		4008,30 925,08	1082,37 471,92	262210 60516	70805 30871	130889	84990 27776	374976
13.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	85,06667	1815,00				154396		
14	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 сборных конструкций	134,7583337		12473,55 4811,85	2900,47 1010,52	1680915 648437	390863 136176	641615	925843 208541	2815300
14.1	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034	5,416427	121126,00				656070		
15	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	40,5583334		70724,00 –	– –	2868448 –	– –	2868448	– 229476	3097923
16	С1225-203-0104 225-203-0104 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	м3	94,2		50389,00 –	– –	4746644 –	– –	4746644	– 379732	5126375
						Канал сборный ж/б Кл900х450-8 50 м						
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	6,8333333		23934,84 1460,70	1151,21 279,93	163555 9981	7867 1913	145707	10824 13950	188329
17.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	6,97	19206,00				133866		
18	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 сборных конструкций	13,3333333		12473,55 4811,85	2900,47 1010,52	166314 64158	38673 13474	63483	91605 20634	278553
18.1	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034	0,453333	121126,00				54910		
19	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	5,8333333		70724,00 –	– –	412557 –	– –	412557	– 33005	445561
20	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	7,5		47231,00	–	354233	–	354233	–	382571

		СП - 8%				–	–	–	–		28339	
						Деформационные швы Кл120х60						
32	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	107,1		719,05	212,99	77010	22811	27585	44927	131692
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				248,50	107,00	26614	11460		9755	
32.1	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,762	81,6102	338,00				27584		
33	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,289		39893,09	4974,23	11529	1438	6768	3320	16036
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				11500,50	1122,03	3324	324		1188	
33.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,293335	20929,00				6139		
34	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	30,6		3094,03	7,37	94677	226	78392	14995	118446
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				524,83	2,09	16060	64		8774	
34.1	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	94,554	571,00				53990		
34.2	298708 С	Гидроизол	м2	2,3	70,38	280,00				19706		
35	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	46,92		1737,89	88,28	81542	4142	40666	35154	126032
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				782,91	14,15	36734	664		9336	
35.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	52,5504	259,00				13611		
35.2	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,162343	127387,00				20680		
36	Е11-130501-0303 1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	м2	46,92		3220,73	97,73	151117	4585	94221	37512	203720
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				1114,88	43,81	52310	2056		15090	
36.1	144635 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,005	0,2346	193869,00				45482		
36.2	147061 С	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	1,09	51,1428	953,00				48739		
37	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,071		46105,39	7277,77	49379	7439	39111	7831	61707
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				7306,60	555,84	7825	595		4577	

за октябрь 2021 (месяц, год)

37.1	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,4	0,4284	80866,00				34643		
38	Е11-120101-1703 1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	13,09		847,70	70,43	11096	922	7529	2668	14866
		НР - 92%; СП - 8%				202,13	19,45	2646	255		1101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	102734 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0343	0,448987	16416,00				7371		
39	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	10		719,05	212,99	7191	2130	2576	4195	12296
		НР - 118%; СП - 8%				248,50	107,00	2485	1070		911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,762	7,62	338,00				2576		
40	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,156		39893,09	4974,23	6223	776	3653	1792	8656
		НР - 91%; СП - 8%				11500,50	1122,03	1794	175		641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,15834	20929,00				3314		
41	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	2,8		3094,03	7,37	8663	21	7173	1372	10838
		НР - 93%; СП - 8%				524,83	2,09	1470	6		803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	8,652	571,00				4940		
12.2	298708 С	Гидроизол	м2	2,3	6,44	280,00				1803		
42	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,4		1737,89	88,28	7647	388	3813	3297	11819
		НР - 94%; СП - 8%				782,91	14,15	3445	62		875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	4,928	259,00				1276		
42.2	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,015224	127387,00				1939		
43	Е11-130501-0303 1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	м2	4,34		3210,73	97,73	13070	424	6715	2470	10010
		НР - 69%; СП - 8%				1114,88	43,81	4839	190		1396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	144635 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,005	0,0217	193869,00				4207		
43.2	147061 С	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	1,09	4,7306	953,00				4508		

за октябрь 2021 (месяц, год)

44	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,106		46105,39	2277,72	4887	241	3871	775	6115
		НР - 93%; СП - 8%				7306,60	555,84	774	59		453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,4	0,0424	80866,00				3429		
45	Е11-120101-1703 1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1,6		847,70	70,43	1356	113	920	326	1817
		НР - 92%; СП - 8%				202,13	19,45	323	31		135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	102734 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0343	0,05488	16416,00				901		
		Углы поворота УП 120х60										
53	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,02		4008,30	1082,37	8097	2186	4042	2624	11579
		НР - 93%; СП - 8%				925,08	471,92	1869	953		858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	4,444	1815,00				8066		
54	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые , перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	4,86		12473,55	2900,47	60621	14096	23140	33390	101533
		НР - 118%; СП - 8%				4811,85	1010,52	23386	4911		7521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034	0,33048	121126,00				40030		
55	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,96		70724,00	–	138619	–	138619	–	149709
		СП - 8%				–	–	–	–		11090	
56	С1225-203-0104 225-203-0104 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	2,72		50389,00	–	137058	–	137058	–	148023
		СП - 8%				–	–	–	–		10965	
57	С1222-104-0101 222-104-0101 РСНБ РК 2015	Ригель для многоэтажного строительства несущей способностью до 40 кН/м из бетона класса В30 ГОСТ 18980-2015	м3	0,02		79695,00	–	1594	–	1594	–	1721
		СП - 8%				–	–	–	–		128	
58	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,42		46105,39	2277,72	19364	957	15339	3071	24230
		НР - 93%; СП - 8%				7306,60	555,84	3069	233		1795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

за октябрь 2021 (месяц, год)

58.1	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,4	0,336	80866,00				27171		
59	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,004		994359,39	7674,91	3977	31	3663	343	4666
		НР - 118%; СП - 8%				71052,80	1590,32	284	6			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									346	
59.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,008	907312,00				7258		
		Угол поворота 90х65										
60	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,64		23934,84	1151,21	39253	1888	34970	2598	45199
		НР - 91%; СП - 8%				1460,70	279,93	2396	459			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									3348	
60.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,6728	19206,00				32128		
61	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	3,34		12473,55	2900,47	41662	9688	15903	22947	69778
		НР - 118%; СП - 8%				4811,85	1010,52	16072	3375			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									5169	
61.1	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034	0,11356	121126,00				13755		
62	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,5		70724,00	--	106086	--	106086	--	114573
		СП - 8%				--	--	--	--		8487	
63	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	1,74		47231,00	--	82182	--	82182	--	88756
		СП - 8%				--	--	--	--		6575	
64	С1222-104-0101 222-104-0101 РСНБ РК 2015	Ригель для многоэтажного строительства несущей способностью до 40 кН/м из бетона класса В30 ГОСТ 18980-2015	м3	0,1		79695,00	--	7970	--	7970	--	8608
		СП - 8%				--	--	--	--		638	
65	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,004		688551,20	13857,44	2754	55	1567	1343	4425
		НР - 118%; СП - 8%				282880,00	1652,08	1132	7			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									328	
65.1	279852 С	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1	0,004	373950,00				1496		
74	Е11-240101-0207 1124-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,8698		2129423,06	888744,86	1852087	772995	41392	1238875	3338239

		НР - 99%; СП - 8%				1193088,00	245686,84	1037700	213689	—	—	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,185	0,167499	211214,00				35378	247277	
75	Е11-240101-0206 1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода		0,06074	1945352,60	794512,01	118161	48259	2285	79937	213946
		НР - 99%; СП - 8%				1113216,00	216131,74	67617	13128	—	—	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,157	0,027475	211214,00				5803	15848	
76	Е11-240101-0205 1124-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода		0,097	1581083,69	619083,71	153365	60051	2606	106758	280932
		НР - 99%; СП - 8%				935132,00	176578,56	90708	17128	—	—	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,112	0,010864	211214,00				2295	20810	
77	Е11-240101-0202 1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150 С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода		0,0932	1164756,07	479539,47	108555	44693	1076	75492	198771
		НР - 99%; СП - 8%				673672,00	144511,38	62786	13468	—	—	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05	0,006	211214,00				1267	14724	
80	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м		869,96	13218,00	–	11499131	–	11499131	–	12419062
		СП - 8%				–	–	–	–		919931	
81	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м		60,74	6442,00	–	391287	–	391287	–	422590
		СП - 8%				–	–	–	–		31303	
82	С1241-102-0209 241-102-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м		97	5391,00	–	522927	–	522927	–	564761
		СП - 8%				–	–	–	–		41834	
83	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м		95,32	2183,00	–	208084	–	208084	–	224730
		СП - 8%				–	–	–	–		16647	
84	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5т. Установка	шт. сборных конструкций		238	2096,98	60,74	499001	14450	120010	114010	007120
		НР - 118%; СП - 8%				1462,60	14,82	348099	3527	—	—	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									73120	
84.1	102030 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,033	9,372	17383,00				162913		

за октябрь 2021 (месяц, год)

85	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТРК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,274		44940,00	–	57254	–	57254	–	61834
		СП - 8%				–	–	–	–		4580	
86	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	1,00158		821622,00	–	822920	–	822920	–	888754
		СП - 8%				–	–	–	–		65834	
91	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,35		25692,30	1151,21	8992	403	8078	554	10310
		НР - 91%; СП - 8%				1460,70	279,93	511	98			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									764	
91.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,357	20929,00				7472		
92	Е11-070601-0203 1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	1,8		35314,06	670,00	63565	1206	41941	24409	95012
		НР - 118%; СП - 8%				11343,25	148,57	20418	267			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									7038	
92.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,914	1,6452	22750,00				37428		
93	С1222-104-0101 222-104-0101 РСНБ РК 2015	Ригель для многоэтажного строительства несущей способностью до 40 кН/м из бетона класса В30 ГОСТ 18980-2015	м3	0,4		79695,00	–	31878	–	31878	–	34428
		СП - 8%				–	–	–	–		2550	
94	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,1164		821622,00	–	95637	–	95637	–	103288
		СП - 8%				–	–	–	–		7651	
95	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,12		25692,30	1151,21	3083	139	2769	190	3535
		НР - 91%; СП - 8%				1460,70	279,93	175	34			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									262	
95.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,1224	20929,00				2562		
96	Е11-070601-0203 1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	0,56		35314,06	670,00	19776	376	13047	7594	29559
		НР - 118%; СП - 8%				11343,25	148,57	6352	83			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									2190	
96.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,914	0,51184	22750,00				11644		

за октябрь 2021 (месяц, год)

97	С1222-104-0101 222-104-0101 РСНБ РК 2015	Ригель для многоэтажного строительства несущей способностью до 40 кН/м из бетона класса В30 ГОСТ 18980-2015	м3	0,036	79695,00	–	2869	–	2869	–	3099
		СП - 8%			–	–	–	–		230	
98	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0264	821622,00	–	21691	–	21691	–	23426
		СП - 8%			–	–	–	–		1735	
99	Е11-070601-0203 1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона.Устройство	м3 конструкции	3,3	33649,67	670,00	111044	2212	71399	44749	168257
		НР - 118%; СП - 83%			11343,25	148,57	37433	490		12463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,914 3,0162	20929,00				63126		
100	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,003391	450224,00	–	1527	–	1527	–	1649
		СП - 8%			–	–	–	–		122	
101	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,21584	821622,00	–	177339	–	177339	–	191526
		СП - 8%			–	–	–	–		14187	
102	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01727	502081,00	–	8671	–	8671	–	9365
		СП - 8%			–	–	–	–		694	
103	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,3855292	98,35	2,70	628	18	279	229	926
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	330	2		69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000575	439993,00				253		
104	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,3855292	166,48	3,85	1063	26	651	269	1439
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	386	4		107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,001149	508438,00				584		
107	С1241-114-0213 241-114-0213 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х6,0 мм	шт.	2	4275,00	–	8550	–	8550	–	9234
		СП - 8%			–	–	–	–		684	

за октябрь 2021 (месяц, год)

108	С1241-114-0143 241-114-0143 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм СП - 8%	шт.		4	2324,00	--	9296	--	9296	--	10040
						--	--	--	--		744	
109	С1241-114-0202 241-114-0202 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной изуглеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-76х3,5 мм СП - 8%	шт.		2	3555,00	--	7110	--	7110	--	7679
						--	--	--	--		569	
110	С1241-114-0130 241-114-0130 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм СП - 8%	шт.		2	1723,00	--	3446	--	3446	--	3722
						--	--	--	--		276	
111	Е11-221101-0105 1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	врезка		2	18085,43	10129,98	36171	20261	2711	19801	60450
						6599,32	3401,36	13199	6803		4478	
111.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,177	0,354	5867,00				2077		
111.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,59	1,18	295,00				348		
112	Е11-221101-0102 1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	врезка		6	7011,22	3526,49	42067	21160	1333	26566	74124
						3262,44	1209,98	19575	7260		5491	
112.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,027	0,162	5867,00				950		
112.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	0,00096	211214,00				203		
114	С1242-202-1112 242-202-1112 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 200 СП - 8%	шт.		8	1069644,00	--	8557152	--	8557152	--	9241724
						--	--	--	--		684572	
115	С1242-202-2301 242-202-2301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 150 СП - 8%	шт.		2	850123,00	--	1700246	--	1700246	--	1836266
						--	--	--	--		136020	
116	С1242-202-0606 242-202-0606 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80 СП - 8%	шт.		8	177782,00	--	1422256	--	1422256	--	1536036
									--		113780	

за октябрь 2021 (месяц, год)

117	С1242-202-0605 242-202-0605 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65 СП - 8%	шт.		8	158360,00	–	1266880	–	1266880	–	1368230
						–	–	–	–		101350	
118	С1242-202-1110 242-202-1110 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приарной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 125 СП - 8%	шт.		2	381350,00	–	762700	–	762700	–	823716
						–	–	–	–		61016	
119	С1242-202-1109 242-202-1109 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100 СП - 8%	шт.		6	232163,00	–	1392978	–	1392978	–	1504416
						–	–	–	–		111438	
120	С1242-202-0604 242-202-0604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до + 160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50 СП - 8%	шт.		6	90557,00	–	543342	–	543342	–	586809
						–	–	–	–		43467	
121	С1242-202-0603 242-202-0603 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40 СП - 8%	шт.		4	76764,00	–	307056	–	307056	–	331620
						–	–	–	–		24564	
122	С1242-202-0601 242-202-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 СП - 8%	шт.		10	51258,00	–	512580	–	512580	–	553586
						–	–	–	–		41006	
123	Е11-240105-0107 1124-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 200 мм. Установка НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	компенсатор		3	30890,80	14438,31	92672	43316	2262	60847	165801
						15698,30	4788,96	47095	14367		12282	
32.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,09	0,54	5867,00				3168		
32.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00054	0,00324	211214,00				684		
124	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм СП - 8%	м		90	13218,00	–	1189620	–	1189620	–	1284790
						–	–	–	–		96170	
125	Е11-240105-0106 1124-0105-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	компенсатор		2	24081,36	11174,42	48163	22350	1432	31339	85862
						12190,30	3637,50	24381	7275			

за октябрь 2021 (месяц, год)

125.1	146645 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,09	0,18	5867,00				1056	6360	
125.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00046	0,00092	211214,00				194		
126	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	39,6		6442,00	--	255103	--	255103	--	275511
		СП - 8%				--	--	--	--		20408	
129	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,8698		114203,29	--	99330	--	29829	68805	181586
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				79907,40	--	69500	--		13451	
129.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	188,4	170,5774	164,00				27975		
130	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,061		99567,47	--	6048	--	1194	4805	11721
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				79907,40	--	4854	--		868	
130.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	108	18,9	164,00				3100		
131	Е11-220701-0104 1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,097		93560,22	--	9075	--	1324	7673	18088
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				79907,40	--	7751	--		1340	
131.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	75	7,275	164,00				1193		
132	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,09		68737,54	--	6406	--	200	6144	13554
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				66589,50	--	6206	--		1004	
132.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	1,416	164,00				232		
133	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	7,56		4008,30	1082,37	30303	8184	15125	9822	43335
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				925,08	471,92	6994	3568		3210	
133.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	8,316	1815,00				15094		
134	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	18,54		12473,55	2900,47	231260	53776	88272	127377	387328
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				4811,85	1010,52	89212	18735		20604	
134.1	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034	0,63036	121126,00				76353		
135	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2015	Летки теплотрасс в расчетной нагрузкой 0 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	2,16		47231,00	--	102019	--	102019	--	110181
		СП - 8%				--	--	--	--		8162	

за октябрь 2021 (месяц, год)

136	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	8,16		47231,00	–	385405	–	385405	–	416237
		СП - 8%				–	–	–	–		30832	
137	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	7,14		70724,00	–	504969	–	504969	–	545367
		СП - 8%				–	–	–	–		40398	
138	С1222-202-0101 222-202-0101 РСНБ РК 2015	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	1,08		151753,00	–	163892	–	163892	–	177004
		СП - 8%				–	–	–	–		13111	
139	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	2,52		46105,39	2277,72	116186	5741	92032	18426	145381
		НР - 93%; СП - 8%				7306,60	555,84	18413	1401		10769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,4	1,008	80866,00				81513		
140	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,018		688551,20	13857,44	12394	250	7052	6043	19912
		НР - 118%; СП - 8%				282880,00	1652,08	5092	30		1475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	279852 С	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1	0,018	373950,00				6731		
141	Е11-240105-0107 1124-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 200 мм. Установка	компенсатор	6		30890,80	14438,31	185345	86631	4524	121694	331602
		НР - 99%; СП - 8%				15698,30	4788,96	94190	28734		24563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,09	0,54	5867,00				3168		
141.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00054	0,00324	211214,00				684		
142	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	45		13218,00	–	594810	–	594810	–	642395
		СП - 8%				–	–	–	–		47585	
		Компенсаторная ниша 90х45										
143	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,84		4008,30	1082,37	7375	1993	3681	2301	10547
		НР - 95%; СП - 8%				925,08	471,92	1702	868		781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	2,024	1815,00				3674		

за октябрь 2021 (месяц, год)

144	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	3,94		12473,55	2900,47	49146	11429	18758	27069	82313
		НР - 118%; СП - 8%				4811,85	1010,52	18959	3981	—	—	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034	0,13396	121126,00				16226	6097	
145	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	1,96		47231,00	–	92573	–	92573	–	99979
		СП - 8%				–	–	–	–		7406	
146	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,78		70724,00	–	125889	–	125889	–	135960
		СП - 8%				–	–	–	–		10071	
147	С1222-202-0101 222-202-0101 РСНБ РК 2015	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	0,2		151753,00	–	30351	–	30351	–	32779
		СП - 8%				–	–	–	–		2428	
148	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,49		46105,39	2277,72	22592	1117	17894	3583	28269
		НР - 93%; СП - 8%				7306,60	555,84	3580	272	—	—	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									2094	
148.1	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,4	0,196	80866,00				15850		
149	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,006		688551,20	13857,44	4131	84	2350	2014	6637
		НР - 118%; СП - 8%				282880,00	1652,08	1697	10	—	—	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									492	
149.1	279852 С	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1	0,006	373950,00				2244		
150	Е11-240105-0103 1124-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	2		7196,68	1718,04	14393	3437	606	12020	28526
		НР - 99%; СП - 8%				5175,04	895,52	10350	1791	—	—	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									2113	
150.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,036	0,072	5867,00				422		
150.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,17	0,34	295,00				100		
151	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная [illegible] 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	10,6		3008,00	–	31885	–	31885	–	34436
		СП - 8%				–	–	–	–		2551	

за октябрь 2021 (месяц, год)

159	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	91		4533,74	324,43	412570	29524	325272	64406	515135
		НР - 94%; СП - 8%				634,88	118,06	57774	10743			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									38158	
159.1	100091 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	5,35808	4879,00				26142		
159.2	100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	8,67776	4025,00				34928		
159.3	144641 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0248	3,61088	123470,00				445835		
162	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	151,6		788,80	33,03	119582	5008	53913	59361	193259
		НР - 94%; СП - 8%				400,14	16,42	60661	2489			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									14315	
162.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0204	4,948224	17383,00				86015		
163	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	77,55		3171,09	6,95	245918	540	225835	18325	285383
		НР - 93%; СП - 8%				252,00	2,09	19543	162			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									21139	
163.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	3,102	15231,00				47247		
163.2	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	383,4072	571,00				218926		
163.3	298708 С	Гидроизол	м2	2,3	285,384	280,00				79908		
164	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	5,1		38283,37	3333,51	195245	17002	128575	51139	266095
		НР - 91%; СП - 8%				9738,96	1279,95	49669	6528			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									19711	
164.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	8,2824	23296,00				192947		
165	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6392		373950,00	–	239029	–	239029	–	258151
		СП - 8%				–	–	–	–		19122	
166	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	45		893,41	32,28	40203	1454	20929	17446	62261
		НР - 94%; СП - 8%				396,01	16,42	17820	739			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									4612	
166.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204	1,4688	22750,00				33415		
167	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	45		758,31	33,60	34124	1513	31326	1897	38903
		НР - 94%; СП - 8%				28,56	16,29	1285	733			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									2882	

за октябрь 2021 (месяц, год)

167.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	2,2032	22750,00				50123		
168	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	84,60		37801,70	1258,91	3198024	106505	2174245	1118156	4661475
		НР - 118%; СП - 8%				10842,48	358,35	917274	30316			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									345294	
168.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,906	122,6362	23296,00				2856932		
168.2	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,8	243,648	1486,00				362061		
169	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	9,2		70724,00	–	650661	–	650661	–	702714
		СП - 8%				–	–	–	–		52053	
170	С1222-202-0101 222-202-0101 РСНБ РК 2015	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	3,55		151753,00	–	538723	–	538723	–	581821
		СП - 8%				–	–	–	–		43098	
171	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,85		110437,00	–	314745	–	314745	–	339925
		СП - 8%				–	–	–	–		25180	
172	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	167,05		1833,38	77,15	306266	12889	114116	151461	494345
		НР - 80%; СП - 8%				1073,10	60,25	179261	10065			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									36618	
172.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,026	6,94928	22945,00				159451		
172.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,053	14,16584	891,00				12622		
173	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхноти	168,7		3094,03	7,37	521963	1244	432180	82669	653002
		НР - 93%; СП - 8%				524,83	2,09	88539	353			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									48371	
173.1	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	834,0528	571,00				476244		
173.2	298708 С	Гидроизол	м2	2,3	620,816	280,00				173828		
174	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	79,5		807,32	33,03	64182	2627	29741	31100	102000
		НР - 95%; СП - 8%				400,14	16,42	31811	1305			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									7625	
174.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,59488	18291,00				47463		

за октябрь 2021 (месяц, год)

175	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	79,5		787,06	44,41	62571	3532	24015	33386	103633
		НР - 94%; СП - 8%				440,56	6,19	35025	492		7677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00176	0,223872	127387,00				28518		
175.2	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,072504	57042,00				4136		
176	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	21		46105,39	2277,72	968213	47833	766941	153553	1211508
		НР - 93%; СП - 8%				7306,60	555,84	153439	11673		89741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,4	13,44	80866,00				1086839		
177	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	27,55		11674,95	1782,34	321645	49104	65963	215061	579643
		НР - 93%; СП - 8%				7498,26	895,52	206577	24672		42936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	100007 С	Глина природная	м3	1,15	50,692	2077,00				105287		
178	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	16		18935,00	–	302960	–	302960	–	327197
		СП - 8%				–	–	–	–		24237	
179	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	44		347,00	–	15268	–	15268	–	16489
		СП - 8%				–	–	–	–		1221	
180	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	42,8005		956,56	261,04	40941	11174	28092	5662	50331
		НР - 108%; СП - 8%				39,14	83,34	1675	3567		3728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	8,0892	3046,00				24640		
180.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,03	1,284	164,00				211		
		Теплофикационная камера УТ-1 тип I (2шт)										
185	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,2		26157,99	8,16	5232	2	4362	816	6531
		НР - 94%; СП - 8%				4340,76	–	868			484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,408	19206,00				7836		

за октябрь 2021 (месяц, год)

186	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,648		26561,66	1247,41	17212	809	15590	925	19588
		НР - 91%; СП - 8%				1254,21	314,36	813	204			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1451	
186.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,32192	23296,00				30795		
187	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,8		1833,38	77,15	82135	3457	30603	40619	132575
		НР - 80%; СП - 8%				1073,10	60,25	48075	2699			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									9820	
187.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,026	2,3296	22945,00				53453		
187.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,053	4,7488	891,00				4231		
188	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	4,6		3094,03	7,37	14233	35	11783	2254	17806
		НР - 93%; СП - 8%				524,83	2,09	2414	10			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1319	
188.1	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	28,428	571,00				16232		
188.2	298708 С	Гидроизол	м2	2,3	21,16	280,00				5925		
189	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	7,328		36546,89	1258,91	267816	9226	179136	96854	393843
		НР - 118%; СП - 8%				10842,48	358,35	79454	2626			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									29174	
189.1	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,8	26,3808	1486,00				39202		
189.2	279166 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	0,906	13,27834	21911,00				290942		
190	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,068		110437,00	–	7510	–	7510	–	8110
		СП - 8%				–	–	–	–		601	
191	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,7		70724,00	–	49507	–	49507	–	53467
		СП - 8%				–	–	–	–		3961	
196	Е11 260101 0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	32		94197,01	1232,26	2967206	38817	2088591	651923	3908659
		НР - 76%; СП - 8%				26660,25	571,28	839798	17995			

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
196.1	139579 С	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	42,312	34710,00				1468650	289530	
196.2	279797 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,039	1,599	725115,00				1159459		
196.3	293029 С	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,00164	1589156,00				2606		
197	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	627,8		561,27	15,94	352365	10008	94125	191825	587725
		НР - 76%; СП - 8%				395,40	6,64	248232	4169			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									43535	
197.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,38446	132012,00				50753		
197.2	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,103068	121126,00				12484		
197.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	245,4	223,00				54724		
198	С1261-105-0122 261-105-0122 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2	627,8		228,00	--	143138	--	143138	--	154589
		СП - 8%				--	--	--	--		11451	
199	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции.Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	867,14		1059,33	15,57	918587	13502	402213	386967	1409999
		НР - 76%; СП - 8%				579,92	7,26	502872	6295			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									104444	
199.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,546788	132012,00				72183		
199.2	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,8	2080,8	223,00				464018		
200	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,9982		419709,00	--	418954	--	418954	--	452470
		СП - 8%				--	--	--	--		33516	
201	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4401,1713		922,09	20,50	4058276	90225	2548893	1332464	5822000
		НР - 93%; СП - 8%				322,45	3,09	1419158	13600			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									431259	
201.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,855867	193869,00				165926		
201.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	1,283801	53822,00				69097		
201.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	12838,01	223,00				2862876		
202	Ц13-120901-0105 1312-0901-0105 РСНБ РК 2015	Устройство закладное с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов). Монтаж оборудования	шт.	30		1067,05	76,11	32012	2284	555	17812	53810
		НР - 61%; СП - 8%				972,72	0,62	29182	19		3986	

за октябрь 2021 (месяц, год)

203	Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		8	13366,13	7596,69	106929	60775	6073	60088	180379
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				5010,23	2576,70	40082	20614		13361	
203.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,089	0,712	5867,00				4177		
203.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,51	4,08	295,00				1204		
204	С1241-112-0231 241-112-0231 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х6,0 мм	шт.		10	13901,00	--	139010	--	139010	--	150131
		СП - 8%				--	--	--	--		11121	
205	Е11-240108-0102 1124-0108-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км труб		0,062	902602,87	295550,25	55961	18325	702	42396	106226
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				595708,65	95010,55	36934	5891		7869	
205.1	147047 С	Ветошь	кг	14,36	1,23496	90,00				111		
205.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,001634	211214,00				345		
205.3	149363 С	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0018	0,000155	783426,00				121		
206	С1241-402-0106 241-402-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м		62	8803,00	--	545786	--	545786	--	589449
		СП - 8%				--	--	--	--		43663	
207	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,062	68737,54	--	4262	--	132	4087	9017
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				66589,50	--	4129	--		668	
207.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	1,0148	164,00				166		
208	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,0694	32038,78	21744,58	2223	1509	--	650	3103
		НР - 61%; СП - 8%				10294,20	5061,17	714	351		230	
209	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая опролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация", "Водопровод" размерами 150 м и 0,3 м	м		69,4	83,00	--	3700	--	5760	--	6221
		СП - 8%				--	--	--	--		461	
		Уплотнение ввода теплотрассы										

за октябрь 2021 (месяц, год)

210	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	12,54		28293,11	1366,02	354796	17131	286131	51041	438304
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				4109,58	363,24	51534	4555		32467	
210.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	12,7908	20929,00				267699		
211	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,3938		818975,00	--	1141487	--	1141487	--	1232806
		СП - 8%				--	--	--	--		91319	
212	Е11-160401-0404 1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	9,5		8063,13	185,97	76600	1768	52585	21946	106430
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				2341,84	15,44	22247	147		7884	
212.1	158887 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	19	2590,00				49210		
212.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00137	0,013015	165361,00				2152		
213	Е11-160401-0405 1116-0401-0405 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 125 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	9,5		11993,97	355,54	113943	3379	73231	36874	162882
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				3929,80	30,88	37333	293		12065	
213.1	158888 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	2	19	3615,00				68685		
213.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00137	0,013015	165361,00				2152		
214	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	9,3		393,08	266,49	3656	2479	--	1915	6017
		НР - 108%; СП - 8%				126,59	64,06	1177	596		446	
215	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	6,2		3231,46	1328,06	20035	8234	--	16823	39807
		НР - 108%; СП - 8%				1903,40	609,00	11801	3776		2949	
216	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	13,64		117,00	--	1596	--		--	1724
		СП - 8%				--	--	--	--		128	
217	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	136,4		46,00	--	6274	--		--	6776
		СП - 8%				--	--	--	--		502	
218	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,2		3268,04	1098,60	20262	6812	12428	2889	25003
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				164,74	266,65	1021	1653		1852	

за октябрь 2021 (месяц, год)

218.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	6,82	1815,00				12378			
218.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,05	0,31	164,00				51			
219	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,2		1815,00	--	11253	--	11253	--	12153	
		СП - 8%				--	--	--	--		900		
220	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000кгс/см2)	м2основания	62		956,56	261,04	59307	16185	40695	8201	72909	
		НР - 108%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:				39,14	83,34	2427	5167		5401		
220.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	11,718	3046,00				35693			
220.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,03	1,86	164,00				305			
221	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5 -2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	62		1810,71	199,36	112264	12361	98290	3621	125156	
		НР - 108%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:				26,01	28,07	1613	1740		9271		
221.1	102749 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,0959	5,9458	16517,00				98207			
221.2	144641 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,00067	123470,00				83			
221.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,062	29,00				2			
222	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	62		776,32	0,08	48132	5	47559	613	52645	
		НР - 108%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:				9,16	--	568			3900		
222.1	102749 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,0464	2,8768	16517,00				47516			
222.2	144641 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000006	0,000347	123470,00				43			
223	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0186		129330,25	2156,15	2407	40	2367	22	2622	
		НР - 108%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:				--	1070,68		20		194		
223.1	144641 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	0,019158	123470,00				2365			
224	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	62		1840,36	210,79	114102	13070	99420	3575	127091	
		НР - 108%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:				26,01	27,38	1613	1698		9414		
224.1	102734 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0976	6,0512	16416,00				99336			

за октябрь 2021 (месяц, год)

224.2	144641 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,00067	123470,00				83			
224.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,062	29,00				2			
		Надземная теплотрасса											
225	Е11-240101-0107 1124-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,8473		2007869,28	876759,36	1701268	742879	35502	1119685	3046629
		НР - 99%; СП - 8%				1089208,00	245614,08	922886	208109	—	—	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									225676	
225.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,158	0,13588	211214,00				28700		
225.2	249132 С	Вода техническая	м3	168,5	144,91	29,00				4202		
226	Е11-240101-0105 1124-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,524		1617332,33	728977,03	847482	381985	11870	559746	1519807
		НР - 99%; СП - 8%				865700,00	213308,48	453627	111774	—	—	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									112578	
226.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,092	0,048208	211214,00				10182		
227	Е11-240101-0104 1124-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,347		1300444,33	521398,10	451254	180926	7070	311694	823984
		НР - 99%; СП - 8%				758668,00	148658,16	263258	51584	—	—	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									61036	
227.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,087	0,030189	211214,00				6376		
228	Е11-240101-0102 1124-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,594		1127002,93	477266,17	669440	283497	6484	460789	1220647
		НР - 99%; СП - 8%				638820,00	144754,04	379459	85984	—	—	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									90418	
228.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,047	0,027918	211214,00				5897		
229	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	847,3		13218,00	–	11199611	–	11199611	–	12095580
		СП - 8%				–	–	–	–		895969	
230	С1241-102-0209 241-102-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	470,4742		5391,00	–	2536326	–	2536326	–	2739233
		СП - 8%				–					202906	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									115 374 906
		ИТОГО ПО АКТУ										
		- Временные здания и ссоружения	Тенге					0,013				1 499 874
		- Итого с временными	Тенге									116 874 780
		- Зимее удорожание	Тенге					0,0432				5 048 990

за октябрь 2021 (месяц, год)

- Итого с зимним удорожанием	Тенге								**121 923 770**
- Непредвиденные работы и затраты	Тенге				**0,02**				**2 438 475**
Итого с непредвиденными	Тенге								**124 362 245**
- Налог на добавленную стоимость	Тенге				**0,12**				**14 923 469**
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге								**139 285 715**

Заказчик
ГУ " Отдел строительства Буландинского района"
И.о. Руководителя
Жарья Е.

Технадзор ТОО "Кокшетау - 2015"
Директор
Сабдин С.Б.

Подрядчик
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор
Мусин М.Ш.

Авторский надзор
ТОО "PNP Project"
Потапов Н.П.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел строительства Буландынского района"

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес **Строительство наружных инженерных сетей теплоснабжения центральной части города Макинск Буландынского района Акмолинской области**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	21.07.2021				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в сметных,базисных 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство наружных инженерных сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области" (завершение строительства)							-			
в том числе за отчетный месяц	**262 501 413**	**123 215 698**	**110 014 016**						**13 201 682**	**123 215 698**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Буландынского района "

и.о.руководителя

_____Жарья Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ СТРОЙ PLAST"

директор

_____Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау - 2015"

директор

_____Сабдин С.Е.

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Буландынского района"**

Подрядчик : **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей теплоснабжения центральной части города Макинск Буландынского района Акмолинской области**

Объект : **Строительство наружных инженерных сетей теплоснабжения центральной части города Макинск Буландынского района Акмолинской области**

Акт выполненных работ № 2

за октябрь 2021 (месяц, год)

230	С1241-102-0209 241-102-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	53,5258	5391,00	--	288558	--	288558	--	311642
		СП - 8%			--	--	--	--		23085	
231	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	347	4251,00	--	1475097	--	1475097	--	1593105
		СП - 8%			--	--	--	--		118008	
232	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	594	2183,00	--	1296702	--	1296702	--	1400438
		СП - 8%			--	--	--	--		103736	
233	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,8473	114203,29	--	96764		29060	67028	176896
		НР - 99%; СП - 8%			79907,40	--	67706				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								13103	
233.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	188,4 162,024	164,00				26572		
234	Е11-220701-0104 1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,524	93560,22	--	49026	--	7154	41453	97717
		НР - 99%; СП - 8%			79907,40	--	41871	--		7238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	75 39,3	164,00				6445		
235	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,347	75145,27	--	26075	--	2969	22875	52867
		НР - 99%; СП - 8%			66589,50	--	23107	--		3916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47 16,309	164,00				2675		
236	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,593	68737,54	--	40761	--	1274	39093	86242
		НР - 99%; СП - 8%			66589,50	--	39488	--		6388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8 6,9974	164,00				1148		
237	Е11-240105-0107 1124-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 200 мм. Установка	компенсатор	1	30890,80	14438,31	30891	14439	753	20282	55267
		НР - 99%; СП - 8%			15698,30	4788,96	15698	4789			

за октябрь 2021 (месяц, год)

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									4094	
237.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,09	0,18	5867,00				1056		
237.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00054	0,00108	211214,00				228		
238	Е11-240105-0106 1124-0105-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка	компенсатор	1		24081,36	11174,42	24081	11175	716	15670	42931
		НР - 99%; СП - 8%				12190,30	3637,50	12190	3638			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									3180	
238.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,09	0,54	5867,00				3168		
238.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00046	0,00276	211214,00				583		
240	Е11-240105-0104 1124-0105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	1		11766,32	6156,59	11766	6158	434	7353	20649
		НР - 99%; СП - 8%				5175,04	2252,20	5175	2252			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1530	
240.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,05	0,2	5867,00				1173		
240.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00032	0,00128	211214,00				270		
241	Е11-240105-0102 1124-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка	компенсатор	1		6571,74	1474,62	6572	1476	194	5663	13214
		НР - 99%; СП - 8%				4902,00	818,32	4902	818			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									979	
241.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,022	0,088	5867,00				516		
241.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	0,00072	211214,00				152		
242	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80размерами 219х6,0 мм	м	30		13218,00	--	396540	--	396540	--	428263
		СП - 8%				--	--	--	--		31723	
243	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	21		6442,00	--	135282	--	135282	--	146105
		СП - 8%				--	--	--	--		10823	
245	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	21		4251,00	--	89271	--	89271	--	96413
		СП - 8%				--	--	--	--		7142	
246	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	21		2183,00	--	45843	--	45843	--	49510
		СП - 8%				--	--	--	--		3667	
		Изоляционные работы										

за октябрь 2021 (месяц, год)

252	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции		101,12	94197,01	1232,26	9525202	124607	6704710	2092776	12547415
		НР - 76%; СП - 8%				26660,25	571,28	2695884	57768		929438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
252.1	139579 С	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	105,4704	34710,00				3660878		
252.2	279797 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.8 до 1.2 мм	т	0,039	3,9858	725115,00				2890163		
252.3	293029 С	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,004088	1589156,00				6496		
253	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		1037,94	561,27	15,94	582565	16546	155617	317143	971684
		НР - 76%; СП - 8%				395,40	6,64	410401	6892		71977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
253.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,496367	132012,00				65526		
253.2	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,133069	121126,00				16118		
253.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	316,83	223,00				70653		
254	С1261-105-0122 261-105-0122 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2		1037,94	228,00	--	236650	--	236650	--	255582
		СП - 8%				--	--	--	--		18932	
255	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции		1935,50	2862,33	168,78	5540040	326674	688748	3463246	9723548
		НР - 76%; СП - 8%				2337,70	16,68	4524618	32284		720263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
255.1	279797 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.8 до 1.2 мм	т	0,000428	0,838784	725115,00				608215		
255.2	293029 С	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000017	0,03334	1589156,00				52982		
256	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т		15,6820804	725115,00	--	11371312	--	11371312	--	12281017
		СП - 8%				--	--	--	--		909705	
257	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т		1,3785856	725115,00	--	999633	--	999633	--	1079604
		СП - 8%				--	--	--	--		79971	
259	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		386	2344,96	1054,39	905155	406995	290484	378331	1386164
		НР - 118%; СП - 8%				538,02	292,60	207676	112944		102679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
259.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,034	23,324	17383,00				405441		
260	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3		119,16	69611,00	--	8294847	--	8294847	--	8958435

за октябрь 2021 (месяц, год)

		СП - 8%			--	--	--	--		663588	
261	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	6,344	69611,00	--	441612	--	441612	--	476941
		СП - 8%			--	--	--	--		35329	
262	Ц13-120901-0105 1312-0901-0105 РСНБ РК 2015	Устройство закладное с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов). Монтаж оборудования	шт.	46	1067,05	76,44	49084	3517	822	27312	82508
		НР - 61%; СП - 8%			972,72	0,62	44745	29		6112	
263	С1242-202-1112 242-202-1112 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	2	1069644,00	--	2139288	--	2139288	--	2310431
		СП - 8%			--	--	--	--		171143	
264	С1242-202-0609 242-202-0609 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до+160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	2	-741085,00	--	-1482170	--	-1482170	--	-1600744
		СП - 8%			--	--	--	--		-118574	
266	С1242-202-0607 242-202-0607 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	10	232163,00	--	2321630	--	2321630	--	2507360
		СП - 8%			--	--	--	--		185730	
267	С1242-202-0605 242-202-0605 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	10	158360,00	--	1583600	--	1583600	--	1710288
		СП - 8%			--	--	--	--		126688	
268	С1242-202-0601 242-202-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	51258,00	--	615096	--	615096	--	664304
		СП - 8%			--	--	--	--		49208	
269	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	6207,00	--	74484	--	74484	--	80443
		СП - 8%			--	--	--	--		5959	
270	С1241-112-0226 241-112-0226 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	8	11695,00	--	93560	--	93560	--	101045
		СП - 8%			--	--	--	--		7485	
271	С1241-112-0206 241-112-0206 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	16	2951,00	--	47216	--	47216	--	50993
		СП - 8%			--	--	--	--		3777	

за октябрь 2021 (месяц, год)

272	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4		1642,00	--	6568	--	6568	--	7093
		СП - 8%				--	--	--	--		525	
273	С1241-112-0130 241-112-0130 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	16		682,00	--	10912	--	10912	--	11785
		СП - 8%				--	--	--	--		873	
274	С1241-112-0212 241-112-0212 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	10		3974,00	--	39740	--	39740	--	42919
		СП - 8%				--	--	--	--		3179	
275	Е11-220701-0107 1122-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,24		147201,27	--	35328	--	12954	22150	62077
		НР - 99%; СП - 8%				93225,30	--	22374	--		4598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
275.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	296,5	71,16	164,00				11670		
276	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	5,28		28293,11	1366,02	149388	7213	120476	21491	184549
		НР - 91%; СП - 8%				4109,58	363,24	21699	1918			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									13670	
276.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	5,3856	20929,00				112715		
277	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,59058		818975,00	--	483670	--	483670	--	522364
		СП - 8%				--	--	--	--		38694	
278	Е11-160401-0404 1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4		8063,13	185,97	32253	744	22141	9241	44813
		НР - 98%; СП - 8%				2341,84	15,44	9367	62			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									3319	
278.1	158887 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	8	2590,00				20720		
278.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00137	0,00548	165361,00				906		
279	Е11-160401-0405 1116-0401-0405 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 125 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4		11993,97	355,54	47976	1422	30835	15526	68582
		НР - 98%; СП - 8%				3929,80	30,88	15719	124			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									5080	
279.1	158888 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	2	8	3615,00				28920		
279.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00137	0,00548	165361,00				906		
		Итого по смете										59095327

Дополнительные работы. Смета 2-2

Земляные работы

за октябрь 2021 (месяц, год)

1	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	189,99	307,46	307,46	58414	58415	--	7303	70975
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,39	--	10144		5257	
2	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3457,818	46,00	--	159060	--		--	171785
		СП - 8%			--	--	--	--		12725	
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	234,54697	250,16	250,16	58674	58675	--	7336	71291
		НР - 72%; СП - 8%			--	43,44	--	10189		5281	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,25403	2652,25	--	19239	--	--	13852	35739
		НР - 72%; СП - 8%			2652,25	--	19239	--		2647	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,09005	1003,10	--	12128	--	--	8732	22529
		НР - 72%; СП - 8%			1003,10	--	12128	--		1669	
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	229,71095	36,92	36,92	8481	8481	--	2461	11817
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,88	--	3418		875	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	229,71095	179,30	81,56	41187	18735	--	22869	69180
		НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	22452	9310		5124	
8	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	28,3941	1430,00	1430,00	40604	40603	--	19002	64375
		НР - 72%; СП - 8%			--	929,50	--	26392		4768	
		Подземная теплотрасса									
				Канал сборный ж/б Кл900х450-8 129,76 м							
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	16,4	23934,84	1151,21	392531	18880	349696	25977	451989
		НР - 91%; СП - 8%			1460,70	279,93	23955	4591		33481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 16,728	19206,00				321278		
18	Е11-070601-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	32	12473,55	2900,47	399154	92815	152360	219853	668527

за октябрь 2021 (месяц, год)

		НР - 118%; СП - 8%				4811,85	1010,52	153979	32337		49521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034	1,088	121126,00				131785		
19	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	14		70724,00	--	990136	--	990136	--	1069347
		СП - 8%				--	--	--	--		79211	
20	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	18		47231,00	--	850158	--	850158	--	918171
		СП - 8%				--	--	--	--		68013	
					Деформационные швы Кл120х60							
39	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	10		719,05	212,99	7190	2130	2575	4195	12296
		НР - 118%; СП - 8%				248,50	107,00	2485	1070		911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,762	7,62	338,00				2576		
40	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,156		39893,09	4974,23	6223	776	3653	1792	8656
		НР - 91%; СП - 8%				11500,50	1122,03	1794	175		641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,15834	20929,00				3314		
41	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	2,8		3094,03	7,37	8663	21	7172	1372	10838
		НР - 93%; СП - 8%				524,83	2,09	1470	6		803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	8,652	571,00				4940		
41.2	298708 С	Гидроизол	м2	2,3	6,44	280,00				1803		
42	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,4		1737,89	88,28	7647	388	3814	3297	11819
		НР - 94%; СП - 8%				782,91	14,15	3445	62		875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	4,928	259,00				1276		
42.2	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,015224	127387,00				1939		
43	Е11-130501-0303 1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	м2	4,34		3220,73	97,73	13978	424	8715	3470	18844
		НР - 69%; СП - 8%				1114,88	43,81	4839	190		1330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	144635 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,005	0,0217	193000,00				4207		

за октябрь 2021 (месяц, год)

43.2	147061 С	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	1,09	4,7306	953,00				4508		
44	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки		0,106	46105,39	2277,72	4887	242	3871	775	6115
		НР - 93%; СП - 8%				7306,60	555,84	774	59		453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,4	0,0424	80866,00				3429		
45	Е11-120101-1703 1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		1,6	847,70	70,43	1356	113	920	326	1817
		НР - 92%; СП - 8%				202,13	19,45	323	31		135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	102734 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0343	0,05488	16416,00				901		
75	Е11-240101-0205 1124-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода		0,05546	1581083,69	619083,71	87687	34334	1491	61039	160624
		НР - 99%; СП - 8%				935132,00	176578,56	51862	9793		11898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,112	0,006212	211214,00				1312		
76	Е11-240101-0104 1124-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода		0,03556	1300444,33	521398,10	46244	18541	725	31942	84441
		НР - 99%; СП - 8%				758668,00	148658,16	26978	5286		6255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,087	0,003094	211214,00				653		
81	С1241-102-0209 241-102-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м		55,46	5391,00	--	298985	--	298985	--	322904
		СП - 8%				--	--	--	--		23919	
82	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		35,56	4251,00	--	151166	--	151166	--	163259
		СП - 8%				--	--	--	--		12093	
83	Е11-240105-0107 1124-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 200 мм. Установка	компенсатор		1	30890,80	14438,31	30891	14438	755	20282	55267
		НР - 99%; СП - 8%				15698,30	4788,96	15698	4789		4094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,09	0,09	5867,00				528		
83.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00054	0,00054	211214,00				114		
84	Е11-240105-0106 1124-0105-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка	компенсатор		3	24081,36	11174,42	72244	33523	2150	47009	128793

за октябрь 2021 (месяц, год)

		НР - 99%; СП - 8%				12190,30	3637,50	36571	10912		9540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,09	0,27	5867,00				1584		
84.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00046	0,00138	211214,00				291		
85	Е11-240105-0105 1124-0105-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 125 мм. Установка	компенсатор	3		17436,34	9440,81	52309	28322	1573	32194	91263
		НР - 99%; СП - 8%				7471,36	3368,40	22414	10105		6760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,06	0,18	5867,00				1056		
85.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	0,00123	211214,00				260		
86	Е11-240105-0104 1124-0105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	2		11766,32	6156,59	23533	12313	870	14706	41298
		НР - 99%; СП - 8%				5175,04	2252,20	10350	4504		3059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,05	0,1	5867,00				587		
86.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00032	0,00064	211214,00				135		
87	Е11-240105-0102 1124-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка	компенсатор	2		6571,74	1474,62	13143	2950	389	11326	26427
		НР - 99%; СП - 8%				4902,00	818,32	9804	1637		1958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,022	0,044	5867,00				258		
87.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	0,00036	211214,00				76		
88	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80размерами 219х6,0 мм	м	30		13218,00	--	396540	--	396540	--	428263
		СП - 8%				--	--	--	--		31723	
89	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	63		6442,00	--	405846	--	405846	--	438314
		СП - 8%				--	--	--	--		32468	
90	С1241-102-0209 241-102-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	63		5391,00	--	339633	--	339633	--	366804
		СП - 8%				--	--	--	--		27171	
91	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	42		4251,00	--	178542	--	178542	--	192825
		СП - 8%				--	--	--	--		14283	
92	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	42		2103,00		[illegible]		[illegible]	--	92071
		СП - 8%				--	--	--	--		7335	

за октябрь 2021 (месяц, год)

94	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5т. Установка	шт. сборных конструкций	89		2096,98	60,74	186631	5406	51054	155159	369133
		НР - 118%; СП - 8%				1462,60	14,82	130171	1319		27343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,033	2,937	17383,00				51054		
95	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТРК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,713		44940,00	--	32042	--	32042	--	34605
		СП - 8%				--	--	--	--		2563	
96	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,19654		821622,00	--	161482	--	161482	--	174401
		СП - 8%				--	--	--	--		12919	
119	С1241-114-0213 241-114-0213 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х6,0 мм	шт.	2		4275,00	--	8550	--	8550	--	9234
		СП - 8%				--	--	--	--		684	
120	С1241-114-0143 241-114-0143 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	2		2324,00	--	4648	--	4648	--	5020
		СП - 8%				--	--	--	--		372	
126	С1242-202-1112 242-202-1112 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	2		1069644,00	--	2139288	--	2139288	--	2310431
		СП - 8%				--	--	--	--		171143	
129	С1242-202-0605 242-202-0605 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	24		158360,00	--	3800640	--	3800640	--	4104691
		СП - 8%				--	--	--	--		304051	
132	С1242-202-0604 242-202-0604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до + 160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4		90557,00	--	362228	--	362228	--	391206
		СП - 8%				--	--	--	--		28978	
133	С1242-202-0603 242-202-0603 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2		76764,00	--	153528	--	153528	--	165810
		СП - 8%				--	--	--	--		12282	
134	С1242-202-0601 242-202-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	26		51258,00	--	1332708	--	1332708	--	1439325
		СП - 8%				--	--	--	--		106617	

за октябрь 2021 (месяц, год)

142	Е11-220701-0104 1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,05546	93560,22	--	5189	--	757	4387	10342
		НР - 99%; СП - 8%				79907,40	--	4432	--		766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	75	4,1595	164,00				682		
143	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,03556	75145,27	--	2672	--	304	2344	5418
		НР - 99%; СП - 8%				66589,50	--	2368	--		401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	1,67132	164,00				274		
208	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции		6,37	94197,01	1232,26	600035	7849	422360	131833	790418
		НР - 76%; СП - 8%				26660,25	571,28	169826	3639		58549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		130,16	561,27	15,94	73055	2074	19516	39770	121851
		НР - 76%; СП - 8%				395,40	6,64	51465	864		9026	
210	С1261-105-0122 261-105-0122 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2		130,16	228,00	--	29676	--	29676	--	32050
		СП - 8%				--	--	--	--		2374	
211	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции.Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции		183,86	1059,33	15,57	194768	2863	85281	82049	298962
		НР - 76%; СП - 8%				579,92	7,26	106624	1335		22145	
212	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		0,211439	419709,00	--	88743	--	88743	--	95842
		СП - 8%				--	--	--	--		7099	
213	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		852,85	922,09	20,50	786404	17483	493920	258202	1128175
		НР - 95%; СП - 8%				322,45	3,09	275001	2635		83569	
220	Е11-240108-0105 1124-0108-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная	км труб		0,066	1140721,00	387537,81	75288	25577	1238	56009	141801
		НР - 99%; СП - 8%				734441,49	122748,80	48473	8101		10504	
111	С17d1ed07e011d 241-402-0114 РСНБ РК 2015	Труб[illegible] пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м		66	18721,00	--	1235586	--	1235586	--	1334433

за октябрь 2021 (месяц, год)

		СП - 8%				--	--	--	--		98847	
222	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,066	75145,27	--	4960	--	565	4351	10056
		НР - 99%; СП - 89%				66589,50	--	4395	--		745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
222.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	3,102	164,00				509		
223	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,076	32038,78	21744,58	2435	1653	--	712	3399
		НР - 61%; СП - 8%				10294,20	5061,17	782	385		252	
224	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая опролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м		76	83,00	--	6308	--	6308	--	6813
		СП - 8%				--	--	--	--		505	
235	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000кгс/см2)	м2основания		40	956,56	261,04	38262	10442	26254	5291	47037
		НР - 108%; СП - 8%				39,14	83,34	1566	3334		3484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
235.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	7,56	3046,00				23028		
235.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,03	1,2	164,00				197		
236	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5 -2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		40	1810,71	199,36	72428	7975	63413	2336	80745
		НР - 108%; СП - 8%				26,01	28,07	1040	1123		5981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
236.1	102749 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,0959	3,836	16517,00				63359		
236.2	144641 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,000432	123470,00				53		
236.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,04	29,00				1		
237	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия		40	776,32	0,08	31053	3	30684	396	33965
		НР - 108%; СП - 8%				9,16	--	366	--		2516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
237.1	102749 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,0464	1,856	16517,00				30656		
237.2	144641 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000006	0,000224	123470,00				28		

за октябрь 2021 (месяц, год)

238	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,012	129330,25	2156,15	1552	26	1526	14	1691
		НР - 108%; СП - 8%				--	1070,68	--	13		125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
238.1	144641 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	0,01236	123470,00				1526		
239	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		40	1840,36	210,79	73614	8431	64143	2306	81994
		НР - 108%; СП - 8%				26,01	27,38	1040	1095		6074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
239.1	102734 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А. марки I	т	0,0976	3,904	16416,00				64088		
239.2	144641 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,000432	123470,00				53		
239.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,04	29,00				1		
		Надземная теплотрасса										
241	Е11-240101-0105 1124-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода		0,04896	1617332,33	728977,03	79185	35691	1109	52300	142004
		НР - 99%; СП - 8%				865700,00	213308,48	42385	10444		10519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
241.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,092	0,004504	211214,00				951		
242	Е11-240101-0102 1124-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода		0,02718	1127002,93	477266,17	30632	12972	297	21085	55854
		НР - 99%; СП - 8%				638820,00	144754,04	17363	3934		4137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
242.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,047	0,001277	211214,00				270		
243	Е11-240101-0206 1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода		0,51788	1945352,60	794512,01	1007459	411462	19485	681558	1824139
		НР - 99%; СП - 8%				1113216,00	216131,74	576512	111930		135121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
243.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,157	0,081307	211214,00				17173		
246	С1241-102-0209 241-102-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м		48,96	5391,00	--	263943	--	263943	--	285058
		СП - 8%				--	--	--	--		21115	
247	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м		27,18	2183,00	--	59334	--	59334	--	64081
		СП - 8%				--	--	--	--		4747	

за октябрь 2021 (месяц, год)

248	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м		517,88	6442,00	--	3336183	--	3336183	--	3603078
		СП - 8%				--	--	--	--		266895	
249	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5т. Установка	шт. сборных конструкций		704	2096,98	60,74	1476274	42761	403843	1227322	2919884
		НР - 118%; СП - 8%				1462,60	14,82	1029670	10433		216288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
249.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,033	23,232	17383,00				403842		
251	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т		2,800167	821622,00	--	2300679	--	2300679	--	2484733
		СП - 8%				--	--	--	--		184054	
254	Е11-220701-0104 1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,04896	93560,22	--	4581	--	669	3873	9130
		НР - 99%; СП - 8%				79907,40	--	3912	--		676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
254.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	75	3,672	164,00				602		
255	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,02718	68737,54	--	1868	--	58	1792	3953
		НР - 99%; СП - 8%				66589,50	--	1810	--		293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
255.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,320724	164,00				53		
256	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,51788	99567,47	--	51564	--	10182	40969	99935
		НР - 99%; СП - 8%				79907,40	--	41382	--		7403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
256.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	108	55,93104	164,00				9173		
273	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции		27,7543	94197,01	1232,26	2614372	34200	1840235	574402	3443876
		НР - 76%; СП - 8%				26660,25	571,28	739937	15855		255102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
273.1	139579 С	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	28,64244	34710,00				994179		
273.2	279797 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,039	1,082418	725115,00				784877		
273.3	293029 С	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,00111	1589156,00				1764		
274	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		270	561,27	15,94	151543	4304	40481	82499	252765
		НР - 76%; СП - 8%				395,40	6,64	106758	1793		18723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
274.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х10-30 мм ГОСТ 3300-73	т	0,00047	0,1269	132012,00				16752		

за октябрь 2021 (месяц, год)

274.2	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,03402	121126,00				4121		
274.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	81	223,00				18063		
275	С1261-105-0122 261-105-0122 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2		269	228,00	--	61332	--	61332	--	66239
		СП - 8%				--	--	--	--		4907	
276	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции		499,5	2862,33	168,78	1429734	84306	177747	893770	2509384
		НР - 76%; СП - 8%				2337,70	16,68	1167681	8332		185880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
276.1	279797 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000428	0,213636	725115,00				154911		
276.2	293029 С	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000017	0,008491	1589156,00				13494		
277	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т		4,3053404	725115,00	--	3121867	--	3121867	--	3371616
		СП - 8%				--	--	--	--		249749	
288	С1242-202-0605 242-202-0605 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.		6	158360,00	--	950160	--	950160	--	1026173
		СП - 8%				--	--	--	--		76013	
291	С1241-112-0226 241-112-0226 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.		64	11695,00	--	748480	--	748480	--	808358
		СП - 8%				--	--	--	--		59878	
292	С1241-112-0206 241-112-0206 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.		40	2951,00	--	118040	--	118040	--	127483
		СП - 8%				--	--	--	--		9443	
293	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.		20	1642,00	--	32840	--	32840	--	35467
		СП - 8%				--	--	--	--		2627	
294	С1241-112-0130 241-112-0130 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.		52	682,00	--	35464	--	35464	--	38301
		СП - 8%				--	--	--	--		2837	
295	С1241-112-0212 241-112-0212 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.		48	3974,00	--	190752	--	190752	--	206012
		СП - 8%				--	--	--	--		15260	
296	С1241-112-0109 241-112-0109 РСНБ РК 2016	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 26х3,0 мм	шт.		10	181,00	--	1810	--	1810	--	1955
		СП - 8%				--	--	--	--		145	

за октябрь 2021 (месяц, год)

297	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	**шт.**	**6**		**347,00**	**--**	**2082**	**--**	**2082**	**--**	**2249**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**167**	
298	Е11-220701-0107 1122-0701-0107 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,24**		**147201,27**	**--**	**35328**	**--**	**12954**	**22150**	**62077**
		НР - 99%; СП - 8%				**93225,30**	**--**	**22374**	**--**		**4598**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
298.1	249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**296,5**	**71,16**	**164,00**				**11670**		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**							**42 968 260**
ИТОГО ПО АКТУ								**102 063 587**
- Временные здания и ссоружения	Тенге			**0,013**				**1 326 827**
- Итого с временными	Тенге							**103 390 414**
- Зимее удорожание	Тенге			**0,0432**				**4 466 466**
- Итого с зимним удорожанием	Тенге							**107 856 879**
- Непредвиденные работы и затраты	Тенге			**0,02**				**2 157 138**
Итого с непредвиденными	Тенге							**110 014 017**
- Налог на добавленную стоимость	Тенге			**0,12**				**13 201 682**
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге							**123 215 698**

Заказчик
ГУ " Отдел строительства Буландинского района"
И.о. Руководителя
_____ Жарья Б.

Подрядчик
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор
_____ Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау - 2015"
Директор
_____ Сабдин С.Е.

Авторский надзор
ТОО "PNP Project"
_____ Потапов Н.П.