Ведомость землянных работ

Реконструкция тепловых сетей от МТК 4-16А до э/у Гоголя, 87, и РТК5з

	Участки тепловой сети																			
	УТ1а УП-3	УП -3 УТ-2	УТ-2 УТ-3	УТ-3 УТ-4	УТ-4 -УТ-5	УП -5 Н6	УТ2 УП-16	УП-16 УП-20	УП-20 УП-21	УП-21 УТ8	УР-5 УТ-6	УТ-6 Н8	УТ-6 Ут -7	УТ-7 Н 10	ДК 6 УТ 7	УТ 2	УТ-3	ДК-2 Н13	УТ-4	Общий объем,м3
Объем траншеи Разработка Объем траншеи 100% -4 группа	302,5	69,4	89,8	216,2	233,3	123,8	30,6	308,4	75,4	253,5	125,1	90	73,6	70	20,2	6,8	37,6	116,3	17,6	2260,1
Объем канала	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3	м3
Ширина,м	2,5	0,53	2,5	2,5	2,5	2	0,426	2,5	0,426	2,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	0,32	2,5	2,3	1,6	
Высота,м	0,65	0,53	0,65	0,65	0,5	0,5	0,426	0,65	0,426	0,65	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,32	0,65	0,63	0,5	
Длина,м	59,5	10	15,1	41,7	46,3	36,7	10,3	76,5	13,8	51,2	36,2	31,5	24,8	21,2	7,7	2,6	8,6	29,2	5,6	
	96,69	**2,81**	**24,5**	**67,76**	**57,88**	**36,7**	**1,87**	**124,3**	**2,504**	**83,2**	**28,96**	**25,2**	**19,84**	**16,96**	**6,16**	**0,266**	**13,98**	**42,31**	**4,48**	**656,4**
Обратная засыпка -3 группа с уплотнение пневмотрамбовками	205,8	66,6	65,3	148,4	175,4	87,1	28,7	184,1	72,9	170,3	96,14	64,8	53,76	53,04	14,04	6,534	23,63	73,99	13,12	**1604*1,2= 1924**
Основание песчаное																				58,165

Составил ГИП ТОО «Геодезия сервис» Гаврилов В.Г