УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
ТОО «Алматинские тепловые сети»

_____Шаграев К.А.

«_27_»_____06_____2024г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

по объекту "Реконструкция тепловых сетей от ТК 8-15/1-66 до ТК 8-15/1-65"

№ п/п	Описание работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Примечание Показат.ед.
1	2	3	4	5
Тепловые сети				
1	Демонтаж трубопроводов из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91* диаметром 159х4,5 мм	м	251,0	0,01715т
2	Демонтаж трубопроводов из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91* диаметром 133х4,0 мм	м	71,0	0,01273т
3	Демонтаж трубопроводов из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91* диаметром 108х4,0 мм	м	132,0	0,01026т
4	Демонтаж трубопроводов из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91* диаметром 76х3,5 мм	м	583,0	0,00626т
5	Демонтаж трубопроводов из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91* диаметром 57х3,5 мм	м	202,0	0,00462т
6	Неподвижная опора для диаметра 159х4,5 ТС-670.00.000-15	шт	6	0,0109т
7	Неподвижная опора для диаметра 133х4,0 ТС-670.00.000-12	шт	2	0,0079т
8	Неподвижная опора для диаметра 108х4,0 ТС-670.00.000-09	шт	4	0,0063т
9	Неподвижная опора для диаметра 76х3,5 ТС-670.00.000-03	шт	14	0,0043т
10	Неподвижная опора для диаметра 57х3,5 ТС-670.00.000	шт	4	0,0038т
11	Скользящая опора для диаметра 133х4,0 ТС-623.000-09	шт	36	0,00189т
12	Скользящая опора для диаметра 133х4,0 ТС-623.000-09	шт	12	0,00189т
13	Скользящая опора для диаметра 108х4,0 ТС-623.000-18	шт	22	0,00356т
14	Скользящая опора для диаметра 76х3,5 ТС-623.000-15	шт	134	0,0031т
15	Скользящая опора для диаметра 57х3,5 ТС-623.000-15	шт	54	0,0031т
Тепловые сети Архитектурно-строительные решения				
16	Серия 3.006.1-2.87.1 Лоток Л11-8	шт	14	1,44м3/3,6т
17	Серия 3.006.1-2.87.1 Лоток Л11-8-1	шт	8	0,72м3/1,8

18	Серия 3.006.1-2.87.1 Лоток Л11д-8	шт	29	0,18м3/0,45т
19	Серия 3.006.1-2.87.1 Плита П11-8	шт	28	0,44м3/1,1т
20	Серия 3.006.1-2.87.1 Плита П11д-8	шт	52	0,11м3/0,27т
21	Серия 3.006.1-2.87.1 Плита П15д-8	шт	20	0,16м3/0,41т
22	Серия 3.006.1-2.87.1 Лоток Л6-8	шт	27	0,9м3/2,25т
23	Серия 3.006.1-2.87.1 Лоток Л6-8-1	шт	16	0,45м3/1,12т
24	Серия 3.006.1-2.87.1 Лоток Л6д-8	шт	45	0,11м3/0,28т
25	Серия 3.006.1-2.87.1 Плита П8-8	шт	66	0,35м3/0,9т
26	Серия 3.006.1-2.87.1 Плита П8д-8	шт	69	0,09м3/0,21т
27	Бетон класса С8/10	м3	72	2,4
28	Бетон класса С12/15	м3	45	2,4
29	ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-2018	шт	42	1,3т
30	ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018	шт	38	0,64т
31	ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-2018	шт	32	0,47т
32	Горловина КС7.3	шт	32	0,05м3/0,13т
33	Опорное кольцо КО6	шт	32	0,02м3/0,05т
34	Серия 3.006.1-2876-24 Плита перекрытия ПО3	шт	32	0,36м3/0,9т
25	Вывоз строительного мусора на полигон ТБО на 30км. (бетонные, ж/б конструкции)	т	705,37	
26	Вывоз трубопровода на 15км на металлобазу ТОО "АлТС"	т	12	
	Трубопровод временного ГВС			
1	Демонтаж трубопровода 38мм	м	68	
2	Демонтаж трубопровода 50мм	м	286	
	Демонтаж трубопровода 76мм	м	33	
	Демонтаж трубопровода 80мм	м	35	
	Демонтаж трубопровода до 100мм	м	115	
2	Демонтаж ж/б опор	М3	33,5м3/85т	
3	Вывоз строительного мусора на полигон ТБО на 30км. (бетонные, ж/б конструкции)	т	85	
4	Вывоз трубопровода временного ГВС на 15км на металлобазу ТОО "АлТС"	т	4,4	
	Дорожное покрытие. Демонтаж			
1	Бортовой камень БР 100.30.15/БР 10.20.8. Демонтаж	м	167/11	0,08/0,035/т/м
2	Дорожное покрытия асфальтобетонное 0,1м. Демонтаж	М2	674	1,8т/м3
3	Дорожное покрытия асфальтобетонное 0,04м. Демонтаж	М2	8	1,8т/м3
4	Демонтаж брусчатки	М2	3	0,192т/м2
5	Вывоз строительного мусора на полигон ТБО на 30км. (бетонные, ж/б конструкции)	т	136,217	

Комиссия в составе:

Заместитель главного инженера по эксплуатации _____ Волох Д.В.

Начальник ВЭР _____ Кажмуратов М.А.

Зам.начальник ВЭР _____ Кукарин Э.В.

Эксперт по техническому обследованию ТОО «ПОСТЭКСКОМ» _____ Байбулов А.А.