2015 22.2.1 от 24.06.2022 г.

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

чик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения одарской области,акимата Павлодарской области, БИН 010240002480, Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1, 9-15-46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ", БИН 071240004024, г. Астана, жилой массив "Юго-Восток" (правая сторона), алкантау, 78, 87013612363

ое наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : Капитальный ремонт здания медицинского пункта с. Аксан, Павлодарская область, Баянаульский район, с. Аксан

(наименование, адрес)

ект : Капитальный ремонт здания медицинского пункта с. Аксан

(наименование)

вор подряда (контракт) №203 от 02.08.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №7

за октябрь месяц от 20.10.2023 г

Отопление, вентиляция и кондиционирование (Локальная смета № 2-1-2)

авлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
дел 1 Отопление												
1	1118-0101-0201	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР=72%	котел	1	120 669,40	9 973,31	120 669	9 974	25 658	64 235	199 696	

					85 037,44	4 177,65	85 037	4 178	-	14 792		
2	261-701-0119	Котел угольный длительного горения "Горняк" КСВм-15 (50-150 кв.м.) с отчистными колосниками	1 комплект	1	759 000,00	-	759 000	-	759 000	-	819 720	
					-	-	-	-	-	60 720		
3	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные МС-90/500. Установка НР=72%	кВт	11,83	22 850,98	216,80	270 327	2 565	253 865	10 932	303 760	
					1 174,75	108,79	13 897	1 287	-	22 501		
4	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка расширительный мембранный бак WRV-35л НР=72%	бак	1	20 747,51	931,50	20 748	932	13 675	4 647	27 427	
					6 141,09	313,62	6 141	314	-	2 032		
5	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=72%	фильтр	1	18 171,19	212,65	18 171	213	16 572	1 048	20 757	
					1 386,48	69,54	1 386	70	-	1 538		
6	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72%	шт.	11	266,27	-	2 929	-	215	1 954	5 274	
					246,77	-	2 714	-	-	391		
7	242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	2	5 054,00	-	10 108	-	10 108	-	10 917	
					-	-	-	-	-	809		
8	242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	3 810,00	-	3 810	-	3 810	-	4 115	
					-	-	-	-	-	305		
9	1118-0501-0101	Насос циркуляционный. Установка НР=72%	насос	1	30 704,67	563,80	30 705	564	6 522	17 145	51 678	
					23 618,92	193,59	23 619	194	-	3 828		
10	511-401-0110	Насос циркуляционный DN 30 Wilo Star-RS 30/6	1 шт.	1	202 345,00	-	202 345	-	-	-	202 345	
					-	-	-	-	202 345	-		
11	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	1	1 776,77	27,72	1 777	28	1 182	415	2 367	

						566,99	10,12	567	10	-	175		
12	12	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	1,5	2 732,40	27,72	4 099	42	3 207	623	5 100	
						566,99	10,12	850	15	-	378		
13	14	1116-0501-0803	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	17,5	1 908,90	20,29	33 406	355	227	23 641	61 611	
						1 875,65	0,37	32 824	6	-	4 564		
14	18	241-205-0108	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 32x3,6; PN 10	1 м	17,5	525,00	-	9 188	-	9 188	-	9 923	
						-	-	-	-	-	735		
15	23	241-208-3305	Отвод из термопластов диаметром 32 мм	1 шт.	1	2 305,00	-	2 305	-	2 305	-	2 489	
						-	-	-	-	-	184		
16	24	241-208-3303	Отвод из термопластов диаметром 25 мм	1 шт.	9	1 368,00	-	12 312	-	12 312	-	13 297	
						-	-	-	-	-	985		
17	25	241-208-3302	Отвод из термопластов диаметром 20 мм	1 шт.	12	989,00	-	11 868	-	11 868	-	12 817	
						-	-	-	-	-	949		
18	26	241-209-3233	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 40x20x40 мм	1 шт.	2	4 001,00	-	8 002	-	8 002	-	8 642	
						-	-	-	-	-	640		
19	27	241-209-3224	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 32x20x32 мм	1 шт.	16	3 131,00	-	50 096	-	50 096	-	54 104	
						-	-	-	-	-	4 008		

20	28	241-209-3211	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 25х20х25 мм	1 шт.	4	2 164,00	-	8 656	-	8 656	-	9 348	
						-	-	-	-	-	692		
21	33	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	1 шт.	15	17,00	-	255	-	255	-	275	
						-	-	-	-	-	20		
22	35	241-211-2001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	1 шт.	22	374,00	-	8 228	-	8 228	-	8 886	
						-	-	-	-	-	658		
23	36	241-211-1606	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 25х1"	1 шт.	1	681,00	-	681	-	681	-	735	
						-	-	-	-	-	54		
24	37	241-211-1610	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 40х1 1/4"	1 шт.	1	1 541,00	-	1 541	-	1 541	-	1 664	
						-	-	-	-	-	123		
25	38	241-119-0205	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 40 мм	1 шт.	1	462,00	-	462	-	462	-	499	
						-	-	-	-	-	37		
26	39	241-119-0303	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	1 шт.	1	189,00	-	189	-	189	-	204	
						-	-	-	-	-	15		
27	40	1115-0403-1004	Радиаторы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	18,2	1 237,99	1,53	22 531	28	2 613	14 330	39 810	
						1 092,88	0,73	19 890	13	-	2 949		

Раздел 2 Вентиляция

41	1120-0201-0101	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка НР=72%	воздухораспределитель	2	2 446,17	117,32	4 892	234	530	3 000	8 523	
					2 063,95	19,09	4 128	38	-	631		
42	246-409-0401	Вентилятор канальный вытяжной мощностью 12 Вт	1 шт.	1	4 151,00	-	4 151	-	4 151	-	4 483	
					-	-	-	-	-	332		
43	246-409-0403	Вентилятор канальный вытяжной мощностью 18 Вт	1 шт.	1	5 166,00	-	5 166	-	5 166	-	5 579	
					-	-	-	-	-	413		
44	246-304-0108	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	1 шт.	2	2 435,00	-	4 870	-	4 870	-	5 260	
					-	-	-	-	-	390		
45	1116-0501-0301	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка в техподполье НР=72%	м трубопровода	0,8	2 087,68	20,77	1 670	17	256	1 008	2 892	
					1 746,52	3,25	1 397	3	-	214		
46	241-206-0301	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 90х2,2 мм, с уплотнительным кольцом	1 м	0,4	1 663,00	-	665	-	665	-	718	
					-	-	-	-	-	53		
47	241-206-0203	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 125х4,8 мм, с уплотнительным кольцом	1 м	0,4	4 324,00	-	1 730	-	1 730	-	1 868	
					-	-	-	-	-	138		
48	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР=72%	зонт	1	21 990,98	75,58	21 991	76	20 541	1 003	24 834	
					1 374,48	19,09	1 374	19	-	1 840		

49	1120-0101-0210	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 1400 мм. Прокладка 400*300 длина 2 м НР=72%	м2 поверхности воздуховодов	2,8	11 267,32	52,54	31 548	147	25 731	4 126	38 527	
					2 025,15	21,24	5 670	59	-	2 854		
50	1146-0301-0216	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм НР=72%	отверстие	3	4 224,48	1 653,59	12 673	4 961	209	8 096	22 431	
					2 501,23	1 246,58	7 504	3 740	-	1 662		
51	1146-0301-0232	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0216 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм НР=72%	отверстие	3	267,36	98,32	802	295	33	505	1 412	
					157,95	75,64	474	227	-	105		

ого	**1 993 987**
арплата рабочих-строителей, тенге	207 472
атраты на эксплуатацию машин, тенге	20 430
т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 173
атериалы, изделия и конструкции, тенге	1 274 319
борудование, тенге	202 345
акладные расходы, тенге	156 705
.ч. зарплата, тенге	14 103
метная прибыль (8 %), тенге	132 714
его	**1 993 987**
еменные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	21 500
траты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях мпературной зоны по отраслям (1,3%)	23 571
предвиденные работы и затраты (2%)	**36 734**

Итого в текущих ценах 2022 г.	**2 075 792**
Итого с учетом понижающего коэф. (0,95)	**1 972 003,00**
НДС (12 %)	236 640,00
Итого	**2 208 643,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ", БИН 071240004024

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алпыспаева Г.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области, БИН 010240002480

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Арынов С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт Ерманов Нурлан Жуманазарович, ИИН 620226300048, KZ95VJE00071528, KZ93VJE00024131, KZ68VJE00071529

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт по авторскому надзору Култасов Марат Абилгазыевич, ИИН 910307350686

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

2015 22.2.1 от 24.06.2022 г.

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

чик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской ти,акимата Павлодарской области, БИН 010240002480, Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1, 9-15-46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ", БИН 071240004024, г. Астана, жилой массив "Юго-Восток" (правая сторона), ул. нтау, 78, 87013612363

е наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ка : Капитальный ремонт здания медицинского пункта с. Аксан, Павлодарская область, Баянаульский район, с. Аксан

(наименование, адрес)

кт : Капитальный ремонт здания медицинского пункта с. Аксан

(наименование)

ор подряда (контракт) №203 от 02.08.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №8

за октябрь месяц от 20.10.2023 г

Внутренние системы водоснабжение и канализации (Локальная смета №2-1-3)

авлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ел 1 ТЗ												
1	1118-0201-0105	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 30 м2. Установка НР=72%	водоподогреватель	1	141 418,55	10 800,02	141 419	10 800	79 838	39 727	195 638	

					50 781,00	4 396,08	50 781	4 396	-	14 492		
2	513-203-0101	Водоподогреватель thermex es 30 v silverheat ГОСТ 27590-2005	1 секция	1	65 288,00	-	65 288	-	-	-	65 288	
					-	-	-	-	65 288	-		
3	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	36	2 025,01	17,32	72 900	624	389	51 763	134 636	
					1 996,88	0,14	71 888	5	-	9 973		
4	241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	1 м	36	269,00	-	9 684	-	9 684	-	10 459	
					-	-	-	-	-	775		
5	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	6	23,00	-	138	-	138	-	149	
					-	-	-	-	-	11		
6	241-209-3001	Тройник полибутеновый PB переходной для напорных труб размерами 20х20х20 мм	1 шт.	5	828,00	-	4 140	-	4 140	-	4 471	
					-	-	-	-	-	331		
7	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72%	шт.	6	386,27	-	2 318	-	837	1 066	3 655	
					246,77	-	1 481	-	-	271		
8	242-204-0501	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 16	1 шт.	6	6 586,00	-	39 516	-	39 516	-	42 677	
					-	-	-	-	-	3 161		
9	241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	1 шт.	6	374,00	-	2 244	-	2 244	-	2 424	
					-	-	-	-	-	180		
10	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	1 шт.	25	8,00	-	200	-	200	-	216	
					-	-	-	-	-	16		

л 2 В1

11	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	36	2 025,01	17,32	72 900	624	389	51 763	134 636	
					1 996,88	0,14	71 888	5	-	9 973		
12	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	36	301,00	-	10 836	-	10 836	-	11 703	
					-	-	-	-	-	867		
13	241-210-1005	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х25 мм	1 шт.	1	83,00	-	83	-	83	-	90	
					-	-	-	-	-	7		
14	241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	1 шт.	9	374,00	-	3 366	-	3 366	-	3 635	
					-	-	-	-	-	269		
15	241-209-2001	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 20х20х20 мм	1 шт.	5	138,00	-	690	-	690	-	745	
					-	-	-	-	-	55		
16	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	7	23,00	-	161	-	161	-	174	
					-	-	-	-	-	13		
17	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72%	шт.	9	386,27	-	3 476	-	1 256	1 599	5 481	
					246,77	-	2 221	-	-	406		
18	242-204-0501	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 16	1 шт.	9	6 586,00	-	59 274	-	59 274	-	64 016	
					-	-	-	-	-	4 742		

19	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	1 шт.	25	8,00	-	200	-	200	-	216	
					-	-	-	-	-	16		
ел 3 К1												
20	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	21,5	1 161,70	1,99	24 974	43	43	17 929	46 335	
					1 157,60	0,65	24 888	14	-	3 432		
22	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	1 м	21,5	314,00	-	6 751	-	6 751	-	7 291	
					-	-	-	-	-	540		
28	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	1	176,00	-	176	-	176	-	190	
					-	-	-	-	-	14		
л 4 Оборудование												
29	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72%	комплект	5	4 117,91	126,72	20 590	634	1 343	13 627	36 954	
					3 722,67	62,77	18 613	314	-	2 737		
30	244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	1 комплект	5	14 550,00	-	72 750	-	72 750	-	78 570	
					-	-	-	-	-	5 820		
31	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	5	5 326,00	-	26 630	-	26 630	-	28 760	
					-	-	-	-	-	2 130		
32	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	1 шт.	5	11 364,00	-	56 820	-	56 820	-	61 366	
					-	-	-	-	-	4 546		

33	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=72%	комплект	1	3 298,94	83,45	3 299	83	283	2 139	5 873	
					2 932,31	38,62	2 932	39	-	435		
34	244-101-0304	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм	1 комплект	1	19 683,00	-	19 683	-	19 683	-	21 258	
					-	-	-	-	-	1 575		
35	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	1	14 807,00	-	14 807	-	14 807	-	15 992	
					-	-	-	-	-	1 185		
36	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	1 шт.	1	1 783,00	-	1 783	-	1 783	-	1 926	
					-	-	-	-	-	143		
37	261-301-0372	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	1 шт.	1	2 277,00	-	2 277	-	2 277	-	2 459	
					-	-	-	-	-	182		

о	**987 283**
плата рабочих-строителей, тенге	244 692
аты на эксплуатацию машин, тенге	12 808
. зарплата машинистов, тенге	4 773
ериалы, изделия и конструкции, тенге	416 587
рудование, тенге	65 288
адные расходы, тенге	179 613
зарплата, тенге	16 165
тная прибыль (8 %), тенге	68 297
о	**987 283**
енные здания и сооружения (1,5%) K=0,8%	11 065
аты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях ературной зоны по отраслям (1,3%)	12 131
едвиденные работы и затраты (2%)	**18 905**
о в текущих ценах 2022 г.	**1 029 384**
о с учетом понижающего коэф. (0,95)	**977 915,00**

(12 %) 117 350,00

о **1 095 265,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ", БИН 071240004024

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алпыспаева Г.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области, БИН 010240002480

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Арынов С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт Ерманов Нурлан Жуманазарович, ИИН 620226300048, KZ95VJE00071528, KZ93VJE00024131, KZ68VJE00071529

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт по авторскому надзору Култасов Марат Абилгазыевич, ИИН 910307350686

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

А-2015 22.2.1 от 24.06.2022 г.

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

зчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения подарской области,акимата Павлодарской области, БИН 010240002480, Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Жалантос батыра, 1, 9-15-46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ", БИН 071240004024, г. Астана, жилой массив "Юго-Восток" (правая сторона), Балкантау, 78, 87013612363

ное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : Капитальный ремонт здания медицинского пункта с. Аксан, Павлодарская область, Баянаульский район, с. Аксан

(наименование, адрес)

ект : Капитальный ремонт здания медицинского пункта с. Аксан

(наименование)

вор подряда (контракт) №203 от 02.08.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №9

за октябрь месяц от 20.10.2023 г

Пожарная сигнализация (Локальная смета № 2-1-4)

авлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ел 1 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ												
1	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	48 176,06	2,09	48 176	2	416	34 386	89 167	
					47 758,35	-	47 758	-	-	6 605		

2	248-303-0104	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	1 шт.	1	20 263,00	-	20 263	-	20 263	-	21 884	
					-	-	-	-	-	1 621		
3	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	24	3 994,05	2,09	95 857	50	1 579	67 844	176 797	
					3 926,18	-	94 228	-	-	13 096		
4	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	1 шт.	18	1 737,00	-	31 266	-	31 266	-	33 767	
					-	-	-	-	-	2 501		
5	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	2	1 153,00	-	2 306	-	2 306	-	2 490	
					-	-	-	-	-	184		
6	248-302-0102	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	1 шт.	4	332,00	-	1 328	-	1 328	-	1 434	
					-	-	-	-	-	106		
7	1308-0105-0201	Батарея аккумуляторов. Формирование и контрольный заряд-разряд НР=72%	одно формирование	1	188 456,64	-	188 457	-	-	135 689	350 077	
					188 456,64	-	188 457	-	-	25 932		
8	247-208-1211	Аккумуляторная батарея АКБ 12В, 7А/ч	1 шт.	1	12 667,00	-	12 667	-	12 667	-	13 680	
					-	-	-	-	-	1 013		
9	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72%	шт.	3	1 043,92	23,62	3 132	70	27	2 206	5 765	
					1 011,66	9,80	3 035	29	-	427		
10	248-304-0108	Оповещатель световой модели Янтарь-С "Выход"	1 шт.	3	2 006,00	-	6 018	-	6 018	-	6 499	
					-	-	-	-	-	481		
11	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	1 112,36	6,15	1 112	6	8	792	2 056	
					1 098,07	1,96	1 098	2	-	152		
12	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	1	1 761,00	-	1 761	-	1 761	-	1 902	
					-	-	-	-	-	141		

13	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4	445,10	-	1 780	-	180	1 152	3 167	
					400,12	-	1 600	-	-	235		
14	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	1 шт.	4	149,00	-	596	-	596	-	644	
					-	-	-	-	-	48		
15	1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР=72%	м кабеля	160	500,85	220,83	80 136	35 332	5 265	38 846	128 501	
					247,12	90,09	39 539	14 414	-	9 518		
16	243-305-0401	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5	1 км	0,14	209 544,00	-	29 336	-	29 336	-	31 683	
					-	-	-	-	-	2 347		
17	243-305-0501	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,50	1 км	0,02	156 702,00	-	3 134	-	3 134	-	3 385	
					-	-	-	-	-	251		
18	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72%	м	20	108,96	0,90	2 179	18	210	1 406	3 872	
					97,55	0,10	1 951	2	-	287		
19	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 км	0,02	108 591,00	-	2 172	-	2 172	-	2 346	
					-	-	-	-	-	174		
20	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72%	м	10	420,23	5,16	4 202	52	112	2 910	7 681	
					403,80	0,40	4 038	4	-	569		
21	243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	1 м	10	231,00	-	2 310	-	2 310	-	2 495	
					-	-	-	-	-	185		

го	**889 292**
оплата рабочих-строителей, тенге	381 704
траты на эксплуатацию машин, тенге	35 532

.ч. зарплата машинистов, тенге	14 451
ериалы, изделия и конструкции, тенге	120 953
кладные расходы, тенге	285 231
. зарплата, тенге	25 671
етная прибыль (8 %), тенге	65 874
го	**889 292**
менные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	10 672
аты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях пературной зоны по отраслям (1,3%)	11 700
редвиденные работы и затраты (2%)	**18 233**
го в текущих ценах 2022 г.	**929 897**
го с учетом понижающего коэф. (0,95)	**883 401,76**
(12 %)	106 008,24
го	**989 410,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ", БИН 071240004024

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Алпыспаева Г.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области, БИН 010240002480

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Арынов С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт Ерманов Нурлан Жуманазарович, ИИН 620226300048, KZ95VJE00071528, KZ93VJE00024131, KZ68VJE00071529

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт по авторскому надзору Култасов Марат Абилгазыевич, ИИН 910307350686

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)