«Қызылорда қаласындағы УТ-16/1-ден өрт сөндіру бөлімінің ғимаратына дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау» жұмыс жобасы бойынша

02.12.2024 ж. № Фрост-0298/24

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"ПроектСервис" ЖШС

Қызылорда қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Қызылорда қаласындағы УТ-16/1-ден өрт сөндіру бөлімінің ғимаратына дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Фрост KZ» ЖШС берді.

«Фрост KZ» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ Фрост-0298/24 от 02.12.2024 г.

по рабочему проекту
«Реконструкция межквартальных тепловых сетей от УТ-16/1 до зданий пожарной части в г.Кызылорда»

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО "ПроектСервис"

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Реконструкция межквартальных тепловых сетей от УТ-16/1 до зданий пожарной части в г.Кызылорда» выдано ТОО «Фрост KZ».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Фрост KZ».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект "Қызылорда қаласындағы УТ-16/1-ден өрт сөндіру бөлімінің ғимаратына дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау", "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от УТ-16/1 до зданий пожарной части в г.Кызылорда"

Дополнительные сведения: Договор №Фрост-0313-03 от 13 ноября 2024 года между ТОО «Фрост KZ» и КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области» и ТОО "ПроектСервис".

1.1. Категория: IV Категория

1.2. Класс опасности: Не классифицируемый

1.3. Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

1.4. Ссылка на окончательную версию ПСД:

2. ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ПроектСервис» (государственная лицензия №13015849 от 08 октября 2013 года, I категория, выданное Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан. Министерство регионального развития Республики Казахстан).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

задание на проектирование от 13 июля 2024 года утвержденное заказчиком;
постановление акима города Кызылорды Кызылординской области №234 от 12 сентября 2024 года на реконструкцию магистральных и районных тепловых сетей;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) №89 от 05 августа 2024 года, выданное КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства» акимата Кызылординской области;
дефектный акт от 03 июля 2024 года утвержденный заказчиком;
экспертное заключение о техническом состоянии межквартальных сетей от УТ-16/1 до пожарной части г.Кызылорда от 11 октября 2024 года, выполненное ТОО «Kaz Proekt Nadzor» (свидетельство об аккредитации №KZ94VWC00216959 до 10 июля 2026 года, аттестат эксперта №KZ24VJE00059808 на имя Мусаева Алмаса Усеновича, аттестат эксперта №KZ35VJE00078234 на имя Куатбаева Серика Жумабековича);
отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненные ТОО «Гео Зенит» (государственная лицензия №13005808 от 08 апреля 2013 года, выданное Министерством регионального развития республики Казахстан. Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства);
отчет об инженерно-геодезических изысканиях, выполненные ТОО «Гео Зенит» (государственная лицензия №13005808 от 08 апреля 2013 года, выданное

Министерством регионального развития республики Казахстан. Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства);
письма:
КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»:
№06-05/2395 от 08 ноября 2024 года на рассмотрение и выдачу экспертного заключения;
№06-05/1630 от 05 августа 2024 года об источнике финансирования, о сроках начала строительства;
От заместителя акима города Кызылорды Кызылординской области:
№01-03/65 от 20 августа 2024 года на вывоз твердо-бытовых отходов;
техническое условие:
от ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» на праве хозяйственного ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области №33/10 от 18 июля 2024 года на подключение к сетям в сфере теплоснабжения.

5.1. Перечень документации, представленной на экспертизу:
Альбом 1. Общая пояснительная записка.
Альбом 2 Строительные чертежи тепловых сетей.
Альбом 3 Тепловые сети. Система оперативного дистанционного контроля.
Альбом 4. Сметная документация.
Проект организации строительства.
Паспорт проекта.
Раздел по охране окружающей среды, выполненный ТОО «КазЭкоСистемс».

5.2. Основание для разработки: Фрост-03/00573 от 13.11.2024

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства:
Месторасположение: Кызылординская область, город Кызылорда.
Сейсмичность района: 6 баллов.
Сейсмичность площадки: 6 баллов.

Существующее состояние тепловых сетей
Теплоснабжение жилых домов №59А, 61А по пер. Бокейхана, зданий военно-технической школы и зданий пожарной части, расположенных в центральной части города по пер. Бокейхана, осуществляется от тепловых сетей ГКП «КТЭЦ».
Из-за длительной эксплуатации на трубопроводах тепловых сетей появилась ржавчина, имеются следы ремонта. В период работы сетей в отопительный период часто случаются порывы, в связи с чем приостанавливается снабжение теплом зданий.
На трубопроводах частично отсутствует изоляция. Отключающая арматура имеет накипь, течи, местами вообще находится в нерабочем состоянии или отсутствует.
Опоры трубопроводов находятся в неудовлетворительном состоянии.
Сборные железобетонные каналы из-за агрессивности грунтовых вод начали разрушаться - состояние неудовлетворительное.
После проведения обследования было принято решение о реконструкции тепловых сетей на участке от УТ-16/1 до зданий пожарной части, расположенных на ул. Женис, угол улицы Бокейхана.
Проектом реконструкции тепловых сетей предусматривается:
1. Демонтаж сборных железобетонных каналов
2. Демонтаж низких и высоких металлических и железобетонных отдельностоящих опор и монтаж взамен новых низких и высоких опор.
3. Полный демонтаж труб и арматуры по всей длине трассы

4. Прокладка новых трубопроводов в ППУ изоляции индустриального изготовления с установкой «П»-образных компенсаторов и неподвижных опор
5. Прокладка тепловых сетей в новых непроходных железобетонных каналах
6. Демонтаж тепловых камер и монтаж взамен новых тепловых камер из монолитного железобетона.
7. Замена арматуры и трубопроводов на существующих ответвлениях в пределах теплофикационных камер
8. Восстановление асфальтового покрытия после завершения работ по монтажу тепловых сетей.

6.2. Архитектурно-строительная часть.

Железобетонные каналы

Железобетонные каналы типа КЛ126х50 приняты по серии 3.006.1-8 вып. 0-1. Каналы типа КЛ состоят из нижних лотков и верхних плит перекрытий. Установка лотков предусмотрена с перевязкой вертикальных швов.

Под сборные лотки предусмотрена бетонная подготовка из бетона кл. С8/10 толщиной 100мм и оклеечная гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола.

Боковые поверхности лотков выполнить из оклеечной гидроизоляции из 2-х слоев гидроизола. В качестве защитного слоя выполнить штукатурку из цементного раствора 1:3 толщиной 20мм.

Поверхности перекрытий лотков выполнить из оклеечной гидроизоляции из 2-х слоев гидроизола. В качестве защитного слоя выполнить цементную стяжку М100 по уклону толщиной 15-30мм.

Теплофикационные камеры.

По теплотрассе предусмотрены монолитные теплофикационные ка-меры УТ-1, УТ-2, УТ-3, УТ-5, УТ-7, УТ-14. Камеры разработаны для мокрых грунтов. Днище железобетонное монолитное с оклеечной гид-роизоляции из 2-х слоев гидроизола, по подготовке из бетона кл. С8/10 толщиной 100мм, пол камеры бетонный с уклоном 0,01 в сторо-ну водосборника из цементно- песчаного раствор М100.

Поверхности перекрытий камер затереть цементным составом 1:3 от середины камеры к краям, выполнить оклеечную гидроизоляцию из 2-х слоев гидроизола и выполнить устройство защитного слоя и цемент-ного раствора марки М100 толщиной 15-30мм. Снаружи стен камер выполнить оклеечную гидроизоляцию из 2-х слоев гидроизола и ошту-катурить защитным слоем штукатурки из цементного р-ра 1:3 - 20мм. Плиты перекрытия камер приняты по серии 3.006.1-8, в.1-2. Балки перекрытия приняты по серии 3.006.1-8, в.1-2.

Опоры трубопроводов

Под трубопроводы теплотрассы предусмотрены высокие и низкие опоры. Низкие и высокие опоры приняты индивидуально.

Низкие неподвижные и скользящие опоры выполнены из бетона кл. С16/20.

Колонны высокой опоры приняты из электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91.

Траверса высокой опоры из двутавра. Под высокие опоры по расчету принят железобетонные фундаменты.

Мероприятия по защите конструкций от коррозий.

Мероприятия по защите конструкций от коррозии выполнены в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии».

1. Элементы фундаментов, монолитные фундаменты под опоры выполняются из бетона на сульфатостойком портландцементе. Марка бетона по водонепроницаемости для ж/б конструкций принять W-6.
2. Под лотки, фундаменты и ж/б конструкции неподвижных опор предусмотрена щебеночная подготовка пропитанная битумом толщ.100 мм.

3. Боковые поверхности всех бетонных подземных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, защищаются битумным покрытием за 2 раза.
4. Стальные соединительные элементы, закладные детали защищаются цинковым покрытием толщиной 60-100 мкм и слоем цементного раствора толщиной 25 мм.

6.3. Теплоснабжение.

Теплоснабжение зданий пожарной части, военно-технической школы и жилых домов №59А, 61А по пер.Бокейхана предусматривается от тепловых сетей ГКП «КТЭЦ».
Проект тепловых сетей разработан на основании задания на проектирование от 2024 года., выданного КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области», технических условий от 18.07.2024г. №33/10, выданных ФТС ГКП «КТЭЦ», СН РК 4.02-04-2013, СП РК 4.02-104-2013.
В связи со стеснённостью условий прокладки тепловых сетей предусмотрены две точки подключения:
- здания пожарной части и жилые дома подключаются от существующей теплофикационной камеры УТ-17А, расположенной на пересечении улиц Бокейхана и Женис;
- здания военно-технической школы подключаются от существующей теплофикационной камеры УТ-16/1, расположенной на пересечении улицы М.Шокай и переулка Бокейхана.
Давление в подающей магистрали 6,0 атм, в обратной магистрали-5,0 атм.
Параметры теплоносителя - вода 95-70 ^{0}С.
Система теплоснабжения - закрытая, двухтрубная. Разрешенный максимум потребления тепла на отопление и горячее водоснабжение составляет 2,2 Мвт.
Прокладка теплосети принята подземная в непроходных железобетонных каналах, частично - надземная на низких и высоких отдельностоящих опорах.
Тепловые сети прокладываются по существующей трассе с полной заменой железобетонных каналов, металлических и железобетонных опор и тепловых камер.
При реконструкции тепловых сетей предусматривается замена отключающей арматуры и вентилей для спуска воды на ответвлениях к существующим потребителям.
Трубопроводы тепловых сетей приняты из стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ 10704-91, изготовленных из качественной углеродистой стали марки 20 ГОСТ 20295, поставка по группе «В» ГОСТ 10705-80* при 100% контроле качества сварных швов ультразвуковым методом.
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счёт «П»-образных компенсаторов и углов поворота трассы.
Для прокладки тепловых сетей в проекте применены стальные трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке - при подземной прокладке, в оболочке из тонколистовой оцинкованной стали - при надземной прокладке.
В камерах и узлах трубопроводов выполнить тепловую изоляцию труб изделиями из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2011. Покровный слой - в тепловых камерах рулонный стеклопластик РСТ, в узлах трубопроводов - оцинкованная сталь ГОСТ 14918-2020. Толщина основного слоя изоляции-40 мм.
На ответвлениях к жилым домам предусмотрена установка отключающей арматуры. В нижних точках сетей установлены вентили для спуска воды, в верхних точках - для спуска воздуха.
Трубопроводы с теплоизоляцией из ППУ оборудуются систе-мой оперативного дистанционного контроля состояния теплоизоляционного слоя в ходе эксплуатации тепловых сетей.
Места ввода теплосети в здания сохранены существующие. Монтаж сетей вести в соответствии с требованиями СП 4.02-104-2013.
Протяженность тепловых сетей составляет: -при подземной прокладке д.159х4,5-222,5м; д.108х4 - 93,5м;
- при надземной прокладке д.159х4,5- 79,5м;

д.108х4- 340,0м д. 89х4- 16,0м д. 57х3- 25,0м.

Дезинфекция трубопроводов тепловых сетей

После завершения гидравлического испытания трубопроводы тепловых сетей должны быть продезинфицированы.

Дезинфекция осуществляется заполнением хозяйственно-питьевой водой с содержанием активного хлора в дозе 75-100 милиграммов на кубический дециметр при времени контакта не менее 6 часов.

Сброс воды промывки предусматривается в существующую канализационную сеть по согласованию с эксплуатирующей организацией. После завершения дезинфекции и последующей промывки проводятся лабораторные исследования проб воды.

Промывка и дезинфекция проводится специализированной организацией, имеющей лицензию на указанный вид деятельности.

Контроль качества проводится производственной лабораторией водопользователя.

Система оперативного дистанционного контроля.

Система оперативного дистанционного контроля (СОДК) предназначена для проведения непрерывного контроля состояния теплоизоляционного слоя из пенополиуретана (ППУ) предизоляционных трубопроводов в течение всего срока их службы СОДК является одним из основных инструментов технического обслуживания трубопроводов, построенных по технологии «труба в трубе» с использованием сигнальных медных проводников. Комплекс приборов и оборудования СОДК позволяет своевременно и с большой точностью находить места повреждений.

Система контроля основана на применении датчика увлажнения изоляции, распределенного по всей длине трубопровода.

Сигнальные медные проводники, находящиеся в теплоизоляционном слое каждого элемента трубопровода, соединяются по всей длине разветвленной сети трубопровода в двухпроводную линию, объединенную на концевых элементах в единую петлю. Петля из медных сигнальных проводников, стальная труба всех элементов трубопровода и теплоизоляционный слой из жесткого пенополиуретана между ними и образуют датчик увлажнения изоляции. Электрические и волновые свойства этого датчика позволяют:

1. Контролировать длину датчика увлажнения или длину сигнальной петли и как следствие длину участка трубопровода, охваченную этим датчиком.
2. Контролировать состояние влажности теплоизоляционного слоя участка трубопровода охваченного этим датчиком.
3. Осуществлять поиск мест увлажнения теплоизоляционного слоя или обрыва сигнального провода, на участке трубопровода охваченного этим датчиком.

Контроль длины датчика увлажнения необходим для получения сведений о состоянии влажности теплоизоляционного слоя по всей длине участка трубопровода, охваченного этим датчиком.

Система контроля разделяется на следующие части: трубная, сигнальная и дополнительные устройства.

Трубная часть - это все элементы трубопровода и комплектующие изделия, непосредственного образующие датчик увлажнения изоляции:

Элементы трубопровода с двумя медными сигнальными проводниками.

Промежуточные и концевые кабельные выводы.

Концевые элементы трубопровода.

Монтажно-соединительные комплексы для соединения сигнальных проводников при гидроизоляции стыков и для удлинения кабельных выводов.

Элементы трубопровода с двумя или более медными сигнальными проводниками это предварительно изолированные трубы, от воды, компенсаторы, тройники, шаровые краны, и т,п.

Сигнальные проводники, установленные внутри ППУ изоляции каждого элементы располагаются параллельно стальной теплонесущей трубе на расстоянии 16-25 мм от нее. При сборке труб проводники фиксируются в центраторах полиэтиленовой оболочки, которые устанавливаются на расстоянии 0,8-1,2 м друг от друга. Эти проводники изготавливаются из медной проволоки сечением 1,5 мм^2 (марка ММ 1,5).
Во всех элементах провода системы контроля располагаются в положении «без десяти минут два часа».
Концевой кабельный вывод устанавливается в местах окончания теплоизоляции.
Концевой элемент трубопровода с кабельным выводом и металлической заглушкой изоляции (ЗИМ КВ),два провода трехжильного кабеля подключается к сигнальным проводникам на торце трубы, третий провод подключается к стальной трубе, а кабель выводится через герметизирующее устройство, установленное на заглушке изоляции.
Контроль состояния системы ОДК в процессе эксплуатации трубопровода осуществляется с помощью прибора детектора. Этот прибор фиксирует электрическую проводимость теплоизоляционного слоя. При попадании воды в теплоизоляционный слой его проводимость увеличивается и это регистрируется переносной детектор позволяет контролировать трубу с максимальной длиной от 2 до 5 км в зависимости от модели. Одним детектором можно контролировать разные участки трубопроводов, которые не связаны между собой в единую систему. Одновременно детектор измеряет сопротивление проводников, соединенных в замкнутую цепь.
Переносной детектор позволяет контролировать трубу с максимальной длиной от 2 до 5 км в зависимости от модели. Одним детектором можно контролировать разные участки трубопроводов, которые не связаны между собой в единую систему. Переносной детектор на объекте стационарно не устанавливается, а подключается к контролируемому участку сотрудником, производящим обследование в порядке эксплуатации.
В проекте приняты переносные детекторы типа Вектор 2000 переносной детектор позволяет обеспечить постоянный контроль состояния трубопроводов.
Переносной детектор повреждений «Вектор-2000»-1-Ц рекомендуется использовать для контроля состояния ППУ-изоляции на участках теплосети, где затруднен подвод электропитания 220 в к измерительной точке (тепловая камера, наземный ковер).
Одним детектором можно контролировать несколько десятков участков трубопроводов с ППУ-изоляцией не связанных между собой в единую систему контроля влажности. Детектор на объекте стационарно не устанавливается, а подключается к контролируемому участку сотрудником производящим обследование в порядке эксплуатации.
Работа прибора основана на сравнении электрического сопротивления изоляции, измеряемого между установленными на заводе в ППУ медными проводами и стальной трубой.
При намокании тепловой изоляции, из-за повреждения металлической трубы, либо из-за повреждения наружной полиэтиленовой оболочки, загорается световой индикатор желтого цвета с надписью «намокание»
При обрыве сигнального провода загорается световой индикатор красного цвета с надписью «обрыв».
При удовлетворительном состоянии трубопровода загорается световой индикатор зеленого цвета с надписью «норма»
На цифровом индикаторе отображается сопротивление изоляции в кОм от 0 до 99 кОм.
Особенности прибора:

- Цифровая индикация позволяется отслеживать динамику развития дефекта, а значит, его можно определить на ранней стадии;
- Простота использования прибора не требует специального обучения обслуживающего персонала;

- Удобный и оперативный контроль, что делает эксплуатационные затраты минимальными;
- Стоимость прибора контроля значительно ниже зарубежных аналогов, при тех же технических характеристиках

Длина контролируемого участка до 2000 метров трубопровода в однотрубном исчислении (до 4000 метров по сигнальному проводу).
Для подключения подобного детектора в точках контроля устанавливаются коммутационные терминалы с гнездом для подсоединения переносного детектора.
Для проверки состояния трубопровода переносным детектором достаточно вставить штекер детектора в гнездо коммутационного терминала и нажать кнопку на корпусе прибора. После чего засветится светодиод соответствующего состоянию трубы цвета, а на цифровом индикаторе отображается сопротивление изоляции в кОмах.
Технические характеристики
Напряжение питания, В-3.
Потребляемый ток-1,5 мА.
Количество контролируемых трубопроводов 01.
Длина контролируемой литнии - 2000 м.
Класс электрозащиты – II.
Количество разрядов индикации сопротивления изоляции - 2
Диапазон измеряемых значений, кОМ-0-99
Вес- не более 170 г.
Габаритные размеры (высота, ширина, глубина),мм-70х135х24.
Коммутационные терминалы типа КТ11, КТ12 являются промежуточным звеном между трубопроводом и прибором контроля. Терминалы предназначены для подключения приборов контроля и коммутации сигнальных проводников.
Коммуникационные терминалы поставляются заводом изготовителем.

6.4. Сметная документация.

Сметная документация выполнена на базе программного комплекса ABC-KZ от 14 апреля 2023 года. Приказом комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан №223-нқ от 01.22.2022 года утверждены со вводом в действие с 1 января 2023 года:

1. НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан».
2. НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством».
3. НДЦС РК 8.04-03-2022 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы».
4. НДЦС РК 8.04-03-2022 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения».
5. НДЦС РК 8.04-03-2022 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения».

Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан письмом №24-01-24/2691-И от 27.12.2022 разъясняется особенность переходного периода при вводе в действие новых методических положении по опредлению стоимости строительства:
«С 1 января 2023 года вновь разрабатываемым предпроектной, проектно-сметной документации сметную документацию стоимость строительства следует определять в соответствии с НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»».

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка проектных решений.

В соответствии с Приказом «О внесении изменении в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189 «О внесении изменения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» разработчиком проекта установлен II (второй технический несложный) уровень ответственности.

Рабочий проект **«Реконструкция межквартальных тепловых сетей от УТ-16/1 до зданий пожарной части в г.Кызылорда»** разработан в необходимом объеме в соответствии с утвержденным заданием на проектирование, иными исходными данными и требованиями. По составу и комплектности представленные материалы приведены в соответствие со СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы.

В процессе рассмотрения ТОО «Фрост KZ» по рабочему проекту **«Реконструкция межквартальных тепловых сетей от УТ-16/1 до зданий пожарной части в г.Кызылорда»** внесены следующие изменения и дополнения:

По сметной части.

7.2.1. Объемы работ в сметной документации приведены в соответствие с откорректированным рабочим проектом после замечания экспертов.

Таблица №1

Основные технико - экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Показатели	
			заявленные	Рекомендуемые к утверждению
1	Общая сметная стоимость строительства в текущем и прогнозном уровне цен 2024-2025 года, в том числе	млн.тенге	298,092	269,610
	СМР		228,854	215,648
	Оборудование		-	-
	Прочие затраты		69,238	53,962
	Из них по годам:			
	2024 год (ПСД)	млн.тенге	6,685	7,795
	2026 год 2 квартал – 60% (к=1,1198)		173,549	155,925
	2026 год 3 квартал – 40% (к=1,1407)		117,858	105,890
2	Продолжительность строительства	мес.	5	5
3	Вид строительства	реконструкция		

8. ВЫВОД (ВЫВОДЫ)

При выдаче положительного заключения

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Реконструкция межквартальных тепловых сетей от УТ-16/1 до зданий пожарной части в г.Кызылорда»** соответствует требованиям государственных нормативов,

действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в текущем и прогнозном уровне цен 2024-2026 года, в том числе	млн.тенге	269,610
СМР		215,648
Оборудование		-
Прочие затраты		53,962
Продолжительность строительства	мес.	5

8.2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована КГУ «Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области» в соответствии с условием договора №Фрост-0313-03 от 13 ноября 2024 года.

8.3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1. **«Қызылорда қаласындағы УТ-16/1-ден өрт сөндіру бөлімінің ғимаратына дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсынылады:

2024-2026 жылдың ағымдағы және болжамды баға деңгейіндегі құрылыстың жалпы сметалық құны, оның ішінде	млн.тенге	269,610
Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге		215,648
Құрал-жабдықтар, млн.теңге		-
Өзге де шығындар, млн. теңге		53,962
Құрылыс ұзақтығы	ай	5

8.2. Осы сараптамалық қорытынды 2024 жылғы 13 қарашасындағы №Фрост-0313-03 шарт талаптарына сәйкес, растығы «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

8.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специа-лизация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Архитектурно-строительная часть	Пиримжанова Айнур Багдаулетовна	Конструктивная часть	KZ72VJE00022278	Соответствует
2	Сметная документация	Алдиярова Кулайхан Бабаевна	Сметная часть	KZ96VJE00085478	Соответствует
3	Ведущий эксперт	Пиримжанова Айнур Багдаулетовна			Соответствует
4	Вентиляция, кондиционирование, отопление, теплоснабжение, газоснабжение	Пак Александр Дмитриевич	Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем)	KZ06VJE00049947	Соответствует

Примечание: *при отсутствии в рабочем проекте раздела, графа эксперта по этому разделу исключается.*

Дуйсенбаева Д.Н. (Директор)

Пиримжанова А.Б. (Эксперт)

Алдиярова К.Б. (Эксперт)

Пак А.Д. (Эксперт)

Документ Id	4b52ae63-8e2b-44d8-b391-4bcbabf8a98d
Номер и дата документа	Фрост-0298/24 от 02.12.2024
Электронные цифровые подписи документа	**Согласовано:** ПИРИМЖАНОВА АЙНУР БАГДАУЛЕТОВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "Фрост KZ" 2024.12.02 10:44:10 16607E2AC03020F5F414899E41D73DC19B5E0CB2 АЛДИЯРОВА КУЛАИХАН БАБАЕВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "Фрост KZ" 2024.12.02 10:45:49 48493EE9481DAB1C4EA8B0F6114F83A04F2C6E7F ПАК АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Фрост KZ" 2024.12.02 10:46:50 108D2DCAE3E9EEEF1A59EB337AC5025A8929AA13 **Подписано:** ДУЙСЕНБАЕВА ДИНА НАРТАЕВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "Фрост KZ" 2024.12.02 10:47:47 3F79416CE030439AF9BDAF4DA2DC58F729066BD2

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.