«Ақтөбе қаласы 12 «В», «Г» шағын аудандарындағы автомобиль жолын күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша
13.11.2024 ж. № 04-0363/24
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Интехцентр ЛТД» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0363/24 от 13.11.2024 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Капитальный ремонт автомобильной дороги в 12 «В», «Г» микрорайонах в г.Актобе»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Интехцентр ЛТД»

город Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Капитальный ремонт автомобильной дороги в 12 «В», «Г» микрорайонах в г.Актобе».

3. ОСНОВАНИЕ: Договор от 09.09.2024 г. №01-1713.

Примечание: Ранее филиалом РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям выдано отрицательное заключение №04-0258/24 от 05.08.2024 года по рабочему проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги в 12 «В», «Г» микрорайонах в г.Актобе».

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Интехцентр ЛТД», лицензия от 30.09.2022 г. №22018074 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» Сериковым Б.С. от 13.03.2024 года;

акт обследования территории, выданный Акиматом города Актобе ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» от 14.12.2023 года №02-02/4407;

дефектная ведомость, утвержденная руководителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» Сериковым Б.С. от 05.08.2024 года;

дефектная ведомость, утвержденная руководителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» Сериковым Б.С. от 24.07.2024 года;

постановление акимата города Актобе Актюбинской области от 30.04.2024 года №2282 о предоставлении ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» земельных участков на капитальный ремонт автомобильных дорог;

архитектурно-планировочное задание на проектирование №KZ95VUA00459895, утвержденное руководителем ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе» от 29.06.2021 года;

письмо Акимата города Актобе ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» от 15.08.2024 года №01-04/2971 об источнике финансирования и о сроках начала строительства;

техническое заключение №44 от 01.05.2024 года по обследованию автомобильной дороги в 12 В,Г микрорайонах города Актобе, выполненное ТОО «Нур-Тех-Групп»;

технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ИП «Дуйсембаев А.Т.» в 2023 году (государственная лицензия от 28.02.2008 года ГСЛ-Ф №000040);

технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «КазПромГеология» в 2023 году (государственная лицензия от 06.12.2022 года №22023009);

перечень оборудований, изделий и материалов, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе, принятых по прайс-листам и ценовым предложениям (7 позиций), утверждённый заказчиком от 16.10.2024 года.

Технические условия:

АО «КазТрансГаз Аймак» от 20.10.2023 года №03-гор-2023-000002162 на пересечение газораспределительных сетей;

АО «AQTOBE SU-ENERGY GROUP» от 26.10.2023 года №586 на пересечение с инженерными сетями водопровода и канализации;

АО «AQTOBE SU-ENERGY GROUP» от 27.10.2023 года исх.№03/7941 на теплосети;

АО «AQTOBE SU-ENERGY GROUP» от 22.11.2023 года исх.№297/680т на подключение к сетям электроснабжения;

АО «Казахтелеком» от 07.11.2023 года №Д03-3/ПВ-11/23-259 на пересечение линий связи;

ТОО «Энергосистема» от 21.12.2023 года №297/48п на перенос электрических сетей;

ТОО «Энергосистема» от 27.10.2023 года №297/42п на пересечение кабельных линий.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, город Актобе, микрорайон 12 «В», «Г».

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Инженерно-геологические изыскания	Тлегенов Ш.Т.	KZ88VJE00023057	Соответствует
2	Автодороги	Тлегенов Ш.Т.	KZ57VJE00054461	Соответствует
3	Проект организации строительства	Кенжина Ж.К.	KZ56VJE00034885	Соответствует
4	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Мурзабеков Е.Ж.		Соответствует
5	Электроснабжение	Чапликов А.В.	KZ57VJE00023130	Соответствует
6	Водоснабжение, канализация, автоматическое пожаротушение	Бойченко Д.А.	KZ05VJE00022514	Соответствует
7	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Чапликов А.В.	KZ57VJE00023130	Соответствует
8	Вентиляция, кондиционирование, отопление, теплоснабжение, газоснабжение	Бойченко Д.А.	KZ05VJE00022514	Соответствует
9	Сметный раздел	Кенжина Ж.К.	KZ56VJE00034885	Соответствует
10	Санитарно-эпидемиологический раздел	Алтаева А.Г.	KZ46VJE00029148	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Категории дороги		Улицы и дороги местного значения: проезды основные	Улицы и дороги местного значения: проезды основные
2	Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
3	Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон
4	Ширина проезжей части	м	6,0	6,0
5	Количество полос движения	шт.	2	2
6	Ширина полосы движения	м	3,0	3,0
7	Протяженность дороги	м	3 031,89	3 031,89
8	Строительная длина	м	3 016,89	3 016,89
9	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2024-2026 гг.	млн.тенге	1 394,032	1 196,145
9.1	в том числе: СМР	млн.тенге	1 188,61	1 022,197
9.2	оборудование	млн.тенге	3,168	2,725
9.3	прочие затраты	млн.тенге	202,254	171,223
10	В том числе по годам строительства			
10.1	В ценах 2024 года (ПИР, экспертиза)	млн.тенге	9,398	9,398
10.2	В ценах 2025 года	млн.тенге	921,887	698,675
10.3	В ценах 2026 года	млн.тенге	462,747	488,072
11	Нормативный срок строительства	мес.	17,0	15,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и

проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года №305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт автомобильной дороги в 12 «В», «Г» микрорайонах в г.Актобе» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при капитальном ремонте максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе қаласы 12 «В», «Г» шағын аудандарындағы автомобиль жолын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші күрделі жөндеу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Мурзабеков Е.Ж.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Алтаева А.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Чапликов А.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Бойченко Д.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Тлегенов Ш.Т.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Табылдин Т.Ж.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Кенжина Ж.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям