Республика Казахстан
ТОО «АЛИМ-ЕР»
Гослицензия №20018083 от 02.12.2020г

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Работы на разработке ПСД на фасад школы

Директор ТОО «АЛИМ-ЕР» **Ажибаев Д.М.**

г. Актобе
2022 г.

А-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г. Цена региона г.Алматы Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 58

Форма 2

зчик: Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №23" Управления образования города Алматы

рждан:

тный расчет в сумме **48 259,590** тыс тенге

м числе:

т на добавленную стоимость **5 170,670** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" декабря 2022 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Работы на разработке ПСД на фасад школы

(наименование стройки)

авлен в текущих ценах по состоянию с 10.06.2022 г.

	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
	1-1	Работы на разработке ПСД на фасад школы	42 244,039			42 244,039
		Итого по главе 1	42 244,039			42 244,039
		Итого по главам 1-7	42 244,039			42 244,039
		сметная з/плата				16 178,400
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				11,943
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.	Временные здания и сооружения (%)				
		сметная з/плата (К =0,141)				
		нормативная трудоемость, тыс. чел-ч.				
		Итого по главе 8				

		Итого по главам 1-8	42 244,039			42 244,039
		сметная з/плата				16 178,400
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч.				11,943
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	ОП ЭСН РК 8.04-01-2015, табл.Д.3 п.	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0 %)				
		сметная з/плата (%)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
	УПСС	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание для норм УПСС				
		Итого по главе 9				
		Итого по главам 1-9	42 244,039			42 244,039
		сметная з/плата				16 178,400
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч.				11,943
		Непредвиденные работы и затраты (2)%	844,881			844,881
		Итоги по сметному расчету				
		- в текущих ценах	43 088,920			43 088,920
	НДОССС п.14	в т.ч. с разбивкой по годам				
		- в текущих и прогнозных ценах	43 088,920			43 088,920
	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**			5 170,670	5 170,670
		Всего по сметному расчету	43 088,920		5 170,670	48 259,590
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "АЛИМ-ЕР" _____ **Ажибаев Д.М.**

ГИП ТОО "АЛИМ-ЕР" _____ **Алимбаев А.Е.**

А-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г.

Цена региона г.Алматы

ование стройки:Работы на разработке ПСД на фасад школы
ование объекта:Работы на разработке ПСД на фасад школы

Заказ 58 Форма 4

Локальная смета № 01-01-01

Работы на разработке ПСД на фасад школы

ание: Дефектный акт

Сметная стоимость, тыс. тенге	**42244,039**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**16178,40**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**11,943**

влена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ел 1 Фасад школы										
1211-0102-0101	**Плитки, штукатурка гладких фасадов. Демонтаж НР=72%**	м2	3 732,43	1 318,92	-	4 922 777	-	-	3 544 399,00	9 144 550,00
				1 318,92	-	4 922 777	-	-	677 374,00	
1115-0212-0304	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР=80%**	м2	3 732,43	1 073,71	5,94	4 007 547	22 171	37	3 196 542,00	7 780 416,00
				1 067,76	2,77	3 985 339	10 339	-	576 327,00	
236-101-0116	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	1 кг	1 082,40	262,00	-	283 589	-	283 589	-	306 276,00
				-	-	-	-	-	22 687,00	
232-503-0502	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм**	1 кг	3 732,43	112,00	-	418 032	-	418 032	-	451 475,00
				-	-	-	-	-	33 443,00	
1115-0402-0201	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности.**	м2 окрашиваемой	3 732,43	259,82	5,08	969 760	18 961	2 874	765 596,00	1 874 184,00

	под отделку поверхности, перхлорвиниловая НР=80%	окрашиваемой поверхности	3 732,43	253,97	2,43	947 925	9 070	-	138 828,00	1 074 164,00
261-201-0330	**Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б**	1 кг	2 202,13	605,00	-	1 332 289	-	1 332 289	-	1 438 872,00
				-	-	-	-	-	106 583,00	
236-101-0110	**Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	1 т	0,56	1 017 469,00	-	568 765	-	568 765	-	614 266,00
				-	-	-	-	-	45 501,00	
236-104-0102	**Уайт-спирит ГОСТ 3134-78**	1 т	0,37	525 811,00	-	196 233	-	196 233	-	211 932,00
				-	-	-	-	-	15 699,00	
1108-0701-0101	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР=93%**	м2 вертикальной проекции	3 732,43	810,38	61,73	3 024 687	230 403	-	2 702 507,00	6 185 370,00
				748,65	29,91	2 794 284	111 637	-	458 176,00	
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т, экипаж=1	маш.-ч	0,0148	4171	230 402,90					
			55,239964	2 021,00	111 636,98					

Итого по разделу 1 **28 007 341,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 650 325,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	271 535,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	131 046,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 801 818,45
- накладные расходы, тенге	10 209 044,00
в т.ч. зарплата, тенге	918 813,96
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 074 618,00

ел 2 Карниза кровли

1208-0101-1402	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72%**	м2	494,23	2 142,90	16,30	1 059 085	8 056	908 706	105 764,00	1 258 037,00
				287,97	9,25	142 323	4 572	-	93 188,00	
215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,006	139191	412 756,00					
			2,96538	-	-					
215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,012	80328	476 408,00					
			5,93076	-	-					
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,06	659	19 542,00					

			29,6538	-	-					
1110-0115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%**	м2 обработанной поверхности	494,23	412,51	3,87	203 875	1 913	176 766	23 473,00	245 536,00
				50,98	1,79	25 196	885	-	18 188,00	
261-107-0938	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	99206	2 941,00					
			0,0296538	-	-					
261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	1512552	171 938,00					
			0,1136729	-	-					
1110-0102-0205	**Кровли. Устройство карнизов НР=90%**	м2	494,23	2 481,02	37,74	1 226 195	18 652	11 723	1 084 328,00	2 495 365,00
				2 419,56	18,19	1 195 819	8 990	-	184 842,00	
214-204-0105	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм**	1 м2	494,23	2 151,00	-	1 063 089	-	1 063 089	-	1 148 136,00
				-	-	-	-	-	85 047,00	

Итого по разделу 2 **5 147 074,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 363 338,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 621,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 447,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 160 283,73
- накладные расходы, тенге	1 213 565,00
в т.ч. зарплата, тенге	109 220,85
- сметная прибыль (8 %), тенге	381 265,00

ел 3 Слуховые окна

1115-0109-0502	**Слуховые окна. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=80%**	м2 поверхности облицовки	25,20	9 656,58	10,67	243 346	269	193 052	40 070,00	306 089,00
				1 985,13	2,45	50 025	62	-	22 673,00	
343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные, экипаж=1	маш.-ч	0,2408	18	109,12					
			6,06816	-	-					
217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	1119	8 798,00					
			7,8624	-	-					
217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического	кг	0,024805	1155	722,00					

	профиля		0,625086	-	-
222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,8	104	2 097,00
			20,16	-	-
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0728	1191	2 185,00
			1,83456	-	-
261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	355	19 681,00
			55,44	-	-
261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	34	4 284,00
			126	-	-
261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	96	6 290,00
			65,52	-	-
261-201-0115	Металлосайдинг	м2	1,1	5375	148 995,00
			27,72	-	-

Итого по разделу 3 **306 089,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	50 025,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	269,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	193 052,00
- накладные расходы, тенге	40 070,00
в т.ч. зарплата, тенге	3 606,30
- сметная прибыль (8 %), тенге	22 673,00

ел 4 Балкон школы

1207-0101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%**	м2	14,40	164,68	3,40	2 371	49	-	1 695,00	4 391,00
				161,28	2,20	2 322	32	-	325,00	
1111-0101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство НР=94%**	м2 покрытия	14,40	586,70	59,60	8 448	858	1 920	5 686,00	15 265,00
				393,79	26,24	5 671	378	-	1 131,00	
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,115	262	434,00					
			1,656	-	-					
236-104-0501	Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума	кг	0,195	523	1 469,00					

			2,808	-	-					
233-101-0111	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	1 м2	14,40	2 963,00	-	42 667	-	42 667	-	46 080,00
				-	-	-	-	-	3 413,00	
1111-0101-4003	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94%**	м плинтусов	32,00	140,22	2,99	4 487	96	220	3 960,00	9 123,00
				130,34	1,32	4 171	42	-	676,00	
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	626	220,00					
			0,352	-	-					
233-204-0102	**Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001**	1 м	32,00	167,00	-	5 344	-	5 344	-	5 772,00
				-	-	-	-	-	428,00	
1204-0101-1301	**Потолок. Демонтаж НР=72%**	м2 подшивки	14,40	595,22	4,17	8 571	60	5 020	2 534,00	11 993,00
				242,42	2,02	3 491	29	-	888,00	
1115-0108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=80%**	м2	14,40	2 217,56	211,63	31 933	3 047	-	24 322,00	60 755,00
				2 005,93	105,42	28 885	1 518	-	4 500,00	
232-401-0102	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	1 м2	14,40	4 199,00	-	60 466	-	60 466	-	65 303,00
				-	-	-	-	-	4 837,00	
1118-0301-0404	**Регистры из стальных труб.Окраска НР=98%**	м труб нитки регистра	48,10	380,79	24,27	18 316	1 167	3 840	13 569,00	34 436,00
				276,69	11,17	13 309	537	-	2 551,00	
1206-0101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72%**	м2	37,38	714,62	24,35	26 712	910	-	19 001,00	49 370,00
				690,27	15,74	25 802	588	-	3 657,00	
1110-0501-0601	**Проемы площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка балконных блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР=90%**	м2	37,38	3 396,34	38,18	126 955	1 427	22 604	92 890,00	237 433,00
				2 753,45	7,68	102 924	287	-	17 588,00	
261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,309	1957	22 604,00					
			11,55042	-	-					
223-102-0103	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной**	1 м2	37,38	43 578,00	-	1 628 946	-	1 628 946	-	1 759 262,00
				-	-	-	-	-	130 316,00	

	конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной									

Итого по разделу 4 **2 299 183,00**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	186 575,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 614,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 411,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 771 026,44
- накладные расходы, тенге	163 657,00
в т.ч. зарплата, тенге	14 729,13
- сметная прибыль (8 %), тенге	170 310,00

ел 5 Отмостка здания

1127-0302-0105	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка НР=108%**	м3 конструкции	49,42	1 834,47	1 133,55	90 660	56 020	-	53 944,00	156 172,00
				700,92	309,78	34 639	15 309	-	11 568,00	
1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91%**	м3	49,43	5 736,64	1 542,98	283 562	76 270	112 802	102 468,00	416 912,00
				1 911,60	366,41	94 490	18 112	-	30 882,00	
261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	9128	112 799,00					
			12,3575	-	-					
212-101-1905	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8**	1 м3	49,43	20 925,00	-	1 034 323	-	1 034 323	-	1 117 069,00
				-	-	-	-	-	82 746,00	
14-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	1 т	64,25	924,00	-	59 367	-	-	-	64 116,00
				-	-	-	-	-	4 749,00	
12-101-0110	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	1 т·км	642,50	69,00	-	44 333	-	-	-	47 879,00
				-	-	-	-	-	3 547,00	

Итого по разделу 5 **1 802 148,00**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	129 129,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	132 290,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 421,00

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 147 124,75
- накладные расходы, тенге	156 412,00
в т.ч. зарплата, тенге	14 077,08
перевозка грузов, тенге	103 699,50
- сметная прибыль (8 %), тенге	133 492,00

ел 6 Водосточная система

1112-0101-0901	**Желоба настенные. Устройство НР=92%**	м желобов	146,00	12 323,66	209,95	1 799 254	30 653	1 583 328	180 007,00	2 137 602,00
				1 269,00	71,14	185 274	10 386	-	158 341,00	
214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0081	572707	677 284,00					
			1,1826	-	-					
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0445	125436	814 957,00					
			6,497	-	-					
			29,346	-	-					
261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,001	409769	59 826,00					
			0,146	-	-					
261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00067	106532	10 421,00					
			0,09782	-	-					
1112-0101-0902	**Желоба подвесные. Устройство НР=92%**	м желобов	668,23	3 088,11	16,40	2 063 568	10 959	1 738 287	292 545,00	2 544 602,00
				470,38	5,48	314 322	3 662	-	188 489,00	
214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0033	572707	1 262 908,00					
			2,205159	-	-					
217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,038	497	12 623,00					
			25,39274	-	-					
261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	409769	462 756,00					
			1,1293087	-	-					

Итого по разделу 6	**4 682 204,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	499 596,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 612,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 048,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 321 615,00
- накладные расходы, тенге	472 552,00
в т.ч. зарплата, тенге	42 529,68

	- сметная прибыль (8 %), тенге	346 830,00
Итого по смете		**42 244 039,00**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 878 988,00
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	481 941,00
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	196 435,00
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 394 920,37
	- накладные расходы, тенге	12 255 300,00
	в т.ч. зарплата, тенге	1 102 977,00
	перевозка грузов, тенге	103 699,50
	- сметная прибыль (8 %), тенге	3 129 188,00

авил Алимбаев А.Е.

ерил Ажибаев Д.М.

Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, Жауалкерішілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан, Актобе, Товарищество с ограниченной ответственностью * БИН 200440003367 АЛИМ-ЕР

ование стройки:Работы на разработке ПСД на фасад школы

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 01-01-01

Работы на разработке ПСД на фасад школы

ание: Дефектный акт

влен в текущих ценах по состоянию с 10.06.2022 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
2	3	4	5	6		7
	Трудовые ресурсы					
	Затраты труда рабочих-строителей		11849			
	Средневзешенный разряд работы		1,3			
	Итого ФОТ					**14 878 988**
	Машины и механизмы					
311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,418354	9 300,00	2 887,00	13 191 / 4 095
311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	3,884412	11 026,00	2 887,00	42 829 / 11 214
313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	23,7264	21,00		498
313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,144	28,00		4

314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	11,593663	8 486,00 2 021,00	98 380 23 429
314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,142044	9 091,00 2 021,00	1 291 287
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,7046879	6 648,00 2 887,00	11 331 4 917
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	8,957832	28,00	261
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,3141066	78,00	187
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,08133	2 618,00 1 692,00	5 450 3 519
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	73,7023709	4 171,00 2 021,00	307 409 148 973
343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	7,067489	14,00	99
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	6,869352	16,00	110
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	55,8359445	13,00	721
343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7,83276	18,00	141
343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,32256	116,00	37
	Итого по машинам и механизмам		**207,60**		**481 940** **196 434**

Материалы

212-101-1905	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	49,43	20 925,00	1 034 323

212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0021164	16 546,00	35
214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	3,387759	572 707,00	1 940 192
214-204-0105	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м2	494,23	2 151,00	1 063 089
215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,96538	139 191,00	412 756
215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0432	105 225,00	4 546
215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	5,93076	80 328,00	476 408
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	6,497	125 436,00	814 957
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,352	626,00	220
217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	7,8624	1 119,00	8 798
217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,625086	1 155,00	722
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	48,16608	659,00	31 739
217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	42,03674	497,00	20 895
217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	3,65	444,00	1 621
217-603-0104	Вода техническая	м3	1,7210036	31,00	50
222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	20,16	104,00	2 097
223-102-0103	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со	-	37,38	43 578,00	1 628 946

[illegible]	стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	[illegible]		
232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	14,4	4 199,00	60 466
232-503-0502	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	3732,43	112,00	418 032
233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	14,4	2 963,00	42 667
233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	32	167,00	5 344
235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м2	29,346	373,00	10 946
236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,559	1 017 469,00	568 765
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1084,056	262,00	284 023
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,05291	579,00	31
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,3732	525 811,00	196 233
236-104-0501	Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума	кг	2,808	523,00	1 469
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,10582	474,00	50
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,83456	1 191,00	2 185
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,17542421	6 037,00	1 045
261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	1,2753087	409 769,00	522 582
261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих	м	55,44	355,00	19 681

	строительных конструкций СА16-122-0.6П	...	[illegible]		
261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	11,55042	1 957,00	22 604
261-107-0221	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	1,32275	1 608,00	2 127
261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	126	34,00	4 284
261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	65,52	96,00	6 290
261-107-0355	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0197692	94 938,00	1 878
261-107-0432	Ветошь	кг	15,446963	119,00	1 846
261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	12,3575	9 128,00	112 799
261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,09782	106 532,00	10 421
261-107-0938	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0296538	99 206,00	2 941
261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,1136729	1 512 552,00	171 938
261-201-0115	Металлосайдинг	м2	27,72	5 375,00	148 995
261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	2202,13	605,00	1 332 289
261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,10582	7 391,00	782
261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,10582	7 701,00	815
	Итого по материалам				**11 394 920**

	Перевозка грузов				
12-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	642,5	69,00	44 333
14-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	64,25	924,00	59 367
	Итого по перевозке грузов				**103 700**