«Қарағанды облысы «Сейфуллин» АГТС, «Ақсу-Аюлы» АГТС газ құбыры-бұруды, Ақсу-Аюлы кентінің, Еркіндік ауылының, Успенка ауылының, Сәкен Сейфуллин ауылының газбен жабдықтау желілерін салу»

жұмыс жобасы бойынша

21.11.2024 ж. № 10-0210/24

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Қарағанды облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«КАТЭК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қарағанды қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 10-0210/24 от 21.11.2024 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство газопровода-отвода, АГРС «Сейфуллина», АГРС «Аксу-Аюлы» и сетей газоснабжения п. Аксу-Аюлы, с.Еркиндик, с.Успенка, с.Сакена Сейфуллина Карагандинской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «КАТЭК»

г. Караганда

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство газопровода-отвода, АГРС «Сейфуллина», АГРС «Аксу-Аюлы» и сетей газоснабжения п. Аксу-Аюлы, с.Еркиндик, с.Успенка, с.Сакена Сейфуллина Карагандинской области».

3. ОСНОВАНИЕ: Договор от 16.09.2024 г. № 070540003649/240036/00 (43).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАТЭК", лицензия от 25.05.2000 г. №ГСЛ No 001227 (I категория)

5.1. Субподрядные организации:

Товарищество с ограниченной ответственностью «QazEnergy2018», лицензия от 27.11.2023 г. №21017708 (II категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции (письмо заказчика от 23 мая 2023 года № 7-11/1770).

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 22 июня 2022 года, утверждённое заказчиком;

постановление акимата Жанааркинского района от 30 марта 2023 года № 26/03 «Об установлении публичного сервитута»;

постановление акимата Шетского района Карагандинской области от 20 февраля 2023 года № 08/08 «Об установлении ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области» публичного сервитута на земельный участок»;

распоряжение акима Аксу-Аюлинского сельского округа Шетского района Карагандинской области от 30 марта 2023 года № 58 р «Об установлении ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области» публичного сервитута на земельный участок;

распоряжение акима Успенского сельского округа Шетского района Карагандинской области от 31 марта 2023 года № 11 ө «Об установлении ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области» публичного сервитута на земельный участок;

распоряжение акима поселка имени Сакена Сейфуллина Шетского района Карагандинской области от 29 марта 2023 года № 26 «Об установлении ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области» публичного сервитута на земельный участок;

распоряжение акима Успенского сельского округа Шетского района Карагандинской области от 05 апреля 2023 года № 15 ө «Об установлении ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области» публичного сервитута на земельный участок;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование от 15 июня 2023 года № KZ14VUA00915798 выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Жанааркинского района»;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование от 15 июня 2023 года № KZ74VUA00915882 выданное ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Шетского района»;

акт выбора размещения газопровода-отвода на АГРС «Аксу-Аюлы» и сетей газоснабжения п.Аксу-Аюлы, Еркиндик, Успенка, С.Сейфулина в административных границах Жанааркинского района, области Ұлытау и Шетского района Карагандинской области;

акты выбора земельного участка под строительство объекта от 01 февраля 2023 года № 1 - № 17 пос. Аксу-Аюлы, Шетский район, Карагандинская область, утвержденные ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Шетского района»;

акты выбора земельного участка под строительство объекта от 03 февраля 2023 года с. Еркиндик, Шетский район, Карагандинская область, утвержденные ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Шетского района»;

акты выбора земельного участка под строительство объекта от 06 февраля 2023 года № 1 - № 11 пос. С.Сейфуллина Шетский район, Карагандинская область, утвержденные ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Шетского района»;

акты выбора земельного участка под строительство объекта от 03 февраля 2023 года Успенский с.о., Шетский район, Карагандинская область, утвержденные ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Шетского района»;

акт выбора места пересечения газопроводом среднего давления ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области» с железной дорогой на перегоне Жарык – Дария от 30 ноября 2022 года, согласованный АО «НК «КТЖ»-Карагандинское отделение магистральной сети, ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»-«Карагандинское отделение ГП», Акадырским дистанции сигнализации и связи, Акадырским дистанции электроснабжения, КФ АО «Транстелеком» и ТОО «КАТЭК»;

акт выбора места пересечения газопроводом среднего давления ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области» с железной дорогой на перегоне Жарык от 30 ноября 2022 года, согласованный АО «НК «КТЖ»-Карагандинское отделение магистральной сети, ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»-«Карагандинское отделение ГП», Акадырским дистанции сигнализации и связи, Акадырским дистанции электроснабжения, КФ АО «Транстелеком» и ТОО «КАТЭК»;

отчет по инженерным изысканиям объекта: «Строительство газопровода-отвода, АГРС «Сейфуллина», АГРС «Аксу-Аюлы» и сетей газоснабжения п. Аксу-Аюлы, с.Еркиндик, с.Успенка, с.Сакена Сейфуллина Карагандинской области», выполненный в 2023 году ТОО «Инженерные изыскания и К» (государственная лицензия от 11 апреля 2005 года ГСЛ № 0000049);

отчет о научно-исследовательских работах ARRES-SC-21-28 от 27.09.2021 года, о выявлении объектов историко-культурного наследия на территории строительства газопровода в Карагандинской области, выполненный ТОО «Археологические исследования»;

протокол дозиметрического контроля от 20 сентября 2021 года № 262/1, выданный Испытательной лабораторией ТОО «ТумарМед» (аттестат аккредитации от 18 ноября 2019 года № KZ.T.02.1548);

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе от 21 сентября 2021 года № 262/2, выданный Испытательной лабораторией ТОО «ТумарМед» (аттестат аккредитации от 18 ноября 2019 года № KZ.T.02.1548);

протокол микробиологического исследования воды от 29 января 2021 года № 1210294000000908, выданный Шетским районным отделением филиалом РГП на ПХВ

«Национальный центр экспертизы» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Карагандинской области;

письмо ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» от 12 декабря 2022 года № 21-08-1-1-17/3204-И об инженерно-технических мероприятиях гражданской обороны;

письмо ГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» от 28 сентября 2021 года № 02-3/1478 об отсутствии почвенных очагов сибирской язвы и скотомогильников;

письмо РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № ЗТ-2021-00792374 о том, что объект находятся за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территории;

письмо РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» от 24 апреля 2023 года № 4-7/340 о том, что объект находятся за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территории;

письмо КГП на ПХВ «ШетКоммунСервис» от 29 декабря 2022 года № 201 о заборе воды и последующей утилизации сточных вод;

письмо ГУ «Отдел жилищной инспекции Шетского района Карагандинской области» от 25 апреля 2024 года № 1-19.94 о расстоянии полигона ТБО;

письмо акима поселка имени Сакена Сейфулинна Шетского района Карагандинской области от 23 апреля 2024 года № 1-20/144 о расстоянии полигона ТБО;

письмо акима Успенского сельского округа Шетского района Карагандинской области от 03 апреля 2024 года № 1-14-60 о расстоянии вывоза мусора;

сведения о количестве газифицируемых частных домов с указанием количества проживающих по селе Еркиндык от 22 сентября 2021 года, утвержденный акимом Успенского сельского округа;

письмо РГП на ПХВ «Казгидромет» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казазхстан по Карагандинской области от 22 сентября 2021 года № 1011 о погодных условиях по метеостанции Аксу-Аюлы;

письмо АО «Авиационная администрация Казахстана» от 02 сентября 2024 года № ЗТ-2024-05034917 о том, что разрешения на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов не требуется;

письмо АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» от 20 октября 2022 года № 05-2739 о получении технических условий;

письмо заказчика от 23 мая 2023 года № 7-11/1770 о финансировании;

письмо заказчика от 23 мая 2023 года № 7-11/1767 о начале строительства в III квартале 2024 года;

письмо заказчика от 23 мая 2023 года № 7-11/1768 об организации работ по строительству;

письмо заказчика от 23 мая 2023 года № 7-11/1769 о командировочных расходах;

письмо заказчика от 23 августа 2024 года № 5-11/1205 о строительно-монтажных работах;

письмо заказчика от 31 октября 2024 года № 5-11/1407 о получении плана организации дорожного движения;

письмо заказчика от 04 ноября 2024 года № 5-11/1417 о поставке воды;

письмо заказчика от 12 декабря 2022 года № 7-10/2283 об отсутствии зеленых насаждений;

письмо заказчика от 05 декабря 2022 года № 7-8/2227 об исходных данных по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны.

Технические условия:

АО «Интергаз Центральная Азия» от 26 апреля 2023 года № 06-62-899 на присоединение проектируемого газопровода-отвода и АГРС «Сейфуллина» и АГРС «Аксу-Аюлы» к газопроводу –отводу на АГРС «Атасу».

АО «КазТрансОйл» от 20 января 2023 года на пересечение магистрального нефтепровода «Павлодар-Шымкент».

АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» от 19 октября 2022 года № 05-2732 на внешнее электроснабжение линейного узла газопровода-отвода КУ-3.

АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» от 20 октября 2022 года № 05-2737 на внешнее электроснабжение линейного узла газопровода-отвода КУ-1.

ТОО «Шет-Энерго» от 17 ноября 2022 года № 17 на подключение электроснабжения.

ТОО «Шет-Энерго» от 17 ноября 2022 года № 18 на подключение электроснабжения.

ТОО «Шет-Энерго» от 17 ноября 2022 года № 19 на подключение электроснабжения.

ТОО «Шет-Энерго» от 17 ноября 2022 года № 20 на подключение электроснабжения.

ТОО «Шет-Энерго» от 17 ноября 2022 года № 21 на подключение электроснабжения.

ТОО «Шет-Энерго» от 17 ноября 2022 года № 22 на подключение электроснабжения.

ТОО «Электртасымалдау-ЭЖ» от 14 октября 2022 года № 33 на присоединение электроустановок напряжением 10кВ.

Карагандинский департамент эксплуатации сети доступа (Карагандинским ДЭСД) объединения «Дивизион «Сеть» АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» от 30 января 2023 года № 02-61-1/2023 для проектного решения по «Строительству газопровода-отвода и АГРС- «Аксу-Аюлы» и сетей газоснабжения п.Аксу-Аюлы, п.Еркиндык, п. Успенка, п.С.Сейфуллина» при пересечении и вблизи охранной зоны ВОЛС ТУСМ-2 ОДС - филиал АО «Казахтелеком».

АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 18 ноября 2022 года № ужстех/пп-18-04/10645 на пересечение железнодорожных путей.

ТОО «TNS-Plus» от 25 января 2023 года № 2517 на пересечение подземной газопроводной сети.

Карагандинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» от 07 апреля 2023 года № KZ01VAQ00003431 на пересечение автомобильных дорог международного и республиканского значения каналами, линиями связи и электропередачи, нефтепроводами, газопроводами, водопроводами и железными дорогами, и другими инженерными сетями, и коммуникациями;

Карагандинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» от 07 апреля 2023 года № KZ12VAQ00003427 на пересечение автомобильных дорог международного и республиканского значения каналами, линиями связи и электропередачи, нефтепроводами, газопроводами, водопроводами и железными дорогами, и другими инженерными сетями, и коммуникациями.

Карагандинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» от 07 апреля 2023 года № KZ28VAQ00003430 на пересечение автомобильных дорог международного и

республиканского значения каналами, линиями связи и электропередачи, нефтепроводами, газопроводами, водопроводами и железными дорогами, и другими инженерными сетями, и коммуникациями.

Карагандинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» от 07 апреля 2023 года № KZ55VAQ00003429 на пересечение автомобильных дорог международного и республиканского значения каналами, линиями связи и электропередачи, нефтепроводами, газопроводами, водопроводами и железными дорогами, и другими инженерными сетями, и коммуникациями.

Карагандинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» от 07 апреля 2023 года № KZ82VAQ00003428 на пересечение автомобильных дорог международного и республиканского значения каналами, линиями связи и электропередачи, нефтепроводами, газопроводами, водопроводами и железными дорогами, и другими инженерными сетями, и коммуникациями.

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района» от 21 декабря 2022 года № 06-2/624 на присоединение линейных потребителей МГ-отвода на п.Аксу-Аюлы.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» от 26 июля 2023 года № KZ17VRC00016927 размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах;

письмо КГУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия» Управление культуры, архивов и документации Карагандинской области от 27 октября 2021 года № 102/1-22 о согласовании заключении историко-культурной экспертизы земель на территории строительства газопровода;

письмо-согласование РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Карагандинской области» от 16 июня 2023 года № KZ26VQR00035387 о согласовании рабочего проекта;

план примыкания проезда к площадке ГРП «Сейфуллина» в масштабе М 1:1000, согласованный ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шетского района»;

письмо РГУ «Центрально-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан «Центрказнедра» от 21 сентября 2021 года № KZ210002778169 о согласовании;

письмо ГУ «Департамент полиции Карагандинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан» от 11 ноября 2024 года № 5-5-1/42/12636 о согласовании рабочего проекта;

письмо ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Шетского района» от 13.11.2024 г. № 1-8.460 о согласовании рабочего проекта в части безопасности дорожного движения;

письмо АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 07 июня 2023 года № 1999-И о согласовании рабочего проекта;

письмо АО «КазТрансОйл» от 01 февраля 2023 года № 48-02-28/111 о согласовании проектных решений;

АО «Интергаз Центральная Азия» от 12 декабря 2023 года № 06-62-2516 о согласовании технических решений.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Карагандинская область, Шетский р-н, п. Аксу-Аюлы, с.Еркиндик, с.Успенка, с.Сакена Сейфуллина.

Сейсмичность района: меньше 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.1.

Таблица 8.1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Архитектурно-строительная часть	Круглова О.М.	KZ14VJE00070949 KZ88VJE00065931	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Круглова О.М.	KZ14VJE00070949	Соответствует
3	Автоматика	Анисимов С.Н.	KZ60VJE00084186	Соответствует
4	Технологическая часть	Жаксыбаева К.Д.	KZ61VJE00011321	Соответствует
5	Автодороги	Соколов А.Е.	KZ02VJE00023053	Соответствует
6	Проект организации строительства	Жанаева Г.К.	KZ57VJE00021384	Соответствует
7	Инженерно-геологические изыскания	Соколов А.Е.	KZ02VJE00023053	Соответствует
8	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Исин А.А.	KZ17VJE00057315	Соответствует
9	Электротехническая часть	Анисимов С.Н.	KZ60VJE00084186	Соответствует
10	Наружные сети канализации	Бекбергенова И.М.	KZ17VJE00038788	Соответствует
11	Наружное газоснабжение	Жаксыбаева К.Д.	KZ61VJE00011321	Соответствует
12	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Анисимов С.Н.	KZ60VJE00084186	Соответствует
13	Сметный раздел	Жанаева Г.К.	KZ57VJE00021384	Соответствует
14	Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.	Шуваев Д.В.	KZ33VJE00078561	Соответствует
15	Генеральный план	Круглова О.М.	KZ88VJE00065931	Соответствует

16	Санитарно-эпидемиологический раздел	Касымова М.Р.	KZ32VJE00030952	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утверждёнными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, заказчиком рабочего проекта установлен – I (повышенный) уровень ответственности.

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту приведены в таблице 9.2.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 9.2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Расчетный расход газа по АГРС «Сейфуллина»	нм³/час	11000	11000
2	Расчетный расход газа по АГРС «Аксу-Аюлы»	нм³/час	5500	5500
3	Протяженность газопроводов по АГРС «Сейфуллина»	км	220,045	220,045
4	Протяженность газопроводов по АГРС «Аксу-Аюлы»	км	157,37	157,37
5	Вид покрытия		асфальтобетонное, гравийное	асфальтобетонное, гравийное
6	Категории дороги		IV-в по СП РК 3,03-122-2013	IV-в по СП РК 3,03-122-2013
7	Количество полос движения	шт	1	1
8	Протяженность дороги	км	12,187	12,187
9	Ширина полосы движения	м	4,5	4,5
10	Тип дорожной одежды		переходный, низший	переходный, низший
11	Ширина земляного полотна	м	6,5	6,5

I пусковой комплекс				
Площадка охранного крана ОК-1				
12	Площадь земельного участка	га	0,0035	0,0035
13	Площадь застройки	$м^2$	0,22	0,22
Площадка узла запуска очистного устройства (УЗОУ-1)				
14	Площадь земельного участка	га	0,1554	0,1554
15	Площадь застройки	$м^2$	59,52	59,52
Площадка кранового узла КУ-1				
16	Площадь земельного участка	га	0,0189	0,0189
17	Площадь застройки	$м^2$	12,69	12,69
18	Площадь земельного участка площадки мачты антенны связи	га	0,0225	0,0225
19	Площадь застройки	$м^2$	26,55	26,55
Площадка кранового узла КУ-2				
20	Площадь земельного участка	га	0,0189	0,0189
21	Площадь застройки	$м^2$	12,69	12,69
22	Площадь земельного участка площадки мачты антенны связи	га	0,0225	0,0225
23	Площадь застройки	$м^2$	26,55	26,55
Площадка кранового узла КУ-3				
24	Площадь земельного участка	га	0,0189	0,0189
25	Площадь застройки	$м^2$	12,69	12,69
26	Площадь земельного участка площадки мачты антенны связи	га	0,0225	0,0225
27	Площадь застройки	$м^2$	26,55	26,55
Площадка кранового узла КУ-4				
28	Площадь земельного участка	га	0,0189	0,0189
29	Площадь застройки	$м^2$	12,64	12,64
Площадка охранного крана ОК-2				
30	Площадь земельного участка	га	0,0035	0,0035
31	Площадь застройки	$м^2$	0,03	0,03
I пусковой комплекс 1 очередь				
АГРС «Сейфуллина»				
32	Площадь земельного участка	га	0,3015	0,3015
33	Площадь застройки	$м^2$	190,70	190,70
34	Площадь земельного участка площадки мачты антенны связи	га	0,0225	0,0225
35	Площадь застройки	$м^2$	4,0	4,0
I пусковой комплекс 2 очередь				
Площадка кранового узла КУ-5				

36	Площадь земельного участка	га	0,0189	0,0189
37	Площадь застройки	$м^2$	12,69	12,69
38	Площадь земельного участка площадки мачты антенны связи	га	0,0225	0,0225
39	Площадь застройки	$м^2$	26,55	26,55
Площадка узла приема очистного устройства (УПОУ)				
40	Площадь земельного участка	га	0,3024	0,3024
41	Площадь застройки	$м^2$	57,63	57,63
42	Площадь земельного участка площадки мачты антенны связи	га	0,0225	0,0225
43	Площадь застройки	$м^2$	4,0	4,0
Площадка охранного крана ОК-3				
44	Площадь земельного участка	га	0,0035	0,0035
45	Площадь застройки	$м^2$	0,03	0,03
Площадка АГРС «Аксу-Аюлы»				
46	Площадь земельного участка	га	0,2448	0,2448
47	Площадь застройки	$м^2$	174,0	174,0
II пусковой комплекс 1 очередь				
Площадка ГРП «Сейфуллина»				
48	Площадь земельного участка	га	0,007	0,007
49	Площадь застройки	$м^2$	18,6	18,6
Площадка ГРПШ-1				
50	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
51	Площадь застройки	$м^2$	2,1	2,1
Площадка ГРПШ-2				
52	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
53	Площадь застройки	$м^2$	2,1	2,1
Площадка ГРПШ-3				
54	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
55	Площадь застройки	$м^2$	2,1	2,1
Площадка ГРПШ-4				
56	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
57	Площадь застройки	$м^2$	2,1	2,1
Площадка ГРПШ-5				
58	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
59	Площадь застройки	$м^2$	2,1	2,1
Площадка ГРПШ-6				
60	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
61	Площадь застройки	$м^2$	2,1	2,1
Площадка ГРПШ-7				

62	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
63	Площадь застройки	$м^2$	1,93	1,93
Площадка ГРПШ-8				
64	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
65	Площадь застройки	$м^2$	1,93	1,93
Площадка ШП-1				
66	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
67	Площадь застройки	$м^2$	2,1	2,1
Площадка ШП-2				
68	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
69	Площадь застройки	$м^2$	2,1	2,1
III пусковой комплекс 1 очередь				
Площадка ГРП-Еркиндик				
70	Площадь земельного участка	га	0,001575	0,001575
71	Площадь застройки	$м^2$	3,26	3,26
72	Площадь земельного участка станции катодной защиты (УКЗН)	га	0,0025	0,0025
73	Площадь застройки	$м^2$	2,84	2,84
Площадка ГРПШ-1				
74	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
75	Площадь застройки	$м^2$	2,1	2,1
Площадка ГРПШ-2				
76	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
77	Площадь застройки	$м^2$	2,1	2,1
Площадка ГРПШ-3				
78	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
79	Площадь застройки	$м^2$	2,1	2,1
Площадка ГРПШ-ДСШ				
80	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
81	Площадь застройки	$м^2$	1,71	1,71
IV пусковой комплекс 1 очередь				
Площадка ГРП-Успенское				
82	Площадь земельного участка	га	0,001575	0,001575
83	Площадь застройки	$м^2$	3,26	3,26
84	Площадь земельного участка станции катодной защиты (УКЗН)	га	0,0025	0,0025
85	Площадь застройки	$м^2$	2,84	2,84
Площадка ГРПШ-1				
86	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
87	Площадь застройки	$м^2$	2,1	2,1

Площадка ГРПШ-2				
88	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
89	Площадь застройки	$м^2$	2,1	2,1
Площадка ГРПШ-3				
90	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
91	Площадь застройки	$м^2$	2,1	2,1
Площадка ГРПШ-ДСШ				
92	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
93	Площадь застройки	$м^2$	2,1	2,1
II пусковой комплекс 2 очередь				
Площадка ГРП-Аксу-Аюлы				
94	Площадь земельного участка	га	0,0084	0,0084
95	Площадь застройки	$м^2$	18,63	18,63
III пусковой комплекс 2 очередь				
Площадка ГРПШ-1				
96	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
97	Площадь застройки	$м^2$	2,12	2,12
Площадка ГРПШ-2				
98	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
99	Площадь застройки	$м^2$	2,1	2,1
Площадка ГРПШ-3				
100	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
101	Площадь застройки	$м^2$	1,93	1,93
Площадка ГРПШ-4				
102	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
103	Площадь застройки	$м^2$	2,1	2,1
Площадка ГРПШ-5				
104	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
105	Площадь застройки	$м^2$	2,1	2,1
Площадка ГРПШ-6				
106	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
107	Площадь застройки	$м^2$	2,1	2,1
Площадка ГРПШ-7				
108	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
109	Площадь застройки	$м^2$	2,1	2,1
IV пусковой комплекс 2 очередь				
Площадка ГРПШ-8				
110	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
111	Площадь застройки	$м^2$	2,1	2,1
Площадка ГРПШ-9				

112	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
113	Площадь застройки	$м^2$	2,1	2,1
Площадка ГРПШ-10				
114	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
115	Площадь застройки	$м^2$	2,1	2,1
Площадка ГРПШ-11				
116	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
117	Площадь застройки	$м^2$	2,1	2,1
Площадка ГРПШ-12				
118	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
119	Площадь застройки	$м^2$	2,1	2,1
Площадка ГРПШ-13				
120	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
121	Площадь застройки	$м^2$	2,1	2,1
Площадка ГРПШ-14				
122	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
123	Площадь застройки	$м^2$	2,1	2,1
Площадка ГРПШ-15				
124	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
125	Площадь застройки	$м^2$	1,93	1,93
Площадка ГРПШ-16				
126	Площадь земельного участка	га	0,0015	0,0015
127	Площадь застройки	$м^2$	2,1	2,1
128	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2024-2028 гг., в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	66 258,278 50 510,292 5 975,404 9 772,582	41 023,742 29 525,813 5 302,814 6 195,115
	Из них: I пусковой комплекс 1 очередь II пусковой комплекс 1 очередь III пусковой комплекс 1 очередь IV пусковой комплекс 1 очередь в ценах I пусковой комплекс 2 очередь II пусковой комплекс 2 очередь III пусковой комплекс 2 очередь IV пусковой комплекс 2 очередь	млн. тенге	27 091,654 3 546,741 2 440,589 2 541,488 24 655,834 1 909,559 1 924,679 2 147,734	18 448,863 2 974,961 1 970,964 2 045,730 10 853,842 1 391,799 1 576,101 1 761,482
129	Продолжительность строительства	мес.	34,0	34,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Строительство газопровода-отвода, АГРС «Сейфуллина», АГРС «Аксу-Аюлы» и сетей газоснабжения п. Аксу-Аюлы, с.Еркиндик, с.Успенка, с.Сакена Сейфуллина Карагандинской области»** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Қарағанды облысы «Сейфуллин» АГТС, «Ақсу-Аюлы» АГТС газ құбыры-бұруды, Ақсу-Аюлы кентінің, Еркіндік ауылының, Успенка ауылының, Сәкен Сейфуллин ауылының газбен жабдықтау желілерін салу»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші лау ұйымынан құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Алимжан Ж.А.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау

Касымова М.Р.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау

Исин А.А.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау

Бекбергенова И.М.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау

Жаксыбаева К.Д.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Шуваев Д.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Круглова О.М.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау

Анисимов С.Н.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау

Соколов А.Е.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Шатров А.П.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау

Исагулова А.Е.

Главный специалист (перевод, архив)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау

Жанаева Г.К.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау