Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт отделения гинекологии второй этаж главного корпуса в КГП на ПХВ ""Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области" по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Мухамед-Рахимова,д.27

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт отделения гинекологии второй этаж главного корпуса в КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области" по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Мухамед-Рахимова,д.27

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА Сентябрь МЕСЯЦ 2024 Г

БИН, ИИН		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы	код
990240005745	020740005287	4	04.03.2024г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Капитальный ремонт отделения гинекологии второй этаж главного корпуса в КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области" по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Мухамед-Рахимова,д.27	**200 946 019**	**220 046 019**	**19 100 000**	**17 053 571**			**2 046 429**	**19 100 000**

Принял:

Заказчик :КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области"

Директор_____Маутова Ж.К.

МП

Эксперт технического надзора ТОО " Qazagstan Expert"

Эксперт _____ Жунусов Ш.Т.

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор_____Игнатьева Т.Л.

МП

Форма 4

Северо-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт отделения гинекологии второй этаж главного корпуса в КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу :СКО, г. Петропавловск , ул Мухамед-Рахимова, д27»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт отделения гинекологии второй этаж главного корпуса в КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу :СКО, г. Петропавловск , ул Мухамед-Рахимова, д27»

Договор № 4 от 04.03.2024 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3

за Сентябрь 2024 года

«Капитальный ремонт отделения гинекологии второй этаж главного корпуса в КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу :СКО, г. Петропавловск , ул Мухамед-Рахимова, д27»

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.АКТ № 3									
			РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы									
			Демонтажные работы									
1		1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	3	-2022,27	-84,51	-6067	-254	--	-4272	-11166
			НР - 72%; СП - 8%			-1937,76	-39,92	-5813	-120		-827	
2		1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	45,47	-694,65	-24,68	-31586	-1122	--	-22434	-58341
			НР - 72%; СП - 8%			-669,97	-15,27	-30463	-694		-4322	
			Полы									
3		1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	121,743	320,85	3,86	39061	470	21373	12533	55721
			НР - 72%; СП - 8%			141,43	1,55	17218	189		4128	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	74,73	2499,51	21,56	186788	1611	151151	24932	228658
			НР - 72%; СП - 8%			455,32	8,06	34026	602		16938	
			Отделочные работы									
5		1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	514,029	-745,60	-5,61	-383260	-2884	-115800	-191450	-620686
			НР - 72%; СП - 8%			-514,71	-2,58	-264576	-1326		-45977	
6		1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит.Устройство	м2	49,935	2444,11	267,52	122046	13359	--	82726	221153
			НР - 72%; СП - 8%			2176,59	124,34	108688	6209		16382	
7		1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	500	-668,77	-5,61	-334383	-2805	-102930	-165555	-539933
			НР - 72%; СП - 8%			-457,30	-2,58	-228648	-1290		-39995	
8		1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	21,579	-5352,47	-26,81	-115501	-578	-50057	-46894	-175387
			НР - 72%; СП - 8%			-3005,96	-12,29	-64866	-265		-12992	
9		1117-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	12	622,09	0,19	7465	2	95	5305	13792
			НР - 72%; СП - 8%			614,03	--	7368	--		1022	
			Окна									
10		1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	33,35	-3769,94	-317,58	-125727	-10592	-46338	-53318	-193369
			НР - 72%; СП - 8%			-2062,89	-157,59	-68797	-5256		-14324	
11		223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой с москитными сетками	м2	33,35	-33890,00	--	-1130232	--	-1130232	--	-1220651
			СП - 8%			--	--	--	--		-90419	
12		1208-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м	96,44	-1998,09	-3,86	-192695	-373	-126766	-47346	-259244
			НР - 72%; СП - 8%			-679,76	-2,10	-65556	-203		-19203	
			Двери									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13		1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,4	4381,01	91,06	19276	400	2276	12079	33864
			НР - 72%; СП - 8%			3772,62	40,34	16600	177		2508	
14		223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	4,4	27378,00	--	120463	--	120463	--	130100
			СП - 8%			--	--	--	--		9637	
15		1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	1,68	5340,17	327,83	8971	551	4060	3334	13289
			НР - 72%; СП - 8%			2595,44	160,76	4360	270		984	
16		223-204-0102 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-9	м2	1,68	37749,00	--	63418	--	63418	--	68491
			СП - 8%			--	--	--	--		5073	
			Перегородки ПВХ									
17		1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	1,422	3623,70	4,25	5153	6	2575	1852	7566
			НР - 72%; СП - 8%			1809,00	--	2572	--		560	
18		223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	0,015	-47110,00	--	-707	--	-707	--	-764
			СП - 8%			--	--	--	--		-57	
19		223-102-0301 РСНБ РК 2022	Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, глухой	м2	51,153	-23075,00	--	-1180355	--	-1180355	--	-1274783
			СП - 8%			--	--	--	--		-94428	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-2927872	-2209	-2387774	-388508	-3581690
								-537887	-1707	--	-265312	
			РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 2-1-2. Внутреннее электроснабжение									
			Электрощитоое оборудование									
20		1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	4	7349,25	207,32	29397	830	7793	15197	48161
			НР - 72%; СП - 8%			5193,49	83,17	20774	333		3568	
21		Прайс-лист	Розеточный электрощиток ЭЩР-О-6К	шт	2	64738,29	--	129477	--		--	129477
						--	--	--	--	129477	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22		Прайс-лист	Пост дистанционного контроля ПДК-02	шт	2	32585,14	--	65170	--		--	65170
						--	--	--	--	65170	--	
			Светотехническое оборудование									
23		1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	21	18027,01	--	378567	--	195	272428	703074
						18017,70	--	378372	--		52080	
24		Прайс-лист	Бактерицидный облучатель ОБН01-2х30-013 *СП - 8%*	шт	14	7990,18	--	111863	--	111864	--	122025
						--	--	--	--		10161	
25		Прайс-лист	Лампа бактерицидная 30 W *СП - 8%*	шт	8	3525,89	--	28207	--	28207	--	30464
						--	--	--	--		2257	
			Электроустановочные изделия									
26		1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	146	562,85	0,61	82176	89	17611	46452	138918
						441,62	0,28	64476	41		10290	
27		247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	40	-384,00	--	-15360	--	-15360	--	-16589
						--	--	--	--		-1229	
28		247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	32	-699,00	--	-22368	--	-22368	--	-24157
						--	--	--	--		-1789	
			Заземление									
29		1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	200	1061,38	36,52	212276	7304	136616	50930	284262
						341,78	11,90	68356	2380		21056	
30		Прайс-лист	Стержень заземления СЗЦ-18-16 *СП - 8%*	шт	12	3038,75	--	36465	--	36465	--	39382
						--	--	--	--		2917	
31		1308-0206-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Труба полиэтиленовая диаметром 100 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м	2	355,26	25,53	711	51	52	453	1257
						303,80	10,47	608	21		93	
32		1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	200	498,61	18,91	99722	3782	12394	60908	173480
						417,73	5,24	83546	1048		12850	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33		1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	200	155,58	1,95	31116	390	2676	20210	55433
			НР - 72%; СП - 8%			140,25	0,10	28050	20		4106	
			Подключение к вентиляции									
34		1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	7	1045,46	--	7318	--	192	5131	13445
			НР - 72%; СП - 8%			1018,06	--	7126	--		996	
35		1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	560	155,58	1,95	87125	1092	7493	56589	155211
			НР - 72%; СП - 8%			140,25	0,10	78540	56		11497	
36		1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	100	177,83	2,10	17783	210	1488	11592	31725
			НР - 72%; СП - 8%			160,85	0,16	16085	16		2350	
37		1308-0303-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	6727,93	30,79	26912	123	11346	11119	41074
			НР - 72%; СП - 8%			3860,78	--	15443	--		3042	
38		1121-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	660	274,38	6,18	181090	4079	56351	87968	290583
			НР - 72%; СП - 8%			182,82	2,30	120660	1518		21525	
39		241-101-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	40,8	740,00	--	30192	--	30192	--	32607
			СП - 8%			--	--	--	--		2415	
			Демонтажные работы									
40		1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 к-0,3	Щитки массой до 6 кг. Демонтаж	шт.	5	1869,98	37,47	9350	187	--	6648	17278
			НР - 72%; СП - 8%			1832,51	14,28	9163	71		1280	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1447287	18137	343304	645625	2332280
		Стоимость оборудования		Тенге				891199	5504	194647	151861	
								194647				

РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 2-1-3 Водопровод и канализация

Водопровод хозяйствено-питьевой и противопожарный В1

1	.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41		1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	95	-2327,50 -2293,85	-22,84 -0,17	-221113 -217916	-2170 -16	-1027	-156911 -30242	-408266
42		241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм *СП - 8%*	м	94,05	-157,00 --	-- --	-14766 --	-- --	-14766	-- -1181	-15947
43		1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	160	144,40 139,00	1,83 --	23104 22240	293 --	571	16013 3129	42246
44		242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	41	-1051,00 --	-- --	-43091 --	-- --	-43091	-- -3447	-46538
45		1116-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	1555,40 1511,50	29,50 10,49	9332 9069	177 63	86	6575 1273	17180
			Горячее водоснабжение Т3,Т4									
46		513-106-0204 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	2	-137772,00 --	-- --	-275544 --	-- --	-275544	-- --	-275544
47		513-106-0203 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	1	-57721,00 --	-- --	-57721 --	-- --	-57721	-- --	-57721
48		1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	95	-2327,50 -2293,85	-22,84 -0,17	-221113 -217916	-2170 -16	-1027	-156911 -30242	-408266
49		241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм *СП - 8%*	м	94,05	-157,00 --	-- --	-14766 --	-- --	-14766	-- -1181	-15947
50		1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	160	-144,40 -139,00	-1,83 --	-23104 -22240	-293 --	-571	-16013 -3129	-42246

1	=	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Канализация К1									
51		1215-0101-0617 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ванна стальная.Смена санитарно-технических приборов *НР - 72%; СП - 8%*	прибор	2	10220,32 9589,02	238,04 122,48	20441 19178	476 245	787	13985 2754	37180
52		244-102-0203 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм *СП - 8%*	шт.	1	-39946,00 --	-- --	-39946 --	-- --	-39946	-- -3196	-43142
53		244-104-0508 РСНБ РК 2022	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный,с душевой сеткой на гибком шланге *СП - 8%*	шт.	1	-11437,00 --	-- --	-11437 --	-- --	-11437	-- -915	-12352
54		244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ *СП - 8%*	шт.	1	-1583,00 --	-- --	-1583 --	-- --	-1583	-- -127	-1710
55		1215-0101-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов *НР - 72%; СП - 8%*	прибор	40	-4142,04 -3819,75	-49,01 -25,22	-165682 -152790	-1961 -1009	-10931	-110735 -22113	-298531
56		244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециев идный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм,В 450 мм *СП - 8%*	комплект	19	-14550,00 --	-- --	-276450 --	-- --	-276450	-- -22116	-298566
57		244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника *СП - 8%*	шт.	19	-5326,00 --	-- --	-101194 --	-- --	-101194	-- -8096	-109290
58		244-104-0404 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный *СП - 8%*	шт.	16	-3735,00 --	-- --	-59760 --	-- --	-59760	-- -4781	-64541
59		1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Мойки на одно отделение. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	5	2283,65 1965,82	32,61 14,55	11418 9829	163 73	1426	7129 1484	20031
60		244-102-0601 РСНБ РК 2022	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм *СП - 8%*	шт.	1	-10146,00 --	-- --	-10146 --	-- --	-10146	-- -812	-10958
61		244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ *СП - 8%*	шт.	4	-922,00 --	-- --	-3688 --	-- --	-3688	-- -295	-3983

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62		1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие.Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	2	2897,61 2171,05	401,82 193,68	5795 4342	803 387	650	3405 736	9936
63		1117-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	**Биде.Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1	2716,54 2367,72	63,60 29,30	2717 2368	63 29	286	1726 355	4798
64		1215-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Трап диаметром до 50 мм. Смена санитарно-технических приборов** *НР - 72%; СП - 8%*	прибор	4	8472,97 1729,70	23,10 11,89	33892 6919	93 48	26880	5016 3113	42020
65		1215-0101-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Трап диаметром до 100 мм. Смена санитарно-технических приборов** *НР - 72%; СП - 8%*	прибор	3	27615,95 4216,14	39,21 20,17	82848 12648	118 61	70082	9150 7360	99358
66		244-101-0801 РСНБ РК 2022	**Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 640 мм,B 360 мм** *СП - 8%*	комплект	1	-24358,00 --	-- --	-24358 --	-- --	-24358	-- -1949	-26307
67		244-104-0509 РСНБ РК 2022	**Смеситель для биде набортный** *СП - 8%*	шт.	1	-11991,00 --	-- --	-11991 --	-- --	-11991	-- -959	-12950
68		261-301-0370 РСНБ РК 2022	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре** *СП - 8%*	м	21	-524,00 --	-- --	-11004 --	-- --	-11004	-- -880	-11884
69		1215-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм.Смена** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода с фасонными частями	111,5	-1205,85 -1189,09	-7,00 -3,60	-134452 -132584	-780 -401	-1088	-95749 -18416	-248617
70		241-203-0101 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм** *СП - 8%*	м	110,385	-354,00 --	-- --	-39076 --	-- --	-39076	-- -3126	-42202
71		1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие.Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1	2897,61 2171,05	401,82 193,68	2898 2171	402 194	325	1703 368	4969
72		244-102-0802 РСНБ РК 2022	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм** *СП - 8%*	шт.	1	15649,00 --	-- --	15649 --	-- --	15649	-- 1252	16901
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-1553891 -654682	-4786 -342	-561158 -333265	-471617 -135379	-2160889

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость оборудования	Тенге				-333265				
			РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 2-1-4 Отопление и вентиляция									
			Отопление									
73		1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177серебристой *НР - 72%; СП - 8%*	м2	34,76	-164,02 -32,24	-5,06 -0,72	-5701 -1121	-176 -25	-4404	-825 -522	-7048
			Система теплоснабжения приточных установок									
74		1118-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	фильтр	1	2307,11 1899,10	383,50 124,63	2307 1899	384 125	24	1457 301	4065
75		242-404-0605 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40 *СП - 8%*	шт.	1	8194,00 --	-- --	8194 --	-- --	8194	-- 656	8850
			Система П1									
76		1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м3/час.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	камера	1	94376,96 82268,24	5266,08 1535,48	94377 82268	5266 1535	6843	60339 12377	167093
77		1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	46	537,43 525,51	4,85 0,48	24722 24174	223 22	325	17421 3371	45514
78		1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	1	3466,45 2751,72	177,07 57,88	3466 2752	177 58	537	2023 439	5928
79		1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 1000 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	заслонка	1	2668,56 2098,44	77,64 23,84	2669 2098	78 24	493	1528 336	4533
80		246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм *СП - 8%*	шт.	1	22505,00 --	-- --	22505 --	-- --	22505	-- 1800	24305

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81		1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	55	3103,08 1443,59	240,08 108,30	170669 79397	13204 5956	78068	61455 18570	250694
82		234-304-0304 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм СП - 8%	м2	60,5	7957,00 --	-- --	481398 --	-- --	481398	-- 38512	519910
			Система В1									
83		1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м3/час.Установка НР - 72%; СП - 8%	камера	1	94376,96 82268,24	5266,08 1535,48	94377 82268	5266 1535	6843	60339 12377	167093
84		1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	46	537,43 525,51	4,85 0,48	24722 24174	223 22	325	17421 3371	45514
85		1120-1001-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	глушитель шума	1	67069,38 3536,42	149,57 47,67	67069 3536	150 48	63383	2581 5572	75222
86		1120-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	клапан	2	2935,78 2487,15	83,37 23,84	5872 4974	167 48	731	3616 759	10247
87		246-302-0202 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм СП - 8%	шт.	2	24109,00 --	-- --	48218 --	-- --	48218	-- 3857	52075
88		1120-0701-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР - 72%; СП - 8%	зонт	1	26046,65 1787,64	108,65 23,84	26047 1788	109 24	24150	1304 2188	29539
89		1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	30	3103,08 1443,59	240,08 108,30	93092 43308	7202 3249	42582	33521 10129	136742

1	*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90		234-304-0304 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м2	33	7957,00	--	262581	--	262581	--	283587
			СП - 8%			--	--	--	--		21006	
			Система П2									
91		1120-2001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Фильтры ячейковые. Установка	м2 поверхности в свету	9,391	13380,67	309,63	125658	2907	40192	60087	200605
			НР - 72%; СП - 8%			8791,28	95,35	82559	895		14860	
92		1120-1001-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	67069,38	149,57	67069	150	63383	2581	75222
			НР - 72%; СП - 8%			3536,42	47,67	3536	48		5572	
93		1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	2	2787,09	151,63	5574	304	529	3448	9744
			НР - 72%; СП - 8%			2370,56	23,84	4741	48		722	
94		1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1	537,43	4,85	537	4	7	379	989
			НР - 72%; СП - 8%			525,51	0,48	526	--		73	
95		246-304-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	1826,00	--	1826	--	1826	--	1972
			СП - 8%			--	--	--	--		146	
96		1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	3466,45	177,07	3466	177	537	2023	5928
			НР - 72%; СП - 8%			2751,72	57,88	2752	58		439	
97		246-304-0969 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 1000 мм	шт.	1	45810,00	--	45810	--	45810	--	49475
			СП - 8%			--	--	--	--		3665	
98		1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	2668,56	77,64	8006	233	1478	4584	13597
			НР - 72%; СП - 8%			2098,44	23,84	6295	72		1007	
99		246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	1	22505,00	--	22505	--	22505	--	24305

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1800	
100		246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	2	47779,00	--	95558	--	95558	--	103203
			СП - 8%			--	--	--	--		7645	
101		1120-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 560 мм. Установка	заслонка	2	3931,13	89,09	7862	178	1864	4225	13054
			НР - 72%; СП - 8%			2910,09	23,84	5820	48		967	
102		246-303-0101 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром до 400 мм	шт.	2	12922,00	--	25844	--	25844	--	27912
			СП - 8%			--	--	--	--		2068	
103		1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	40	3103,08	240,08	124123	9603	56776	44694	182323
			НР - 72%; СП - 8%			1443,59	108,30	57744	4332		13505	
104		234-304-0304 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м2	44	7957,00	--	350108	--	350108	--	378117
			СП - 8%			--	--	--	--		28009	
			Система В2									
105		1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м3/час.Установка	камера	1	94376,96	5266,08	94377	5266	6843	60339	167093
			НР - 72%; СП - 8%			82268,24	1535,48	82268	1535		12377	
106		1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в светудо 0,05 м2. Установка	решетка	12	537,43	4,85	6449	58	85	4545	11873
			НР - 72%; СП - 8%			525,51	0,48	6306	6		879	
107		246-304-0105 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	12	2131,00	--	25572	--	25572	--	27618
			СП - 8%			--	--	--	--		2046	
108		1120-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,диаметр до 560 мм. Установка	заслонка	2	3931,13	89,09	7862	178	1864	4225	13054
			НР - 72%; СП - 8%			2910,09	23,84	5820	48		967	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109		246-303-0101 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром до400 мм	шт.	6	12922,00	--	77532	--	77532	--	83735
			СП - 8%			--	--	--	--		6203	
110		1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2	2386,55	77,64	4773	156	614	2916	8304
			НР - 72%; СП - 8%			2001,38	23,84	4003	48		615	
111		246-302-1312 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 315 мм	шт.	2	22010,00	--	44020	--	44020	--	47542
			СП - 8%			--	--	--	--		3522	
112		1120-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм.Установка над шахтами	зонт	1	6912,67	81,22	6913	81	5827	741	8266
			НР - 72%; СП - 8%			1005,27	23,84	1005	24		612	
113		1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	30	3103,08	240,08	93092	7202	42582	33521	136742
			НР - 72%; СП - 8%			1443,59	108,30	43308	3249		10129	
114		234-304-0304 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м2	33	7957,00	--	262581	--	262581	--	283587
			СП - 8%			--	--	--	--		21006	
			Система В3									
115		1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8449,81	382,05	8450	382	64	5856	15451
			НР - 72%; СП - 8%			8004,38	129,39	8004	129		1144	
116		246-409-0201 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 12 Вт	шт.	1	6087,00	--	6087	--	6087	--	6574
			СП - 8%			--	--	--	--		487	
117		1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1	537,43	4,85	537	4	7	379	989
			НР - 72%; СП - 8%			525,51	0,48	526	--		73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	246-304-0105 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2131,00	--	2131	--	2131	--	2301
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
		Естественная вентиляция									
119	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	3	8449,81	382,05	25349	1146	190	17569	46351
		НР - 72%; СП - 8%			8004,38	129,39	24013	388		3433	
120	246-409-0201 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 12 Вт	шт.	3	6087,00	--	18261	--	18261	--	19722
		СП - 8%			--	--	--	--		1461	
121	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	15	537,43	4,85	8061	73	105	5681	14841
		НР - 72%; СП - 8%			525,51	0,48	7883	7		1099	
122	246-304-0105 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	15	2131,00	--	31965	--	31965	--	34522
		СП - 8%			--	--	--	--		2557	
		Кондиционирование									
123	1120-2601-1603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	2	10238,30	14,47	20477	29	320	14492	37767
		НР - 72%; СП - 8%			10064,06	--	20128	--		2798	
		Узел управления теплового узла									
124	1116-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода Демонтаж	2	-335,33	-1,83	-671	-4	-389	-200	-941
		НР - 72%; СП - 8%			-139,00	--	-278	--		-70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3054348	60400	2275474	534265	3875700
							718474	23556	--	287085	
		РАЗДЕЛ 5.Локальная смета 2-1-5. Пожарная сигнализация									
125	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	6294,83	8,07	6295	8	40	4499	11658
		НР - 72%; СП - 8%			6247,32	1,76	6247	2		864	
126	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Резервированный источник питания. Монтаж оборудования	шт.	1	3921,82	--	3922	--	--	2824	7285
		НР - 72%; СП - 8%			3921,82	--	3922	--		540	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127		1310-0104-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Корзина коническая для пожарных извещателей.Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	328,31	--	1642	--	--	1182	3050
						328,31	--	1642	--		226	
128		1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Указатели световые настенные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	1043,70	24,05	5219	120	44	3675	9605
						1011,01	9,78	5055	49		711	
129		1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Громкоговоритель или звуковая колонка.Монтаж в помещении НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	3870,61	--	7741	--	534	5189	13965
						3603,54	--	7207	--		1034	
130		1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Громкоговоритель или звуковая колонка.Монтаж в помещении НР - 72%; СП - 8%	шт.	20	3870,61	--	77412	--	5341	51891	139647
						3603,54	--	72071	--		10344	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				102231	128	5959	69260	185210
								96144	51	--	13719	
			РАЗДЕЛ 6.Протокол согласования замены проекных решений									
			Потолок									
131		1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Потолки. Финишная отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	255,166	1054,84	2,96	269158	755	49326	157915	461239
						858,57	0,98	219077	250		34166	
132		1115-0403-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	86,651	941,05	2,96	81543	256	21922	42829	134322
						685,10	1,39	59365	120		9950	
133		1115-0403-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	86,651	-528,22	-1,19	-45771	-104	-21921	-17132	-67935
						-274,04	-0,56	-23746	-49		-5032	
134		1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными моющимися водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	514,029	2219,51	4,49	1140895	2308	908521	166414	1411893
						447,57	2,07	230066	1064		104585	
			Стены									
135		1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=3	Коридор. Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (улучшенная штукатурка) сухой растворной смесью на гипсовой основе, толщиной до 20 мм по сетке и маякам для последующей окраски или оклейки обоями НР - 72%; СП - 8%	м2	22,833	-3683,68	-30,06	-84109	-687	-56488	-19802	-112224
						-1179,60	-24,95	-26934	-570		-8313	

№1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=	Коридор. Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (улучшенная штукатурка) сухой растворной смесью на гипсовой основе, толщиной до 20 мм по сетке и маякам для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	м2	28,629	5498,17 2949,00	75,15 62,38	157407 84427	2152 1786	70828	62073 17558	237039
137	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=2	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (улучшенная штукатурка) сухой растворной смесью на гипсовой основе, толщиной до 15 мм по сетке и маякам для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	м2	87,207	-2762,75 -884,70	-22,54 -18,71	-240931 -77152	-1966 -1632	-161813	-56724 -23812	-321468
138	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=2	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (улучшенная штукатурка) сухой растворной смесью на гипсовой основе, толщиной до 15 мм по сетке и маякам для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	м2	119,917	4123,62 2211,75	56,36 46,78	494492 265226	6759 5610	222507	195002 55159	744653
139	1211-0101-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Простая Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт сухими-строительными цементными смесями при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 25 мм / под облицовку плиткой/ *НР - 72%; СП - 8%*	м2	28,676	5397,89 3509,99	17,78 11,00	154790 100652	509 315	53629	72697 18199	245686
140	1211-0101-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Простая Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт сухими-строительными цементными смесями при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 25 мм / под облицовку плиткой/ *НР - 72%; СП - 8%*	м2	50,256	-5387,22 -3509,99	-7,11 -4,40	-270740 -176398	-357 -221	-93985	-127166 -31832	-429738
141	1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	24,084	845,84 624,65	2,44 1,15	20371 15044	59 28	5268	10852 2498	33721
142	1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	22,841	-469,58 -249,86	-0,97 -0,46	-10726 -5707	-23 -11	-4996	-4117 -1187	-16030
143	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными моющимися водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	764,383	2345,51 671,36	6,86 3,18	1792869 513177	5244 2431	1274448	371238 173129	2337235

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144		1121-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Поручень -отбойник из металлического оцинкованного профиля шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м поручней	162	2042,43	6,66	330873	1079	174761	111918	478214
			НР - 72%; СП - 8%			957,00	2,52	155033	408		35423	
					ОКНА							
145		1110-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка	м откоса	92,27	960,67	9,92	88641	915	28202	43134	142317
			НР - 72%; СП - 8%			645,11	4,16	59524	384		10542	
146		1110-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка	м откоса	122,729	-567,65	-3,97	-69667	-488	-37510	-22949	-100025
			НР - 72%; СП - 8%			-258,04	-1,66	-31669	-204		-7409	
147		261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,01445	-3715098,00	--	-53683	--	-53683	--	-57978
			СП - 8%			--	--	--	--		-4295	
148		1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Наличники. Установка и крепление	м коробок	498,372	146,00	2,23	72763	1111	2333	50272	132878
			НР - 72%; СП - 8%			139,09	1,01	69319	503		9843	
149		1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Наличники. Установка и крепление	м коробок	278,612	-61,21	-0,89	-17053	-248	-1304	-11241	-30557
			НР - 72%; СП - 8%			-55,64	-0,40	-15501	-111		-2264	
150		223-503-0105 РСНБ РК 2022	Наличник из поливинилхлорида	м	93,86248	-490,00	--	-45993	--	-45993	--	-49672
			СП - 8%			--	--	--	--		-3679	
					Двери							
151		1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Наличники. Установка и крепление	м коробок	250,167	-61,21	-0,89	-15312	-223	-1171	-10093	-27438
			НР - 72%; СП - 8%			-55,64	-0,40	-13918	-100		-2032	
					Перегородки ПВХ							
152		1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	22,322	3623,70	4,25	80888	95	40413	29074	118759
			НР - 72%; СП - 8%			1809,00	--	40380	--		8797	
153		223-203-0301 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	2,195	-44578,00	--	-97849	--	-97849	--	-105677

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		-7828	
154		223-203-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-11, однопольный	м2	7,849	-38739,00	--	-304062	--	-304062	--	-328387
			СП - 8%			--	--	--	--		-24325	
155		223-203-0209 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-15, двупольный	м2	3,9263	40624,00	--	159502	--	159502	--	172262
			СП - 8%			--	--	--	--		12760	
156		223-203-0301 РСНБ РК 2022	Витраж внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 , однопольный	м2	27,682	46991,00	--	1300805	--	1300805	--	1404869
			СП - 8%			--	--	--	--		104064	
157		1110-0107-0611 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=1,15; 1,25	Двери. Заполнение оцинкованной сталью с полимерным покрытием	м2	145,54	2187,85	17,80	318419	2590	--	228196	590345
			НР - 72%; СП - 8%			2170,05	7,63	315829	1110		43729	
158		224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	152,817	3297,00	--	503838	--	503838	--	544145
			СП - 8%			--	--	--	--		40307	
			Локальная смета №2-1-2 Внутреннее электроснабжение									
159		Прайс-лист	Источник бесперебойного питания 6кВа	шт	3	-394800,00	--	-1184400	--	-1184400	--	-1279152
			СП - 8%			--	--	--	--		-94752	
160		Прайс-лист	Источник бесперебойного питания 2кВа	шт	5	153728,57	--	768643	--	768643	--	830134
			СП - 8%			--	--	--	--		61491	
161		1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7349,25	207,32	7349	207	1949	3799	12040
			НР - 72%; СП - 8%			5193,49	83,17	5193	83		892	
162		247-201-0214 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	15941,00	--	15941	--	15941	--	17216
			СП - 8%			--	--	--	--		1275	
163		1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	15	1045,46	--	15682	--	411	10995	28811
			НР - 72%; СП - 8%			1018,06	--	15271	--		2134	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164		247-204-0762 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	2312,00 --	-- --	2312 --	-- --	2312	-- 185	2497
165		247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" СП - 8%	шт.	7	700,00 --	-- --	4900 --	-- --	4900	-- 392	5292
166		247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1788,00 --	-- --	1788 --	-- --	1788	-- 143	1931
167		247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА СП - 8%	шт.	6	4903,00 --	-- --	29418 --	-- --	29418	-- 2353	31771
					Кабельно-проводниковая продукция							
168		1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по потолкам с креплением НР - 72%; СП - 8%	м	1000	554,72 535,06	5,47 0,16	554721 535061	5470 160	14190	385359 75206	1015286
169		241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм СП - 8%	м	1020	65,00 --	-- --	66300 --	-- --	66300	-- 5304	71604
170		1146-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР - 72%; СП - 8%	м борозд	576	443,80 254,09	189,71 81,80	255631 146358	109273 47117	--	139302 31595	426528
171		1146-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР - 72%; СП - 8%	м борозд	576	-177,52 -101,64	-75,88 -32,72	-102250 -58543	-43707 -18847	--	-55721 -12638	-170609
172		1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%; СП - 8%	м	525,637	155,58 140,25	1,95 0,10	81779 73721	1025 53	13380	53117 10792	145687
173		243-107-1501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,6	334265,00 --	-- --	200559 --	-- --	200559	-- 16045	216604

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174		243-107-1502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,4	520002,00	--	208001	--	208001	--	224641
			СП - 8%			--	--	--	--		16640	
			Светотехническое оборудование									
175		Прайс-лист	Светодиодная панель универсальная с рассеивателем Призма (595х595) 18 36W 4200K Lezard	шт	18	-4464,29	--	-80357	--	-80357	--	-86786
			СП - 8%			--	--	--	--		-6429	
176		Прайс-лист	Стекло для Призмы матовое	шт	18	-267,86	--	-4821	--	-4821	--	-5207
			СП - 8%			--	--	--	--		-386	
177		К.П. "Прайс-лист"	Светильник LED ДПБ Kompas 30w IP 65 4000K Megalight NEW	шт	2	3112,50	--	6225	--	6225	--	6723
			СП - 8%			--	--	--	--		498	
178		К.П. "Прайс-лист"	Светильник LED ДСП ECO POLUS 40 W IP 65 4000K Megalight NEW	шт	10	-8482,14	--	-84821	--	-84821	--	-91607
			СП - 8%			--	--	--	--		-6786	
179		К.П. "Прайс-лист"	Светильник светодиодный аварийный ПСС КТ А30 25W IP 67	шт	11	-21428,57	--	-235714	--	-235714	--	-254571
			СП - 8%			--	--	--	--		-18857	
180		К.П. "Прайс-лист"	Светильник светодиодный СЕ Офис М (прикроватный)	шт	24	-55500,00	--	-1332000	--	-1332000	--	-1438560
			СП - 8%			--	--	--	--		-106560	
181		К.П. "Прайс-лист"	Светильник светодиодный (прикроватный)	шт	41	10857,14	--	445143	--	445143	--	480754
			СП - 8%			--	--	--	--		35611	
182		1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	6	18027,01	--	108162	--	56	77836	200878
			НР - 72%; СП - 8%			18017,70	--	108106	--		14880	
183		Прайс-лист	Бактерицидный облучатель ОБН01-2х30-013	шт	8	7990,18	--	63921	--	63921	--	69035
			СП - 8%			--	--	--	--		5114	
184		Прайс-лист	Лампа бактерицидная 30 W	шт	32	3525,89	--	112828	--	112828	--	121854
			СП - 8%			--	--	--	--		9026	
185		1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Указатели световые настенные. Установка	шт.	15	1201,37	30,07	18021	451	130	12689	33167
			НР - 72%; СП - 8%			1162,66	12,23	17440	183		2457	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186		248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-220 "Выход"	шт.	15	831,00	--	12465	--	12465	--	13462
			СП - 8%			--	--	--	--		997	
			Электроустановочные изделия									
187		247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	412,00	--	2472	--	2472	--	2670
			СП - 8%			--	--	--	--		198	
188		247-214-0108 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	75	617,00	--	46275	--	46275	--	49977
			СП - 8%			--	--	--	--		3702	
189		247-214-0112 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Четырехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	17	1498,00	--	25466	--	25466	--	27503
			СП - 8%			--	--	--	--		2037	
			Водопровод хозяйствено-питьевой и противопожарный В1									
190		Прайс-лист	Кран шаровый полипропиленовый DN 20 PPRS	шт	34	1560,00	--	53040	--	53040	--	57283
			СП - 8%			--	--	--	--		4243	
191		1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	17	685,66	7,28	11656	124	140	8211	21456
			НР - 72%; СП - 8%			670,11	0,72	11392	12		1589	
192		242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	61	320,00	--	19520	--	19520	--	21082
			СП - 8%			--	--	--	--		1562	
			Канализация									
193		1215-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм.Смена	м трубопровода с фасонными частями	8,5	1296,32	14,00	11019	119	187	7757	20279
			НР - 72%; СП - 8%			1260,36	7,20	10713	61		1502	
194		241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	8,415	1167,00	--	9820	--	9820	--	10606
			СП - 8%			--	--	--	--		786	
			Оборудование									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195		1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	21	4703,39	158,56	98771	3330	5638	65843	177783
			НР - 72%; СП - 8%			4276,31	78,38	89803	1646		13169	
196		244-104-0409 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный,излив с аэратором	шт.	14	9414,00	--	131796	--	131796	--	142340
			СП - 8%			--	--	--	--		10544	
197		1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	9	2283,65	32,61	20553	294	2567	12833	36057
			НР - 72%; СП - 8%			1965,82	14,55	17692	131		2671	
198		244-104-0409 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный,излив с аэратором	шт.	9	9414,00	--	84726	--	84726	--	91504
			СП - 8%			--	--	--	--		6778	
199		Прайс-лист	Мойка из нержавеющей стали на три отделени	шт	2	122000,00	--	244000	--	244000	--	263520
			СП - 8%			--	--	--	--		19520	
200		244-104-0509 РСНБ РК 2022	Душ гигиенический набортный	шт.	5	11991,00	--	59955	--	59955	--	64751
			СП - 8%			--	--	--	--		4796	
			Пробивка отверстий									
201		1146-0302-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 100 мм	шт.	3	5696,47	2427,07	17089	7282	--	9271	28468
			НР - 72%; СП - 8%			3269,40	1022,55	9808	3068		2109	
202		1146-0302-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	11	3190,02	1359,16	35090	14951	--	19036	58456
			НР - 72%; СП - 8%			1830,86	572,63	20140	6299		4330	
203		1146-0302-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	12	2979,75	1327,96	35757	15936	--	19219	59374
			НР - 72%; СП - 8%			1651,79	572,63	19821	6872		4398	
204		1146-0302-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	4,5	813,53	341,57	3661	1537	--	2006	6121
			НР - 72%; СП - 8%			471,96	147,29	2124	663		453	
			Отопление									
205		1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=1,15; 1,25	Радиаторы чугунные.Установка	кВт	7,071	-876,96	-108,60	-6201	-768	-1614	-3026	-9965
			НР - 72%; СП - 8%			-540,05	-54,35	-3819	-384		-738	

#1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=1,15; 1,25	Радиаторы чугунные.Установка	кВт	7,071	1849,95	271,51	13081	1920	1614	7565	22298
		НР - 72%; СП - 8%			1350,13	135,86	9547	961		1652	
207	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	64,6	-2265,26	-34,79	-146336	-2248	-102013	-30881	-191395
		НР - 72%; СП - 8%			-651,31	-12,63	-42075	-816		-14177	
208	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	115	144,40	1,83	16606	210	411	11509	30365
		НР - 72%; СП - 8%			139,00	--	15985	--		2249	
209	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	166,6	-59,90	-0,73	-9980	-122	-595	-6669	-17981
		НР - 72%; СП - 8%			-55,60	--	-9263	--		-1332	
210	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,24	125,06	3,88	4407	137	1682	1875	6785
		НР - 72%; СП - 8%			73,43	0,48	2588	17		503	
		Вентиляция									
211	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,58	-1418,65	-36,09	-17847	-454	-2609	-10776	-30912
		НР - 72%; СП - 8%			-1175,16	-14,52	-14784	-183		-2290	
212	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,58	3235,53	90,22	40703	1135	2609	26939	73054
		НР - 72%; СП - 8%			2937,91	36,29	36959	457		5411	
213	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	167,74	-1311,86	-28,61	-220052	-4799	-34771	-131324	-379486
		НР - 72%; СП - 8%			-1075,96	-11,40	-180482	-1912		-28110	
214	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	167,74	2968,73	71,53	497974	11999	34770	328310	892386
		НР - 72%; СП - 8%			2689,91	28,50	451205	4781		66103	
215	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	102,95	-1131,53	-28,61	-116491	-2946	-17701	-69853	-201251
		НР - 72%; СП - 8%			-930,97	-11,40	-95844	-1174		-14908	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216		1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	102,95	2570,92	71,53	264676	7364	17702	174631	474452
			НР - 72%; СП - 8%			2327,44	28,50	239610	2934		35145	
217		Прайс-лист	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения полимерным покрытием (цвет белый)	м2	283,27	-9744,71	--	-2760384	--	-2760384	--	-2981215
			СП - 8%			--	--	--	--		-220831	
218		1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка наружный воздуховод	м2 поверхности воздуховодов	25,2	2570,92	71,53	64787	1802	4334	42746	116136
			НР - 72%; СП - 8%			2327,44	28,50	58651	718		8603	
219		1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,26	33846,00	2285,56	42646	2880	4010	26677	74869
			НР - 72%; СП - 8%			28378,11	1027,59	35756	1295		5546	
220		261-105-0178 РСНБ РК 2022	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	м3	1,25	57601,00	--	72001	--	72001	--	77761
			СП - 8%			--	--	--	--		5760	
221		1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Рубашка наружный воздуховод	м2 поверхности воздуховодов	32,4	2570,92	71,53	83298	2317	5572	54959	149318
			НР - 72%; СП - 8%			2327,44	28,50	75409	923		11061	
222		1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	18027,01	--	18027	--	9	12973	33480
			НР - 72%; СП - 8%			18017,70	--	18018	--		2480	
			Пробивка отверстий									
223		1146-0302-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	38	1561,94	699,19	59354	26569	--	31664	98300
			НР - 72%; СП - 8%			862,75	294,58	32784	11194		7281	
224		1146-0302-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	4	2979,75	1327,96	11919	5312	--	6406	19791
			НР - 72%; СП - 8%			1651,79	572,63	6607	2291		1466	
225		1146-0302-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	31	2419,51	1009,56	75005	31297	--	40964	125246
			НР - 72%; СП - 8%			1409,95	425,34	43708	13186		9277	
			Пожарная сигнализация									

№ 1	№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226		1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	130	-1635,51	-0,98	-212616	-127	-8554	-146833	-388205
			НР - 72%; СП - 8%			-1568,73	--	-203935	--		-28756	
227		1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	99	3990,06	2,44	395016	242	6514	279547	728528
			НР - 72%; СП - 8%			3921,82	--	388260	--		53965	
228		248-302-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141М	шт.	31	-2426,00	--	-75206	--	-75206	--	-81222
			СП - 8%			--	--	--	--		-6016	
229		1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по потолкам с креплением	м	1250	-230,40	-2,19	-288005	-2737	-17738	-192676	-519135
			НР - 72%; СП - 8%			-214,02	-0,06	-267530	-75		-38455	
			Подраздел 1.азное									
230		Прайс лист	Медицинская мебель, встроенные шкафы	шт	4	95000,00	--	380000	--	380000	--	410400
			СП - 8%			--	--	--	--		30400	
231		Прайс лист	Медицинская мебель,тумбочка медицинская	шт	50	24000,00	--	1200000	--	1200000	--	1296000
			СП - 8%			--	--	--	--		96000	
232		Прайс лист	Медицинская мебель, корпусная мебель	шт	1	520000,00	--	520000	--	520000	--	561600
			СП - 8%			--	--	--	--		41600	
233		Прайс лист	Медицинская мебель кровать КФВ-1	шт	19	163970,10	--	3115432	--	3115432	--	3364667
			СП - 8%			--	--	--	--		249235	
234		Прайс лист	Медицинская мебель, кровать КФВ-2 с матрасом	шт	8	211800,00	--	1694400	--	1694400	--	1829952
			СП - 8%			--	--	--	--		135552	
235		Прайс лист	Медицинская мебель, каталка	шт	1	395500,00	--	395500	--	395500	--	427140
			СП - 8%			--	--	--	--		31640	
236		Прайс лист	Медицинская мебель, столик медицинский	шт	2	166530,00	--	333060	--	333060	--	359705
			СП - 8%			--	--	--	--		26645	
237		Прайс лист	контейнер	шт	10	7350,00	--	73500	--	73500	--	79380
			СП - 8%			--	--	--	--		5880	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				12169525	215936	8509512	2546604	15761947
								3444078	92872	--	1177290	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				12291628	287606	8185317	2935629	16276747
								3957326	119934	-138618	1229264	
		Стоимость оборудования		Тенге				-138618				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				-138618				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО Акту № 3:	**Тенге**								**16408223**

				СМР	оборудовпние	Прочие	ИТОГО		
	ИТОГО ПО АВР № 3 В ЦЕНАХ 2022 Г	**ТЕНГЕ**		**16 546 841**	**-138 618**		**16 408 223**		
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	**1,20%**		**198 562**			**198 562**		
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0%	**0%**		**0**					
	ИТОГО			**16 745 403**			**16 606 785**		
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	**2%**		**334 908**			**334 908**		
	ИТОГО ПО АВР № 2			**17 080 311**			**16 941 693**		
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 г.-100%, К=1,00660377	1,00660377		**17 193 105**	**-139 533**		**17 053 571**		
	НДС 12%	**12%**				**2 046 429**	**2 046 429**		
	ИТОГО ПО АВР № 3 В ЦЕНАХ 2023 Г С НДС						**19 100 000**		

Принял:

Заказчик : КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Директор _____ **Маутова Ж.К.**
МП

Эксперт технического надзора ТОО " Qazagstan Expert"
Эксперт _____ **Жунусов Ш.Т.**
МП

Авторский надзор ТОО "ПГС Компания"
ГИП _____ **Авхадов Х.А.**
МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**
МП