SANA-2015 22.2.1 от 24.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Абайская область Жарминский район

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района области Абай" область Абай, Жарминский район, с.Калбатау, ДОСТЫК, 98/2 БИН 050140008710 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ05070103KSN7106010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72347)65-796

Заказ 2022-08-СД

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехСервисПроект" Абай область, г.Семей, БЕКЕНА ЖАМАКАЕВА, 152 БИН/ИИН 190840009653 БИК BRKEKZKA ИИК KZ42914102203KZ001GM АО "Bereke Bank" Тел.: 87760855558

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения животноводческого комплекса, расположенного по адресу: ВКО, Жарминский район,село Шалабай, зимовка Диана, строение 1»

(наименование, адрес)

Объект: Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения животноводческого комплекса, расположенного по адресу: ВКО, Жарминский район,село Шалабай, зимовка Диана, строение 1»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 18.08.2023 г. Дополнительное соглашение № 39-1 от 21.09.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за 04 октября месяц 2023года .

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 2-1-1 Наружные сети электроснабжения													
Раздел 1 Строительство ВЛ-10 кВ													
1	1	1133-0202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка НР=80%	опора	60	15 621,28	5 829,94	937 277	349 796	77 167	541 798	1 597 401	Казахстан
						8 505,22	2 782,24	510 313	166 934	-	118 326		
2	2	1133-0202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	4	28 515,84	12 742,80	114 063	50 971	5 144	65 816	194 269	
						14 486,92	6 080,44	57 948	24 322	-	14 390		
3	3	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	68	80 577,00	-	5 479 236	-	5 479 236	-	5 917 575	
						-	-	-	-	-	438 339		
4	4	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80%	м3	0,4	15 725,27	8 099,15	6 290	3 240	-	3 411	10 477	

						7 626,12	3 034,21	3 050	1 214	-	776		
5	5	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	8	8 379,00	-	67 032	-	67 032	-	72 395	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 363		
6	6	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	1 015,00	-	4 060	-	4 060	-	4 385	Казахстан
						-	-	-	-	-	325		
7	7	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	8	8 310,00	-	66 480	-	66 480	-	71 798	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 318		
8	8	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	17	1 385,00	-	23 545	-	23 545	-	25 429	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 884		
9	9	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	8	2 586,00	-	20 688	-	20 688	-	22 343	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 655		
10	10	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	1 386,00	-	5 544	-	5 544	-	5 988	Казахстан
						-	-	-	-	-	444		
11	11	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	15 064,00	-	30 128	-	30 128	-	32 538	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 410		
12	12	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3 048,00	-	6 096	-	6 096	-	6 584	Казахстан
						-	-	-	-	-	488		
13	13	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	16 909,00	-	67 636	-	67 636	-	73 047	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 411		
14	14	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	2 309,00	-	4 618	-	4 618	-	4 987	Казахстан
						-	-	-	-	-	369		
15	15	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	2 309,00	-	4 618	-	4 618	-	4 987	Казахстан
						-	-	-	-	-	369		
16	16	252-207-0526	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	60	20 321,00	-	1 219 260	-	1 219 260	-	1 316 801	Казахстан
						-	-	-	-	-	97 541		
17	17	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	29 369,00	-	117 476	-	117 476	-	126 874	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 398		
18	18	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	10 252,00	-	41 008	-	41 008	-	44 289	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 281		

19	19	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	64	1 662,00	-	106 368	-	106 368	-	114 877	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 509		
20	20	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	6	1 108,00	-	6 648	-	6 648	-	7 180	Казахстан
						-	-	-	-	-	532		
21	21	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	1 201,00	-	2 402	-	2 402	-	2 594	Казахстан
						-	-	-	-	-	192		
22	22	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	48	175,00	-	8 400	-	8 400	-	9 072	Казахстан
						-	-	-	-	-	672		
23	23	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	48	647,00	-	31 056	-	31 056	-	33 540	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 484		
24	24	252-206-0605	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 50 ГОСТ 1583-93	1 шт.	12	2 122,00	-	25 464	-	25 464	-	27 501	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 037		
25	25	252-207-2101	Вязка ВШ-1	1 шт.	186	431,00	-	80 166	-	80 166	-	86 579	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 413		
26	26	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	192	52,00	-	9 984	-	9 984	-	10 783	Казахстан
						-	-	-	-	-	799		
27	27	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	1 шт.	18	2 173,00	-	39 114	-	39 114	-	42 243	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 129		
28	28	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	1 шт.	18	422,00	-	7 596	-	7 596	-	8 204	Казахстан
						-	-	-	-	-	608		
29	29	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ 7,ПРТ-7-1 трехлапчатое	1 шт.	24	885,00	-	21 240	-	21 240	-	22 939	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 699		
30	30	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	1 шт.	68	444,00	-	30 192	-	30 192	-	32 607	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 415		
31	31	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной ПФ 70В	1 шт.	36	3 340,00	-	120 240	-	120 240	-	129 859	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 619		
32	32	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	1 шт.	18	1 354,00	-	24 372	-	24 372	-	26 322	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 950		
33	33	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	1 шт.	192	2 111,00	-	405 312	-	405 312	-	437 737	Казахстан
						-	-	-	-	-	32 425		

34	34	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	1,76	783,00	-	1 378	-	1 378	-	1 488	Казахстан
						-	-	-	-	-	110		
35	35	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР=80%	км линии	3,977	363 578,77	188 731,09	1 445 953	750 584	-	706 025	2 324 136	
						174 847,68	47 061,16	695 369	187 162	-	172 158		
36	36	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	1 км	12,54	294 500,00	-	3 693 030	-	3 693 030	-	3 988 472	Казахстан
						-	-	-	-	-	295 442		
Раздел 2 Оборудование на напряжение 1000В													
37	37	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	5 545,22	886,54	11 090	1 773	951	6 564	19 066	
						4 183,42	374,85	8 367	750	-	1 412		
38	38	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	10 771,85	255,36	21 544	511	4 299	12 197	36 440	
						8 366,84	103,33	16 734	207	-	2 699		
39	39	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	1 шт.	2	122 243,00	-	244 486	-	-	-	244 486	Казахстан
						-	-	-	-	244 486	-		
40	40	291-100-1000	Привод ПРНЗ-10 У1 (кпл)	1 шт.	2	8 035,71	-	16 071	-	16 071	-	17 357	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 286		
41	41	1308-0103-1501	Ограничитель перенапряжения до 10 кВ. Монтаж оборудования НР=72%	комплект (3 фазы)	3	8 528,28	11 287,13	25 585	33 861	2 898	14 761	43 574	
						6 275,13	558,86	18 825	1 677	-	3 228		
42	42	252-207-1709	Ограничитель перенапряжения типа ОПН 10кВ	1 шт.	3	16 941,00	-	50 823	-	50 823	-	54 889	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 066		
Раздел 3 Комплектная трансфооматорная подстанция													
43	43	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72%	подстанция	1	120 708,15	57 814,22	120 708	57 814	6 418	57 760	192 744	
						56 476,17	23 745,36	56 476	23 745	-	14 277		

44	44	581-100-1000	Комплектная трансформаторная подстанция мачтового типа мощностью 25кВА с воздушным вводом и кабельными отходящими линиями, силовой трансформатор ТМ(Г)-25/10-0,4кВ, прибор учета Дала САР4У-Э721	1 комплект	1	2 799 500,00	-	2 799 500	-	-	-	2 799 500	Казахстан
						-	-	-	-	2 799 500	-		
45	45	1308-0102-0201	Реклоузер . Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	116 969,20	26 189,59	116 969	26 190	23 845	55 710	186 493	
						66 934,72	10 439,82	66 935	10 440	-	13 814		
46	46	581-100-1000	Реклоузер (кпл)	1 комплект	1	12 910 000,00	-	12 910 000	-	-	-	12 910 000	Казахстан
						-	-	-	-	12 910 000	-		
Раздел 4 Фундаменты под КТП													
47	47	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	3,8	9 522,17	1 379,91	36 184	5 244	30 069	2 529	41 809	
						229,34	386,90	871	1 470	-	3 097		
48	48	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	6	3 236,61	1 724,14	19 420	10 345	5 193	7 521	29 096	
						646,95	415,34	3 882	2 492	-	2 155		
49	49	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	0,762	63 132,00	-	48 107	-	48 107	-	51 956	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 849		
Раздел 5 Ограждение КТП													
50	50	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	0,6	2 318,13	-	1 391	-	-	1 002	2 584	
						2 318,13	-	1 391	-	-	191		
51	51	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91%	м3	0,6	45 985,37	2 525,43	27 591	1 515	21 317	4 674	34 846	
						7 932,36	627,77	4 759	377	-	2 581		
52	52	1109-0701-0105	Ограждения. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69%	т конструкций	0,3382	291 825,00	28 828,92	98 695	9 750	1 719	62 651	174 254	
						257 913,60	10 562,95	87 226	3 572	-	12 908		
53	53	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 100х4,0 мм	1 м	23,2	4 207,00	-	97 602	-	97 602	-	105 410	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 808		
54	54	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0204	408 502,00	-	8 333	-	8 333	-	9 000	Казахстан
						-	-	-	-	-	667		

55	55	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0226	435 218,00	-	9 836	-	9 836	-	10 623	Казахстан
						-	-	-	-	-	787		
56	56	1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,3382	182 076,37	2 167,11	61 578	733	5 112	38 637	108 232	
						164 792,88	776,88	55 733	263	-	8 017		
57	57	1127-0901-0106	Ограждения из сетки. Устройство НР=108%	м	18	2 228,06	563,84	40 105	10 149	6 235	30 439	76 188	
						1 317,84	247,95	23 721	4 463	-	5 644		
58	58	261-102-0247	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	1 м2	35,5	2 289,00	-	81 260	-	81 260	-	87 761	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 501		
59	59	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	9,1	118,96	3,07	1 083	28	435	431	1 635	
						68,14	0,40	620	4	-	121		
60	60	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	9,1	97,98	2,22	892	20	509	253	1 237	
						39,83	0,40	362	4	-	92		

Раздел 6 Заземление

61	61	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	558	815,28	29,23	454 926	16 310	257 802	134 063	636 108	
						324,04	9,65	180 814	5 385	-	47 119		
62	62	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто изполосовой стали сечением 200 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	812	1 127,38	36,26	915 433	29 443	589 983	220 550	1 226 860	
						364,54	12,70	296 006	10 312	-	90 879		
63	63	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м	88,5	374,66	22,90	33 157	2 027	2 453	21 101	58 599	
						324,04	7,11	28 678	629	-	4 341		
64	64	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03758	408 502,00	-	15 352	-	15 352	-	16 580	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 228		

65	65	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,055	394 084,00	-	21 675	-	21 675	-	23 409	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 734		

Итого по акту	**36 039 037**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 118 080
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 360 304
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	445 422
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 160 994
- оборудование, тенге	15 953 986
- накладные расходы, тенге	1 987 891
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 487 780
Всего	**36 039 037**
Временные здания и сооружения (2,4%)	482 041
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям	349 641
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)	153 051
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**418 335**
Итого в текущих ценах	**37 442 104**
Итого с понижающим коэффициентом (К=0,95000007)	**35 570 001,65**
НДС 12%	4 268 400,20
Итого	**39 838 401,85**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района области Абай"

Мұхаметқали Б.Ж. _____

Технический надзор:
ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ"
Кимадиева Н.Б. _____

Подрядчик:
ТОО "ТехСервисПроект"

Пшембаев А.У. _____

Авторский надзор:
ТОО "КалбаГеоПроект"
_____