Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Камыстинского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН970140000826, Костанайская область, Камыстинский район , с. Камысты, Ержанова, 70 тел.87143721071**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, город Костанай, Складская 12А, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Карабатырской общеобразовательной школы в селе Карабатыр Камыстинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Карабатырской общеобразовательной школы в селе Карабатыр Камыстинского района Костанайской области**

02-01 Капитальный ремонт Карабатырской общеобразовательной школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№162** от **01.08.2023г.**

Акт выполненных работ №10

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				29552252	
		Отдел 1.	**По смете заказчика**				**28970517**	
		Раздел 1.	**Усиление пробиваемых проемов (АС-16)**				**420119**	
1	1	1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	п.1Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$	2,7396	71054	194660	
2	2	1146-0101-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	п.2Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,14994	859095	128813	
3	3	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	п.3Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,03976	544018	21630	
4	4	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	п.4Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00928	401487	3726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	5	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	п.5Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09726	479443	46631	
6	6	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	п.6Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00364	1528659	5564	
7	7	6111-0501-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.7Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	$м^2$	4,34826	225	978	
8	8	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	п.8Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,34826	351	1526	
9	9	1211-0103-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	п.9 Основание под штукатурку из металлической сетки по каркасу стен и перегородок. Устройство с обмазкой раствором	$м^2$	3,8	4366	16591	
		Раздел 2.	**Перегородки**				**144296**	
10	10	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.10Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	8,7	7384	64241	
11	11	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	п.11Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,2001	35018	7007	
12	12	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	п.12Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,43848	93701	41086	
					Закладка внутренних проемов (АС-9,10)			
13	18	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.18Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	0,51	22934	11696	
14	19	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	п.19Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,0561	34486	1935	
15	20	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	п.20Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	0,4692	39069	18331	
		Раздел 3.	**Полы (АС-13)**				**9440922**	
		Подраздел 3.1.	**Тип 2 Серия 2.244-1 вып.6 ТД 561**				**3923274**	
16	61	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.61Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	90	24001	2160090	
17	62	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.62Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	24	49441	1186584	
18	63	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.63Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$	300	1922	576600	
		Подраздел 3.2.	**Тип 3 Серия 2.244-1 вып.6 ТД 346**				**361850**	
19	67	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	п.67Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	$м^3$	3,36	55766	187374	
20	68	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.68Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	2,24	49441	110748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	69	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.69Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	28	1922	53816	
22	70	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	п.70Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	28	354	9912	
		Подраздел 3.3.	**Тип 4 Серия 2.244-1 вып.6 ТД 109**				**732785**	
23	77	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.77Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	4	24001	96004	
24	78	6109-0307-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.78Укладка лаг по кирпичным столбикам	$м^2$	50	4189	209450	
25	79	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	п.79Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,14	24866	3481	
26	80	6109-0307-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.80Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм	$м^2$	50	8477	423850	
		Подраздел 3.4.	**Тип 6 Серия 2.244-1 вып.6 ТД 597**				**4423013**	
27	98	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.98Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	634	1211	767774	
28	99	234-102-0204 *РСНБ РК 2022*	п.99Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/$м^3$ до 44 кг/$м^3$	$м^3$	19,4004	41050	796386	
29	100	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.100Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	634	1922	1218548	
30	101	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	п.101Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	634	707	448238	
					Армирование стяжки			
31	110	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.110Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,945	56998	53863	
32	111	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	п.111Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,945	405165	382881	
					Тепловой брус (АС-11)			
33	114	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.114Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	100	1211	121100	
34	115	234-102-0204 *РСНБ РК 2022*	п.115Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/$м^3$ до 44 кг/$м^3$	$м^3$	15,45	41050	634223	
		Раздел 4.	**Внутренние отделочные работы**				**13191581**	
		Подраздел 4.1.	**Потолок**				**5374166**	
35	122	6104-0802-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.122Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	1000	1554	1554000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	124	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.124Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса размер 600х600 мм	$м^2$	100	4707	470700	
37	125	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	п.125Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	105	6574	690270	
38	136	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	п.126 Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	700	631	441700	
39	127	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.127Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	700	2603	1822100	
40	138	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	п.128Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2886,1	137	395396	
		Подраздел 4.2.	**Стены**				**7817415**	
41	139	1211-0101-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	п.139 Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм	$м^2$	80,75091	9357	755586	
42	140	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	п.140Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	1500	910	1365000	
43	141	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.141 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1500	1439	2158500	
44	142	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	п.142 Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	6184,5	137	847277	
45	143	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.143 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1500	1275	1912500	
46	144	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	п.144 Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4123,5	137	564920	
47	149	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	п.149 Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	40	829	33160	
48	150	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.150Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	40	3170	126800	
49	151	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	п.151Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	2,04	26310	53672	
		Раздел 5.	**Фасад (АС-8,12)**				**5773599**	
					Закладка проемов (АС-8)			
50	163	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.163Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	1,4184	22934	32530	
51	164	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	п.164Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,156024	34486	5381	
52	165	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	п.165Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	1,304928	39069	50982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	173	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.173Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	58,12	8446	490882	
54	174	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	п.174Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	127,864	355	45392	
55	175	217-109-0102 *РСНБ РК 2022*	п.175Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	194,939535	30	5848	
56	176	6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.176 Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки	58,12	252	14646	
57	177	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	п.177Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 /ПЖ-100/	$м^3$	5,98636	39847	238538	
58	178	217-109-0107 *РСНБ РК 2022*	п.178Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт.	324	59	19116	
59	179	Прайс *1 п.1*	п.179Линеарная панель гладкая, толщ.1,0 мм	$м^2$	63,902	9982,53	637904	
60	180	224-105-0106 *РСНБ РК 2022*	п.180Планка угла наружного, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	21	1033	21693	
61	181	224-105-0105 *РСНБ РК 2022*	п.181Планка угла внутреннего, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13	1196	15548	
62	182	224-105-0109 *РСНБ РК 2022*	п.182Планка примыкания, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	58	2062	119596	
63	183	1211-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 прим.*	п.183Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	$м^2$	7	2901	20307	
64	184	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	п.184Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	7,7	2643	20351	
					Откосы наружные (АС-12)			
65	188	6112-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.188Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	161,5	1722	278103	
66	189	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	п.189Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	169,575	487	82583	
67	190	261-107-0605 *РСНБ РК 2022*	п.190 Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	169,575	954	161775	
68	191	261-107-0608 *РСНБ РК 2022*	п.191Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	169,575	665	112767	
69	192	1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	п.192Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	$м^2$	213,5026	2412	514968	
					Отмостка (АС-9)			
70	193	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.193Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	236	619	146084	
71	194	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.194Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	23,6	24001	566424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	195	6109-0303-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.195Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	$м^2$	236	1303	307508	
73	196	212-501-0304 *РСНБ РК 2022*	п.196Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	13,6644	21575	294809	
74	197	6109-0303-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.197добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	$м^2$	236	90	21240	
75	198	212-501-0304 *РСНБ РК 2022*	п.198Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	2,7376	21575	59064	
76	199	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.199Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /БР100.20.80/	м бортового камня	223	5164	1151572	
77	200	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	п.200амень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	3,568	62668	223599	
78	201	212-101-0313 *РСНБ РК 2022*	п.201Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	3,7464	30533	114389	
		Отдел 2.	**Включить. Корректировочная смета согласования на дополнительные или заменяемые работы №12.02-01-01.Общестроительные работы№12**				**581735**	
		Раздел 6.	**Фасад (АС-8,12)**				**581735**	
					Откосы наружные (АС-12)			
79	1	6112-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.1Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	147,9	1722	254684	
80	2	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	п.2Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	155,295	487	75629	
81	3	261-107-0605 *РСНБ РК 2022*	п.3 Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	155,295	954	148151	
82	4	261-107-0608 *РСНБ РК 2022*	п.4Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	155,295	665	103271	
			ВСЕГО по акту:				29552252	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	%	6,30	1861792		
			Итого				31414044	
			Сметная прибыль	%	5,00	1570702		
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00	1570702		
			Итого				**34555448**	
			2023-100% к=1,079				**37285329**	
			В договорную с к=0,95 (скидка 5%)				**35421062**	
			НДС	%	12,00	42505227		

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с НДС				**39671589**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков Павел Петрович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Камыстинского района"Управления образования акимата Костанайской области, БИН 970140000826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кушалышбаев Талгат Саркенович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "KZ Құрылыс Сапа" **Кемалов Бакытбек Умирбекович**, ИИН900525301378, KZ62VJE00058445

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер по авторскому надзору ТОО "Институт "Агропромпроект" **Костенко Артем Юрьевич**, БИН 981240000725, приказ №18 от 08.08.2023года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)