| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 64 1111-0101-0101 | Грунт. Уплотнение гравием НР=94 % | м2 площади уплотнения | 14,7 | 117,36 | 34,76 | 1725 | 511 | 1 | 1323 | 3292 |
| 65 | 65 1111-0101-2501 | | | | 82,54 | 13,2 | 1213 | 194 | – | 244 | |
| | | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94 % | м2 покрытия | 30,9 | 1436,17 | 145,69 | 44378 | 4502 | 242 | 38488 | 89495 |
| | | | | | 1282,64 | 42,42 | 39634 | 1311 | – | 6629 | |
| | **Раздел 4 Кровля** | | | | | | | | | | |
| 66 | 66 1120-0701-0405 | | | | | | | | | | |
| | | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2840 мм. Установка над шахтами НР=98 % | зонт | 1 | 15882,43 | 126,71 | 15882 | 127 | 13457 | 2282 | 19617 |
| 67 | 67 1120-0701-0406 | | | | 2299,17 | 29,98 | 2299 | 30 | – | 1453 | |
| | | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3140 мм. Установка над шахтами НР=98 % | зонт | 1 | 17614,17 | 186,24 | 17614 | 186 | 15129 | 2303 | 21510 |
| 68 | 68 1120-0701-0408 | | | | 2299,17 | 51,4 | 2299 | 51 | – | 1593 | |
| | | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4060 мм. Установка над шахтами НР=98 % | зонт | 1 | 27169,6 | 240,44 | 27170 | 240 | 22889 | 4024 | 33690 |
| | | | | | 4040,16 | 66,39 | 4040 | 66 | – | 2496 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 69 1120-0701-0408 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 5960 мм. Установка над шахтами НР=98 % | зонт | 1 | 27169,6 / 4040,16 | 240,44 / 66,39 | 27170 / 4040 | 240 / 66 | 22889 / – | 4024 / 2496 | 33690 |
| 70 | 70 1120-0701-0408 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 6720мм. Установка над шахтами НР=98 % | зонт | 1 | 27169,6 / 4040,16 | 240,44 / 66,39 | 27170 / 4040 | 240 / 66 | 22889 / – | 4024 / 2496 | 33690 |
| 71 | 71 1120-0701-0408 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 6920 мм. Установка над шахтами НР=98 % | зонт | 1 | 27169,6 / 4040,16 | 240,44 / 66,39 | 27170 / 4040 | 240 / 66 | 22889 / – | 4024 / 2496 | 33690 |
| 72 | 72 1120-0701-0406 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3240 мм. Установка над шахтами НР=98 % | зонт | 2 | 17614,17 / 2299,17 | 186,24 / 51,4 | 35228 / 4598 | 372 / 103 | 30258 / – | 4607 / 3187 | 43022 |
| 73 | 73 1120-0701-0408 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 5140 мм. Установка над шахтами НР=98 % | зонт | 1 | 27169,6 / 4040,16 | 240,44 / 66,39 | 27170 / 4040 | 240 / 66 | 22889 / – | 4024 / 2496 | 33690 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1120-0701-0408 | | | | | | | | | | |
| | | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 6620 мм. Установка над шахтами НР=98 % | зонт | 1 | 27169,6 | 240,44 | 27170 | 240 | 22889 | 4024 | 33690 |
| 75 | 75 1120-0701-0402 | | | | 4040,16 | 66,39 | 4040 | 66 | – | 2496 | |
| | | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1360 мм. Установка над шахтами НР=98 % | зонт | 2 | 7522,42 | 61,83 | 15045 | 124 | 12761 | 2147 | 18567 |
| 76 | 76 1120-0701-0405 | | | | 1080,31 | 14,99 | 2161 | 30 | – | 1375 | |
| | | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2400 мм. Установка над шахтами НР=98 % | зонт | 1 | 15882,43 | 126,71 | 15882 | 127 | 13457 | 2282 | 19617 |
| 77 | 77 1120-0701-0406 | | | | 2299,17 | 29,98 | 2299 | 30 | – | 1453 | |
| | | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2320 мм. Установка над шахтами НР=98 % | зонт | 1 | 15882,43 | 126,71 | 15882 | 127 | 13457 | 2282 | 19617 |
| 78 | 78 1120-0801-0102 | | | | 2299,17 | 29,98 | 2299 | 30 | – | 1453 | |
| | | Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка НР=98 % | дефлектор | 2 | 11690,97 | 79,95 | 23382 | 160 | 15341 | 7753 | 33626 |
| | | | | | 3940,7 | 14,99 | 7881 | 30 | – | 2491 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 79 1120-0101-0104 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР=98 % | м2 поверхности воздуховодов | 3,6 | 8104,9 | 57,14 | 29178 | 206 | 21743 | 7166 | 39252 | |
| | | | | | 2008,16 | 23,13 | 7229 | 83 | – | 2908 | | |
| 80 | 80 1116-0501-0102 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 % | м трубопровода | 5 | 879,91 | 3,59 | 4400 | 18 | 22 | 4279 | 9373 | |
| | | | | | 871,92 | 1,18 | 4360 | 6 | – | 694 | | |
| 81 | 81 241-203-0408 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм | м | 5 | 509 | | 2545 | | 2545 | – | 2749 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 204 | | |
| 82 | 82 1120-0701-0301 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами НР=98 % | зонт | 2 | 3659,68 | 48,8 | 7319 | 98 | 6212 | 1019 | 9005 | |
| | | | | | 505,08 | 14,99 | 1010 | 30 | – | 667 | | |
| 83 | 85 1112-0101-1305 | Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР=92 % | м2 утепляемого покрытия | 245,6 | 520,45 | 143,95 | 127823 | 35354 | – | 95808 | 241521 | |
| | | | | | 376,5 | 47,52 | 92468 | 11671 | – | 17890 | | |
| 84 | 86 234-101-0207 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 160 | м3 | 36,84 | 55748 | | 2053756 | | 2053756 | – | 2218056 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 164300 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97 1110-0102-0401 | | | | | | | | | | |
| | | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 % | м3 древесины в конструкции | 0,259 | 184372,32 | 1201,39 | 47752 | 311 | 40378 | 6483 | 58574 |
| | | | | | 27270 | 539,64 | 7063 | 140 | – | 4339 | |
| 86 | 98 1110-0115-0102 | | | | | | | | | | |
| | | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=90 % | м3 древесины в конструкции | 0,259 | 8289,77 | 46,45 | 2147 | 12 | 1500 | 576 | 2941 |
| | | | | | 2451,52 | 20,56 | 635 | 5 | – | 218 | |
| 87 | 99 1126-0201-0301 | | | | | | | | | | |
| | | Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР=76 % | м3 изоляции | 5 | 16886,71 | 1789,05 | 84434 | 8945 | – | 60504 | 156533 |
| | | | | | 15097,66 | 824,45 | 75488 | 4122 | – | 11595 | |
| 88 | 100 234-101-0202 | | | | | | | | | | |
| | | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 | м3 | 5 | 20235 | | 101175 | | 101175 | – | 109269 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 8094 | |
| 89 | 101 1126-0301-0202 | | | | | | | | | | |
| | | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=76 % | м2 поверхности покрытия изоляции | 62 | 7004,95 | 168,28 | 434307 | 10433 | 283171 | 107697 | 585364 |
| | | | | | 2269,39 | 16,19 | 140702 | 1004 | – | 43360 | |
| 90 | 102 1120-0101-0103 | | | | | | | | | | |
| | | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 % | м2 поверхности воздуховодов | 0,942 | 7529,09 | 44,93 | 7092 | 42 | 5318 | 1714 | 9510 |
| | | | | | 1838,64 | 17,92 | 1732 | 17 | – | 704 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1120-0101-0104 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР=98 % | м2 поверхности воздуховодов | 3,6 | 8104,9 | 57,14 | 29178 | 206 | 21743 | 7166 | 39252 | |
| | | | | | 2008,16 | 23,13 | 7229 | 83 | – | 2908 | | |
| 92 | 104 1120-0101-0102 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 % | м2 поверхности воздуховодов | 0,549 | 7710,26 | 56,5 | 4233 | 31 | 3099 | 1093 | 5752 | |
| | | | | | 2008,16 | 22,83 | 1102 | 13 | – | 426 | | |
| 93 | 105 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 21,96 | 537 | | 11793 | | 11793 | – | 12736 | |
| | | | | | – | | – | | – | 943 | | |
| 94 | 110 1112-0101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 % | м2 кровли | 186,56 | 4208,79 | 106,18 | 785192 | 19609 | 357040 | 381013 | 1259501 | |
| | | | | | 2188,8 | 31,1 | 408343 | 5802 | – | 93296 | | |
| 95 | 111 224-103-0719 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 214,544 | 6133 | | 1315798 | | 1315798 | – | 1421062 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 105264 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 112 1110-0102-0205 | | | | | | | | | | |
| | | Стены. Устройство карнизов НР=90 % | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 19,39 | 1837,55 | 28,79 | 35630 | 558 | 274 | 31554 | 72559 |
| | | | | | 1794,65 | 13,49 | 34798 | 262 | – | 5375 | |
| 97 | 113 1112-0101-1001 | | | | | | | | | | |
| | | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 % | м2 покрытия | 52,39 | 5256,32 | 14,89 | 275379 | 780 | 210690 | 58990 | 361119 |
| | | | | | 1219,86 | 4,05 | 63908 | 212 | – | 26750 | |
| 98 | 114 1208-0101-1701 | Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов НР=72 % | м2 | 22,1 | 3971,65 | 3,73 | 87773 | 82 | 73823 | 10014 | 105610 |
| | | | | | 627,5 | 1,86 | 13868 | 41 | – | 7823 | |
| 99 | 115 1112-0101-2001 | | | | | | | | | | |
| | | Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 % | м планки | 61,601 | 2209,23 | 1678,09 | 136091 | 103372 | 4146 | 47907 | 198718 |
| | | | | | 463,83 | 381,51 | 28572 | 23501 | – | 14720 | |
| 100 | 116 224-105-0106 | | | | | | | | | | |
| | | Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 31,191 | 1003 | | 31285 | | 31285 | – | 33788 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 2503 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 224-105-0105 | | | | | | | | | | | | |
| | | Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 30,41 | 1003 | | 30501 | | 30501 | – | 32941 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 2440 | | |
| 102 | 118 1126-0301-0202 | | | | | | | | | | | |
| | | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=76 % | м2 поверхности покрытия изоляции | 62,54 | 7004,95 | 168,28 | 438090 | 10524 | 285638 | 108635 | 590463 | |
| | | | | | 2269,39 | 16,19 | 141928 | 1013 | – | 43738 | | |
| 103 | 119 1110-0106-0101 | | | | | | | | | | | |
| | | Окна слуховые. Устройство НР=90 % | слуховое окно | 1 | 34167,22 | 930,36 | 34167 | 930 | 25606 | 7228 | 44707 | |
| | | | | | 7630,4 | 400,51 | 7630 | 401 | – | 3312 | | |
| 104 | 120 217-401-0103 | | | | | | | | | | | |
| | | Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм | м2 | 1 | 2504 | | 2504 | | 2504 | – | 2704 | |
| | | | | | – | | – | | – | 200 | | |
| 105 | 121 223-502-0201 | | | | | | | | | | | |
| | | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 2 | 520 | | 1040 | | 1040 | – | 1123 | |
| | | | | | – | | – | | – | 83 | | |
| 106 | 122 223-502-0601 | Прибор фрамужный ГОСТ 5090-86 ПФ1 | шт. | 1 | 4592 | | 4592 | | 4592 | – | 4959 | |
| | | | | | – | | – | | – | 367 | | |
| 107 | 123 223-502-0501 | | | | | | | | | | | |
| | | Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ | шт. | 1 | 522 | | 522 | | 522 | – | 564 | |
| | | | | | – | | – | | – | 42 | | |
| 108 | 124 1110-0115-0101 | | | | | | | | | | | |
| | | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, маузрлатов. Огнезащита НР=90 % | м3 древесины в конструкции | 17,158 | 8956,84 | 64,41 | 153681 | 1105 | 135446 | 15861 | 183105 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 125 1110-0115-0201 | | | | 998,4 | 28,7 | 17131 | 492 | – | 13563 | | |
| | | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 % | м2 обработанной поверхности | 486,56 | 312,32 | 2,99 | 151962 | 1455 | 132106 | 17144 | 182634 | |
| | | | | | 37,82 | 1,33 | 18402 | 647 | – | 13528 | | |
| 110 | 126 1112-0101-1201 | Кровли. Ограждение перилами НР=92 % | м ограждения | 30,17 | 111,4 | 26,01 | 3361 | 785 | 211 | 2375 | 6195 | |
| | | | | | 78,41 | 7,16 | 2366 | 216 | – | 459 | | |
| 111 | 127 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,08811 | 469545 | | 41372 | | 41372 | – | 44682 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 3310 | | |
| 112 | 128 214-205-0202 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм | т | 0,02452 | 474612 | | 11637 | | 11637 | – | 12568 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 931 | | |
| 113 | 129 214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,00223 | 464522 | | 1036 | | 1036 | – | 1119 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 83 | | |
| 114 | 130 217-105-0201 | Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм | шт. | 56 | 21 | | 1176 | | 1176 | – | 1270 | |
| | | | | | – | | – | | – | 94 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 131 1112-0101-2201 | Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР=92 % | м желоба | 30,8 | 3193,99<br>892,81 | 4,36<br>1,5 | 98375<br>27499 | 134<br>46 | 70742<br>– | 25341<br>9897 | 133613 | |
| 116 | 132 1112-0101-2202 | Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР=92 % | м водосточной трубы | 27 | 1821,59<br>390,25 | 4,44<br>1,65 | 49183<br>10537 | 120<br>45 | 38526<br>– | 9735<br>4713 | 63631 | |
| 117 | 133 217-103-0106 | Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм | 1000 шт. | 0,00003 | 361215<br>– | | 11<br>– | | 11<br>– | –<br>1 | 12 | Казахстан |
| 118 | 134 217-105-0201 | Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм | шт. | 132 | 21<br>– | | 2772<br>– | | 2772<br>– | –<br>222 | 2994 | |
| 119 | 135 224-104-0308 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм | м2 | 9,123 | 4339<br>– | | 39585<br>– | | 39585<br>– | –<br>3167 | 42752 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 136 214-204-0608 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм | м2 | 19,39 | 3771<br>– | | 73120<br>– | | 73120<br>– | –<br>5850 | 78970 | Казахстан |
| 121 | 137 261-107-0608 | Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм | м | 62 | 505<br>– | | 31310<br>– | | 31310<br>– | –<br>2505 | 33814 | |
| 122 | 138 1112-0101-2003 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 % | м планки | 5 | 2797,26<br>372,06 | 12,59<br>3,32 | 13986<br>1860 | 63<br>17 | 12063<br>– | 1727<br>1257 | 16970 | |
| 123 | 139 1112-0101-0506 | Разжелобки (ендовы) кровель нижние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР=92 % | м ендовы | 11 | 3092,07<br>615,48 | 26,55<br>6,92 | 34013<br>6770 | 292<br>76 | 26950<br>– | 6298<br>3225 | 43536 | |
| 124 | 140 1112-0101-0506 | Разжелобки (ендовы) кровель верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР=92 % | м ендовы | 11 | 2164,07<br>615,48 | 26,55<br>6,92 | 23805<br>6770 | 292<br>76 | 16742<br>– | 6298<br>2408 | 32511 | |

Раздел 6 Очиска стен и потолков

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 141 1212-0102-0705 | Стены и потолки. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка НР=72 % | м2 | 4198,35 | 253,59 | 10,89 | 1064660 | 45720 | 712628 | 220998 | 1388511 |
| | | | | | 72,96 | 0,15 | 306312 | 630 | – | 102853 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **17 871 180** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3 871 263 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 361 306 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 101 164 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 9 063 191 |
| - накладные расходы, тенге | 3 251 621 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 292 646 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 323 790 |
| Всего | **17 871 180** |
| **Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.** | **17 871 180** |
| НДС (12 %) | 2 144 542 |
| **Итого** | **20 015 722** |

Принял (Заказчик)

**Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол"**
**БИН 110140002676**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор департамента строительства, управления индустриальной зоной и фронт-офисом Ахметов Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

**ТОО "Строй Потенциал"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Мендекинов Р.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Сатурн 17"**
**БИН/ИИН 081240010516**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бекишев Т.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Осыкина Светлана Львовна
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта