«Қызылорда қаласында С. Бейбарыс көшесінен Б. Баймаханов көшесіне дейін Тараз көшесін реконструкциялау»
Жұмыс жобасы бойынша
04.04.2023 ж. № 19-0113/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
КБ "МунайГаз Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0113/23 от 04.04.2023 г.

(положительное)

на Рабочий проект

"Реконструкция улицы Тараз от улицы С. Бейбарыса до улицы Б. Баймаханова» г.Кызылорда"

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью КБ "МунайГаз Инжиниринг"

город Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Реконструкция улицы Тараз от улицы С. Бейбарыса до улицы Б. Баймаханова» г.Кызылорда".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 14.02.2023 г. № 190140008898/230036/00 (36)

4. ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью КБ "МунайГаз Инжиниринг", лицензия от 15.10.2019 г. №19020759 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 20 января 2023 года, утвержденное КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 23 декабря 2022 года №132, утвержденное КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства» акимата города Кызылорда;
постановление Акима Кызылординской области от 23 декабря 2010 года №975 об утверждении плана детальной планировки района «Астана» города Кызылорда с общей площадью 500 гектаров;
постановление Акима Кызылординской области от 04 августа 2015 года №109 о внесении изменений в постановление Акима Кызылординской области от 23 декабря 2010 года №975 об утверждении плана детальной планировки района «Астана» города Кызылорда с общей площадью 500 гектаров;
протокол технического совещания по рассмотрению рабочего проекта при замакима города Кызылорды от 05 января 2023 года №01-03/4, составленный специальной комиссией;
дефектный акт на демонтаж ЛЭП-10кВ от 11 июля 2022 года, утвержденный КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда;
сводная ведомость объёмов работ по проекту от 20 января 2023 года, утвержденное КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда;
техническое заключение от 2023 года по результатам технического обследования несущих конструктивных элементов и сооружений автомобильной дороги по улице Тараз от улицы С. Бейбарыс до улицы Б. Баймаханова, составленное ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» (свидетельство об аккредитации №KZ25VWC00003734 от 20 января 2021 года на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости

зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровня ответственности);

отчеты по инженерно-геодезическим изысканиям и по инженерно-геологическим изысканиям, выполненные ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» в 2022 году.

Письма:

КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда:

от 09 января 2023 года №01-03/14 о расстоянии до карьера грунта;

от 13 января 2023 года №01-03/50 о конструкции дорожной одежды с приложением;

от 20 января 2023 года №01-03/86 о необходимости предусмотреть светофор;

от 30 января 2023 года №01-03/115 о направлении рабочего проекта для проведения государственной экспертизы, о сроке начала строительства, об источнике финансирования и о согласовании проектных решений;

КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства» акимата города Кызылорда от 20 января 2023 года №01/361 о красной линии улицы;

от 06 марта 2023 года №40 о расстоянии вывоза строительного мусора и ТБО, о расстоянии до склада строительных материалов.

Технические условия:

АО «Кызылорда Электр тарату Тораптары Компаниясы»:

от 29 ноября 2022 года №0404 на пересечение ЛЭП;

от 23 января 2023 года №20 на постоянное электроснабжение (освещение улицы);

от 26 января 2023 года №10 на постоянное электроснабжение (электроснабжение светофора).

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

Ситуационная схема, типовой поперечный профиль и конструкция дорожной одежды, согласованные КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда и КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства» акимата города Кызылорда.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Кызылординская область, Кызылорда.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат

1	Автомобильные дороги	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
2	Архитектурно-строительная часть	Ефремова В.А.	KZ46VJE00023813 KZ67VJE00022465	Соответствует
3	Проект организации строительства	Алиев Н.Д.	KZ64VJE00051910	Соответствует
4	Электротехническая часть	Искаков Г.Т.	KZ16VJE00029688	Соответствует
5	Сметный раздел	Балмаганбетова Ш.Б.	KZ76VJE00023079	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Строительная длина	км	5.0	5.0
2	Категории дороги		Маг. ул. районного значения транспортно-пешеходная	Маг. ул. районного значения транспортно-пешеходная
3	Ширина земляного полотна		24,0	24,0
4	Ширина проезжей части	м	14,0	14,0
5	Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный

6	Вид покрытия		усовершенствованный	усовершенствованный
7	Количество полос движения	шт	4	4
8	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
9	Дорожное покрытие		горячий мелкозернистый асфальтобетон	горячий мелкозернистый асфальтобетон
10	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2022 года и прогнозном уровне 2023 года, в том числе:	млн. тенге	453.563	429.039
10.1	СМР	млн. тенге	367.281	343.513
10.2	оборудование	млн. тенге	6.181	9.121
10.3	прочие затраты	млн. тенге	80.101	76.405
11	В ценах по годам строительства			
11.1	В ценах 2023 года	млн. тенге	451.081	425.947
11.2	В ценах 2022 года (ПИР)	млн. тенге	2,482	3,092
12	Продолжительность строительства	мес.	7	7

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект "Реконструкция улицы Тараз от улицы С. Бейбарыса до улицы Б. Баймаханова» г.Кызылорда" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.
2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.
3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.
4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қызылорда қаласында С. Бейбарыс көшесінен Б. Баймаханов көшесіне дейін Тараз көшесін реконструкциялау» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.
2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.
3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.
4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Абдикаликов Б.А.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бутабаева А.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Балмаганбетова Ш.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ефремова В.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алиев Н.Д.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Искаков Г.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону